Объект: МДОУ № 62, г.Владимир, ул. 1 Пионерская, д. 22-а

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Текущий ремонт помещений

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.05
2.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0.17205
3.	Окрашивание стен водоэмульсионной краской ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.41985
4.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.02813
5.	Окрашивание стен водоэмульсионной краской ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски до 10 %	100 м2	1.77445
6.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.11179
7.	Окраска потолков водоэмульсионной краской ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.75919
8.	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.05087
9.	Прим. Подгонка переплетов оконных	100 шт.	0.26
10.	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2	0.57338
11.	Эмаль ПФ-167	т	0.01325
12.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.081
13.	Снятие наличников	100 м	0.245
14.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.05
15.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.036
16.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	2
17.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	2
18.	Установка и крепление наличников	100 м	0.098
19.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.054
20.	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	14.58
21.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	3
22.	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.	1
23.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	3
24.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.01715
25.	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0.4712
26.	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.26178
27.	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.07
28.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	0.1281
29.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.114
30.	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2	м2	11.4
31.	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	0.14778
32.	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 22-24,	м2	14.7777
33.	Заделка борозд в стенах (вокруг окон)	м3	0.1346
34.	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2	0.26178
35.	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 400 мм	м	19.3715
36.	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2	0.26178
37.	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 250 мм (Полиэстер)	м	19.3715
38.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.08206
39.	Облицовка поверхностей стекломагниевыми листами (СМЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем без изоляции	100 м2	0.104
40.	Стекломагниевый лист (СМЛ) толщиной 9 мм размером 1220 х2440 мм	м2	2.28
41.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.0228

1	2	3	4
42.	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.	0.12
43.	Прим. Установка пластмассовых решеток жалюзийных радиаторных в облицовку из ГКЛ	10 шт.	1.6
44.	Прим. Решетки пластмассовые радиаторные размером 150х0,6 мм	шт.	12
45.	Экран радиатора 700 мм	шт.	3
46.	Экран радиатора 400 мм	шт.	1
47.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.06096
48.	Эмаль ПФ-167	т	0.00098
49.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.0512
50.	Эмаль ПФ-167	т	0.00082
51.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.6834
52.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.12252
53.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.333
54.	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	100 м2	0.333
55.	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %	100 м2	0.333
56.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	1.12252
57.	Устройство покрытий из коммерческого линолеума на клее КН-2	100 м2	1.12252
58.	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8 (коммерческий)	м2	114.497
59.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.6834
60.	Монтаж стальных уголков и порогов из гнутого профиля	100 м	0.2226
61.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов	м	0.22483
62.	Смена вентиляционных решеток в полах	100 шт.	0.1
63.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.1284
64.	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.1284
65.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2	0.1284
66.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.176
67.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.246
68.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (под облицовку плиткой)	100 м2	0.246
69.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.2868
70.	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0.333
71.	Перетирка штукатурки внутренних помещений стыков плит	100 м2	0.0666
72.	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0.1
73.	Смена жалюзийных решеток (вентиляционных)	100 шт.	0.1
74.	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.	0.02
75.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м	0.15
76.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.3
77.	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	0.4
78.	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм	комплект	4
79.	Установка смесителей	10 шт.	0.7
80.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	6
81.	Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом	комплект	1
82.	Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких (ногомоек)	10 компл.	0.1
83.	Установка моек на одно отделение	10 компл.	0.2
84.	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм	комплект	2
85.	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	17
86.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	0.05
87.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	0.02
88.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм	врезка	2
89.	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм	врезка	1
90.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м	0.25
91.	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.16
92.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.22
93.	Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20	шт.	22

1	2	3	4
94.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	8.976
95.	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	0.11
96.	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 2,5	100 шт.	0.32
97.	Зажимы	100 шт.	0.3264
98.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	6.634
99.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	6.634

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)