Объемы работ

Объект: МУЗ Клиническая больница ПО «Автоприбор»и «Точмаш»

Дефектная ведомость

Текущий ремонт лестничной клетки административного здания.

№ п/п	Шифр и № Позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Е62-39-2	Очистка поверхности потолков от клеевой окраски	100 м2	1,316
2.	Е62-39-1	Очистка поверхности стен от клеевой окраски	100 м2	1,83
3.	Е57-2-3	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100м.	0.98
4.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамической плики.	100м2	0,86
5.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с Отбивкой штукатурки откосов.	100шт.	7
6.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100м2	14,07
7.	Е56-11-1	Снятие наличников	100м.	0,364
8.	Е10-01-039-3	Установка блоков наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных не рубленных стенах площадью проема до 3 м2	100м2	0,168
9.	С203-4199-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-10, пл. 2,01м2	Шт.	8
10.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных.	Компл.	8
11.	Е15-04-001-12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	1,316
12.	Е15-04-027-6	Шпатлевка потолков	100м2	1,316
13.	Е15-04-001-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков)	100м2	1,316
14.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и Бетону цементно-известковым раствором, Площадью отдельных мест до 1м2: толщиной слоя до 20мм.	100м2	0,26
15.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого Проникновения: за 1 раз стен.	100м2	4,27
16.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка) сухой смесью (типа «Ветонит» толщиной до 10мм. Для последующей окраски стен.	100м2	4,27
17.	Е62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35%.	100м2	4,27
18.	Е62-18-3	Окраска масляными составами торцов лестничных маршей	100м2	0,28

1.	2.	3.	4.	5.
19.	Е62-9-6	Улучшенная окраска ранее окрашенных окон за 2раза с расчисткой старой краски более 35%	100м2	1,293
20.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и ограждений без рельефа за 2 раза.	100м2	0,6
21	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза.	100м2	0,28
22.	Е11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований(стяжек) под полы выравнивающими смесями типа «Ветонит»	100м2	0.86
23.	Е11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем.(керамогранит)	100м2	0,86
24.	Е15-01-045-1	Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15мм.	100м2	0,756
25.	Е11-01-039-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	100м.	0,98
26.	Е01-11-146-1	Погрузка мусора вручную.	Т.	6,81
27.	Е09-03-050-12	Монтаж уголка алюминиевого	100м.	1,95
28.	С201-4078-33	Уголок алюминиевый.	м.	195
29.	Х403-1-18	Вывоз мусора	т.	5.81

Составил: Зам.гл.врача по тех.вопросам Ионов М.А.