

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор средней школы №39  
\_\_\_\_\_ /\_В.В. Шелонин /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2009 г.

Объект: Средняя школа №39, г. Владимир, ул. Нижняя Дуброва, 28а

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Монтаж системы оповещения и управления при пожаре 4-ого типа

№ пп		Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Устройства промежуточные на количество лучей: 5 (тромбон ПУ-4, с 2000-сп1).	Шт.	1
2.		Селектор (селекторный блок).	Шт.	1
3.		Устройство сигнально-вызывное.	Устройство	5
4.		Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса ,кг: до 100.	Шт.	1
5.		Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении.	Шт.	46
6.		Отдельно устанавливаемый: усилитель.	Шт.	1
7.		Транспарант световой (табло).	Шт.	48
8.		Короб по стенам и потолкам, длина,м 2.	100м	7
9.		Рукав наружный диаметр,мм,до 48.	100м	7
10.		Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава.	100м	14
11.		Монтаж защитных ограждений оборудования.	Т конструкци и	0,00
12.		Конструкция и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС).	Шт.	1
13.		<b>ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ</b>		
14.		Металлорукав д=12мм	М	700
15.		Кабель-канал 25х25мм	М	700
16.		Кабель КСВВ 2х0,8мм	М	650
17.		Шнур ШВВП 2х0,75	М	750
18.		Пульт управления оповещением «Тромбон ПУ-4»	Шт	1
19.		Усилитель мощности «Тромбон УМ-240»	Шт	1
20.		Речевой оповещатель настенный «Глагол-5-Н»	Шт	46
21.		Блок резервного питания «Тромбон-БП-21»	Шт	1
22.		Селекторный блок «Тромбон-БС»	Шт	1
23.		Вызывная панель «Тромбон-ВП»	Шт	5
24.		Блок реле «С2000-СП1»	Шт	1
25.		Указатели направления движения Молния-12В	Шт	8
26.		Микрофон	Шт	1
27.		Стойка под оборудование 19	Шт	1

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: Л.В.Храпай специалист управления образования  
(должность, подпись, Ф.И.О)