Объект: МДОУ № 101, г. Владимир, мкр.Лесной, 12-а

**В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т**

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Вырубка вручную покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 | 4.851 |
| 2. | Увеличение затрат на вырубку вручную каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев. (к=4, снятие 4-х дополнительных слоев до общего количества 7 слоев) | 100 м2 | 4.851 |
| 3. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | 4.851 |
| 4. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 4.851 |
| 5. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (по вырубленным местам) | 100 м2 | 4.851 |
| 6. | Стеклогидроизол ХКП | м2 | 562.716 |
| 7. | Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя | 100 м2 | 6.93 |
| 8. | Стеклогидроизол ХКП | м2 | 790.02 |
| 9. | Стеклогидроизол ХПП | м2 | 803.88 |
| 10. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м | 1.8 |
| 11. | Стеклоизол ХМК (с посыпкой) толщ 4 мм | м2 | 340.2 |
| 12. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | 0.304 |
| 13. | Стеклоизол ХМК (с посыпкой) толщ 4 мм | м2 | 76.608 |
| 14. | Смена санитарных приборов водосточных воронок | 100 шт. | 0.04 |
| 15. | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (покрытие шахт) | 100 м2 | 0.064 |
| 16. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением | 100 м2 | 0.15 |
| 17. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой | 100 м2 | 0.15 |
| 18. | Стеклогидроизол ХКП | м2 | 17.4 |
| 19. | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную | т | 8.829 |
| 20. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) | т | 8.829 |

Составил: _____

*(должность, подпись, Ф.И.О)*