ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении запроса котировок цен
на текущий ремонт помещения - отделочные работы в малом зале регистраций Дворца бракосочетаний согласно разработанного дизайн проекта.
(отдел ЗАГС администрации города Владимира)

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
Администрация города Владимира 600000, г.Владимир, ул.Горького, 36 тел.(4922) 53-12-80
2. Источник финансирования заказа:
Бюджетный
3. Форма котировочной заявки:
Приложение №1
4. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объём выполняемых работ:
Текущий ремонт помещения - отделочные работы в малом зале регистраций Дворца бракосочетаний Объём работ: в соответствии с дефектной ведомостью - приложение № 3 Особые условия выполнения работ в соответствии с приложением № 2 Отделочные работы в малом зале ЗАГС выполняются в строгом соответствии с дизайн проектом разработанным для малого зала регистраций Дворца бракосочетаний. В спецификации к дизайн проекту везде, гле указаны товарные знаки читать "или эквивалент".
5. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ:
г.Владимир, ул. Растопчина, дом 51, Дворец бракосочетаний (контактный телефон 31-05-02, 21-06-06).
6. Срок выполнения работ:
Выполнение работ в течение двадцати календарных дней со дня подписания муниципального контракта на выполнение работ.
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ , расходах:
В цену работ включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
8. Максимальная цена контракта:
Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимых работ и составляет 490000-00 рублей.
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
ул. Горького, д. 36, кабинет №100 г. Владимир, 600000 Срок подачи котировочных заявок до 27.07.2009г. в рабочие дни, с 8.30 до 17.00; Окончание срока подачи котировочных заявок – 17 часов 00 мин 27.07.2009г.
10. Срок и условия оплаты выполнения работ:
Заказчик перечисляет подрядчику авансовый платёж в размере 30 % в течение 10 дней с момента подписания муниципального контракта. Окончательный расчёт по контракту производится в течение 30 рабочих дней по факту выполнения приёма-передачи выполненных работ, при наличии акта выполненных работ, акта сдачи-приёмки работ, счетов-фактур.
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.
12. Требования к участникам размещения заказа:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Первый заместитель главы города В.А.Гарёв

Приложение №1

(на бланке участника размещения заказа)

Первому заместителю главы
города Владимира
В.А. Гарёву

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Изучив направленный Вами запрос котировок мы _____

_____

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты

_____

_____

готовы осуществить работы в соответствии с условиями, изложенными в извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Наименование работ	Стоимость (руб). (с НДС)
Текущий ремонт помещения - отделочные работы в малом зале регистраций Дворца бракосочетаний согласно разработанного дизайн проекта, с выполнением требований об особых условиях выполнения работ и дефектной ведомосттью г.Владимир, ул. Растопчина, д.51.	

Место выполнения работ:_____

Сроки выполнения работ:_____

Цены указаны с учётом затрат на транспортировку, уплату налогов, сборов и других обязательств платежей.

С условиями, порядком и сроком оплаты, указанными в запросе котировок согласны.

Мы обязуемся в случае принятия настоящей Котировочной заявки и признании нас победителями заключить муниципальный контракт не ранее, чем через 7 (семь) дней и не позднее 20 (двадцати) дней с момента объявления нас победителями и осуществить выполнение работ

_____

_____

в срок_____

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер_____ (Ф.И.О.)

МП

Приложения на ____ листах. (Представляется в добровольном порядке).

1. Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации;
2. Заверенные копии учредительных документов;
3. Заверенные копии лицензий на соответствующий вид деятельности
4. Сметная документация.

Приложение №2

Особые условия

Работы производятся в соответствии с дизайн проектом.
Компания подрядчик обязана заключить договор на авторский надзор.

Использование специального оборудования и материалов.

Восстановление паркетного покрытия производить при помощи шлифовальной машины барабанного типа с пылесборником.

Демонтаж и монтаж предметов интерьера и оборудования.

Произвести демонтаж существующих элементов интерьера с сохранением целостности для дальнейшей эксплуатации.

Сроки работ.

График работ исключает работы в четверг, пятницу и субботу (дни торжественной регистрации).

Декоративные работы.

Обеспечить покраску кашпо для цветов аэрозольными красками с эффектом кракелюра.
Произвести роспись существующего панно.
Изготовить дополнительное декоративное панно из гипса.
Изготовить сюжетные декоративные панно из гипса по эскизу.
Произвести последующую роспись панно и сюжетного панно.
Произвести декоративное оформление герба.
Произвести изготовление декоративных колец.

Уборка помещений и сохранность покрытий.

Осуществить послеремонтную уборку помещения через клининговою компанию.
В процессе выполнения работ обеспечить чистоту в соседних помещениях (отсутствие пыли).
Обеспечить сохранность потолочных, настенных и напольных покрытий при перемещении строительных материалов по помещениям Дворца.
Обеспечить сохранность потолочных, настенных и напольных покрытий в перемещении предоставляемом под складирование строительных материалов.
Осуществлять поэтапный вывоз строительного мусора без загрязнений прилегающей территории Дворца бракосочетаний.
Используемые материалы не должны иметь запаха, проникающего в смежные помещения где происходит приём посетителей.

Требуемые приложения к котировочной заявке.

К котировочной заявке приложить гигиенические и пожарные сертификаты на отделочные материалы.

Примечание: В спецификации к дизайнерскому проекту везде, гле указаны товарные знаки читать "или эквивалент".

Приложение №3

Дефектная ведомость
на текущий ремонт помещения (отделочные работы в малом зале церимоний ЗАГС)
г. Владимир, ул. Растопчина, д.51

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	Демонтаж обшивки стен	м2	80
2	Облицовка поверхности стен гипсокартонными листами (ГКЛ) 12мм с устройством одинарного металлического каркаса	м2	84
3	Проклеивание швов серпянкой	м.пог.	300
4	Покрытие поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения (2раза)	м2	84
5	Шпаклевание швов(ГКЛ) шпаклёвкой	м2	84
6	Оклеивание стен флизелиновым холстом	м2	84
7	Окраска стен декоративной краской (2раза)	м2	84
8	Разборка плинтусов	м.пог.	32,5
9	Монтаж плинтусов из дерева	м.пог.	32,5
10	Острожка, циклёвка, лакирование паркета	м2	50
11	Замена выключателей	шт.	2
12	Замена розеток	шт.	2
13	Прокладка электрического кабеля	м.пог.	120
14	Уборка мусора в помещении	т	1,8
15	Погрузка мусора	т	1,8
16	Вывоз мусора с погрузкой вручную	Т	1,8
17	Монтаж лепнины	шт .	4
18	Изготовление лепнины из гипса	шт.	. 4
19	Монтаж натяжного потолка	м2	45
20	Краска высокопокрывающая для стен. Устойчивая на мокрое трение: Разряд 2, Контрастное соотношение: Разряд 1 (Согластно дизайн проекту)	шт.	4
21	Колеровка к краске(Согластно дизайн проекту)	л	10
22	Панели перфорированные без отделки 3050*1220*3мм (Согластно дизайн проекту)	шт.	1
23	Панели перфорированные без отделки 600*1220*3мм (Согластно дизайн проекту)	шт.	1
24	Профиль «белый» 20,5*23,4*3000мм паз 4мм (Согластно дизайн проекту)	шт.	6
25	Угол «белый»внутренний для профиля	шт.	12
26	Плинтус из массива дерева Бубинга, 60*2500мм (Согластно дизайн проекту)	шт.	13
27	Крепёжный профиль ClickFix к плинтусу (Согластно дизайн проекту) (или эквивалент)	шт.	13
28	Монтаж молдингов из плиуретана	шт.	37
29	Монтаж карнизов из полиуретана	шт.	26
30	Молдинг полиуретановый 200*5*1 ,5мм (Согластно дизайн проекту)	шт.	25
31	Молдинг полиуретановый 200*5*2,5мм (Согластно дизайн проекту)	шт.	12

32	Карниз полиуретановый 200*15*1 3мм (Согласно дизайн проекту)	шт.	13
33	Карниз полиуретановый 200*10*5мм (Согласно дизайн проекту)	шт.	13
34	Лак ВГТ бесцветный глянцевый фасовка 0,9кг (Согласно дизайн проекту)	шт.	8
35	Клей специальный монтажный медленно сохнущий, обеспечивающий долговременное соединение молдинга, 31 Омл (Согласно дизайн проекту)	шт.	18
36	Клей специальный для соединительных швов молдингов, 80мл (Согласно дизайн проекту)	шт.	4
37	Кварцесодержащее акриловое покрытие с ярким металлизированным эффектом для внутренних работ «Золото», 1л (Согласно дизайн проекту)	л	1
38	Клей специальный для наклеивания нетканой ткани из полиэстера/целлюлозы, 5кг (Согласно дизайн проекту)	кг	1
39	Светильник точечный поворотный MR 16 (Согласно дизайн проекту)	шт.	43
40	Лампа MR16 (Согласно дизайн проекту)	шт.	43
41	Флизелиновый холст для малярных работ плотностью130гр/метр (Согласно дизайн проекту)	шт.	4
42	Клей специальный флизелиновый, 300гр. (Согласно дизайн проекту)	шт.	4
43	Фреска из нетканой ткани из полиэстера/целлюлозы, верхний слой каменная крошка 360гр., связующее-акриловая смола. 2400*1000мм (Согласно дизайн проекту)	шт.	2
44	Покраска кашпо составом с эффектом кракелюра	шт.	6
45	Гипсокартон 12 мм 1 ,2х2,5 м	шт.	28
46	Профиль ПН 28х27, 3 м	шт.	19
47	Профиль ПП 60х27, 3 м	шт.	47
48	Подвес прямой 60х27	шт.	60
49	Шпаклевка для швов ГКЛ гипсовая , 25 кг	шт.	2
50	Грунтовка для внутренних работ, 1 О л	шт.	2
51	Дюбель-гвоздь 6х40	уп.	6
52	Саморезы 3,5х19 по металу (1 ОООшт)	уп.	2
53	Утеплитель 1250*610*50 мм Плиты	шт.	2
54	Саморез с пресс-шайбой 4,2х16 сверло '426шт)	уп.	1