

## Дефектная ведомость

**текущий ремонт участка пункта милиции расположенного по адресу:  
г. Владимир, Северная, 10/32**

|   |        |          |
|---|--------|----------|
| 1. Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски потолка  | 100 м2 | 0.240000 |
| 2. Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски стен:  | 100 м2 | 0.300000 |
| 3. Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом без тяги   | 100 м2 | 0.120000 |
| 4. Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски:  | 100 м2 | 0.300000 |
| 5. Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза  | 100 м2 | 0.029600 |
| 6. Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза                                   | 100 м2 | 0.050000 |
| 7. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен   | 100 м2 | 0.220000 |
| 8. Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям,  | 100 м2 | 0.220000 |
| 9. Смена обоев: высококачественных  | 100 м2 | 0.220000 |
| 10. Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по подготовленным под окраску обоев                                    | 100 м2 | 0.220000 |
| 11. Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.150000 |
| 12. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямых  | 100 м2 | 0.020000 |
| 13. Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов  | 100 м  | 0.450000 |
| 14. Разборка покрытий полов: из линолеума и резины  | 100 м2 | 0.340000 |
| 15. Смена прорезиненных дощатых полов: полная смена досок   | 100 м2 | 0.340000 |
| 16. Выравнивание лаг с изготовлением прокладок  | 100 м2 | 0.340000 |
| 17. Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых   | 100 м2 | 0.340000 |

| 1   | 2  | 3 | 4 | 5        | 6 | 7        | 8 | 9 |
|-----|--|---|---|----------|---|----------|---|---|
| 18. | Устройство покрытий из<br>линолеума насухо: со<br>свариванием полотнищ в стыках  |   |   | 100 м2   |   | 0.340000 |   |   |
| 19. | Устройство плинтусов<br>поливинилхлоридных: на клею кн-2   |   |   | 100 м    |   | 0.450000 |   |   |
| 20. | Облицовка поверхностей панелями<br>декоративными с устройством<br>металлического каркаса: стен<br>одним слоем без изоляции (прим.)<br>с зернистостью 40/25 |   |   | 100м2    |   | 0.200000 |   |   |
| 21. | Разборка деревянных заполнений<br>проемов: дверных и воротных  |   |   | 100 м2   |   | 0.067900 |   |   |
| 22. | Установка блоков в наружных и<br>внутренних дверных проемах: в<br>перегородках и деревянных<br>нерубленых стенах площадью<br>проема до 3 м2                |   |   | 100 м2   |   | 0.049900 |   |   |
| 23. | Установка металлических дверей<br>с площадью дверного проема: до<br>2,5 м2   |   |   | 1 м2     |   | 2.000000 |   |   |
| 24. | Разборка деревянных заполнений<br>проемов: оконных с подоконными<br>досками  |   |   | 100 м2   |   | 0.029600 |   |   |
| 25. | Монтаж окон из ПВХ-профилей:<br>поворотных (откидных,<br>поворотно-откидных) с площадью<br>проема более 2 м2<br>двухстворчатых                             |   |   | 100м2 пр |   | 0.029600 |   |   |
| 26. | Установка подоконников из<br>подоконного профиля ПВХ с<br>заведением в паз оконного блока<br>и с высотой проема: до 2м                                     |   |   | 100м2 пр |   | 0.029600 |   |   |
| 27. | Установка водоотливов из<br>оцинкованной стали с полимерным<br>покрытием с высотой проема: до<br>2 м<br>150 мм   |   |   | 100м2 пр |   | 0.029600 |   |   |
| 28. | Разборка кирпичных перегородок<br>на отдельные кирпичи<br>мз/мин   |   |   | 100 м2   |   | 0.030000 |   |   |
| 29. | Смена светильников: с<br>люминесцентными лампами   |   |   | 100 шт.  |   | 0.050000 |   |   |
| 30. | Смена: выключателей  |   |   | 100 шт.  |   | 0.030000 |   |   |
| 31. | Смена: розеток   |   |   | 100 шт.  |   | 0.060000 |   |   |
| 32. | Установка решеток жалюзиных<br>площадью в свету: до 1 м2   |   |   | 1 решетк |   | 1.000000 |   |   |
| 33. | Разгрузка мусор строительный с<br>погрузкой вручную  |   |   | т        |   | 1.510700 |   |   |
| 34. | Погрузка мусор строительный с<br>погрузкой вручную   |   |   | т        |   | 1.510700 |   |   |
| 35. | Перевозка до 15км бортовым<br>автомобилем грузоподъемностью<br>6т, класс груза: 1  |   |   | т        |   | 1.510700 |   |   |