

Объект: МОУ "Средняя школа № 40", г. Владимир, ул. Безыменского, д.146

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	10.2
2.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	1162.8
3.	Стеклогидроизол для нижнего слоя	м2	1183.2
4.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	6.732
5.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	6.732
6.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	2.57
7.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	647.64
8.	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.04
9.	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	4
10.	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	7
11.	Стеклогидроизол для верхнего слоя	м2	120.75
12.	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов безобделки боковых стенок шириной до 1,75 м	100 м	0.95
13.	Погрузка и вывоз мусора	т	8.8

Составил: Главный сп-т МТО

В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)