

"__" _____ 200__ г.

"__" _____ 200__ г.

МУЗ "Клиническая больница ПО "Автоприбор и Точмаш"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на устройство полов в МУЗ "Клиническая больница ПО "Автоприбор и Точмаш"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 81,170 тыс.руб.

Средства на оплату труда _____ 11,037 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _____ 112,0573 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Раздел 2 Полы										
1	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (393 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП, (430 руб.): 68%*0,9 от ФОТ	100 м2 покрытий		0,658	105,16	69	1072,39	706	10,1981
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел. час	13,0985	8,6188	7,8	67,23	80,24	691,57	10,2872
		Затраты труда машинистов	чел. час	0,1495	0,0984					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1495	0,0984	20,00 10,58	1,97 1,04	142,95 103,49	14,07 10,18	7,1475

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр57-03-01	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (292 руб.): 80%*0,7 от ФОТ СП, (319 руб.): 68%*0,9 от ФОТ</i>	100 м плитусов		1,5	33,82	51	347,88	522	10,2856
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,3355	6,5032	7,8	50,73	80,24	521,82	10,2872
3	ТЕР11-01-021-01	Устройство покрытий однослойных: наливных толщиной 4 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (5059 руб.): 123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП, (3745 руб.): 75%*0,85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		0,658	3815,69	2511	21779,94	14331	4,98985
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	92,046	60,5663	8,85	536,01	91,33	5531,52	10,3198
		Затраты труда машинистов	чел.час	16,1	10,5938					
1. 031121		Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,5175	0,3405	20,00 10,58	6,81 3,60	142,95 103,49	48,67 35,24	7,1475
2. 110902		Растворосмесители передвижные 250 л	маш.-ч	14,835	9,7614	16,31 10,06	159,21 98,20	450,10 98,40	4393,61 960,52	27,5966
3. 340312		Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	5,75	3,7835	1,5	5,68	4,77	18,05	3,18
4. 400001		Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,7475	0,4919	75,40 10,58	37,09 5,20	440,77	216,81	5,84576
5. 101-0389		Краски масляные земляные МА-0115: охра	т	0,044	0,02895	20097,84	581,83	23405,87	677,6	1,1646
6. 101-1305		Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0,149	0,09804	424,28	41,6	4555,09	446,58	10,736
7. 101-1757		Ветошь	кг	0,5	0,329	3	0,99	6,89	2,27	2,29667
8. 101-9130		Карборунд	кг	0,7	0,4606	5,64	2,6	26,9	12,39	4,7695
9. 113-0005		Аммоний серноокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0,002	0,001316	2480	3,26	9183,06	12,08	3,70285
10. 113-0305		Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	77	50,67	22,4	1135,01	58,65	2971,8	2,6183
4	СЦМ-408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	т		0,389	253,93	99	1360,96	529	5,35959

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ТЕР11-01-036-04	Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (1841 руб.): 123%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП, (1363 руб.): 75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м2 покрытия		0,658	499,12	328	4206,31	2768	8,23762
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	41,5397	27,3331	8,3	226,86	85,71	2342,72	10,3265
		Затраты труда машинистов	чел.час	1,1788	0,7756					
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4888	0,3216	20,00 10,58	6,43 3,40	142,95 103,49	45,97 33,28	7,1475
	2. 340321	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	7,6188	5,0131	3,4	17,04	10,86	54,44	3,19412
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,69	0,454	75,40 10,58	34,23 4,80	440,77	200,11	5,84576
	4. 101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100м	0,68	0,4474	98,21	43,94	278,24	124,48	2,83311
6	СЦМ-101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ГТН, толщиной 1.8 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	м2		67,12	88,4	5933	438,9	29459	4,96493
7	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (510 руб.): 123%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП, (378 руб.): 75%*0.85 * 0,9 от ФОТ</i>	100 м плитусов		0,55	949,74	522	8838,36	4861	9,27936
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	11,8893	6,5391	9,77	63,89	100,57	657,64	10,2938
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0431	0,0237					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0431	0,0237	75,40 10,58	1,79 0,25	440,77	10,45	5,84576
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	2,833	8,26	23,4	13,37	37,88	1,61864
3	3. 101-1753	Плитусы для полов из пластика с уголками и крепежом	м	101	55,55	7,8	433,29	74,8	4155,14	9,58974

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 (пороги) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 НР, (194 руб.): 123%*0.9 * 0,7 от ФОТ СП, (144 руб.): 75%*0.85 * 0,9 от ФОТ	100 м плитусов		0,21	949,74	199	8838,36	1856	9,27936
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	11,8893	2,4967	9,77	24,39	100,57	251,09	10,2938
		Затраты труда машинистов	чел.час	0,0431	0,0091					
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0431	0,0091	75,40 10,58	0,69 0,10	440,77	4,01	5,84576
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	1,082	8,26	8,94	13,37	14,47	1,61864
3	3. 101-1753	Плитусы для полов из пластиката с уголками и крепежом	м	101	21,21	7,8	165,44	74,8	1586,51	9,58974
9	СЦМ-203-0338	Монтажная доска размером 94х19-22 мм(пороги) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	м		21	11,95	251	82,93	1742	6,93975
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете							9963		56774	5,69848
В том числе (справочно):										
оплата труда рабочих							969		9998	10,3179
материалы							8722		41770	4,78904
эксплуатация машин и механизмов							272		5006	18,4044
в т.ч. оплата труда машинистов							108		1039	9,62037
Накладные расходы							1156		8289	7,17042
Сметная прибыль							692		6379	9,21821
Итого по смете:										
Полы (ремонтно-строительные)							296		2 662,00	8,99324
Полы							11 515,00		68 780,00	5,97308
Итого							11 811,00		71 442,00	6,04877
Зимнее удорожание 0,49%							58		350	6,03448
Итого							11 869,00		71 792,00	6,0487
непредвиденные затраты 1% 1%							119		718	6,03361
Итого с непредвиденными							11 988,00		72 510,00	6,04855
Компенсация НДС к накладным расходам 3,082%НР							36		255	7,08333
Компенсация НДС к сметной прибыли 2,7%СП							19		172	9,05263
Компенсация НДС к эксплуатации машин и механизмов 18%(ЭМ-ЗПМ)							30		714	23,8
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							12 073,00		73 651,00	6,10047

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Компенсация НДС к материалам 18%МАТ							1 570,00		7 519,00	4,78917
ВСЕГО по смете							13 643,00		81 170,00	5,94957

Составил
Проверил