

Стройка: Управление по делам молодежи администрации г.Владимира

Объект: Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений 1-го этажа

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **462 597.00** руб.

Нормативная трудоемкость: **843** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*"

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Зал										
1.	E53-21-15	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу (с расчисткой)	100 м		0.295	539.60	159.18	5 533.96	1 633	10.259
1. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	49.69	14.65855	10.21	149.66	107.86	1 581	10.564
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01	0.00295	<u>75.40</u>	<u>0.22</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
1. 3.	с101-0219	Гипс	т	0.006	0.00177	2 326.12	4.12	3 488.26	6	1.5
1. 4.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.04	0.0118	438.74	5.18	3 724.52	44	8.489
		<i>Накладные расходы</i>				86%	128.71	86%	1 360	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	104.76	70%	1 107	
2.	E15-01-047-15; (Изменения и дополнения. Выпуск 2)	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 пов-ти облицовки		0.6614	13 113.18	8 673.06	34 797.17	23 015	2.654
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
2. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.829	77.9321	9.40	732.56	99.51	7 755	10.586
2. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.95	0.62833	13.50	8.48	106.30	67	7.874
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.95	0.62833	<u>20.00</u>	<u>12.57</u>	<u>153.75</u>	<u>97</u>	<u>7.688</u>
						13.50	8.48	106.30	67	7.874
2. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.6875	4.423113	19.20	84.92	3.82	17	0.199
2. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.725	3.786515	<u>75.40</u>	<u>285.50</u>	<u>448.56</u>	<u>1 698</u>	<u>5.949</u>
2. 6.	с101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	103	68.1242	70.76	4 820.47	137.53	9 369	1.944
2. 7.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	1.428624	20.54	29.34	3.61	5	0.176
2. 8.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	5.35734	20.54	110.04	3.61	19	0.176
2. 9.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	74.0768	7.45	551.87	9.48	702	1.272
2. 10.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	62.833	10.00	628.33	11.68	734	1.168

										Приложение 2		
2. 11.	c201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	52.912	5.20	275.14	7.87	416	1.513		
2. 12.	c201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x28 мм белые	м	95	62.833	9.94	624.56	11.68	734	1.175		
2. 13.	c201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24x38 мм белые	м	190	125.666	4.12	517.74	11.68	1 468	2.835		
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	700.28	94.5%	7 392			
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	346.44	46.75%	3 657			
3.	Ц08-03-594-17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 <i>Начисления: Н11= 2.0</i>	100 шт.		0.16	2 598.80	415.81	19 456.10	3 113	7.487		
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	164	26.24	9.91	260.04	104.82	2 750	10.577		
3. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.55	0.248	13.50	3.35	135.64	34	10.047		
3. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.55	0.248	134.65	33.39	583.71	145	4.335		
		(1)				13.50	3.35	135.64	34	10.047		
3. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.55	0.248	95.53	23.69	568.31	141	5.949		
		(1)										
3. 5.	c507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм ²	т	0.003	0.00048	184 027.00	88.33	122 060.00	59	0.663		
3. 6.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0672	94.60	6.36	188.68	13	1.995		
3. 7.	c510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00848	19.26	0.16	28.30		1.469		
3. 8.	c544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.016	118.57	1.90	236.49	4	1.995		
		<i>Накладные расходы</i>				95%	250.22	95%	2 645			
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	171.20	65%	1 810			
4.	C546-3269-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Techpolux 595x595 4x18 с отражателем	шт.		16	390.77	6 252.32	631.18	10 099	1.615		
5.	C546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.		6.4	60.27	385.73	120.39	770	1.996		
6.	C546-0401	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С	10 шт.		3.2	23.33	74.66	41.17	132	1.768		
7.	E53-1-1	Разборка обшивки: неоштукатуренной (решетки радиаторов)	100 м2		0.0348	143.26	4.99	1 209.89	42	8.417		
7. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	0.42804	7.55	3.23	79.83	34	10.574		
7. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.45	0.01566	13.50	0.21	135.64	2	10.047		
7. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.45	0.01566	111.99	1.75	506.63	8	4.524		
		(1)				13.50	0.21	135.64	2	10.047		
7. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.94	0.032712							
		<i>Накладные расходы</i>				86%	2.96	86%	31			
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	2.41	70%	25			
8.	E53-1-4	Разборка каркаса из брусьев (под окнами)	100 м2		0.0435	701.32	30.51	5 475.28	238	7.801		
8. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	2.2272	7.42	16.53	78.54	175	10.585		
8. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.87	0.124845	13.50	1.69	135.64	17	10.047		
8. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	2.87	0.124845	111.99	13.98	506.63	63	4.524		
		(1)				13.50	1.69	135.64	17	10.047		

8. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	2.74	0.11919					
		<i>Накладные расходы</i>				86%	15.67	86%	165	
		<i>Сметная прибыль</i>				70%	12.75	70%	134	
9.	E56-11-1	Снятие наличников	100 м		0.278	33.39	9.28	353.68	98	10.56
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.21	1.17038	7.93	9.28	84.01	98	10.594
9. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.4	0.1112					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	7.61	82%	80	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	5.75	62%	61	
10.	E56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.017	287.70	4.89	3 047.88	52	10.634
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	0.61676	7.93	4.89	84.01	52	10.594
10. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.02006					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	4.01	82%	43	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.03	62%	32	
11.	E56-9-4	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.		0.01	534.48	5.34	5 662.27	57	10.674
11. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	67.4	0.674	7.93	5.34	84.01	57	10.594
11. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	1.34	0.0134					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	4.38	82%	47	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.31	62%	35	
12.	E10-05-001-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 пер. за выч. пр.		0.225	17 922.87	4 032.65	59 538.42	13 396	3.322
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
12. 1.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	16.3	3.6675	12.40	45.48	3.61	13	0.291
12. 2.	c101-3001-33	Анкер-клин	шт.	70	15.75	2.03	31.97	9.34	147	4.601
12. 3.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	3.788	0.8523	86.90	74.06	105.67	90	1.216
12. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.125	0.253125	2.08	0.53	5.13	1	2.466
12. 5.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	1.0125	0.227813	70.00	15.95	168.74	38	2.411
12. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	4	0.9	1.40	1.26	4.79	4	3.421
12. 7.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	118.45	26.65125	9.07	241.73	96.09	2 561	10.594
12. 8.	c101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	226	50.85	26.20	1 332.27	74.75	3 801	2.853
12. 9.	c101-1031-33	Унифлотт	кг	10	2.25	13.67	30.76	39.61	89	2.898
12. 10.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	77	17.325	4.78	82.81	15.58	270	3.259
12. 11.	c101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	20	4.5	28.91	130.10	44.77	201	1.549
12. 12.	c101-1022-33	Лента разделительная	м	162	36.45	0.42	15.31	1.93	70	4.595
12. 13.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	158	35.55	11.51	409.18	26.91	957	2.338
12. 14.	c201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50x37 мм	м	254	57.15	13.52	772.67	33.56	1 918	2.482
12. 15.	c203-0487	Брусек монтажный БМ-18 размер 54x22 мм	м	39	8.775	21.13	185.42	83.06	729	3.931
12. 16.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	177	39.825	0.87	34.65	1.52	61	1.747
12. 17.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	117	26.325	0.94	24.75	1.55	41	1.649
12. 18.	c201-4075-33	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 50x50 UA 50/40/2,0	шт.	28	6.3	9.07	57.14	24.16	152	2.664

										Приложение 2		
										2 252	4.12	
12. 19.	c104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	1.15875	471.74	546.63	1 943.36				
						106.2%	256.72	106.2%	2 720			
						53.55%	129.45	53.55%	1 371			
13.	Е10-05-001-1; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих	100 м2 пер. за выч. пр.		0.123	15 315.17	1 883.77	51 016.35	6 275	3.331		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
13. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	112.7	13.8621	9.07	125.73	96.09	1 332	10.594		
13. 2.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	3.625	0.445875	1.40	0.62	4.79	2	3.421		
13. 3.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.7	0.0861	70.00	6.03	168.74	15	2.411		
13. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.75	0.09225	2.08	0.19	5.13		2.466		
13. 5.	c104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	0.63345	471.74	298.82	1 943.36	1 231	4.12		
13. 6.	c101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	126	15.498	0.94	14.57	1.55	24	1.649		
13. 7.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	152	18.696	0.87	16.27	1.52	28	1.747		
13. 8.	c201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	204	25.092	13.52	339.24	33.56	842	2.482		
13. 9.	c201-4007-33	Профиль ПН 50 металлические направляющий 50х25 мм	м	151	18.573	10.75	199.66	25.18	468	2.342		
13. 10.	c101-1022-33	Лента разделительная	м	177	21.771	0.42	9.14	1.93	42	4.595		
13. 11.	c101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	20	2.46	28.91	71.12	44.77	110	1.549		
13. 12.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	77	9.471	4.78	45.27	15.58	148	3.259		
13. 13.	c101-1031-33	Унифлотт	кг	10	1.23	13.67	16.81	39.61	49	2.898		
13. 14.	c101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	210	25.83	26.20	676.75	74.75	1 931	2.853		
13. 15.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	3.533	0.434559	86.90	37.76	105.67	46	1.216		
13. 16.	c101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.9	2.0787	12.40	25.78	3.61	8	0.291		
						106.2%	133.53	106.2%	1 415			
						53.55%	67.33	53.55%	713			
14.	Е10-04-013-1	Установка деревянных дверных блоков (вперегородках из ГКЛ)	100 м2		0.018	32 984.50	593.72	165 373.22	2 977	5.014		
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
14. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	84.111	1.513998	8.74	13.23	92.67	140	10.603		
14. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.7125	0.030825	13.50	0.42	135.64	4	10.047		
14. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.7125	0.030825	111.99	3.45	506.63	16	4.524		
14. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.575	0.04635	75.40	3.49	448.56	21	5.949		
14. 5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0034	0.000061	5 160.53	0.32	43 728.81	3	8.474		
14. 6.	c101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	55.55556	1	93.54	93.54	147.96	148	1.582		
14. 7.	c203-0199	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	1.8	216.27	389.29	1 379.24	2 483	6.377		

										Приложение 2		
14. 8.	c101-0951	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	шт.	55.55556	1	90.40	90.40	166.74	167	1.844		
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	14.50	106.2%	153			
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	7.31	53.55%	77			
15.	E10-01-060-1	Установка и крепление наличников	100 м		0.096	488.50	46.90	2 981.23	286	6.098		
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
15. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	8.993	0.863328	8.16	7.04	86.44	75	10.593		
15. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0048	75.40	0.36	448.56	2	5.949		
			(1)									
15. 3.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.00071	0.000068	5 160.53	0.35	43 728.81	3	8.474		
15. 4.	c203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	112	10.752	3.64	39.14	19.20	206	5.275		
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	7.48	106.2%	80			
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	3.77	53.55%	40			
16.	E10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2	100 м2		0.018	30 782.92	554.09	177 264.02	3 191	5.759		
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
16. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	132.25	2.3805	8.97	21.35	94.95	226	10.585		
16. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	4.875	0.08775	75.40	6.62	448.56	39	5.949		
			(1)									
16. 3.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	1.944	2.79	5.42	25.57	50	9.165		
16. 4.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.000182	5 160.53	0.94	43 728.81	8	8.474		
16. 5.	c102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00144	1 078.10	1.55	3 592.32	5	3.332		
16. 6.	c101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных	комплект	55.55556	1	93.54	93.54	193.26	193	2.066		
16. 7.	c203-0199	Блоки дверные однополюсные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2	м2	100	1.8	216.27	389.29	1 379.24	2 483	6.377		
16. 8.	c203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	540	9.72	3.64	35.38	19.20	187	5.275		
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	22.67	106.2%	240			
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	11.43	53.55%	121			
17.	E65-33-1	Смена жалюзийных решеток	100 шт.		0.02	3 277.55	65.55	17 079.06	342	5.217		
17. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	46.19	0.9238	8.53	7.88	90.39	84	10.597		
17. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.01	0.0002	13.50		106.30		7.874		
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01	0.0002	20.00		153.75		7.688		
			(1)									
17. 4.	c101-0219	Гипс	т	0.05	0.001	2 326.12	2.33	3 488.26	3	1.5		
17. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.02	0.0004	2.41						
17. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.07	0.0014							
17. 7.	c101-3180-33	Решетки металлические размером 200х200 мм	шт.	100	2	27.67	55.34	127.28	255	4.6		
		<i>Накладные расходы</i>				103%	8.12	103%	87			
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	4.73	60%	50			
18.	E10-01-058-2	Прим. Установка решеток радиаторных	10 шт.		0.6	46.17	27.70	419.17	252	9.097		
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
18. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	3.7605	2.2563	8.30	18.73	88.04	199	10.607		

18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.075	0.045	13.50	0.61	135.64	6	10.047
18. 3.	x02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.075	0.045	86.40 13.50	3.89 0.61	501.78 135.64	23 6	5.808 10.047
18. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.0675	75.40	5.09	448.56	30	5.949
		Накладные расходы				106.2%	20.54	106.2%	218	
		Сметная прибыль				53.55%	10.36	53.55%	110	
19.	П2-Э600.	Экран радиатора металлический шириной 600 мм	шт.		1	107.22	107.22	493.21	493	4.598
20.	П2-Э1000.	Экран радиатора металлический шириной 1000 мм	шт.		5	178.70	893.50	821.51	4 108	4.598
21.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.037	2 974.59	110.06	28 364.74	1 049	9.531
21. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	8.44895	8.85	74.77	93.81	793	10.6
21. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.67	0.02479	13.50	0.33	106.30	3	7.874
21. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.67	0.02479	20.00 13.50	0.50 0.33	153.75 106.30	4 3	7.688 7.874
21. 4.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.0814	427.02	34.76	3 109.19	253	7.281
21. 5.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.01295	2.41	0.03			
21. 6.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.12506					
		Накладные расходы				79%	59.33	79%	629	
		Сметная прибыль				50%	37.55	50%	398	
22.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		0.602211	11 689.07	7 039.28	32 968.82	19 854	2.82
22. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	73.8	44.44317	9.77	434.21	103.31	4 591	10.574
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.9	1.144201	10.89	12.46	102.34	117	9.396
22. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.46	0.277017	20.00 13.50	5.54 3.74	153.75 106.30	43 29	7.688 7.874
22. 4.	x11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.44	0.867184	12.39 10.06	10.74 8.72	126.51 101.08	110 88	10.211 10.048
22. 5.	c101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	0.578123	11 279.00	6 520.64	25 821.47	14 928	2.289
22. 6.	c101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.006022	11 164.00	67.23	30 302.94	182	2.714
22. 7.	c411-0001	Вода	м3	0.63	0.379393	2.41	0.91			
		Накладные расходы				79%	352.87	79%	3 719	
		Сметная прибыль				50%	223.34	50%	2 354	
23.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских (к=0,5)	100 м2		0.03993	10 385.38	414.69	29 561.79	1 180	2.845

Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5

										Приложение 2		
23. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	65.315	2.608028	10.35	26.99	109.38	285	10.568		
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.505	0.060095	10.59	0.64	101.88	6	9.624		
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.23	0.009184	20.00	0.18	153.75	1	7.688		
		(1)				13.50	0.12	106.30	1	7.874		
23. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.275	0.050911	12.39	0.63	126.51	6	10.211		
		(1)				10.06	0.51	101.08	5	10.048		
23. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.85	0.033941	11 279.00	382.81	25 821.47	876	2.289		
23. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.009	0.000359	11 164.00	4.01	30 302.94	11	2.714		
23. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.56	0.022361	2.41	0.05					
		Накладные расходы				79%	21.83	79%	230			
		Сметная прибыль				50%	13.82	50%	146			
24.	E15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов (вокруг дверного блока) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.022631	18 937.30	428.57	80 816.79	1 829	4.268		
24. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	9.804903	9.40	92.17	99.51	976	10.586		
24. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.775	0.017539	13.50	0.24	106.30	2	7.874		
24. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.925	0.020934	75.40	1.58	448.56	9	5.949		
		(1)										
24. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.775	0.017539	20.00	0.35	153.75	3	7.688		
		(1)				13.50	0.24	106.30	2	7.874		
24. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	0.389536	19.20	7.48	3.82	1	0.199		
24. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.018105	8.50	0.15	101.79	2	11.975		
24. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.002648	2.41	0.01					
24. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	10.13869	0.94	9.53	1.55	16	1.649		
24. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.198021	23.30	4.61	59.48	12	2.553		
24. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45.3	1.025184	12.40	12.71	3.61	4	0.291		
24. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	2.376255	26.20	62.26	74.75	178	2.853		
24. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	1.878373	0.87	1.63	1.52	3	1.747		
24. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	4.07358	4.78	19.47	15.58	63	3.259		
24. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25x3,5	1000 шт.	5.345	0.120963	86.90	10.51	105.67	13	1.216		
24. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	4.695933	11.51	54.05	26.91	126	2.338		
24. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	9.50502	11.54	109.69	28.66	272	2.484		
24. 17.	с101-3801-33	Уголок пластиковый 30*2700	м	240	5.43144	7.80	42.37	27.83	151	3.568		
		Накладные расходы				94.5%	87.33	94.5%	924			
		Сметная прибыль				46.75%	43.20	46.75%	457			
25.	E15-02-025-1	Прим. Обработка швов сухой штукатурки (ранее смонтированных) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.022989	461.12	10.60	1 711.75	39	3.679		
25. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.6355	0.152544	7.93	1.21	84.01	13	10.594		
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.000575	13.50	0.01	106.30		7.874		
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.000575	20.00	0.01	153.75		7.688		
		(1)				13.50	0.01	106.30		7.874		

25. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.000575	75.40	0.04	448.56		5.949
25. 5.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	1.741417	0.87	1.52	1.52	3	1.747
25. 6.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	0.623002	4.78	2.98	15.58	10	3.259
25. 7.	c101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.201154	23.30	4.69	59.48	12	2.553
25. 8.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.018391	8.50	0.16	101.79	2	11.975
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	1.15	94.5%	12	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	0.57	46.75%	6	
26.	E15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. <i>Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15</i>	100 м2		1.3468	641.41	863.84	1 164.49	1 568	1.815
26. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	10.14477	9.62	97.59	101.78	1 033	10.58
26. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.016835	13.50	0.23	106.30	2	7.874
26. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.016835	20.00	0.34	153.75	3	7.688
						13.50	0.23	106.30	2	7.874
26. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.016835	75.40	1.27	448.56	8	5.949
26. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.13468	3.00	0.40	6.89	1	2.297
26. 6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	17.5084	43.65	764.24	29.97	525	0.687
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	92.44	94.5%	978	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	45.73	46.75%	484	
27.	E15-06-001-1	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности <i>Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15</i>	100 м2		1.2214	754.09	921.04	8 261.22	10 090	10.955
27. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	38.6745	47.23703	8.85	418.05	93.81	4 431	10.6
27. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.015268	13.50	0.21	106.30	2	7.874
27. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.015268	20.00	0.31	153.75	2	7.688
						13.50	0.21	106.30	2	7.874
27. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.015268	75.40	1.15	448.56	7	5.949
27. 5.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000489	100.61	0.05	204.45		2.032
27. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0067	0.008183	4 210.63	34.46	9 296.19	76	2.208
27. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.012214	3.00	0.04	6.89		2.297
27. 8.	c101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.002	0.002443	30 704.00	75.00	43 435.44	106	1.415
27. 9.	c101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.008672	3 500.00	30.35	18 400.33	160	5.257
27. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.01	0.012214	2.41	0.03			
27. 11.	c101-1831	Обои улучшенные, грунтованные	100 м2	1.13	1.380182	262.00	361.61	3 845.74	5 308	14.678
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	395.26	94.5%	4 189	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	195.54	46.75%	2 072	
28.	E15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (по обоям) <i>Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15</i>	100 м2		1.2214	2 447.10	2 988.89	6 318.51	7 717	2.582
28. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	29.2215	35.69114	8.97	320.15	94.95	3 389	10.585
28. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.015268	13.50	0.21	106.30	2	7.874

Приложение 2

28.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.015268	20.00	0.31	153.75	2	7.688
			(1)			13.50	0.21	106.30	2	7.874
28.4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.125	0.152675	75.40	11.51	448.56	68	5.949
			(1)							
28.5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.378634	3.00	1.14	6.89	3	2.297
28.6.	c101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая (моющаяся)	т	0.063	0.076948	34 514.00	2 655.79	55 298.40	4 255	1.602
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	302.74	94.5%	3 204	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	149.77	46.75%	1 585	
29.	E62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % (откосы)	100 м2		0.12546	1 949.52	244.59	9 524.57	1 195	4.886
29.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	75.69	9.496067	8.62	81.86	91.53	869	10.618
29.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.012546	13.50	0.17	106.30	1	7.874
29.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.012546	20.00	0.25	153.75	2	7.688
			(1)			13.50	0.17	106.30	1	7.874
29.4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.007528	75.40	0.57	448.56	3	5.949
			(1)							
29.5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.001342	15 500.00	20.81	35 220.34	47	2.272
29.6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000301	100.61	0.03	204.45		2.032
29.7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.006223	4 210.63	26.20	9 296.19	58	2.208
29.8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.022583	3.00	0.07	6.89		2.297
29.9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.138006	8.50	1.17	101.79	14	11.975
29.10.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0219	0.002748	41 357.00	113.63	73 183.85	201	1.77
		<i>Накладные расходы</i>				80%	65.62	80%	696	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	41.02	50%	435	
30.	E62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (шкаф)	100 м2		0.07074	1 303.05	92.18	4 970.78	352	3.819
30.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	32.26	2.282072	8.62	19.67	91.53	209	10.618
30.2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.007074	13.50	0.10	106.30	1	7.874
30.3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.007074	20.00	0.14	153.75	1	7.688
			(1)			13.50	0.10	106.30	1	7.874
30.4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.004244	75.40	0.32	448.56	2	5.949
			(1)							
30.5.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.002	0.000141	15 500.00	2.19	35 220.34	5	2.272
30.6.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00017	100.61	0.02	204.45		2.032
30.7.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0337	0.002384	4 210.63	10.04	9 296.19	22	2.208
30.8.	c101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.012733	3.00	0.04	6.89		2.297
30.9.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.077814	8.50	0.66	101.79	8	11.975
30.10.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0202	0.001429	41 357.00	59.10	73 183.85	105	1.77
		<i>Накладные расходы</i>				80%	15.82	80%	168	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	9.89	50%	105	

31.	E62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.4655	2 505.37	1 166.25	15 441.19	7 188	6.163
31. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	140.7	65.49585	8.62	564.57	91.53	5 995	10.618
31. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.04655	13.50	0.63	106.30	5	7.874
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.04655	20.00	0.93	153.75	7	7.688
			(1)			13.50	0.63	106.30	5	7.874
31. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.02793	75.40	2.11	448.56	13	5.949
			(1)							
31. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.00405	15 500.00	62.77	35 220.34	143	2.272
31. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.001117	100.61	0.11	204.45		2.032
31. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.020529	4 210.63	86.44	9 296.19	191	2.208
31. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.08379	3.00	0.25	6.89	1	2.297
31. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.51205	8.50	4.35	101.79	52	11.975
31. 10.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0231	0.010753	41 357.00	444.71	73 183.85	787	1.77
		Накладные расходы				80%	452.16	80%	4 800	
		Сметная прибыль				50%	282.60	50%	3 000	
32.	E15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных (с наличниками) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.0936	2 153.59	201.58	12 546.46	1 174	5.824
32. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	106.6395	9.981457	9.07	90.53	96.09	959	10.594
32. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.00117	13.50	0.02	106.30		7.874
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.00117	20.00	0.02	153.75		7.688
			(1)			13.50	0.02	106.30		7.874
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1125	0.01053	75.40	0.79	448.56	5	5.949
			(1)							
32. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000225	100.61	0.02	204.45		2.032
32. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.000079	8.50		101.79		11.975
32. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.041	0.003838	2 863.90	10.99	8 366.57	32	2.921
32. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.029016	3.00	0.09	6.89		2.297
32. 9.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0025	0.000234	14 348.00	3.36	36 308.73	8	2.531
32. 10.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.02474	0.002316	41 357.00	95.77	73 183.85	169	1.77
		Накладные расходы				94.5%	85.57	94.5%	906	
		Сметная прибыль				46.75%	42.33	46.75%	448	
33.	E15-04-038-10	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений проемов дверных <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.028359	1 392.46	39.49	5 418.51	154	3.9
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.4385	0.749769	9.62	7.21	101.78	76	10.58
33. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.000354	13.50		106.30		7.874
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.000354	20.00	0.01	153.75		7.688
			(1)			13.50		106.30		7.874

										Приложение 2
33. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0375	0.001063	<u>75.40</u>	<u>0.08</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
33. 5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.005672	3.00	0.02	6.89		2.297
33. 6.	c101-1827	Лак масляный МА-592	т	0.022	0.000624	51 270.00	31.99	122 289.66	76	2.385
33. 7.	c101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.000017	10 840.00	0.18	28 509.70		2.63
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	6.81	94.5%	72	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	3.37	46.75%	36	
34.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.12954	1 382.72	179.12	7 611.08	986	5.505
34. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	8.541868	8.74	74.66	92.67	792	10.603
34. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.001295	<u>75.40</u>	<u>0.10</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>
34. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.001166	15 500.00	18.07	35 220.34	41	2.272
34. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.012954	3.00	0.04	6.89		2.297
34. 5.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.002086	41 357.00	86.25	73 183.85	153	1.77
		<i>Накладные расходы</i>				80%	59.73	80%	634	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	37.33	50%	396	
35.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.0195	1 457.65	28.42	8 400.58	164	5.771
35. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	1.5717	8.08	12.70	85.61	135	10.595
35. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.01	0.000195	<u>75.40</u>	<u>0.01</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
35. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000176	15 500.00	2.72	35 220.34	6	2.272
35. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00195	3.00	0.01	6.89		2.297
35. 5.	c101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.000314	41 357.00	12.98	73 183.85	23	1.77
		<i>Накладные расходы</i>				80%	10.16	80%	108	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	6.35	50%	68	
36.	E57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.22141	29.41	6.51	310.72	69	10.599
36. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	0.834716	7.80	6.51	82.42	69	10.567
36. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.024355					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	5.21	80%	55	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	4.43	68%	47	
37.	E57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.6614	91.44	60.48	958.75	634	10.483
37. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	7.533346	7.80	58.76	82.42	621	10.567
37. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.13	0.085982	13.50	1.16	106.30	9	7.874
37. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.13	0.085982	<u>20.00</u>	<u>1.72</u>	<u>153.75</u>	<u>13</u>	<u>7.688</u>
						13.50	1.16	106.30	9	7.874
37. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.310858					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	47.94	80%	504	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	40.75	68%	428	

								Приложение 2		
38.	E57-1-3	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2		0.6614	136.03	89.97	1 437.40	951	10.57
38. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.44	11.53482	7.80	89.97	82.42	951	10.567
38. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	4.67	3.088738					
		<i>Накладные расходы</i>					80%	71.98	80%	761
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	61.18	68%	647
39.	E57-1-2	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2		0.6614	59.83	39.57	632.16	418	10.564
39. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	5.072938	7.80	39.57	82.42	418	10.567
39. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.46298					
		<i>Накладные расходы</i>					80%	31.66	80%	334
		<i>Сметная прибыль</i>					68%	26.91	68%	284
40.	E11-01-012-3	Прим. Укладка лаг по существующим кирпичным столбикам <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.6614	2 194.25	1 451.28	11 741.61	7 766	5.351
40. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	27.1842	8.53	231.88	90.39	2 457	10.597
40. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.225	0.148815	13.50	2.01	106.30	16	7.874
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.225	0.148815	20.00	2.98	153.75	23	7.688
		(1)				13.50	2.01	106.30	16	7.874
40. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.4	0.26456	0.95	0.25	3.83	1	4.032
40. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.325	0.214955	75.40	16.21	448.56	96	5.949
		(1)								
40. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	13.8894	6.97	96.81	15.67	218	2.248
40. 7.	с203-0398	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип I, сечением 80x25-32; 100x25-32 мм <i>Накладные расходы</i>	м3	0.82	0.542348	2 034.03	1 103.15	9 165.26	4 971	4.506
		<i>Сметная прибыль</i>				110.7%	258.92	110.7%	2 738	
						63.75%	149.10	63.75%	1 577	
41.	E11-01-033-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.6614	8 095.54	5 354.39	43 823.45	28 985	5.413
41. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	50.74029	8.53	432.81	90.39	4 586	10.597
41. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.95	0.62833	13.50	8.48	106.30	67	7.874
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.95	0.62833	20.00	12.57	153.75	97	7.688
		(1)				13.50	8.48	106.30	67	7.874
41. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.125	0.744075	0.95	0.71	3.83	3	4.032
41. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	2.232225	2.09	4.67	7.86	18	3.761
41. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.375	0.909425	75.40	68.57	448.56	408	5.949
		(1)								
41. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.017329	5 160.53	89.43	43 728.81	758	8.474
41. 8.	с203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм <i>Накладные расходы</i>	м3	3.71	2.453794	1 934.00	4 745.64	9 420.40	23 116	4.871
		<i>Сметная прибыль</i>				110.7%	488.51	110.7%	5 151	
						63.75%	281.32	63.75%	2 966	

										Приложение 2		
42.	Е69-10-1	Антисептирование древесины: водными растворами	100 м2		0.666195	2 388.88	1 591.46	4 266.15	2 842	1.786		
42.1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	2.51	1.672149	8.53	14.26	90.39	151	10.597		
42.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.013324	<u>75.40</u>	<u>1.00</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>		
			(1)									
42.3.	с113-0430	Антисептик водный	т	0.0735	0.048965	32 190.00	1 576.19	54 833.96	2 685	1.703		
		<i>Накладные расходы</i>				78%	11.12	78%	118			
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	7.13	50%	76			
43.	Е11-01-035-4	Прим. Устройство покрытий из фанеры т.9,5 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.658495	7 471.60	4 920.01	31 077.70	20 465	4.16		
43.1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	55.016	36.22776	8.62	312.28	91.53	3 316	10.618		
43.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.725	0.477409	13.50	6.45	106.30	51	7.874		
43.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.725	0.477409	<u>20.00</u>	<u>9.55</u>	<u>153.75</u>	<u>73</u>	<u>7.688</u>		
			(1)			13.50	6.45	106.30	51	7.874		
43.4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5375	0.353941	0.95	0.34	3.83	1	4.032		
43.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.0375	0.683189	<u>75.40</u>	<u>51.51</u>	<u>448.56</u>	<u>306</u>	<u>5.949</u>		
			(1)									
43.6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.00349	5 160.53	18.01	43 728.81	153	8.474		
43.7.	с102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 9,5 мм	м3	0.97565	0.642461	7 048.40	4 528.32	25 861.13	16 615	3.669		
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	352.83	110.7%	3 727			
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	203.19	63.75%	2 146			
44.	Е11-01-036-4	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.658495	9 459.66	6 229.14	41 110.89	27 071	4.346		
44.1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	36.1215	23.78583	8.30	197.42	88.04	2 094	10.607		
44.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.425	0.27986	13.50	3.78	106.30	30	7.874		
44.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.425	0.27986	<u>20.00</u>	<u>5.60</u>	<u>153.75</u>	<u>43</u>	<u>7.688</u>		
			(1)			13.50	3.78	106.30	30	7.874		
44.4.	х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	6.625	4.362529	3.40	14.83	10.87	47	3.197		
44.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6	0.395097	<u>75.40</u>	<u>29.79</u>	<u>448.56</u>	<u>177</u>	<u>5.949</u>		
			(1)									
44.6.	с101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.68	0.447777	98.21	43.98	278.24	125	2.833		
44.7.	с101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН, толщиной 1.8 мм	м2	102	67.16649	88.40	5 937.52	366.03	24 585	4.141		
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	222.73	110.7%	2 351			
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	128.27	63.75%	1 354			
45.	Е09-03-050-1	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.0407	2 863.52	116.55	12 999.48	529	4.539		
45.1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	14.72	0.599104	9.29	5.57	98.37	59	10.589		
45.2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	11.625	0.473138	19.20	9.08	3.82	2	0.199		
45.3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0625	0.002544	<u>75.40</u>	<u>0.19</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>		
			(1)									
45.4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00075	0.000031	12 281.00	0.37	35 521.20	1	2.892		

										Приложение 2		
										466	4.6	
45.5.	c206-1316	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА15-100-0.8П	м	101	4.1107	24.65	101.33	113.39				
						81%	4.51	81%			48	
						72.25%	4.02	72.25%			43	
46.	E11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м	0.5463		934.17	510.34	3 392.06			1 853	3.631
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
46.1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	5.647923	9.77	55.18	103.31			583	10.574
46.2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.020486	75.40	1.54	448.56			9	5.949
<i>(1)</i>												
46.3.	c101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.813445	8.26	23.24	13.40			38	1.622
46.4.	c101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м	101	55.1763	7.80	430.38	22.16			1 223	2.841
						110.7%	61.08	110.7%			645	
						63.75%	35.18	63.75%			372	
47.	E10-01-057-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок (из ДСП ламинированной)	100 м2	0.0339		21 907.94	742.68	90 317.34			3 062	4.123
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
47.1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	80.569	2.731289	8.16	22.29	86.44			236	10.593
47.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.05	0.069495	13.50	0.94	135.64			9	10.047
47.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	2.05	0.069495	86.40	6.00	501.78			35	5.808
<i>(1)</i>												
47.4.	х33-0206	Дрепы электрические	маш.ч	3.1	0.10509	19.20	2.02	3.82				0.199
47.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.8125	0.095344	75.40	7.19	448.56			43	5.949
<i>(1)</i>												
47.6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0026	0.000088	5 160.53	0.45	43 728.81			4	8.474
47.7.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.15	0.005085	1 019.60	5.18	4 175.19			21	4.095
47.8.	c203-0461	Стенки боковые шкафов СБШ 18-4.5, пл.0.80 м2; СБШ 21-4.5, пл.0.93 м2	м2	100	3.39	196.78	667.08	788.37			2 673	4.006
47.9.	c101-1671	Закрепы металлические	кг	64	2.1696	14.96	32.46	23.03			50	1.539
						106.2%	24.67	106.2%			260	
						53.55%	12.44	53.55%			131	
48.	E10-01-057-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок (из ДСП ламинированной)	100 м2	0.0342		22 001.28	752.44	97 604.20			3 338	4.436
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>												
48.1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	161.138	5.51092	8.16	44.97	86.44			476	10.593
48.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.05	0.07011	13.50	0.95	135.64			10	10.047
48.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	2.05	0.07011	86.40	6.06	501.78			35	5.808
<i>(1)</i>												
48.4.	х33-0208	Шурупверты строительно-монтажные	маш.ч	0.3375	0.011543	1.40	0.02	4.79				3.421
48.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.8125	0.096188	75.40	7.25	448.56			43	5.949
<i>(1)</i>												
48.6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0026	0.000089	5 160.53	0.46	43 728.81			4	8.474
48.7.	c203-0499	Штапик (раскладка), размер 19x19 мм	м	26.2	0.89604	2.19	1.96	9.17			8	4.187
48.8.	c101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	0.0002	0.000007	9 700.00	0.07	28 217.47				2.909

48.9.	c203-0468	Полки из древесностружечных плит переставные марки ПП	м2	100	3.42	202.24	691.66	810.24	2 771	4.006
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	48.77	106.2%	516	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	24.59	53.55%	260	
49.	E10-01-058-1	Установка дверных блоков шкафных (из ДСП ламинированной)	10 шт.		0.2	4 935.36	987.07	19 141.36	3 828	3.878
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
49.1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	8.165	1.633	8.30	13.55	88.04	144	10.607
49.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.2625	0.0525	13.50	0.71	135.64	7	10.047
49.3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.2625	0.0525	86.40	4.54	501.78	26	5.808
		(1)				13.50	0.71	135.64	7	10.047
49.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3375	0.0675	75.40	5.09	448.56	30	5.949
		(1)								
49.5.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0006	0.00012	5 160.53	0.62	43 728.81	5	8.474
49.6.	c102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.09	0.018	1 166.10	20.99	3 589.17	65	3.078
49.7.	c101-0896	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей для встроенных шкафов однополюсных	комплект	10	2	55.92	111.84	115.53	231	2.066
49.8.	c203-0439	Блоки дверные шкафные двупольные ДШ 17-8, пл.1.36 м2; ДШ 17-9.5, пл.1.53 м2; ДШ 17-10, пл.1.70 м2	м2	13.6	2.72	305.31	830.44	1 223.15	3 327	4.006
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	15.14	106.2%	160	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	7.64	53.55%	81	

Раздел 2. Санузел

50.	E63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.241925	857.03	207.34	6 917.82	1 674	8.074
50.1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	74.3	17.97503	7.85	141.10	83.25	1 496	10.605
50.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.99	0.481431	10.67	5.13	102.00	49	9.564
50.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.35	0.084674	20.00	1.69	153.75	13	7.688
		(1)				13.50	1.14	106.30	9	7.874
50.4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.64	0.396757	100.01	39.68	405.64	161	4.056
		(1)				10.06	3.99	101.08	40	10.048
50.5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.28	0.793514	31.33	24.86	4.05	3	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				77%	112.60	77%	1 190	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	73.12	50%	773	
51.	E46-04-001-2	Разборка фундаментов бетонных	м3		0.53625	518.43	278.01	1 974.69	1 059	3.809
51.1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	9.59	5.142638	8.85	45.51	93.81	482	10.6
51.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.84	1.52295	10.06	15.32	101.08	154	10.048
51.3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	2.84	1.52295	90.00	137.07	370.44	564	4.116
		(1)				10.06	15.32	101.08	154	10.048
51.4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	5.68	3.0459	31.33	95.43	4.05	12	0.129
		<i>Накладные расходы</i>				99%	60.22	99%	630	

							Приложение 2			
<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	36.19	59.5%	378			
52.	E61-27-1	Насечка поверхностей под штукатурку, стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу	100 м2	0.241925	669.97	162.08	4 015.07	971	5.991	
52. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	32.48	7.857724	7.93	62.31	84.01	660	10.594
52. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	3.14	0.759645	10.06	7.64	101.08	77	10.048
52. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	3.14	0.759645	100.01	75.97	405.64	308	4.056
52. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.14	0.759645	31.33	23.80	4.05	3	0.129
<i>Накладные расходы</i>						79%	55.26	79%	582	
<i>Сметная прибыль</i>						50%	34.98	50%	369	
53.	E15-02-019-3	Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (под облицовку плиткой) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.241925	2 979.68	720.86	13 458.04	3 256	4.517	
53. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	59.6735	14.43651	9.18	132.53	97.23	1 404	10.592
53. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.3375	0.5655	10.35	5.86	101.53	57	9.805
53. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.012096	89.99	1.09	393.68	5	4.375
53. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2	0.048385	20.00	0.97	153.75	7	7.688
53. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	2.0875	0.505018	12.39	6.26	126.51	64	10.211
53. 6.	с402-0230	Смесь растворная сухая для ручной работы	т	0.97	0.234667	2 470.10	579.65	7 568.52	1 776	3.064
53. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.63	0.152413	2.41	0.37			
<i>Накладные расходы</i>						94.5%	130.78	94.5%	1 381	
<i>Сметная прибыль</i>						46.75%	64.70	46.75%	683	
54.	E15-01-019-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.241925	15 627.54	3 780.69	51 274.10	12 404	3.281	
54. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	183.6205	44.42239	9.18	407.80	97.23	4 319	10.592
54. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.0625	0.49897	10.62	5.30	101.93	51	9.596
54. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.1	0.024193	89.99	2.18	393.68	10	4.375
54. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.3375	0.08165	20.00	1.63	153.75	13	7.688
54. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.625	0.393128	12.39	4.87	126.51	50	10.211
54. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.120963	3.00	0.36	6.89	1	2.297
54. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.090722	3 628.43	329.18	11 117.71	1 009	3.064
54. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.012096	8 892.40	107.56	40 905.04	495	4.6

54. 9.	c411-0001	Вода	м3	0.93	0.22499	2.41	0.54			
54. 10.	c101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	100	24.1925	120.97	2 926.57	269.06	6 509	2.224
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	390.38	94.5%	4 130	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	193.12	46.75%	2 043	
55.	E62-39-2	Прим. Промывка поверхности окрашенной клеевыми красками потолков	100 м2		0.1029	66.69	6.86	655.50	67	9.767
55. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	7.64	0.786156	7.93	6.23	84.01	66	10.594
55. 2.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.16464	3.52	0.58	8.11	1	2.304
55. 3.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01029	3.00	0.03	6.89		2.297
55. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.007203	2.41	0.02			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.98	80%	53	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.12	50%	33	
56.	E62-17-3	Водоземлянионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.1029	2 653.48	273.04	7 890.80	812	2.974
56. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	34.02	3.500658	8.62	30.18	91.53	320	10.618
56. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1	0.01029	13.50	0.14	106.30	1	7.874
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.01029	20.00	0.21	153.75	2	7.688
		(1)				13.50	0.14	106.30	1	7.874
56. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.006174	75.40	0.47	448.56	3	5.949
		(1)								
56. 5.	c101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.002624	2 173.44	5.70	26 572.88	70	12.226
56. 6.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.52479	3.52	1.85	8.11	4	2.304
56. 7.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.000453	100.61	0.05	204.45		2.032
56. 8.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.00782	4 210.63	32.93	9 296.19	73	2.208
56. 9.	c101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.413658	10.00	4.14	20.43	8	2.043
56. 10.	c411-0001	Вода	м3	0.24	0.024696	2.41	0.06			
56. 11.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.16464	8.50	1.40	101.79	17	11.975
56. 12.	c101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая (моющаяся)	т	0.071	0.007306	26 838.00	196.08	43 144.91	315	1.608
		<i>Накладные расходы</i>				80%	24.26	80%	257	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	15.16	50%	161	
57.	E62-39-1	Прим. Промывка поверхности окрашенной красками стен	100 м2		0.23988	53.52	12.84	516.04	124	9.657
57. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	5.98	1.434482	7.93	11.38	84.01	121	10.594
57. 2.	c101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.383808	3.52	1.35	8.11	3	2.304
57. 3.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.023988	3.00	0.07	6.89		2.297
57. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.07	0.016792	2.41	0.04			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.10	80%	97	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.69	50%	61	
58.	E62-16-3	Водоземлянионная окраска стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.23988	2 580.69	619.06	7 259.59	1 741	2.812
58. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	27.53	6.603896	8.62	56.93	91.53	604	10.618

									Приложение 2	
58. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.023988	13.50	0.32	106.30	3	7.874
58. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.023988	20.00	0.48	153.75	4	7.688
		(1)				13.50	0.32	106.30	3	7.874
58. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.014393	75.40	1.09	448.56	6	5.949
		(1)								
58. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.006117	2 173.44	13.29	26 572.88	163	12.226
58. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.223388	3.52	4.31	8.11	10	2.304
58. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.001055	100.61	0.11	204.45		2.032
58. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.017271	4 210.63	72.72	9 296.19	161	2.208
58. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.964318	10.00	9.64	20.43	20	2.043
58. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.057571	2.41	0.14			
58. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.383808	8.50	3.26	101.79	39	11.975
58. 12.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая (моющаяся)	т	0.071	0.017031	26 838.00	457.09	43 144.91	735	1.608
		Накладные расходы				80%	45.80	80%	486	
		Сметная прибыль				50%	28.63	50%	304	
59.	E57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.1029	624.79	64.29	6 536.95	673	10.468
59. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	69.87	7.189623	8.53	61.33	90.39	650	10.597
59. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.44	0.148176	13.50	2.00	106.30	16	7.874
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.44	0.148176	20.00	2.96	153.75	23	7.688
		(1)				13.50	2.00	106.30	16	7.874
59. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	0.53508					
		Накладные расходы				80%	50.66	80%	533	
		Сметная прибыль				68%	43.06	68%	453	
60.	E57-3-2	Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м		0.1875	111.38	20.88	1 176.96	221	10.584
60. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.28	2.6775	7.80	20.88	82.42	221	10.567
60. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.62	0.11625					
		Накладные расходы				80%	16.70	80%	177	
		Сметная прибыль				68%	14.20	68%	150	
61.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м2		0.1029	1 356.48	139.58	12 777.07	1 315	9.421
61. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	45.4365	4.675416	7.93	37.08	84.01	393	10.594
61. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.5875	0.163354	13.50	2.21	106.30	17	7.874
61. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.5875	0.163354	20.00	3.27	153.75	25	7.688
		(1)				13.50	2.21	106.30	17	7.874
61. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.3375	1.166629	0.50	0.58	1.36	2	2.72
61. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.36015	2.41	0.87			
61. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.209916	465.84	97.79	4 264.93	895	9.155
		Накладные расходы				110.7%	43.49	110.7%	454	
		Сметная прибыль				63.75%	25.05	63.75%	261	
62.	E11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (к=8 до общей средней толщины 60 мм)	100 м2		0.1029	1 990.71	204.84	18 141.79	1 867	9.114

<i>Начисления: Н3= 1.25*8, Н4= 1.25*8, Н5= 1.15*8, Н48= 8</i>										
62. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.6	0.47334	7.93	3.75	84.01	40	10.594
62. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.1	0.21609	13.50	2.92	106.30	23	7.874
62. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.1	0.21609	20.00	4.32	153.75	33	7.688
		(1)				13.50	2.92	106.30	23	7.874
62. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	23.2	2.38728	0.50	1.19	1.36	3	2.72
62. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	4.08	0.419832	465.84	195.57	4 264.93	1 791	9.155
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	7.38	110.7%	70	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	4.25	63.75%	40	
63.	E11-01-027-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2		0.1029	79 981.54	8 230.10	59 183.43	6 090	0.74
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
63. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	14.17417	8.74	123.88	92.67	1 314	10.603
63. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	5.275	0.542798	11.93	6.48	103.93	56	8.708
63. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.046305	89.99	4.17	393.68	18	4.375
		(1)				10.06	0.47	101.08	5	10.048
63. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	0.295838	20.00	5.92	153.75	45	7.688
		(1)				13.50	3.99	106.30	31	7.874
63. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.036015	75.40	2.72	448.56	16	5.949
		(1)								
63. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.05145	3.00	0.15	6.89		2.297
63. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.396165	2.41	0.95			
63. 8.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.005145	12 178.64	62.66	29 440.91	151	2.417
63. 9.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.95	0.200655	12.39	2.49	126.51	25	10.211
		(1)				10.06	2.02	101.08	20	10.048
63. 10.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.046305	3 628.43	168.01	11 117.71	515	3.064
63. 11.	с101-4404-33	Керамогранит плитка половая	м2	102	10.4958	748.79	7 859.15	381.54	4 005	0.51
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	144.31	110.7%	1 517	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	83.10	63.75%	873	
64.	E11-01-040-1	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.1875	934.17	175.16	3 392.06	636	3.631
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
64. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	1.938469	9.77	18.94	103.31	200	10.574
64. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.007031	75.40	0.53	448.56	3	5.949
		(1)								
64. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.965625	8.26	7.98	13.40	13	1.622
64. 4.	с101-1753	Плитусы для полов из пластика	м	101	18.9375	7.80	147.71	22.16	420	2.841
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	20.97	110.7%	221	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	12.07	63.75%	128	
65.	E62-9-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.114716	2 505.37	287.41	15 441.19	1 771	6.162

										Приложение 2	
65. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	140.7	16.14054	8.62	139.13	91.53	1 477	10.618	
65. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1	0.011472	13.50	0.15	106.30	1	7.874	
65. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.011472	20.00	0.23	153.75	2	7.688	
		(1)				13.50	0.15	106.30	1	7.874	
65. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.006883	75.40	0.52	448.56	3	5.949	
		(1)									
65. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.000998	15 500.00	15.47	35 220.34	35	2.272	
65. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000275	100.61	0.03	204.45		2.032	
65. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.005059	4 210.63	21.30	9 296.19	47	2.208	
65. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.020649	3.00	0.06	6.89		2.297	
65. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.126188	8.50	1.07	101.79	13	11.975	
65. 10.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0231	0.00265	41 357.00	109.59	73 183.85	194	1.77	
		Накладные расходы				80%	111.42	80%	1 182		
		Сметная прибыль				50%	69.64	50%	739		
66.	E62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.0381	1 382.72	52.68	7 611.08	290	5.505	
66. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	2.512314	8.74	21.96	92.67	233	10.603	
66. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.000381	75.40	0.03	448.56		5.949	
		(1)									
66. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000343	15 500.00	5.31	35 220.34	12	2.272	
66. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00381	3.00	0.01	6.89		2.297	
66. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.000613	41 357.00	25.37	73 183.85	45	1.77	
		Накладные расходы				80%	17.57	80%	186		
		Сметная прибыль				50%	10.98	50%	117		
67.	E62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.013	1 457.65	18.95	8 400.58	109	5.752	
67. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	1.0478	8.08	8.47	85.61	90	10.595	
67. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.00013	75.40	0.01	448.56		5.949	
		(1)									
67. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000117	15 500.00	1.81	35 220.34	4	2.272	
67. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0013	3.00		6.89		2.297	
67. 5.	с101-0384	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.0161	0.000209	41 357.00	8.66	73 183.85	15	1.77	
		Накладные расходы				80%	6.78	80%	72		
		Сметная прибыль				50%	4.24	50%	45		
68.	E62-32-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб чугунных за 2 раза	100 м2		0.0144	917.19	13.21	5 459.95	79	5.98	
68. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	51.22	0.737568	8.08	5.96	85.61	63	10.595	
68. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.000144	75.40	0.01	448.56		5.949	
		(1)									
68. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00013	15 500.00	2.01	35 220.34	5	2.272	
68. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00144	3.00		6.89		2.297	

										Приложение 2	
										11	2.075
68. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000232	22 533.00	5.22	46 760.67			
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.77	80%	50		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.98	50%	32		
69.	E69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 шт.		0.01	393.90	3.94	4 162.21	42	10.66	
69. 1.	z000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	50.5	0.505	7.80	3.94	82.42	42	10.567	
69. 2.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.06	0.0006						
		<i>Накладные расходы</i>				78%	3.07	78%	33		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	1.97	50%	21		
70.	E65-4-1	Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин	100 шт.		0.02	442.79	8.86	4 676.98	94	10.609	
70. 1.	z000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	1.026	8.53	8.75	90.39	93	10.597	
70. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.26	0.0052	13.50	0.07	106.30	1	7.874	
70. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.26	0.0052	20.00	0.10	153.75	1	7.688	
		(1)				13.50	0.07	106.30	1	7.874	
70. 4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1.82	0.0364						
		<i>Накладные расходы</i>				74%	6.53	74%	70		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.41	50%	47		
71.	E65-3-7	Снятие смесителя без душевой сетки	100 шт.		0.23	314.54	72.34	3 328.98	766	10.589	
71. 1.	z000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.71	8.4433	8.53	72.02	90.39	763	10.597	
71. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.07	0.0161	13.50	0.22	106.30	2	7.874	
71. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.07	0.0161	20.00	0.32	153.75	2	7.688	
		(1)				13.50	0.22	106.30	2	7.874	
71. 4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.22	0.0506						
		<i>Накладные расходы</i>				74%	53.46	74%	566		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	36.12	50%	383		
72.	E65-4-7	Демонтаж санитарных приборов сифонов	100 шт.		0.02	503.10	10.06	5 329.49	107	10.636	
72. 1.	z000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	58.91	1.1782	8.53	10.05	90.39	106	10.597	
72. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.03	0.0006	13.50	0.01	106.30	1	7.874	
72. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.03	0.0006	20.00	0.01	153.75	1	7.688	
		(1)				13.50	0.01	106.30	1	7.874	
72. 4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.27	0.0054						
		<i>Накладные расходы</i>				74%	7.44	74%	78		
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	5.03	50%	53		
73.	E65-4-2	Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров	100 шт.		0.02	550.36	11.01	5 815.09	116	10.536	
73. 1.	z000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	63.84	1.2768	8.53	10.89	90.39	115	10.597	
73. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.29	0.0058	13.50	0.08	106.30	1	7.874	
73. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.29	0.0058	20.00	0.12	153.75	1	7.688	
		(1)				13.50	0.08	106.30	1	7.874	
73. 4.	c999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.65	0.053						
		<i>Накладные расходы</i>				74%	8.12	74%	86		

					50%	5.49	50%	Приложение 2		
<i>Сметная прибыль</i>								58		
74.	E65-4-5	Демонтаж санитарных приборов смывных труб	100 шт.		0.02	476.72	9.53	5 050.45	101	10.598
74. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	55.84	1.1168	8.53	9.53	90.39	101	10.597
74. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.02	0.0004	13.50	0.01	106.30		7.874
74. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.02	0.0004	20.00	0.01	153.75		7.688
			(1)			13.50	0.01	106.30		7.874
74. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.48	0.0096					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	7.06	74%	75	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.77	50%	51	
75.	E65-4-8	Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене	100 шт.		0.02	394.52	7.89	4 107.88	82	10.393
75. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.32	0.8664	8.53	7.39	90.39	78	10.597
75. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.25	0.025	13.50	0.34	106.30	3	7.874
75. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.25	0.025	20.00	0.50	153.75	4	7.688
			(1)			13.50	0.34	106.30	3	7.874
75. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2.15	0.043					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	5.72	74%	60	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	3.87	50%	41	
76.	E65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м		0.016	584.56	9.35	6 191.14	99	10.588
76. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	68.8	1.1008	8.45	9.30	89.63	99	10.607
76. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.16	0.00256	13.50	0.03	106.30		7.874
76. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.16	0.00256	20.00	0.05	153.75		7.688
			(1)			13.50	0.03	106.30		7.874
76. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.59	0.00944					
		<i>Накладные расходы</i>				74%	6.90	74%	73	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	4.67	50%	50	
77.	E17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 компл.		0.1	6 172.00	617.20	16 274.99	1 627	2.636
77. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	2.48975	9.62	23.95	101.78	253	10.58
77. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1625	0.01625	13.50	0.22	106.30	2	7.874
77. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1625	0.01625	20.00	0.33	153.75	2	7.688
			(1)			13.50	0.22	106.30	2	7.874
77. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.82		0.199
77. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.275	0.0275	75.40	2.07	448.56	12	5.949
			(1)							
77. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	36 100.84	1	1.431
77. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	35 220.34	1	2.272
77. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00036	6 400.66	2.30	20 353.84	7	3.18
77. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.03	36.85	1.11	99.44	3	2.699
77. 10.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.2	15.60	3.12	32.43	6	2.079
77. 11.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	4	0.4	1.98	0.79	11.47	5	5.793

77. 12.	c101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.0007	0.00007	9 700.00	0.68	36 861.54	3	3.8
77. 13.	c300-0678	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600x450x150 мм	комплект	10	1	452.09	452.09	796.61	797	1.762
77. 14.	c300-0554	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670-630x240-180, 200-175 мм	шт.	10	1	128.96	128.96	536.44	536	4.16
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	27.84	115.2%	294	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	17.05	70.55%	180	
78.	E17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.		0.1	3 183.34	318.33	7 642.04	764	2.4
		<i>Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15</i>								
78. 1.	z000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.05	0.805	9.62	7.74	101.78	82	10.58
78. 2.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.0125	19.20	0.24	3.82		0.199
78. 3.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00026	0.000026	25 226.00	0.66	36 100.84	1	1.431
78. 4.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00013	0.000013	15 500.00	0.20	35 220.34		2.272
78. 5.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.13	0.013	36.85	0.48	99.44	1	2.699
78. 6.	c101-2201	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	2	0.2	1.58	0.32	3.28	1	2.076
78. 7.	c101-2181	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.0001	0.00001	9 700.00	0.10	36 861.54		3.8
78. 8.	c300-0616	Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором	комплект	10	1	308.60	308.60	678.51	679	2.199
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	8.92	115.2%	94	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	5.46	70.55%	58	
79.	E17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.		0.1	3 764.33	376.43	26 714.44	2 671	7.096
		<i>Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15</i>								
79. 1.	z000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	28.336	2.8336	9.51	26.95	100.65	285	10.584
79. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.4	0.04	13.50	0.54	106.30	4	7.874
79. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4	0.04	20.00	0.80	153.75	6	7.688
		(1)				13.50	0.54	106.30	4	7.874
79. 4.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.025	19.20	0.48	3.82		0.199
79. 5.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4875	0.04875	75.40	3.68	448.56	22	5.949
		(1)								
79. 6.	c101-0311	Каболка	т	0.001	0.0001	22 002.00	2.20	44 139.86	4	2.006
79. 7.	c101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00004	25 226.00	1.01	36 100.84	1	1.431
79. 8.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00002	15 500.00	0.31	35 220.34	1	2.272
79. 9.	c101-0849	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0.8	0.08	31.40	2.51	61.33	5	1.953
79. 10.	c101-1669	Очес льняной	кг	0.04	0.004	36.85	0.15	99.44		2.699
79. 11.	c113-0074	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I	т	0.0008	0.00008	12 182.00	0.97	14 666.29	1	1.204
79. 12.	c300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	10	1	314.20	314.20	2 234.57	2 235	7.112
79. 13.	c101-1847	Замазка защитная	кг	4	0.4	15.60	6.24	32.43	13	2.079
79. 14.	c101-2203	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x30 мм	10 шт.	4	0.4	1.78	0.71	10.31	4	5.792

										Приложение 2	
79. 15.	c101-2184	Шурупы с полукруглой головкой 6x60 мм	т	0.0005	0.00005	9 700.00	0.49	36 861.54	2	3.8	
79. 16.	c300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	2	7.87	15.74	45.79	92	5.818	
						115.2%	31.67	115.2%	333		
						70.55%	19.39	70.55%	204		
80.	E16-07-004-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	врезка		1	87.12	87.12	816.28	816	9.366	
80. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.1075	8.1075	8.53	69.16	90.39	733	10.597	
80. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0125	<u>75.40</u>	<u>0.94</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>	
80. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.0012	0.0012	1 310.10	1.57	5 627.43	7	4.295	
80. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00042	0.00042	2.79		25.57		9.165	
80. 5.	c300-0914	Муфты надвижные, диаметром 50мм	шт.	1	1	15.45	15.45	71.07	71	4.6	
						115.2%	79.67	115.2%	844		
						70.55%	48.79	70.55%	517		
81.	E16-07-004-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	врезка		1	183.87	183.87	1 372.20	1 372	7.462	
81. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.281	10.281	8.53	87.70	90.39	929	10.597	
81. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.0125	<u>75.40</u>	<u>0.94</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>	
81. 3.	c101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 310.10	2.52	5 627.43	11	4.295	
81. 4.	c101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	2.79		25.57		9.165	
81. 5.	c300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	1	39.85	39.85	183.31	183	4.6	
81. 6.	c300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100x100 мм	шт.	1	1	52.86	52.86	243.16	243	4.6	
						115.2%	101.03	115.2%	1 070		
						70.55%	61.87	70.55%	655		
82.	E16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм <i>Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15</i>	100 м		0.015	6 984.18	104.76	21 387.89	321	3.064	
82. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	73.876	1.10814	9.91	10.98	104.82	116	10.577	
82. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.000375	13.50	0.01	135.64		10.047	
82. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.000188	<u>86.40</u>	<u>0.02</u>	<u>501.78</u>		<u>5.808</u>	
								135.64		10.047	
82. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.000188	<u>111.99</u>	<u>0.02</u>	<u>506.63</u>		<u>4.524</u>	
								135.64		10.047	
82. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1375	0.002063	<u>75.40</u>	<u>0.16</u>	<u>448.56</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>	
82. 6.	c103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1.5	0.0225	112.62	2.53	215.01	5	1.909	
82. 7.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0012	0.000018	13 398.00	0.24	59 558.64	1	4.445	
82. 8.	c411-0001	Вода	м3	0.39	0.00585	2.41	0.01				

										Приложение 2		
82. 9.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	14	0.21	7.87	1.65	45.79	10	5.818		
82. 10.	с300-1325	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм	м	99.8	1.497	59.55	89.15	125.60	188	2.109		
						<i>Накладные расходы</i>	115.2%	12.66	115.2%	134		
						<i>Сметная прибыль</i>	70.55%	7.75	70.55%	82		
83.	E65-5-9	Прим. Смена арматуры: ревизии диаметром 100 мм	100 шт.		0.01	13 545.80	135.46	84 125.92	841	6.208		
83. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	422	4.22	9.07	38.28	96.09	405	10.594		
83. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	4.2	0.042	75.40	3.17	448.56	19	5.949		
83. 3.	с300-0041	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 20-22 мм	т	0.21	0.0021	13 398.00	28.14	54 223.73	114	4.047		
83. 4.	с999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	3.84	0.0384							
83. 5.	с300-0918	Ревизии, диаметром 100 мм	шт.	100	1	65.88	65.88	303.05	303	4.6		
						<i>Накладные расходы</i>	103%	39.43	103%	417		
						<i>Сметная прибыль</i>	60%	22.97	60%	243		
84.	C103-3436-33	Заглушки РР канализационные, диаметром 50 мм	шт.		1	4.76	4.76	6.87	7	1.471		
85.	E16-07-003-1	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм	врезка		2	112.01	224.03	884.81	1 770	7.901		
<i>Начисления: N3= 1.25, N4= 1.25, N5= 1.15</i>												
85. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.129	10.258	9.91	101.66	104.82	1 075	10.577		
85. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5375	1.075	8.10	8.71	32.06	34	3.958		
85. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	1.225	1.20	1.47	2.92	4	2.433		
85. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	75.40	1.89	448.56	11	5.949		
85. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2	4.265		
85. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	12	4.115		
85. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	2	2.555		
85. 8.	с300-1483	Кран шаровой В-В размером 1/2	шт.	1	2	53.15	106.30	314.77	630	5.922		
						<i>Накладные расходы</i>	115.2%	117.11	115.2%	1 238		
						<i>Сметная прибыль</i>	70.55%	71.72	70.55%	758		
86.	E65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм	100 м		0.06	12 285.91	737.15	25 265.50	1 516	2.057		
86. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	168	10.08	9.62	96.97	101.78	1 026	10.58		
86. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.82	0.1692	1.20	0.20	2.92		2.433		
86. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	4.28	0.2568	19.20	4.93	3.82	1	0.199		
86. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.6	0.036	75.40	2.71	448.56	16	5.949		
86. 5.	с101-0254	Известь строительная негашеная хлорная марки А	т	0.0014	0.000084	3 637.36	0.31	15 501.70	1	4.262		
86. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.48	0.0288	6.64	0.19	28.32	1	4.265		
86. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.21	0.0126	37.93	0.48	96.91	1	2.555		

(должность, подпись, Ф.И.О)