

Стройка:

Объект: МДОУ "Детский сад № 107", г. Владимир, ул. Тракторная,3а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Сметная стоимость: **435.329 тыс. руб.**
 Нормативная трудоемкость: **1.232 тыс.чел.ч**
 Сметная заработная плата: **115.025 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей <i>Начисления: Н11= 2</i>	шт.		1	402.65	402.65	3 889.59	3 889.59
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	39	39	10.060	392.34	99.5000	3 880.50
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.16	1.95	0.31	3.74	0.60
1. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	83.22	8.32
		<i>Накладные расходы</i>				80%	313.87	75.2%	2 918.14
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	235.40	60%	2 328.30
2.	С514-3034-33	ППКОП "Сигнал20М"	шт.		1	2 232.98	2 232.98	3 016.00	3 016.00
3.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении <i>Начисления: Н11= 2</i>	шт.		164	21.98	3 605.17	191.50	31 406.46
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2	328	9.620	3 155.36	95.2400	31 238.72
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	26.24	1.95	51.17	3.74	98.14
3. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.82	64.22	52.66	83.22	68.24
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2 524.29	75.2%	23 491.52
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 893.22	60%	18 743.23
4.	С549-3188-33	Извещатель пожарный дымовой ИП212-77	шт.		164	49.13	8 057.32	186.00	30 504.00
5.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении <i>Начисления: Н11= 2</i>	шт.		4	10.86	43.44	95.63	382.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	4	9.620	38.48	95.2400	380.96
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	0.24	1.95	0.47	3.74	0.90
5. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.008	64.22	0.51	83.22	0.67
		<i>Накладные расходы</i>				80%	30.78	75.2%	286.48
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	23.09	60%	228.58
6.	С549-3188-33	Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1С-А1	шт.		4	49.13	196.52	35.00	140.00
7.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС ручные	шт.		17	10.86	184.61	95.63	1 625.78
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	17	9.620	163.54	95.2400	1 619.08
7. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	1.02	1.95	1.99	3.74	3.81
7. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.034	64.22	2.18	83.22	2.83
		<i>Накладные расходы</i>				80%	130.83	75.2%	1 217.55
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	98.12	60%	971.45
8.	С549-3187-33	Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ	шт.		17	41.31	702.27	153.00	2 601.00
9.	Ц10-04-066-5	Оповещатель звуковой	шт.		8	9.53	76.20	90.24	721.92
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1	8	9.070	72.56	89.9000	719.20
9. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.004	0.032	64.22	2.06	83.22	2.66
		<i>Накладные расходы</i>				92%	66.76	86.48%	621.96
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	47.16	65%	467.48
10.	С549-3188-33	Оповещатель звуковой "Иволга"12В	шт.		8	49.13	393.04	120.00	960.00
11.	Ц10-04-066-6	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт.		27	67.57	1 824.28	527.51	14 242.72
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	6	162	8.850	1 433.70	87.7700	14 218.74
11. 2.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.01	0.27	67.19	18.14	87.07	23.51
		<i>Накладные расходы</i>				92%	1 319.00	86.48%	12 296.37
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	931.91	65%	9 242.18
12.	С546-3353-33	Табло "Выход" "Молния-12"	шт.		27	98.25	2 652.75	248.03	6 696.81
13.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.		1	175.18	175.18	1 277.57	1 277.57
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
13. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	10.1	10.1	11.080	111.91	109.4500	1 105.45
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.44	0.44	10.060	4.43	94.5700	41.61
13. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.44	0.44	89.99	39.60	379.61	167.03
			(1)			10.06	4.43	94.57	41.61

< 260 * 11 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.060601) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13. 4.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.06	64.22	3.85	83.22	4.99	
		<i>Накладные расходы</i>				80%	93.07	75.2%	862.59	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	69.80	60%	688.24	
14.	С545-11142	Блок питания РИП-12 исп.05	шт.			1		4 200.00	4 200.00	
15.	С545-11141	Аккумуляторная батарея АКБ -12 12а/ч	шт.			2		850.00	1 700.00	
16.	С545-8058	Резисторы МЛТ-0,25	шт.			168	9.28	1 559.04	1.40	235.20
17.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м			7	1 472.36	10 306.49	6 553.43	45 874.03
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	263.2	9.400	2 474.08	93.1000	24 503.92	
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	12.78	89.46	11.790	1 054.76	110.8388	9 915.64	
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.28	8.96	134.65	1 206.46	600.18	5 377.61	
			(1)			13.50	120.96	126.91	1 137.11	
17. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	11.5	80.5	31.14	2 506.77	135.04	10 870.72	
			(1)			11.60	933.80	109.05	8 778.53	
17. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	17.29	8.10	140.05	31.05	536.85	
17. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	8.96	107.30	961.41	511.71	4 584.92	
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3 352.40	89.3%	30 736.67	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2 293.75	65%	22 372.71	
18.	С512-3095-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм	м			600	15.63	9 378.00	12.00	7 200.00
19.	С512-3105-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм	м			100	40.19	4 019.00	15.00	1 500.00
20.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м			4.3	405.54	1 743.83	649.73	2 793.85
		<i>Начисления: Н11= 2</i>								
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	6.74	28.982	9.400	272.43	93.1000	2 698.22	
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.02	0.086	13.500	1.16	126.9100	10.91	
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.02	0.086	134.65	11.58	600.18	51.62	
			(1)			13.50	1.16	126.91	10.91	
20. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.02	0.086	107.30	9.23	511.71	44.01	
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				95%	259.91	89.3%	2 419.25	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	177.83	65%	1 760.93	
21.	П1.	Металлорукав д=10 мм	м			390		14.00	5 460.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22.	C103-1357-33	Трубы ПВХ диаметром 32 мм (ОТ)	м		40	1.82	72.80	15.40	616.00
23.	Ц08-02-399-1	Провод, сечение, мм2, до 6 в коробах	100 м		11.9	140.15	1 667.81	549.49	6 538.97
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	3.52	41.888	9.400	393.75	93.1000	3 899.77
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.57	18.683	11.612	216.95	109.1638	2 039.51
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.01	0.119	134.65	16.02	600.18	71.42
			(1)			13.50	1.61	126.91	15.10
23. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	1.56	18.564	31.14	578.08	135.04	2 506.88
			(1)			11.60	215.34	109.05	2 024.40
23. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.01	0.119	107.30	12.77	511.71	60.89
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				95%	580.17	89.3%	5 303.78
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	396.96	65%	3 860.53
24.	C506-0013	Кабели местной связи , марки КСПВ 2х0,5	1000 м		0.8	14 019.00	11 215.20	2 200.00	1 760.00
25.	C508-3001-33	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0.75 мм2	1000 м		0.39	2 241.37	874.13	5 510.00	2 148.90
26.	C500-9075-90519	Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 3х1.5 мм2	1000 м		0.04			10 417.00	416.68
27.	Ц10-04-066-4	Коробка кабельная соединительная или разветвительная	шт.		55	41.45	2 279.53	339.13	18 652.09
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4	220	8.530	1 876.60	84.5700	18 605.40
27. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.01	0.55	64.22	35.32	83.22	45.77
		<i>Накладные расходы</i>				92%	1 726.47	86.48%	16 089.95
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 219.79	65%	12 093.51
28.	C512-0005	Коробка универсальная марки УК-2П	шт.		55	5.94	326.70	7.27	399.85
29.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		1	1 395.79	1 395.79	153.32	153.32
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
29. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	1.56	9.510	14.84	94.1700	146.91
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.002	0.002	13.500	0.03	126.9100	0.25
29. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.002	0.002	134.65	0.27	600.18	1.20
			(1)			13.50	0.03	126.91	0.25

< 260 * 11 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.060601) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	31.05	4.04
29. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	1.95	0.08	3.74	0.15
29. 6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.002	<u>107.30</u>	<u>0.21</u>	<u>511.71</u>	<u>1.02</u>
		<i>Накладные расходы</i>				95%	14.13	89.3%	131.41
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	9.67	65%	95.65
30.	П2.	Крепеж	комплект		1			2 300.00	2 300.00
31.	П3.	Выключатель автоматич. АВВ, С-6 А	шт.		1			31.00	31.00
32.	П4.	Бокс на 1-2 автомата АВВ	шт.		1			250.00	250.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Нормативная трудоемкость

Сметная стоимость материалов

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 23, 27, 29)

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА

65 384.73

10 399.58

11 676.90

1 123.73

1 232.40

49 295.31

10 411.68

7 396.70

83 193.10

152.31

18 14 974.76

98 167.86

199 694.28

103 016.87

115 024.79

1 124.00

1 232.00

72 292.43

96 375.66

72 852.80

368 922.74

3.14

18 66 406.09

435 328.83

Составил:

Проверил: