

Стройка:

Объект: МДОУ "Детский сад №54", г. Владимир, пр-кт Строителей,12в

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1**

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Сметная стоимость: **431.767 тыс. руб.**  
 Нормативная трудоемкость: **1.241 тыс.чел.ч**  
 Сметная заработная плата: **117.186 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 06.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
				Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Ц10-08-001-2</b>	<b>Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей</b> <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>481.18</b>	<b>481.18</b>	<b>4 665.81</b>	<b>4 665.81</b>
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	46.8	46.8	10.060	470.81	99.5000	4 656.60
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.192	0.192	1.95	0.37	3.74	0.72
1. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.1	64.22	6.42	83.22	8.32
		<i>Накладные расходы</i>				80%	376.65	75.2%	3 501.76
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	282.49	60%	2 793.96
<b>2.</b>	<b>С514-3034-33</b>	<b>ППКОП "Сигнал20М"</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>2 232.98</b>	<b>2 232.98</b>	<b>3 016.00</b>	<b>3 016.00</b>
<b>3.</b>	<b>Ц10-08-002-2</b>	<b>Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении</b> <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	<b>шт.</b>		<b>86</b>	<b>25.89</b>	<b>2 226.81</b>	<b>229.72</b>	<b>19 755.79</b>
3. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.4	206.4	9.620	1 985.57	95.2400	19 657.54
3. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.192	16.512	1.95	32.20	3.74	61.75
3. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.43	64.22	27.61	83.22	35.78
		<i>Накладные расходы</i>				80%	1 588.46	75.2%	14 782.47
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 191.34	60%	11 794.52
<b>4.</b>	<b>С549-3188-33</b>	<b>Извещатель пожарный дымовой ИП212-77</b>	<b>шт.</b>		<b>86</b>	<b>49.13</b>	<b>4 225.18</b>	<b>186.00</b>	<b>15 996.00</b>
<b>5.</b>	<b>Ц10-08-002-1</b>	<b>Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении</b> <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>12.81</b>	<b>25.61</b>	<b>114.73</b>	<b>229.45</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.2	2.4	9.620	23.09	95.2400	228.58
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.072	0.144	1.95	0.28	3.74	0.54
5. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.004	64.22	0.26	83.22	0.33
		<i>Накладные расходы</i>					80%	18.47	75.2%
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	13.85	60%
<b>6.</b>	<b>С549-3188-33</b>	<b>Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/1С-А1</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>49.13</b>	<b>98.26</b>	<b>35.00</b>	<b>70.00</b>
<b>7.</b>	<b>Ц10-08-002-1</b>	<b>Извещатели ПС ручные</b>	<b>шт.</b>		<b>7</b>	<b>12.81</b>	<b>89.65</b>	<b>114.73</b>	<b>803.09</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
7. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1.2	8.4	9.620	80.81	95.2400	800.02
7. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.072	0.504	1.95	0.98	3.74	1.88
7. 3.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.014	64.22	0.90	83.22	1.17
		<i>Накладные расходы</i>					80%	64.65	75.2%
		<i>Сметная прибыль</i>					60%	48.49	60%
<b>8.</b>	<b>С549-3187-33</b>	<b>Извещатель пожарный ручной ИПР-ЗСУ</b>	<b>шт.</b>		<b>7</b>	<b>41.31</b>	<b>289.17</b>	<b>153.00</b>	<b>1 071.00</b>
<b>9.</b>	<b>Ц10-04-066-5</b>	<b>Оповещатель звуковой</b>	<b>шт.</b>		<b>5</b>	<b>11.34</b>	<b>56.70</b>	<b>108.22</b>	<b>541.10</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	1.2	6	9.070	54.42	89.9000	539.40
9. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.004	0.02	64.22	1.28	83.22	1.66
		<i>Накладные расходы</i>					92%	50.07	86.48%
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	35.37	65%
<b>10.</b>	<b>С549-3188-33</b>	<b>Оповещатель звуковой "Иволга"12В</b>	<b>шт.</b>		<b>5</b>	<b>49.13</b>	<b>245.65</b>	<b>120.00</b>	<b>600.00</b>
<b>11.</b>	<b>Ц10-04-066-6</b>	<b>Табло сигнальное студийное или коридорное</b>	<b>шт.</b>		<b>19</b>	<b>78.19</b>	<b>1 485.53</b>	<b>632.83</b>	<b>12 023.81</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
11. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	7.2	136.8	8.850	1 210.68	87.7700	12 006.94
11. 2.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.01	0.19	67.19	12.77	87.07	16.54
		<i>Накладные расходы</i>					92%	1 113.83	86.48%
		<i>Сметная прибыль</i>					65%	786.94	65%
<b>12.</b>	<b>С546-3353-33</b>	<b>Табло "Выход" "Молния-12"</b>	<b>шт.</b>		<b>19</b>	<b>98.25</b>	<b>1 866.75</b>	<b>248.03</b>	<b>4 712.57</b>
<b>13.</b>	<b>Ц10-02-016-6</b>	<b>Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>205.48</b>	<b>205.48</b>	<b>1 532.06</b>	<b>1 532.06</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
13. 1.	з000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.ч	12.12	12.12	11.080	134.29	109.4500	1 326.53
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.528	0.528	10.060	5.31	94.5700	49.93
13. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.528	0.528	89.99	47.51	379.61	200.43
			(1)			10.06	5.31	94.57	49.93

&lt; 260 \* 10 \* 1 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.060601) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13. 4.	c522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.06	64.22	3.85	83.22	4.99
		<i>Накладные расходы</i>				80%	111.68	75.2%	1 035.10
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	83.76	60%	825.88
<b>14.</b>	<b>C545-11142</b>	<b>Блок питания РИП-12 исп.05</b>	<b>шт.</b>			<b>1</b>		<b>4 200.00</b>	<b>4 200.00</b>
<b>15.</b>	<b>C545-11141</b>	<b>Аккумуляторная батарея АКБ -12 12а/ч</b>	<b>шт.</b>			<b>2</b>		<b>850.00</b>	<b>1 700.00</b>
<b>16.</b>	<b>C545-8058</b>	<b>Резисторы МЛТ-0,25</b>	<b>шт.</b>			<b>88</b>	<b>9.28</b>	<b>816.64</b>	<b>1.40</b> <b>123.20</b>
<b>17.</b>	<b>Ц08-02-396-5</b>	<b>Короб по стенам и потолкам, длина, м 2</b>	<b>100 м</b>			<b>9.5</b>	<b>1 680.61</b>	<b>15 965.75</b>	<b>7 864.12</b> <b>74 709.13</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
17. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	45.12	428.64	9.400	4 029.22	93.1000	39 906.38
17. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	15.336	145.692	11.790	1 717.75	110.8388	16 148.33
17. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.536	14.592	134.65	1 964.81	600.18	8 757.83
			(1)			13.50	196.99	126.91	1 851.87
17. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	13.8	131.1	31.14	4 082.45	135.04	17 703.74
			(1)			11.60	1 520.76	109.05	14 296.46
17. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.964	28.158	8.10	228.08	31.05	874.31
17. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.536	14.592	107.30	1 565.72	511.71	7 466.87
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				95%	5 459.62	89.3%	50 056.86
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	3 735.53	65%	36 435.56
<b>18.</b>	<b>C512-3095-33</b>	<b>Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 12х12 мм</b>	<b>м</b>			<b>800</b>	<b>15.63</b>	<b>12 504.00</b>	<b>12.00</b> <b>9 600.00</b>
<b>19.</b>	<b>C512-3105-33</b>	<b>Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х16 мм</b>	<b>м</b>			<b>150</b>	<b>40.19</b>	<b>6 028.50</b>	<b>15.00</b> <b>2 250.00</b>
<b>20.</b>	<b>Ц08-02-412-2</b>	<b>Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова</b>	<b>100 м</b>			<b>3.4</b>	<b>419.18</b>	<b>1 425.21</b>	<b>779.68</b> <b>2 650.91</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.088	27.4992	9.400	258.49	93.1000	2 560.18
20. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.024	0.0816	13.500	1.10	126.9100	10.36
20. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.024	0.0816	134.65	10.99	600.18	48.97
			(1)			13.50	1.10	126.91	10.36
20. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.024	0.0816	107.30	8.76	511.71	41.76
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				95%	246.61	89.3%	2 295.49
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	168.73	65%	1 670.85
<b>21.</b>	<b>П1.</b>	<b>Металлорукав д=10 мм</b>	<b>м</b>			<b>300</b>		<b>14.00</b>	<b>4 200.00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>22.</b>	<b>C103-1357-33</b>	<b>Трубы ПВХ диаметром 32 мм (ОТ)</b>	<b>м</b>		<b>40</b>	<b>1.82</b>	<b>72.80</b>	<b>15.40</b>	<b>616.00</b>
<b>23.</b>	<b>Ц08-02-399-1</b>	<b>Провод, сечение, мм<sup>2</sup>, до 6 в коробах</b>	<b>100 м</b>		<b>8.2</b>	<b>156.97</b>	<b>1 287.15</b>	<b>659.39</b>	<b>5 407.01</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	4.224	34.6368	9.400	325.59	93.1000	3 224.69
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.884	15.4488	11.612	179.39	109.1638	1 686.45
23. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.012	0.0984	134.65	13.25	600.18	59.06
			(1)			13.50	1.33	126.91	12.49
23. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	1.872	15.3504	31.14	478.01	135.04	2 072.92
			(1)			11.60	178.06	109.05	1 673.96
23. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	0.012	0.0984	107.30	10.56	511.71	50.35
			(1)						
		<i>Накладные расходы</i>				95%	479.73	89.3%	4 385.65
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	328.24	65%	3 192.24
<b>24.</b>	<b>C506-0013</b>	<b>Кабели местной связи , марки КСПВ 2х0,5</b>	<b>1000 м</b>		<b>0.52</b>	<b>14 019.00</b>	<b>7 289.88</b>	<b>2 200.00</b>	<b>1 144.00</b>
<b>25.</b>	<b>C508-3001-33</b>	<b>Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, гибкий, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0.75 мм<sup>2</sup></b>	<b>1000 м</b>		<b>0.3</b>	<b>2 241.37</b>	<b>672.41</b>	<b>5 510.00</b>	<b>1 653.00</b>
<b>26.</b>	<b>C500-9075-90519</b>	<b>Кабели силовые с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой, ВВГ 0.66 кВ сечением 3х1.5 мм<sup>2</sup></b>	<b>1000 м</b>		<b>0.04</b>			<b>10 417.00</b>	<b>416.68</b>
<b>27.</b>	<b>Ц10-04-066-4</b>	<b>Коробка кабельная соединительная или разветвительная</b>	<b>шт.</b>		<b>35</b>	<b>48.27</b>	<b>1 689.45</b>	<b>406.78</b>	<b>14 237.47</b>
		<i>Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	4.8	168	8.530	1 433.04	84.5700	14 207.76
27. 2.	с522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.01	0.35	64.22	22.48	83.22	29.13
		<i>Накладные расходы</i>				92%	1 318.40	86.48%	12 286.87
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	931.48	65%	9 235.04
<b>28.</b>	<b>C512-0005</b>	<b>Коробка универсальная марки УК-2П</b>	<b>шт.</b>		<b>35</b>	<b>5.94</b>	<b>207.90</b>	<b>7.27</b>	<b>254.45</b>
<b>29.</b>	<b>Ц08-03-526-1</b>	<b>Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>	<b>1 399.09</b>	<b>1 399.09</b>	<b>183.98</b>	<b>183.98</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>							
29. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.872	1.872	9.510	17.80	94.1700	176.29
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0024	0.0024	13.500	0.03	126.9100	0.30
29. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.0024	0.0024	134.65	0.32	600.18	1.44
			(1)			13.50	0.03	126.91	0.30

< 260 \* 10 \* 1 >

ПК РИК (вер.1.3.060601) тел./факс (095) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29. 4.	x04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.156	0.156	8.10	1.26	31.05	4.84
29. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.048	0.048	1.95	0.09	3.74	0.18
29. 6.	x40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.0024	0.0024	<u>107.30</u>	<u>0.26</u>	<u>511.71</u>	<u>1.23</u>
		<i>Накладные расходы</i>				95%	16.94	89.3%	157.69
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	11.59	65%	114.78
<b>30.</b>	<b>П2.</b>	<b>Крепеж</b>	<b>комплект</b>		<b>1</b>			<b>2 300.00</b>	<b>2 300.00</b>
<b>31.</b>	<b>П3.</b>	<b>Выключатель автоматич. АВВ, С-6 А</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>			<b>31.00</b>	<b>31.00</b>
<b>32.</b>	<b>П4.</b>	<b>Бокс на 1-2 автомата АВВ</b>	<b>шт.</b>		<b>1</b>			<b>250.00</b>	<b>250.00</b>

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

Оплата основных рабочих

Оплата механизаторов

Сметная заработная плата

Трудозатраты осн. рабочих

Трудозатраты механизаторов

Нормативная трудоемкость

Сметная стоимость материалов

**НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ**

**ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ**

**ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ**

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 23, 27, 29)

**НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА**

**62 887.73**

**10 023.80**

**1 903.59**

**11 927.39**

**1 079.57**

**161.75**

**1 241.32**

**44 263.74**

**10 845.09**

**7 617.81**

**81 350.63**

**154.27**

**18 14 643.11**

**95 993.74**

**190 943.51**

**99 290.89**

**17 895.37**

**117 186.26**

**1 079.00**

**162.00**

**1 241.00**

**54 301.83**

**100 125.48**

**74 835.12**

**365 904.11**

**1.96**

**18 65 862.74**

**431 766.85**

Составил:

Проверил: