«УТВЕРЖЗДАЮ»

Главный врач МУЗ «ГКБ МСП»
_____Г.Яскин
«__»_____2009 г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Замена оконных блоков в ЦСО и во внутрибольничной аптеке

| № п/п | | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1. | Снятие оконных переплетов: остекление | 100 м$^2$ | 0,201700 |
| 2. | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивной штукатурки в откосах | 100 шт. | 0,080000 |
| 3. | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях | 100 м$^2$ | 0,092000 |
| 4. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,092000 |
| 5. | Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м$^2$ | 100 м$^2$ | 0,201700 |
| 6. | Оконные блоки трехстворчатые с форточными створками | М$^2$ | 20,170000 |
| 7. | Установка подоконников из толоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2 м | 100 м$^2$ | 0,201700 |
| 8. | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м | 100 м$^2$ | 0,201700 |
| 9. | Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинакового металлического каркаса: откосов | 100 м$^2$ | 0,180000 |
| 10. | Сендвич-панели | М$^2$ | 18,900000 |

Составил: начальник тех.отдела: Жукова Е.Е.