

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**Требования к предмету муниципального контракта**

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Ремонт помещений (ремонт актового зала) для МУЗ «Городская поликлиника № 2» (согласно сметной документации) (9944007). Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой.
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантии качества.
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно сметной документации.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения, противопожарные требования», СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). - Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на следующие виды работ: 1. Работы по сносу строений и разборке конструкций 4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд 4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 2. Работы по устройству каменных конструкций 4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов 3. Работы по монтажу металлических конструкций 4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен 4. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования 4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями 5. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530658 Прокладка внутренней электропроводки 4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных 6. Работы по монтажу технологического оборудования 4530652 Установка светильников. Победитель аукциона при заключении муниципального контракта в обязательном порядке

	<p>предоставляет копии документов, подтверждающих, что он является субъектом малого предпринимательства:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Устав (учредительный договор) или выписку из Устава в части размера уставного капитала (согласно пункту 1 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ);</li><li>- сведения о численности работников победителя аукциона ( в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ) за 2009 год;</li><li>- сведения о выручке от реализации товаров (работ , услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 2009 год.</li></ul> <p>Не предоставление указанных сведений победителем аукциона является основанием для отказа в заключении муниципального контракта.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Стройка: МУЗ "Городская поликлиника № 2"  
 Объект: МУЗ "Городская поликлиника № 2"

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**  
 (Локальный сметный расчет)  
 Ремонт помещений (ремонт актового зала)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **416 400.00** руб.  
 Нормативная трудоемкость: **1044** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33\*\*\*"

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	<b>Е08-07-002-1</b>	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м  Объем: 10.70*5.85 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.62595	1 228.76	769.14	10 656.87	6 671	8.673
1. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	80.73	50.53294	8.62	435.59	91.53	4 625	10.618
1. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.225	0.140839	<u>75.40</u>	<u>10.62</u>	<u>448.56</u>	<u>63</u>	<u>5.949</u>
1. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	5.5	3.442725	60.75	209.15	261.71	901	4.308
1. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.018153	5 979.96	108.55	58 302.46	1 058	9.75
1. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м3	0.008	0.005008	1 045.25	5.23	4 568.70	23	4.371
						109.8%	478.28	109.8%	5 078	
						68%	296.20	68%	3 145	
2.	<b>Ц08-03-593-12</b>	Демонтаж Люстры и подвесы с количеством ламп до 12 <i>Начисления: Н3= 0.6, Н4= 0.6, Н5= 0.6</i>	шт.		2	23.62	47.24	195.31	391	8.277
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	1.398	2.796	9.91	27.71	104.82	293	10.577
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.042	0.084	13.50	1.13	135.64	11	10.047
2. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т (1)	маш.ч (1)	0.042	0.084	<u>134.65</u>	<u>11.31</u>	<u>583.71</u>	<u>49</u>	<u>4.335</u>
						13.50	1.13	135.64	11	10.047
2. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.012	0.024	8.10	0.19	32.06	1	3.958
2. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т (1)	маш.ч (1)	0.042	0.084	<u>95.53</u>	<u>8.02</u>	<u>568.31</u>	<u>48</u>	<u>5.949</u>
						95%	27.40	95%	289	
						65%	18.75	65%	198	
3.	<b>Е67-4-4</b>	Демонтаж осветительных приборов: бра, плафонов	100 шт.		0.06	84.92	5.10	895.57	54	10.588
3. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.81	0.6486	7.80	5.06	82.42	53	10.567
3. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.03	0.0018	13.50	0.02	106.30		7.874

3. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.03	0.0018	20.00 13.50	0.04 0.02	153.75 106.30		7.688 7.874
		<i>Накладные расходы</i>				85%	4.32	85%	45	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	2.54	50%	27	
4.	<b>E67-4-1</b>	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.02	45.55	0.91	481.33	10	10.989
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	5.84	0.1168	7.80	0.91	82.42	10	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				85%	0.77	85%	9	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	0.46	50%	5	
5.	<b>E10-01-059-1</b>	Прим. Демонтаж кресел <i>Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8</i>	100 шт.		0.18	658.23	118.48	6 200.33	1 116	9.419
5. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	60.12	10.8216	8.01	86.68	84.85	918	10.593
5. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.384	0.24912	13.50	3.36	106.30	26	7.874
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.384	0.24912	20.00 13.50	4.98 3.36	153.75 106.30	38 26	7.688 7.874
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.976	0.35568	75.40	26.82	448.56	160	5.949
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	95.62	106.2%	1 003	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	48.22	53.55%	506	
6.	<b>E17-01-002-5</b>	Прим. Разборка жалюзи оконных <i>Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4</i>	10 шт.		0.5	25.01	12.51	256.64	128	10.232
6. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.52	1.26	9.62	12.12	101.78	128	10.58
6. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.02	19.20	0.38	3.82		0.199
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	13.96	115.2%	147	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	8.55	70.55%	90	
7.	<b>E57-7-1</b>	Ремонт паркетных покрытий на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок	100 шт.		0.03	1 622.63	48.68	10 017.01	301	6.183
7. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	34.99	1.0497	8.62	9.05	91.53	96	10.618
7. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.02	0.0006	13.50	0.01	106.30		7.874
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02	0.0006	20.00 13.50	0.01 0.01	153.75 106.30		7.688 7.874
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.05	0.0015	75.40	0.11	448.56	1	5.949
7. 5.	с101-0180	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x50 мм	т	0.001	0.00003	5 160.53	0.15	43 855.93	1	8.498
7. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.14	0.0042					
7. 7.	с102-0249	Паркет штучный: дуб, ясень, ильм, клен	м2	6.1	0.183	215.03	39.35	1 105.74	202	5.142
		<i>Накладные расходы</i>				80%	7.25	80%	77	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	6.16	68%	65	
8.	<b>E53-1-1</b>	Разборка обшивки стен Объем: $((10.70+5.85)*2*(5.51-0.90-0.40)-3.12*1.64*5-2.50*1.20+0.90*1.60*2)+(0.90*(10.70+5.85-1.60)*2-0.90*2.50-0.90*0.35*2)+(0.25*5.70)$	100 м2		1.39102	143.26	199.28	1 209.89	1 683	8.445
8. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	12.3	17.10955	7.55	129.18	79.83	1 366	10.574
8. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.45	0.625959	13.50	8.45	135.64	85	10.047

8. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.45	0.625959	<u>111.99</u> 13.50	<u>70.10</u> 8.45	<u>506.63</u> 135.64	<u>317</u> 85	<u>4.524</u> 10.047	
8. 4.	c999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.94	1.307559			86% 70%	118.36 96.34	86% 70%	1 248 1 016
9.	<b>E53-1-4</b>	Разборка каркаса из брусьев (стены и сцена) Объем: 0.90*(10.70+5.85-1.60)*2-0.90*1.20-0.90*0.35*2+9.12/100*0.52	100 м2		0.252474	701.32	177.06	5 475.28	1 382	7.805	
9. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	51.2	12.92667	7.42	95.92	78.54	1 015	10.585	
9. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.87	0.7246	13.50	9.78	135.64	98	10.047	
9. 3.	x02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	2.87	0.7246	<u>111.99</u> 13.50	<u>81.15</u> 9.78	<u>506.63</u> 135.64	<u>367</u> 98	<u>4.524</u> 10.047	
9. 4.	c999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	2.74	0.691779			86% 70%	90.90 73.99	86% 70%	957 779
10.	<b>E54-3-2</b>	Разборка подшивки потолков (щиты декоративные) Объем: (10.70-0.50*2)*(5.85-0.50*2)	100 м2		0.47045	117.16	55.12	1 232.83	580	10.522	
10. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	14.79	6.957956	7.80	54.27	82.42	573	10.567	
10. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.09	0.042341	13.50	0.57	106.30	5	7.874	
10. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.09	0.042341	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.85</u> 0.57	<u>153.75</u> 106.30	<u>7</u> 5	<u>7.688</u> 7.874	
10. 4.	c999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.35	0.164658			85% 80%	46.61 43.87	85% 80%	491 462
11.	<b>E57-3-1</b>	Разборка плинтусов деревянных и уголков из пластмассовых материалов Объем: (5.85+10.70)*2-1.20+(3.12*2+1.64)*5+(5.70*2)	100 м		0.827	29.41	24.32	310.72	257	10.567	
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	3.11779	7.80	24.32	82.42	257	10.567	
11. 2.	c999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.11	0.09097			80% 68%	19.46 16.54	80% 68%	206 175
12.	<b>E57-2-8</b>	Разборка покрытий полов паркетных (сцена) Объем: 1.60*5.70	100 м2		0.0912	330.00	30.10	3 448.44	314	10.432	
12. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	40.59	3.701808	7.80	28.87	82.42	305	10.567	
12. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.67	0.061104	13.50	0.82	106.30	6	7.874	
12. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.67	0.061104	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.22</u> 0.82	<u>153.75</u> 106.30	<u>9</u> 6	<u>7.688</u> 7.874	
12. 4.	c999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	3.08	0.280896			80% 68%	23.75 20.19	80% 68%	249 211
13.	<b>E57-1-3</b>	Разборка оснований покрытия полов простильных полов Объем: 1.60*5.70	100 м2		0.0912	136.03	12.41	1 437.40	131	10.556	

13. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	17.44	1.590528	7.80	12.41	82.42	131	10.567
13. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	4.67	0.425904					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	9.93	80%	105	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	8.44	68%	89	
14.	<b>E57-1-2</b>	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусьев	100 м2		0.0912	59.83	5.46	632.16	58	10.623
		Объем: 1.60*5.70								
14. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.67	0.699504	7.80	5.46	82.42	58	10.567
14. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.7	0.06384					
		<i>Накладные расходы</i>				80%	4.37	80%	46	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	3.71	68%	39	
15.	<b>E56-15-2</b>	Ремонт дверных полотен со сменой брусьев обвязки горизонтальных на 2 сопряжения нижних	100 шт.		0.01	3 433.39	34.33	29 087.26	291	8.477
15. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	263.73	2.6373	9.62	25.37	101.78	268	10.58
15. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.4	0.184	19.20	3.53	3.82	1	0.199
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.11	0.0011	<u>75.40</u>	<u>0.08</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
		(1)								
15. 4.	с101-1814	Клей столярный сухой	кг	1.2	0.012	21.80	0.26	45.41	1	2.083
15. 5.	с102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.4	0.004	1 271.40	5.09	5 176.74	21	4.072
15. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.006	0.00006	2.41				
15. 7.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.27	0.0027					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	20.80	82%	220	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	15.73	62%	166	
16.	<b>E54-3-3</b>	Разборка подшивки потолков оштукатуренной	100 м2		0.79145	743.71	588.61	7 664.41	6 066	10.306
		Объем: 10.70*5.85+(10.70+5.85)*2*0.50								
16. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	79.87	63.21311	8.38	529.73	88.80	5 613	10.597
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.72	2.944194	13.50	39.75	106.30	313	7.874
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.72	2.944194	<u>20.00</u>	<u>58.88</u>	<u>153.75</u>	<u>453</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	39.75	106.30	313	7.874
16. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	12.36	9.782322					
		<i>Накладные расходы</i>				85%	484.06	85%	5 037	
		<i>Сметная прибыль</i>				80%	455.58	80%	4 741	
17.	<b>E15-04-029-4</b>	Прим. Разборка обшивки тканями стен	100 м2		1.13647	131.49	149.43	1 357.35	1 543	10.326
		Объем: ((10.70+5.85)*2*(5.51-0.90-0.40)-3.12*1.64*5-2.50*1.20+0.90*1.60*2)								
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8								
17. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	13.816	15.70147	8.97	140.84	94.95	1 491	10.585
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.016	0.018184	13.50	0.25	106.30	2	7.874
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.016	0.018184	<u>20.00</u>	<u>0.36</u>	<u>153.75</u>	<u>3</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.25	106.30	2	7.874
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.096	0.109101	<u>75.40</u>	<u>8.23</u>	<u>448.56</u>	<u>49</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	133.33	94.5%	1 411	

		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	65.96	46.75%	698	
18.	<b>E62-42-1</b>	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	0.85		1 638.91	1 393.07	3 052.42	2 595	1.863
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	3.2045	7.80	25.00	82.42	264	10.567
18. 2.	с113-0430	Антисептик водный	т	0.05	0.0425	32 190.00	1 368.08	54 833.96	2 330	1.703
		<i>Накладные расходы</i>				80%	20.00	80%	211	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	12.50	50%	132	
19.	<b>E10-01-022-2</b>	Подшивка потолков под штукатурку Объем: 10.70*5.85 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.62595		3 388.53	2 121.05	14 738.08	9 225	4.349
19. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	49.3925	30.91724	8.08	249.81	85.61	2 647	10.595
19. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.3375	0.211258	13.50	2.85	135.64	29	10.047
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.3375	0.211258	111.99	23.66	506.63	107	4.524
						13.50	2.85	135.64	29	10.047
19. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.4875	0.305151	0.95	0.29	3.83	1	4.032
19. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.775	0.485111	75.40	36.58	448.56	218	5.949
19. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0132	0.008263	5 160.53	42.64	43 728.81	361	8.474
19. 7.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	2.62	1.639989	1 078.10	1 768.07	3 592.32	5 891	3.332
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	268.32	106.2%	2 842	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	135.30	53.55%	1 433	
20.	<b>E15-01-051-4а</b>	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса потолков одним слоем ГКЛ без изоляции Объем: 10.70*5.85 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.62595		9 561.22	5 984.85	40 636.39	25 436	4.25
20. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	219.696	137.5187	9.40	1 292.68	99.51	13 684	10.586
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.575	0.359921	13.50	4.86	106.30	38	7.874
20. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.675	0.422516	75.40	31.86	448.56	190	5.949
20. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.575	0.359921	20.00	7.20	153.75	55	7.688
						13.50	4.86	106.30	38	7.874
20. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.9375	3.716578	19.20	71.36	3.82	14	0.199
20. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.50076	8.50	4.26	101.79	51	11.975
20. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.010954	2.41	0.03			
20. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	147.0983	0.94	138.27	1.55	228	1.649
20. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	5.477063	23.30	127.62	59.48	326	2.553
20. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	16.5	10.32818	12.40	128.07	3.61	37	0.291
20. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	65.72475	26.20	1 721.99	74.75	4 913	2.853

20.12.	c101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	47.41571	0.87	41.25	1.52	72	1.747
20.13.	c101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	16.96325	4.78	81.08	15.58	264	3.259
20.14.	c101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.619	1.013413	86.90	88.07	105.67	107	1.216
20.15.	c201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	91.88	57.51229	11.51	661.97	26.91	1 548	2.338
20.16.	c201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	137.709	11.54	1 589.16	28.66	3 947	2.484
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	1 226.18	94.5%	12 967
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	606.60	46.75%	6 415	
21.	<b>E15-04-001-12</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2		0.62595	658.55	412.22	1 345.91	842	2.043
		Объем: 10.70*5.85								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
21.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	9.315	5.830724	9.62	56.09	101.78	593	10.58
21.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.007824</i>	<i>13.50</i>	<i>0.11</i>	<i>106.30</i>	<i>1</i>	<i>7.874</i>
21.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.007824	<u>20.00</u>	<u>0.16</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.11	106.30	1	7.874
21.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.007824	<u>75.40</u>	<u>0.59</u>	<u>448.56</u>	<u>4</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
21.5.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.062595	3.00	0.19	6.89		2.297
21.6.	c101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	8.13735	43.65	355.20	29.97	244	0.687
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	53.11	94.5%	561
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	26.27	46.75%	278	
22.	<b>E15-04-027-6</b>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.62595	276.57	173.12	2 202.99	1 379	7.966
		Объем: 10.70*5.85								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
22.1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	11.8774	9.51	112.95	100.65	1 195	10.584
22.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.0125</i>	<i>0.007824</i>	<i>13.50</i>	<i>0.11</i>	<i>106.30</i>	<i>1</i>	<i>7.874</i>
22.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.0125	0.007824	<u>20.00</u>	<u>0.16</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.11	106.30	1	7.874
22.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.05	0.031298	<u>75.40</u>	<u>2.36</u>	<u>448.56</u>	<u>14</u>	<u>5.949</u>
		(1)								
22.5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000275	8.50		101.79		11.975
22.6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.02003	2 863.90	57.37	8 366.57	168	2.921
22.7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.093893	3.00	0.28	6.89	1	2.297
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	106.84	94.5%	1 130
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	52.86	46.75%	559	
23.	<b>E15-04-005-10</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2		0.62595	3 170.24	1 984.41	10 785.05	6 751	3.402
		Объем: 10.70*5.85								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
23.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	64.262	40.2248	9.62	386.96	101.78	4 094	10.58
23.2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.025</i>	<i>0.015649</i>	<i>13.50</i>	<i>0.21</i>	<i>106.30</i>	<i>2</i>	<i>7.874</i>

23. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.025	0.015649	20.00 13.50	0.31 0.21	153.75 106.30	2 2	7.688 7.874
23. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.109541	75.40	8.26	448.56	49	5.949
23. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.000551	8.50		101.79		11.975
23. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.037	0.02316	4 210.63	97.52	9 296.19	215	2.208
23. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.225342	3.00	0.68	6.89	2	2.297
23. 8.	c101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.069	0.043191	34 514.00	1 490.68	55 298.40	2 388	1.602
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	365.88	94.5%	3 871
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	181.00	46.75%	1 915	
24.	<b>E15-03-001-1</b>	Прим. Установка пенополистирольных погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм  Объем: (10.65+5.75+8.95+4.80+8+4.30)*2+(3.00+1.20)*2*10  <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		1.689	482.77	815.39	3 257.50	5 502	6.748
24. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	33.787	57.06624	8.74	498.76	92.67	5 288	10.603
24. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.1375	0.232238	12.87	2.99	105.35	24	8.183
24. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.025	0.042225	89.99 10.06	3.80 0.42	393.68 101.08	17 4	4.375 10.048
24. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1125	0.190013	20.00 13.50	3.80 2.57	153.75 106.30	29 20	7.688 7.874
24. 5.	x33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.5	12.6675	19.20	243.22	3.82	48	0.199
24. 6.	c101-0219	Гипс	т	0.015	0.025335	2 326.12	58.93	3 488.26	88	1.5
24. 7.	c102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.0043	0.007263	948.00	6.89	4 265.59	31	4.5
		<i>Накладные расходы</i>					94.5%	474.15	94.5%	5 020
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	234.57	46.75%	2 483	
25.	<b>C415-0302</b>	Прим. Изделия погонные пенополистирольные орнаментированные выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм (Наличник пенополистирольный НЛ-01)  Объем: (1.689)*101.0	м		170.589	21.92	3 739.31	32.30	5 510	1.474
26.	<b>E15-03-001-2</b>	Прим. Установка пенополистирольных погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 250 мм  Объем: (10.70-1.00)*2+5.85  <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.2525	1 045.04	263.87	7 363.38	1 859	7.045
26. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	74.0715	18.70305	8.74	163.46	92.67	1 733	10.603
26. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.325	0.082063	12.84	1.05	105.30	9	8.202

26. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0625	0.015781	<u>89.99</u> 10.06	<u>1.42</u> 0.16	<u>393.68</u> 101.08	<u>6</u> 2	<u>4.375</u> 10.048
26. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.2625	0.066281	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.33</u> 0.89	<u>153.75</u> 106.30	<u>10</u> 7	<u>7.688</u> 7.874
26. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	15	3.7875	19.20	72.72	3.82	14	0.199
26. 6.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0045	0.001136	5 160.00	5.86	43 855.93	50	8.499
26. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.0195	0.004924	2 326.12	11.45	3 488.26	17	1.5
26. 8.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0045	0.001136	4 900.00	5.57	16 633.05	19	3.395
26. 9.	с102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.0086	0.002172	948.00	2.06	4 265.59	9	4.5
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	155.46	94.5%	1 646	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	76.91	46.75%	814	
27.	<b>C415-0307</b>	Прим. Изделия пенополистирольные орнаментированные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 250 мм Объем: (0.2525)*101.0	м		25.5025			283.69	7 235	
28.	<b>E15-03-002-4</b>	Прим. Установка пенополистирольных штучных розеток (потолочных круглых среднего и сложного рисунков), диаметром до 1750 мм <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	шт.		2	181.24	362.47	3 087.37	6 175	17.036
28. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	5.359	10.718	8.85	94.85	93.81	1 005	10.6
28. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.05	0.1	12.64	1.26	105.00	10	8.307
28. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.025	<u>89.99</u> 10.06	<u>2.25</u> 0.25	<u>393.68</u> 101.08	<u>10</u> 3	<u>4.375</u> 10.048
28. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0375	0.075	<u>20.00</u> 13.50	<u>1.50</u> 1.01	<u>153.75</u> 106.30	<u>12</u> 8	<u>7.688</u> 7.874
28. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.8875	1.775	19.20	34.08	3.82	7	0.199
28. 6.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм	т	0.0006	0.0012	5 160.00	6.19	43 855.93	53	8.499
28. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.0002	0.0004	2 326.12	0.93	3 488.26	1	1.5
28. 8.	с101-0821	Проволока черная диаметром 1.1 мм	т	0.0006	0.0012	4 900.00	5.88	16 633.05	20	3.395
28. 9.	с102-0136	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	0.00052	0.00104	948.00	0.99	4 265.59	4	4.5
28. 10.	с415-0342	Прим. Розетки пенополистирольные потолочные круглые диаметром до 1500 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	шт.	1	2	107.90	215.80	2 531.36	5 063	23.46
						94.5%	90.82	94.5%	959	
						46.75%	44.93	46.75%	475	
29.	<b>E15-02-036-1</b>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен Объем: (10.70+5.85)*2*0.60 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.1986	11 308.83	2 245.93	48 940.82	9 720	4.328
29. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	149.4425	29.67928	9.18	272.46	97.23	2 886	10.592
29. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.8	0.35748	13.17	4.71	105.79	38	8.036

29. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.175	0.034755	<u>89.99</u> 10.06	<u>3.13</u> 0.35	<u>393.68</u> 101.08	<u>14</u> 4	<u>4.375</u> 10.048
29. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.625	0.322725	<u>20.00</u> 13.50	<u>6.45</u> 4.36	<u>153.75</u> 106.30	<u>50</u> 34	<u>7.688</u> 7.874
29. 5.	с101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.0025	0.000497	5 160.00	2.56	43 855.93	22	8.499
29. 6.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	108	21.4488	79.27	1 700.25	203.19	4 358	2.563
29. 7.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.013	0.002582	424.28	1.10	3 647.46	9	8.597
29. 8.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	12	2.3832	2.79	6.65	25.57	61	9.165
29. 9.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	3.1	0.61566	411.49	253.34	3 768.83	2 320	9.159
29. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.001986	2.41				
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	261.93	94.5%	2 763	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	129.58	46.75%	1 367	
30.	<b>Е61-2-7</b>	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.15	2 974.59	446.19	28 364.74	4 255	9.536
30. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	34.2525	8.85	303.13	93.81	3 213	10.6
30. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.67	0.1005	13.50	1.36	106.30	11	7.874
30. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.67	0.1005	<u>20.00</u> 13.50	<u>2.01</u> 1.36	<u>153.75</u> 106.30	<u>15</u> 11	<u>7.688</u> 7.874
30. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.33	427.02	140.92	3 109.19	1 026	7.281
30. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0525	2.41	0.13			
30. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.507					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	240.55	79%	2 547	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	152.25	50%	1 612	
31.	<b>Е61-1-9 (Прим.)</b>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски стен Объем: ((10.7*2+5.85)*5.50-3.12*1.64*5-2.50*1.20+(1.30+1.0*4)*0.5)-(24.3+14.76) <i>Начисления: Н3= 0.5, Н4= 0.5, Н5= 0.5, Н48= 0.5</i>	100 м2		0.84881	5 844.53	4 960.90	16 484.41	13 992	2.82
31. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	36.9	31.32109	9.77	306.01	103.31	3 236	10.574
31. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.95	0.80637	10.89	8.78	102.34	83	9.396
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.23	0.195226	<u>20.00</u> 13.50	<u>3.90</u> 2.64	<u>153.75</u> 106.30	<u>30</u> 21	<u>7.688</u> 7.874
31. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	0.72	0.611143	<u>12.39</u> 10.06	<u>7.57</u> 6.15	<u>126.51</u> 101.08	<u>77</u> 62	<u>10.211</u> 10.048
31. 5.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.48	0.407429	11 279.00	4 595.39	25 821.47	10 520	2.289
31. 6.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.005	0.004244	11 164.00	47.38	30 302.94	129	2.714
31. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.315	0.267375	2.41	0.64			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	248.68	79%	2 622	

		<i>Сметная прибыль</i>				50%	157.40	50%	1 660	
32.	<b>E15-04-005-7</b>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная по штукатурке стен Объем: $((10.7*2+5.85)*5.50-3.12*1.64*5-2.50*1.20+(1.30+1.0*4)*0.5)-(24.3+14.76)$ <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.84881	3 288.29	2 791.13	12 385.66	10 513	3.767	
32.1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	79.0625	67.10904	9.62	645.59	101.78	6 830	10.58
32.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0375	0.03183	13.50	0.43	106.30	3	7.874
32.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0375	0.03183	20.00	0.64	153.75	5	7.688
		(1)				13.50	0.43	106.30	3	7.874
32.4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.25	0.212203	75.40	16.00	448.56	95	5.949
		(1)								
32.5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.000747	8.50	0.01	101.79		11.975
32.6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.079	0.067056	4 210.63	282.35	9 296.19	623	2.208
32.7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.305572	3.00	0.92	6.89	2	2.297
32.8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.053475	34 514.00	1 845.64	55 298.40	2 957	1.602
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	610.49	94.5%	6 457	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	302.01	46.75%	3 194	
33.	<b>E15-02-024-1</b>	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску Объем: $(5.51-0.25-0.40)*(5.70-0.35*2)$ <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2	0.243	4 996.93	1 214.25	18 525.18	4 502	3.708	
33.1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	81.673	19.84654	8.74	173.46	92.67	1 839	10.603
33.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.85	0.69255	10.53	7.29	101.79	70	9.669
33.3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3875	0.094163	20.00	1.88	153.75	14	7.688
		(1)				13.50	1.27	106.30	10	7.874
33.4.	х11-0900	Растворосмесители передвижные 80 л	маш.ч	2.4625	0.598388	10.60	6.34	113.90	68	10.745
		(1)				10.06	6.02	101.08	60	10.048
33.5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.625	0.151875	75.40	11.45	448.56	68	5.949
		(1)								
33.6.	с101-0162	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм	т	0.002	0.000486	9 100.94	4.42	43 728.81	21	4.805
33.7.	с101-0219	Гипс	т	0.49	0.11907	2 326.12	276.97	3 488.26	415	1.5
33.8.	с101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.41553	72.77	30.24	102.69	43	1.411
33.9.	с101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.001166	30 000.00	34.99	60 198.12	70	2.007
33.10.	с402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.06	0.01458	411.49	6.00	3 768.83	55	9.159
33.11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	25.515	26.20	668.49	74.75	1 907	2.853
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	170.81	94.5%	1 804	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	84.50	46.75%	892	
34.	<b>E15-01-051-8</b>	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов Объем: $(1.30+0.25)*(5.51-0.50-0.25)*2$	100 м2	0.14756	17 065.30	2 518.16	74 137.59	10 940	4.344	

<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
34. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	433.251	63.93052	9.40	600.95	99.51	6 362	10.586
34. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.775	0.114359	13.50	1.54	106.30	12	7.874
34. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.925	0.136493	75.40	10.29	448.56	61	5.949
						(1)				
34. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.775	0.114359	20.00	2.29	153.75	18	7.688
						(1)				
34. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	17.2125	2.539877	19.20	48.77	3.82	10	0.199
34. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.118048	8.50	1.00	101.79	12	11.975
34. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.017265	2.41	0.04			
34. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	66.10688	0.94	62.14	1.55	102	1.649
34. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	1.29115	23.30	30.08	59.48	77	2.553
34. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	6.684468	12.40	82.89	3.61	24	0.291
34. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	15.4938	26.20	405.94	74.75	1 158	2.853
34. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	12.24748	0.87	10.66	1.52	19	1.747
34. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	26.5608	4.78	126.96	15.58	414	3.259
34. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.788708	86.90	68.54	105.67	83	1.216
34. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	30.6187	11.51	352.42	26.91	824	2.338
34. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	61.9752	11.54	715.19	28.66	1 776	2.484
						<i>Накладные расходы</i>	94.5%	569.35	94.5%	6 023
						<i>Сметная прибыль</i>	46.75%	281.66	46.75%	2 980
35.	<b>E15-04-001-14</b>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. Объем: 24.3+14.76	100 м2		0.3906	641.41	250.53	1 164.49	455	1.816
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
35. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.5325	2.942195	9.62	28.30	101.78	299	10.58
35. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.004883	13.50	0.07	106.30	1	7.874
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.004883	20.00	0.10	153.75	1	7.688
						(1)				
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0125	0.004883	75.40	0.37	448.56	2	5.949
						(1)				
35. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.03906	3.00	0.12	6.89		2.297
35. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.0778	43.65	221.65	29.97	152	0.687
						<i>Накладные расходы</i>	94.5%	26.81	94.5%	284
						<i>Сметная прибыль</i>	46.75%	13.26	46.75%	140
36.	<b>E15-04-027-5</b>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Объем: 24.3+14.76	100 м2		0.3906	217.71	85.04	1 650.26	645	7.585
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>										
36. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	5.385788	9.51	51.22	100.65	542	10.584
36. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.004883	13.50	0.07	106.30	1	7.874

36. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.004883	20.00	0.10	153.75	1	7.688
			(1)			13.50	0.07	106.30	1	7.874
36. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.014648	75.40	1.10	448.56	7	5.949
			(1)							
36. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.000172	8.50		101.79		11.975
36. 6.	c101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.011327	2 863.90	32.44	8 366.57	95	2.921
36. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.05859	3.00	0.18	6.89		2.297
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	48.47	94.5%	513	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	23.98	46.75%	254	
37.	<b>E15-04-005-9</b>	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен Объем: 24.3+14.76 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.3906	2 844.93	1 111.23	9 312.50	3 637	3.273
37. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	53.383	20.8514	9.62	200.59	101.78	2 122	10.58
37. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.025	0.009765	13.50	0.13	106.30	1	7.874
37. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.009765	20.00	0.20	153.75	2	7.688
			(1)			13.50	0.13	106.30	1	7.874
37. 4.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1625	0.063473	75.40	4.79	448.56	28	5.949
			(1)							
37. 5.	c101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00088	0.000344	8.50		101.79		11.975
37. 6.	c101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.034	0.01328	4 210.63	55.92	9 296.19	123	2.208
37. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.36	0.140616	3.00	0.42	6.89	1	2.297
37. 8.	c101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.024608	34 514.00	849.31	55 298.40	1 361	1.602
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	189.68	94.5%	2 006	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	93.84	46.75%	993	
38.	<b>E62-33-2</b>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза Объем: (13+10*4)*0.254	100 м2		0.13462	1 079.65	145.34	7 185.66	967	6.653
38. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	65.94	8.876843	8.74	77.58	92.67	823	10.603
38. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.01	0.001346	75.40	0.10	448.56	1	5.949
			(1)							
38. 3.	c101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.001212	15 500.00	18.78	35 220.34	43	2.272
38. 4.	c101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.013462	3.00	0.04	6.89		2.297
38. 5.	c101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.002167	22 533.00	48.84	46 760.67	101	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	62.06	80%	658	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	38.79	50%	412	
39.	<b>E62-32-2</b>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза Объем: (10.7+5.85)*2*0.13	100 м2		0.04303	1 154.58	49.68	7 975.17	343	6.904

39. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	80.6	3.468218	8.08	28.02	85.61	297	10.595
39. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.01	0.00043	<u>75.40</u>	<u>0.03</u>	<u>448.56</u>		<u>5.949</u>
			(1)							
39. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000387	15 500.00	6.00	35 220.34	14	2.272
39. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.004303	3.00	0.01	6.89		2.297
39. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.000693	22 533.00	15.61	46 760.67	32	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	22.42	80%	238	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	14.01	50%	149	
40.	<b>E10-01-058-2</b>	Прим. Монтаж решеток радиаторных <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	10 шт.		1	46.17	46.17	419.17	419	9.075
40. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	3.7605	3.7605	8.30	31.21	88.04	331	10.607
40. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.075</i>	<i>0.075</i>	<i>13.50</i>	<i>1.01</i>	<i>135.64</i>	<i>10</i>	<i>10.047</i>
40. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.075	0.075	<u>86.40</u>	<u>6.48</u>	<u>501.78</u>	<u>38</u>	<u>5.808</u>
			(1)			13.50	1.01	135.64	10	10.047
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1125	0.1125	<u>75.40</u>	<u>8.48</u>	<u>448.56</u>	<u>50</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	34.22	106.2%	362	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	17.25	53.55%	183	
41.	<b>П2-Э500.</b>	Экран радиатора 500 мм	шт.		8	452.12	3 616.96	542.54	4 340	1.2
42.	<b>П1-Э700.</b>	Экран радиатора 700 мм	шт.		2	632.97	1 265.94	759.56	1 519	1.2
43.	<b>E62-10-6</b>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % Объем: 2.50*1.20*(2.4+0.2+0.2)	100 м2		0.084	1 700.87	142.87	10 759.04	904	6.327
43. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	95.76	8.04384	8.62	69.34	91.53	736	10.618
43. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.1</i>	<i>0.0084</i>	<i>13.50</i>	<i>0.11</i>	<i>106.30</i>	<i>1</i>	<i>7.874</i>
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.1	0.0084	<u>20.00</u>	<u>0.17</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.50	0.11	106.30	1	7.874
43. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.06	0.00504	<u>75.40</u>	<u>0.38</u>	<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
43. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0097	0.000815	15 500.00	12.63	35 220.34	29	2.272
43. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000202	100.61	0.02	204.45		2.032
43. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.003973	4 210.63	16.73	9 296.19	37	2.208
43. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01512	3.00	0.05	6.89		2.297
43. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0924	8.50	0.79	101.79	9	11.975
43. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0226	0.001898	22 533.00	42.78	46 760.67	89	2.075
		<i>Накладные расходы</i>				80%	55.56	80%	590	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	34.73	50%	369	
44.	<b>E10-01-010-1</b>	Установка элементов каркаса из брусьев (сцена) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	м3		0.3	1 991.87	597.56	9 002.90	2 701	4.52
44. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	25.875	7.7625	8.38	65.05	88.80	689	10.597

44. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.2875	0.08625	19.20	1.66	3.82		0.199
44. 3.	х33-1601	Бензопилы	маш.ч	0.4125	0.12375	5.09	0.63	15.23	2	2.992
44. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.45	0.135	<u>75.40</u>	<u>10.18</u>	<u>448.56</u>	<u>61</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
44. 5.	с101-0783	Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг	т	0.0031	0.00093	6 400.66	5.95	20 353.84	19	3.18
44. 6.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.000774	1 652.17	1.28	7 597.28	6	4.598
44. 7.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0075	0.00225	11 461.00	25.79	48 709.26	110	4.25
44. 8.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.435	6.97	3.03	15.67	7	2.248
44. 9.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000903	16 540.00	14.94	19 378.69	17	1.172
44. 10.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.0009	5 160.53	4.64	43 728.81	39	8.474
44. 11.	с102-0028	Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта	м3	0.93	0.279	1 469.10	409.88	5 588.66	1 559	3.804
44. 12.	с102-0060	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	0.12	0.036	1 454.10	52.35	5 076.61	183	3.491
44. 13.	с102-0077	Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.01	0.003	729.31	2.19	2 906.64	9	3.985
		<i>Накладные расходы</i>				106.2%	69.08	106.2%	732	
		<i>Сметная прибыль</i>				53.55%	34.83	53.55%	369	
45.	<b>E11-01-012-3</b>	Укладка лаг по плитам перекрытий	100 м2		0.088	2 122.44	186.77	11 418.02	1 005	5.381
		Объем: 1.60*5.50								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
45. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	41.101	3.616888	8.53	30.85	90.39	327	10.597
45. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.225	0.0198	13.50	0.27	106.30	2	7.874
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.225	0.0198	<u>20.00</u>	<u>0.40</u>	<u>153.75</u>	<u>3</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.50	0.27	106.30	2	7.874
45. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.4	0.0352	0.95	0.03	3.83		4.032
45. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.325	0.0286	<u>75.40</u>	<u>2.16</u>	<u>448.56</u>	<u>13</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
45. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	1.848	6.97	12.88	15.67	29	2.248
45. 7.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.07216	1 946.45	140.46	8 770.64	633	4.506
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	34.45	110.7%	364	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	19.84	63.75%	210	
46.	<b>E11-01-033-2</b>	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (сцена)	100 м2		0.088	8 095.54	712.41	43 823.45	3 856	5.413
		Объем: 1.60*5.50								
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								

46. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	76.7165	6.751052	8.53	57.59	90.39	610	10.597
46. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.95	0.0836	13.50	1.13	106.30	9	7.874
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.95	0.0836	20.00	1.67	153.75	13	7.688
		(1)				13.50	1.13	106.30	9	7.874
46. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.125	0.099	0.95	0.09	3.83		4.032
46. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	3.375	0.297	2.09	0.62	7.86	2	3.761
46. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.375	0.121	75.40	9.12	448.56	54	5.949
		(1)								
46. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.002306	5 160.53	11.90	43 728.81	101	8.474
46. 8.	с203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	3.71	0.32648	1 934.00	631.41	9 420.40	3 076	4.871
		Накладные расходы				110.7%	65.00	110.7%	685	
		Сметная прибыль				63.75%	37.43	63.75%	395	
47.	<b>E10-01-012-1</b>	Обшивка каркасных стен досками обшивки (сцена)	100 м2		0.01425	3 933.86	56.06	21 553.58	307	5.476
		Объем: 5.70*0.25								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
47. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	41.745	0.594866	8.62	5.13	91.53	54	10.618
47. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.45	0.006413	0.95	0.01	3.83		4.032
47. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.7	0.009975	75.40	0.75	448.56	4	5.949
		(1)								
47. 4.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.00725	0.000103	5 160.53	0.53	45 477.97	5	8.813
47. 5.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0022	0.000031	6 180.64	0.19	43 728.81	1	7.075
47. 6.	с101-0851	Пергамин кровельный П-350	м2	105	1.49625	4.12	6.16	11.94	18	2.898
47. 7.	с102-0052	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта	м3	0.14	0.001995	1 340.10	2.67	4 440.21	9	3.313
47. 8.	с203-0367	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм	м3	1.43	0.020378	1 992.72	40.61	10 570.42	215	5.305
		Накладные расходы				106.2%	5.45	106.2%	57	
		Сметная прибыль				53.55%	2.75	53.55%	29	
48.	<b>E11-01-034-8</b>	Устройство покрытий по готовому основанию из многослойных паркетных досок типа Tarkett способом бесклеевого (замкового) соединения с устройством звукоизоляционной прокладки.	100 м2		0.09845	31 789.30	3 129.66	47 988.49	4 724	1.509
		Объем: (5.70*1.60-1.00*0.35*2+5.70*0.25)								
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
48. 1.	с101-2410-33	Подложка звукоизоляционная под паркет 3мм	м2	102	10.0419	20.44	205.26	15.71	158	0.769
48. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.275	0.027074	13.50	0.37	106.30	3	7.874
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.275	0.027074	20.00	0.54	153.75	4	7.688
		(1)				13.50	0.37	106.30	3	7.874
48. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.3375	0.033227	75.40	2.51	448.56	15	5.949
		(1)								

48. 5.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	6	0.5907	0.34	0.20	1.33	1	3.912
48. 6.	с102-1067-33	Паркетная доска ламинированная KRONOFLOORING МДФ толщ. 7 мм	м2	104	10.2388	283.24	2 900.04	422.25	4 323	1.491
48. 7.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	чел.ч	22.816	2.246235	9.40	21.11	99.51	224	10.586
						110.7%	23.78	110.7%	251	
						63.75%	13.69	63.75%	145	
49.	<b>E11-01-039-1</b>	Устройство плинтусов деревянных Объем: 5.70*5+10.70*2-1.20 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м		0.487	929.50	452.67	3 792.81	1 847	4.08
49. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	8.7975	4.284383	8.53	36.55	90.39	387	10.597
49. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.1	0.0487	<u>75.40</u>	<u>3.67</u>	<u>448.56</u>	<u>22</u>	<u>5.949</u>
49. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.000146	5 160.53	0.75	45 477.97	7	8.813
49. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м	101	49.187	8.37	411.70	29.10	1 431	3.477
						110.7%	40.46	110.7%	428	
						63.75%	23.30	63.75%	247	
50.	<b>E57-6-6</b>	Циклевка паркетных полов Объем: (10.70-1.60)*5.85	100 м2		0.53235	539.95	287.44	5 612.30	2 988	10.395
50. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	36.4	19.37754	8.53	165.29	90.39	1 752	10.597
50. 2.	х34-0310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.ч	18.2	9.68877	2.66	25.77	8.46	82	3.18
50. 3.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м2	21.3	11.33906	8.50	96.38	101.79	1 154	11.975
						80%	132.23	80%	1 402	
						68%	112.40	68%	1 191	
51.	<b>E15-04-029-1</b>	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз Объем: (10.70-1.60)*5.85 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.53235	630.93	335.88	1 762.49	938	2.793
51. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5.612	2.987548	9.62	28.74	101.78	304	10.58
51. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.0125	0.006654	13.50	0.09	106.30	1	7.874
51. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.006654	<u>20.00</u>	<u>0.13</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
						13.50	0.09	106.30	1	7.874
51. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.006654	<u>75.40</u>	<u>0.50</u>	<u>448.56</u>	<u>3</u>	<u>5.949</u>
51. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.14	0.074529	3.00	0.22	6.89	1	2.297
51. 6.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0004	0.000213	10 840.00	2.31	28 509.70	6	2.63
51. 7.	с101-0511	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.011	0.005856	51 909.00	303.97	106 491.52	624	2.052
						94.5%	27.24	94.5%	288	
						46.75%	13.48	46.75%	143	
52.	<b>E15-04-029-2</b>	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза Объем: (10.70-1.60)*5.85 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.53235	942.72	501.86	4 734.62	2 520	5.021

52. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	14.168	7.542335	9.62	72.56	101.78	768	10.58
52. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.006654	13.50	0.09	106.30	1	7.874
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.006654	20.00	0.13	153.75	1	7.688
			(1)			13.50	0.09	106.30	1	7.874
52. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.019963	75.40	1.51	448.56	9	5.949
			(1)							
52. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.10647	3.00	0.32	6.89	1	2.297
52. 6.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.000319	10 840.00	3.46	28 509.70	9	2.63
52. 7.	с101-0512	Лаки поливинилацетатные ВЛ-51	т	0.0208	0.011073	38 281.00	423.88	156 508.47	1 733	4.088
		Накладные расходы				94.5%	68.65	94.5%	727	
		Сметная прибыль				46.75%	33.96	46.75%	360	
53.	<b>E53-3-3</b>	Прим. Подрезка пластиковых откосов в стенах Объем: 3.12*1.64*5	м2		25.584	79.15	2 024.96	532.09	13 613	6.723
53. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	3.26	83.40384	8.62	718.94	91.53	7 634	10.618
53. 2.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	1.02	26.09568	3.27	85.33	12.66	330	3.872
53. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.02	0.51168	75.40	38.58	448.56	230	5.949
			(1)							
53. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0005	0.012792	5 160.53	66.01	43 728.81	559	8.474
53. 5.	с203-0515	Доски, строганные в четверть, 3 сорт, толщина 40-60 мм	м3	0.03	0.76752	1 454.15	1 116.09	6 331.67	4 860	4.354
53. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.03	0.76752					
		Накладные расходы				86%	618.29	86%	6 565	
		Сметная прибыль				70%	503.26	70%	5 344	
54.	<b>E11-01-040-1</b>	Устройство уголков поливинилхлоридных: на клее КН-2 Объем: (3.12*2+1.64)*5 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	100 м		0.394	684.70	269.77	1 153.90	455	1.687
54. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	4.073369	9.77	39.80	103.31	421	10.574
54. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.014775	75.40	1.11	448.56	7	5.949
			(1)							
54. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.0291	8.26	16.76	13.40	27	1.622
54. 4.	с101-4029-33	Уголок обрамления (материал, оставшийся после разборки)	м	101	39.794	5.33	212.10			
		Накладные расходы				110.7%	44.06	110.7%	466	
		Сметная прибыль				63.75%	25.37	63.75%	268	
55.	<b>E17-01-002-5</b>	Установка жалюзи оконных (оставшихся после демонтажа) Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	10 шт.		0.5	77.60	38.80	752.05	376	9.691
55. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.245	3.6225	9.62	34.85	101.78	369	10.58
55. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.125	0.0625	19.20	1.20	3.82		0.199
55. 3.	с101-2182	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0.0002	0.0001	9 700.00	0.97	36 861.54	4	3.8
55. 4.	с101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	2	1	1.78	1.78	3.40	3	1.91
		Накладные расходы				115.2%	40.15	115.2%	425	
		Сметная прибыль				70.55%	24.59	70.55%	260	

56.	<b>E10-01-059-1</b>	Установка кресел (оставшихся после демонтажа) <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	100 шт.		0.18	1 030.22	185.44	9 575.11	1 724	9.297
56. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	86.4225	15.55605	8.01	124.60	84.85	1 320	10.593
56. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	2.1625	0.38925	13.50	5.25	106.30	41	7.874
56. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.1625	0.38925	20.00	7.79	153.75	60	7.688
			(1)			13.50	5.25	106.30	41	7.874
56. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.0875	0.55575	75.40	41.90	448.56	249	5.949
			(1)							
56. 5.	с101-1805	Гвозди строительные <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.012	0.00216	5 160.53	11.15	43 728.81	94	8.474
						106.2%	137.90	106.2%	1 445	
						53.55%	69.53	53.55%	729	
57.	<b>E46-03-011-1</b>	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 Т.Ч. п.3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 Кзпм=1,2- При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м <i>Объем: 52-6</i> <i>Начисления: Н3= 1.0*1.2, Н4= 1.0*1.2, Н5= 1.0*1.2</i>	100 м		0.46	916.05	421.38	3 669.06	1 688	4.006
57. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	18.768	8.63328	9.18	79.25	97.23	839	10.592
57. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.872	2.24112	10.06	22.55	101.08	227	10.048
57. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	4.872	2.24112	90.00	201.70	370.44	830	4.116
			(1)			10.06	22.55	101.08	227	10.048
57. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	маш.ч	9.744	4.48224	31.33	140.43	4.05	18	0.129
						99%	100.78	99%	1 055	
						59.5%	60.57	59.5%	634	
58.	<b>E46-03-013-1</b>	Устройство гнезд в кирпичных стенах для соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток. <i>Объем: 2+3+2</i>	100 шт.		0.07	1 312.69	91.89	4 999.77	350	3.809
58. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	25	1.75	9.07	15.87	96.09	168	10.594
58. 2.	х33-0201	Машины сверлильные электрические	маш.ч	10	0.7	4.29	3.00	12.10	8	2.821
58. 3.	с101-1919-33	Сверло алмазное сегментное размером 82х8хМ16 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	шт.	2	0.14	521.52	73.01	1 238.26	173	2.374
						99%	15.71	99%	166	
						59.5%	9.44	59.5%	100	
59.	<b>Ц08-02-403-3</b>	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 м		0.65	3 388.51	2 202.53	5 352.22	3 479	1.58
59. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	44.4	28.86	9.40	271.28	99.51	2 872	10.586
59. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.036	0.0234	13.50	0.32	135.64	3	10.047
59. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.036	0.0234	134.65	3.15	583.71	14	4.335
			(1)			13.50	0.32	135.64	3	10.047
59. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.01	0.0065	2 326.12	15.12	3 488.26	23	1.5
59. 5.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0025	0.001625	12 095.00	19.65	32 128.05	52	2.656

59. 6.	c101-0136	Дюбели	т	0.0018	0.00117	24 202.00	28.32	52 382.80	61	2.164
59. 7.	c512-3453-33	Колпачки изолирующие	10 шт.	4.9	3.185	18.48	58.86	21.12	67	1.143
59. 8.	c510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.12	0.078	1 913.00	149.21	843.48	66	0.441
59. 9.	c510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.31	0.2015	140.80	28.37	237.94	48	1.69
59. 10.	c546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.12	0.078	98.80	7.71	167.93	13	1.7
59. 11.	c543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.83	0.5395	24.00	12.95	47.17	25	1.965
59. 12.	c512-3553-33	Скобы	10 шт.	28	18.2	79.00	1 437.80	2.42	44	0.031
59. 13.	c510-3501-33	Полоска для крепления проводов	100 шт.	3	1.95	53.10	103.55	52.17	102	0.982
59. 14.	c101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.3	0.195	68.04	13.27	184.39	36	2.71
59. 15.	c101-1981-33	Гвоздь усиленный	кг	1.3	0.845	18.33	15.49	52.47	44	2.863
		<i>Накладные расходы</i>				95%	258.02	95%	2 731	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	176.54	65%	1 869	
60.	<b>C501-3126-33</b>	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке с заполнением из невулканизированной резины с медными жилами, марки НУМ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0663	7 145.55	473.75	18 575.30	1 232	2.601
		Объем: 65*1.02								
61.	<b>C512-3031-33</b>	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.		0.004	4 140.32	16.56	19 045.47	76	4.589
62.	<b>C512-3032-33</b>	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток скрыто типа У196 d 76 мм	1000 шт.		0.003	4 186.85	12.56	19 259.51	58	4.618
63.	<b>Ц08-03-591-5</b>	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.01	436.67	4.37	4 290.02	43	9.84
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
63. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.36	0.3936	9.91	3.90	104.82	41	10.577
63. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.048	0.00048	13.50	0.01	135.64		10.047
63. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00048	<u>134.65</u>	<u>0.06</u>	<u>583.71</u>		<u>4.335</u>
63. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00048	<u>95.53</u>	<u>0.05</u>	<u>568.31</u>		<u>5.949</u>
63. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000032	2 326.12	0.07	3 488.26		1.5
63. 6.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	1.02	0.27	0.28	0.94	1	3.481
		<i>Накладные расходы</i>				95%	3.71	95%	39	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	2.54	65%	27	
64.	<b>C549-3172-33</b>	Выключатель двухклавишный скрытой установки ВК-КЛ-С-6/220	шт.		1	18.98	18.98	28.16	28	1.475
65.	<b>Ц08-03-591-9</b>	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.02	553.89	11.08	5 113.30	102	9.206
		<i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>								
65. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	45.72	0.9144	9.91	9.06	104.82	96	10.577
65. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.048	0.00096	13.50	0.01	135.64		10.047
65. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00096	<u>134.65</u>	<u>0.13</u>	<u>583.71</u>	<u>1</u>	<u>4.335</u>
65. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.048	0.00096	<u>95.53</u>	<u>0.09</u>	<u>568.31</u>	<u>1</u>	<u>5.949</u>

65. 5.	c101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12	0.15	3 488.26		1.5
65. 6.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.03	8.93	0.27	49.54	1	5.548
65. 7.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0084	94.60	0.79	188.68	2	1.995
65. 8.	c534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	102	2.04	0.27	0.55	0.94	2	3.481
		<i>Накладные расходы</i>				95%	8.62	95%	91	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	5.90	65%	62	
66.	<b>C549-3045-33</b>	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-159	шт.		2	13.40	26.80	28.96	58	2.164
67.	<b>Ц08-03-593-6</b>	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2</i>	100 шт.		0.06	3 838.54	230.31	16 264.30	976	4.238
67. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	105.96	6.3576	9.91	63.00	104.82	666	10.577
67. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.632	0.09792	13.50	1.32	135.64	13	10.047
67. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.632	0.09792	134.65 13.50	13.18 1.32	583.71 135.64	57 13	4.335 10.047
67. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	30.72	1.8432	19.20	35.39	3.82	7	0.199
67. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.632	0.09792	95.53	9.35	568.31	56	5.949
67. 6.	c101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00306	0.000184	9 140.00	1.68	31 650.68	6	3.463
67. 7.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.31	0.0186	94.60	1.76	188.68	4	1.995
67. 8.	c101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x40 мм	10 шт.	40.8	2.448	1.78	4.36	3.40	8	1.91
67. 9.	c510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	2.04	0.1224	641.98	78.58	1 084.86	133	1.69
67. 10.	c546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	0.0612	340.88	20.86	579.40	35	1.7
		<i>Накладные расходы</i>				95%	61.10	95%	645	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	41.81	65%	441	
68.	<b>C546-3385-33</b>	Светильник настенный типа: НББ77-60 (материал, оставшийся после демонтажа)	шт.		6	154.08	924.48			
69.	<b>Ц08-03-593-12</b>	Люстры и подвесы с количеством ламп до 12 <i>Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2.0</i>	шт.		2	125.47	250.93	633.14	1 266	5.045
69. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	2.796	5.592	9.91	55.42	104.82	586	10.577
69. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.084	0.168	13.50	2.27	135.64	23	10.047
69. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.084	0.168	134.65 13.50	22.62 2.27	583.71 135.64	98 23	4.335 10.047
69. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.024	0.048	8.10	0.39	32.06	2	3.958
69. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.084	0.168	95.53	16.05	568.31	95	5.949
69. 6.	c101-0219	Гипс	т	0.00016	0.00032	2 326.12	0.74	3 488.26	1	1.5
69. 7.	c101-0501	Лаки канифольные КФ-965	т	0.0005	0.001	69 357.00	69.36	319 042.20	319	4.6

69.8.	c101-1148	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 6 мм	т	0.00026	0.00052	6 141.30	3.19	19 269.60	10	3.138
69.9.	c101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.00004	0.00008	4 940.27	0.40	22 740.20	2	4.603
69.10.	c101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.012	0.024	14.13	0.34	39.51	1	2.796
69.11.	c101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.1	0.2	8.93	1.79	49.54	10	5.548
69.12.	c544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.02	94.60	1.89	188.68	4	1.995
69.13.	c543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	0.01	0.02	35.27	0.71	47.17	1	1.337
69.14.	c546-3495-33	Зажим люстровый	шт.	24.5	49	1.38	67.62	2.35	115	1.703
69.15.	c546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	0.01	0.02	340.88	6.82	579.40	12	1.7
69.16.	c101-3460-33	Лента ПВХ-304	кг	0.01	0.02	3.00	0.06	13.80		4.6
69.17.	c543-3014-33	Труба поливинилхлоридная ХВТ	кг	0.01	0.02	24.00	0.48	47.17	1	1.965
		<i>Накладные расходы</i>				95%	54.81	95%	579	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	37.50	65%	396	
70.	<b>C546-3451-33</b>	Светильник подвесной типа: НСБ66-6Х60 (материал, оставшийся после демонтажа)	шт.		2	468.93	937.86			
71.	<b>E311-01-146-1</b>	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		14.089	33.00	464.88	215.84	3 041	6.541
71.1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	8.143442	7.30	59.45	77.25	629	10.582
71.2.	x40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.29	4.08581	<u>99.23</u>	<u>405.43</u>	<u>590.31</u>	<u>2 412</u>	<u>5.949</u>
		<i>Накладные расходы</i>				100%	59.45	100%	629	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	35.67	60%	377	
72.	<b>X403-1-18</b>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		14.089	17.16	241.77	82.60	1 164	4.814
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>							<b>55 527.67</b>		<b>211 251</b>	<b>3.804</b>
		Оплата основных рабочих				9 250.20		97 975		10.592
		Стоимость механизмов				2 307.62		8 963		3.884
		Оплата механизаторов				136.76		1 214		8.877
		Сметная заработная плата				9 386.96		99 189		10.567
		Сметная стоимость материалов				43 969.88		104 304		2.372
		Трудозатраты осн. рабочих				1 032.87		1 033		
		Трудозатраты механизаторов				11.04		11		0.996
		Нормативная трудоемкость				1 043.91		1 044		
		Накладные расходы				8 749.92		92 464		10.567
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94					0.94	86 916		
		Сметная прибыль				5 179.82		54 714		10.563
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ				69 457.41				
		ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94							352 881	

в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 59,  
63, 65, 67, 69)

43.06

25

0.581

**НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ**

**18**

**63 519.00**

**ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА**

**416 400.00**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №  
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2010 г.

**МУЗ «Городская поликлиника №2»**, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Уставом учреждения, в лице главного врача Бабышиной Ольги Владимировны, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **ремонту помещений (ремонт актового зала) для МУЗ «Городская поликлиника № 2»**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, для МУЗ «Городская поликлиника №2» (далее – Заказчик).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течении 30 календарных дней путем безналичного расчета, с момента предоставления счета, счет- фактуры и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ согласно форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.

### 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение к Контракту).

### 4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на следующие виды работ:

1. Работы по сносу строений и разборке конструкций

4510301 Разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд

4510305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки

2. Работы по устройству каменных конструкций

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов

3. Работы по монтажу металлических конструкций

4520123 Устройство конструкций подвесных потолков и звукоизоляционных стен

4. Работы по антикоррозийной защите строительных конструкций и оборудования

4540161 Окраска поверхностей лаками, красками, эмалями

5. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования

4530658 Прокладка внутренней электропроводки

4530637 Монтаж рубильников, выключателей, автоматов воздушных, аппаратов штепсельных

6. Работы по монтажу технологического оборудования

4530652 Установка светильников

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающий результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течение 3 (трех) лет.

## 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств

## 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае, изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены Контракта за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,

предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, обеспечив оплату фактически произведенных затрат Подрядчика, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ Городская поликлиника №2 600000 г. Владимир ул. Никитская д.5 ИНН/КПП 3328101580/332701001, р/с 40204810300000000040, р/с 40404810700000030012 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК041708001 тел: 32-70-83

Подрядчик: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 3-и листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Календарный план выполнения работ.
2. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

МУЗ «Городская поликлиника №2»

\_\_\_\_\_  
м.п.

О.В. Бабышина

ПОДРЯДЧИК

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
м.п.

(Ф.И.О.)

Приложение  
к муниципальному контракту  
на выполнение работ  
от «\_\_»\_\_\_\_\_ 2010 г. №

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ (тыс. руб.)
	Ремонт помещений (ремонт актового зала) для МУЗ «Городская поликлиника № 2»	<b>4 квартал 2010г. до 24.12.2010г.</b>	

Заказчик:  
МУЗ «Городская поликлиника № 2»

\_\_\_\_\_  
Главный врач                      О.В. Бабышина

М.П.

Подрядчик:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

М.П.