

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП)	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в муниципальном общеобразовательном учреждении общеобразовательная школа №44 г. Владимира. ОКП 99 4460 1
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантия качества на выполненные работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно рабочему проекту
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение работ согласно рабочего проекта и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: -на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; -монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации людей при пожаре. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Стройка: 2008 год

Объект: МОУ Средняя общеобразовательная школа № 44 г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 18

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в
МОУ средней общеобразовательной школе №44 г. Владимира.

Сметная стоимость: **837.971** тыс. руб.
 Нормативная трудоемкость: **2.095** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **146.014** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 05.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Работа

1.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	161	22.03	3 546.09	138.30	22 265.69	
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
1. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	322	9.620	3 097.64	65.7600	21 174.72
1. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	25.76	1.95	50.23	3.74	96.34
1. 3.	C101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00001	0.00161	729.98	1.18	3 054.51	4.92
1. 4.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0005	0.0805	27.74	2.23	32.10	2.58
1. 5.	C101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.25	40.25	8.30	334.08	21.60	869.40
1. 6.	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.805	65.75	52.93	122.02	98.23
		<i>Накладные расходы</i>				80%	2 478.11	80%	16 939.78
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	1 858.58	60%	12 704.83
		<i>Всего с НР и СП</i>					7 882.79		51 910.30
2.	Ц10-08-002-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	15	10.88	163.18	68.54	1 028.04	
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
2. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	1	15	9.620	144.30	65.7600	986.40
2. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.06	0.9	1.95	1.76	3.74	3.37
2. 3.	C101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00001	0.00015	729.98	0.11	3 054.51	0.46
2. 4.	C101-0329	Клей 88-СА	кг	0.005	0.075	28.93	2.17	12.10	0.91
2. 5.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0002	0.003	27.74	0.08	32.10	0.10

2. 6.	C101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.1	1.5	8.30	12.45	21.60	32.40
2. 7.	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.002	0.03	65.75	1.97	122.02	3.66
		<i>Накладные расходы</i>				80%	115.44	80%	789.12
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	86.58	60%	591.84
		<i>Всего с НР и СП</i>					365.20		2 409.00
3.	Ц10-08-001-13	Устройства промежуточные на количество лучей: 1 ("БРО", "БАС")	шт.		2	44.21	88.43	286.91	573.81
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
3. 1.	3000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.-ч	4	8	10.210	81.68	69.6800	557.44
3. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.13	0.26	1.95	0.51	3.74	0.97
3. 3.	C101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00002	0.00004	729.98	0.03	3 054.51	0.12
3. 4.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.001	0.002	27.74	0.06	32.10	0.06
3. 5.	C101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	0.6	8.30	4.98	21.60	12.96
3. 6.	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.008	0.016	65.75	1.05	122.02	1.95
		<i>Накладные расходы</i>				80%	65.34	80%	445.95
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	49.01	60%	334.46
		<i>Всего с НР и СП</i>					202.78		1 354.23
4.	Ц10-08-001-9	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча ("С2000-АР2")	шт.		1	200.44	200.44	1 351.49	1 351.49
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
4. 1.	3000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.-ч	19	19	10.350	196.65	70.6600	1 342.54
4. 2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.13	0.13	1.95	0.25	3.74	0.49
4. 3.	C101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00002	0.00002	729.98	0.01	3 054.51	0.06
4. 4.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0014	0.0014	27.74	0.04	32.10	0.04
4. 5.	C101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.3	0.3	8.30	2.49	21.60	6.48
4. 6.	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.014	0.014	65.75	0.92	122.02	1.71
		<i>Накладные расходы</i>				80%	157.32	80%	1 074.03
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	117.99	60%	805.52
		<i>Всего с НР и СП</i>					475.75		3 231.05
5.	Ц31-01-008-2	Пульт управления	комплект		1	1 058.40	1 058.40	6 392.42	6 392.42
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
5. 1.	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.-ч	83.4	83.4	9.910	826.49	67.7200	5 647.85
5. 2.	C101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.0005	4 455.20	2.23	18 318.00	9.16
5. 3.	C101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.46	0.46	35.63	16.39	149.00	68.54
5. 4.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.46	0.46	27.74	12.76	32.10	14.77
5. 5.	C101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.46	0.46	18.90	8.69	79.20	36.43
5. 6.	C201-9180	Подкладки металлические	кг	2	2	12.60	25.20	53.68	107.36

5.7.	C522-0075	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг	0.46	0.46	114.22	52.54	486.58	223.83
5.8.	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.2	1.2	91.29	109.55	224.91	269.89
5.9.	C999-9999	Масса оборудования	т	0.11	0.11				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	661.19	80%	4 518.28
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	495.89	60%	3 388.71
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 215.49		14 299.41
6.	Ц10-08-001-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.		2	403.03	806.06	2 701.48	5 402.97
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
6.1.	3000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.-ч	39	78	10.060	784.68	68.7000	5 358.60
6.2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.16	0.32	1.95	0.62	3.74	1.20
6.3.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.02	27.74	0.55	32.10	0.64
6.4.	C101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.4	0.8	8.30	6.64	21.60	17.28
6.5.	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.1	0.2	65.75	13.15	122.02	24.40
		<i>Накладные расходы</i>				80%	627.74	80%	4 286.88
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	470.81	60%	3 215.16
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 904.61		12 905.01
7.	Ц10-08-003-7	Устройства оптико- (фото) электрические: комплект комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник)	шт.		2	94.48	188.96	611.66	1 223.32
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
7.1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	9	18	9.620	173.16	65.7600	1 183.68
7.2.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	0.348	0.696	1.95	1.36	3.74	2.60
7.3.	C101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00004	0.00008	729.98	0.06	3 054.51	0.24
7.4.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.0006	0.0012	27.74	0.03	32.10	0.04
7.5.	C101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	0.8	1.6	8.30	13.28	21.60	34.56
7.6.	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.006	0.012	65.75	0.79	122.02	1.46
		<i>Накладные расходы</i>				80%	138.53	80%	946.94
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	103.90	60%	710.21
		<i>Всего с НР и СП</i>					431.38		2 880.47
8.	Ц08-01-081-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2	шт.		19	22.10	419.83	114.27	2 171.07
		<i>Начисления: Н11= 5</i>							
8.1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	1.13	21.47	9.620	206.54	65.7600	1 411.87
8.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.76	13.500	10.26	74.3000	56.47

8.3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.04	0.76	<u>134.65</u> 13.50	<u>102.33</u> 10.26	<u>499.83</u> 74.30	<u>379.87</u> 56.47
8.4.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	0.04	0.76	<u>95.53</u> 21.29	<u>72.60</u> 16.18	<u>339.12</u>	<u>257.73</u>
8.5.	C101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.06	1.14	9.04	10.31	39.49	45.02
8.6.	C500-9807	Оконцеватели маркировочные	100 шт.	0.02	0.38	69.00	26.22	186.30	70.79
		<i>Накладные расходы</i>				80%	173.44	80%	1 174.67
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	140.92	65%	954.42
		<i>Всего с НР и СП</i>					734.19		4 300.16
9.	Ц10-02-016-6	Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания	шт.		1	198.51	198.51	1 055.29	1 055.29
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
9.1.	3000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.-ч	10.1	10.1	11.080	111.91	75.5800	763.36
9.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.44	10.060	4.43	65.3100	28.74
9.3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч (1)	0.44	0.44	<u>89.99</u> 10.06	<u>39.60</u> 4.43	<u>312.02</u> 65.31	<u>137.29</u> 28.74
9.4.	C101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.0003	0.0003	729.98	0.22	3 054.51	0.92
9.5.	C101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.0001	0.0001	37 517.00	3.75	125 000.00	12.50
9.6.	C101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.03	0.03	35.63	1.07	149.00	4.47
9.7.	C101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.00002	0.00002	15 481.00	0.31	64 865.40	1.30
9.8.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	27.74	0.28	32.10	0.32
9.9.	C101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.3	0.3	9.04	2.71	39.49	11.85
9.10.	C101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт.	1	1	8.30	8.30	21.60	21.60
9.11.	C110-0113	Скрепки 10x2	кг	0.02	0.02	15.37	0.31	64.40	1.29
9.12.	C500-9062-30	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ	шт.	10	10	2.03	20.30	8.50	85.00
9.13.	C500-9264-4	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.08	0.08	38.34	3.07	6.90	0.55
9.14.	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.06	0.06	65.75	3.95	122.02	7.32
9.15.	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.02	0.02	91.29	1.83	224.91	4.50
9.16.	C999-9999	Масса оборудования	т	0.001	0.001				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	93.07	80%	633.68
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	69.80	60%	475.26
		<i>Всего с НР и СП</i>					361.39		2 164.23
10.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.		1	281.73	281.73	1 207.40	1 207.40
		<i>Начисления: Н11= 5</i>							

10. 1.	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.-ч	1.56	1.56	9.510	14.84	65.0200	101.43
10. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.002	0.002	13.500	0.03	74.3000	0.15
10. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч (1)	0.002	0.002	134.65 13.50	0.27 0.03	499.83 74.30	1.00 0.15
10. 4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.13	0.13	8.10	1.05	31.05	4.04
10. 5.	X33-0206-П	Дрели электрические	маш.-ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.74	0.15
10. 6.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч (1)	0.002	0.002	95.53 21.29	0.19 0.04	339.12	0.68
10. 7.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.07	0.07	14.30	1.00	59.90	4.19
10. 8.	C101-1964	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.001	18.90	0.02	79.20	0.08
10. 9.	C101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.049	0.049	9.04	0.44	39.49	1.94
10. 10.	C101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	23.40	28.55	110.30	134.57
10. 11.	C101-9103-П	Дюбели распорные	100 шт.	0.014	0.014	700.00	9.80	2 100.00	29.40
10. 12.	C101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	1.22	1.22	26.40	32.21	110.60	134.93
10. 13.	C101-9760	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.006	37.40	0.22	156.70	0.94
10. 14.	C101-9852	Краска	кг	0.036	0.036	28.60	1.03	62.30	2.24
10. 15.	C201-9408-П	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.001	15 030.00	15.03	62 975.70	62.98
10. 16.	C500-9062	Наконечники кабельные	шт.	6.1	6.1	25.50	155.55	106.84	651.72
10. 17.	C500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1	3.90	3.90	16.34	16.34
10. 18.	C500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.02	142.50	2.85	229.71	4.59
10. 19.	C500-9619	Нитки швейные	кг	0.001	0.001	133.05	0.13	557.48	0.56
10. 20.	C542-9033	Вазелин технический	кг	0.006	0.006	30.60	0.18	90.34	0.54
10. 21.	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.012	0.012	91.29	1.10	224.91	2.70
		Накладные расходы				95%	14.13	95%	96.50
		Сметная прибыль				65%	9.67	65%	66.03
		Всего с НР и СП					305.52		1 369.93
11.	Ц10-01-039-6	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт.		3	17.06	51.18	116.80	350.40
11. 1.	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.-ч	2	6	8.530	51.18	58.4000	350.40
		Накладные расходы				80%	40.94	80%	280.32
		Сметная прибыль				60%	30.71	60%	210.24
		Всего с НР и СП					122.83		840.96
12.	Ц10-04-101-7	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.		33	30.66	1 011.62	146.97	4 850.17
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.-ч	2	66	9.070	598.62	62.0800	4 097.28
12. 2.	C110-0014	Глухари	100 шт.	0.011	0.363	164.00	59.53	687.16	249.44

12.3.	C507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм ²	1000 м	0.005	0.165	1 819.30	300.18	2 287.00	377.36
12.4.	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.495	91.29	45.19	224.91	111.33
		<i>Накладные расходы</i>				80%	478.90	80%	3 277.82
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	359.17	60%	2 458.37
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 849.69		10 586.36
13.	Ц10-02-016-7	Отдельно устанавливаемый: усилитель	шт.	1	207.08	207.08	1 214.65	1 214.65	
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
13.1.	3000-1005-0	Рабочие-строители (средний разряд 5.0)	чел.-ч	13.5	13.5	11.080	149.58	75.5800	1 020.33
13.2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.55	10.060	5.53	65.3100	35.92
13.3.	X03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.55	0.55	89.99	49.49	312.02	171.61
			(1)			10.06	5.53	65.31	35.92
13.4.	C101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.02	0.02	35.63	0.71	149.00	2.98
13.5.	C101-1959	Краски вододисперсионные ВЭАК-1180	т	0.00002	0.00002	15 481.00	0.31	64 865.40	1.30
13.6.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.01	0.01	27.74	0.28	32.10	0.32
13.7.	C101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0.08	0.08	9.04	0.72	39.49	3.16
13.8.	C101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт.	0.4	0.4	8.30	3.32	21.60	8.64
13.9.	C110-0113	Скрепы 10х2	кг	0.03	0.03	15.37	0.46	64.40	1.93
13.10.	C113-0379-П	Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I	кг	0.0024	0.0024	38.89	0.09	165.67	0.40
13.11.	C500-9264-4	Трубка полихлорвиниловая ПВХ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0.01	0.01	38.34	0.38	6.90	0.07
13.12.	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.01	0.01	65.75	0.66	122.02	1.22
13.13.	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.01	0.01	91.29	0.91	224.91	2.25
13.14.	C999-9999	Масса оборудования	т	0.003	0.003				
		<i>Накладные расходы</i>				80%	124.09	80%	845.00
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	93.07	60%	633.75
		<i>Всего с НР и СП</i>					424.23		2 693.40
14.	Ц10-04-101-15	Транспарант световой (табло)	шт.	30	20.97	629.16	135.58	4 067.50	
		<i>Начисления: Н11= 2</i>							
14.1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	60	9.620	577.20	65.7600	3 945.60
14.2.	C522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг	0.005	0.15	65.75	9.86	122.02	18.30
14.3.	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.015	0.45	91.29	41.08	224.91	101.21

		<i>Накладные расходы</i>				80%	461.76	80%	3 156.48
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	346.32	60%	2 367.36
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 437.24		9 591.34
15.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м		18.3	353.44	6 467.95	2 416.93	44 229.78
15.1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	37.6	688.08	9.400	6 467.95	64.2800	44 229.78
		<i>Накладные расходы</i>				95%	6 144.55	95%	42 018.29
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	4 204.17	65%	28 749.36
		<i>Всего с НР и СП</i>					16 816.67		114 997.43
16.	Ц08-02-399-1	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6	100 м		19.35	139.15	2 692.50	500.46	9 683.87
		<i>Начисления: Н11= 5</i>							
16.1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	3.52	68.112	9.400	640.25	64.2800	4 378.24
16.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>1.57</i>	<i>30.3795</i>	<i>11.612</i>	<i>352.77</i>	<i>75.3036</i>	<i>2 287.68</i>
16.3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u>	0.01	0.1935	<u>134.65</u>	<u>26.05</u>	<u>499.83</u>	<u>96.72</u>
			(1)			13.50	2.61	74.30	14.38
16.4.	X03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.-ч</u>	1.56	30.186	<u>31.14</u>	<u>939.99</u>	<u>109.64</u>	<u>3 309.59</u>
			(1)			11.60	350.16	75.31	2 273.31
16.5.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.-ч</u>	0.01	0.1935	<u>95.53</u>	<u>18.49</u>	<u>339.12</u>	<u>65.62</u>
			(1)			21.29	4.12		
16.6.	C101-9852	Краска	кг	0.05	0.9675	28.60	27.67	62.30	60.28
16.7.	C500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.387	19.50	7.55	27.32	10.57
16.8.	C500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.05	0.9675	142.50	137.87	229.71	222.24
16.9.	C500-9623	Лента К226	100 м	0.05	0.9675	120.00	116.10	164.00	158.67
16.10.	C500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.26	5.031	50.00	251.55	67.00	337.08
16.11.	C500-9826	Сжим соединительный	100 шт.	0.1	1.935	100.00	193.50	135.00	261.23
16.12.	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	3.096	91.29	282.63	224.91	696.32
		<i>Накладные расходы</i>				95%	943.37	95%	6 332.62
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	645.46	65%	4 332.85
		<i>Всего с НР и СП</i>					4 281.33		20 349.34
17.	Ц08-02-411-1	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48	100 м		7	1 741.97	12 193.76	8 346.92	58 428.46
		<i>Начисления: Н11= 5</i>							
17.1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	34.7	242.9	9.400	2 283.26	64.2800	15 613.61
17.2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.22</i>	<i>1.54</i>	<i>13.500</i>	<i>20.79</i>	<i>74.3000</i>	<i>114.42</i>
17.3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u>	0.22	1.54	<u>134.65</u>	<u>207.36</u>	<u>499.83</u>	<u>769.74</u>
			(1)			13.50	20.79	74.30	114.42
17.4.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	17.9	125.3	8.10	1 014.93	31.05	3 890.57
17.5.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	4.44	31.08	2.08	64.65	5.10	158.51

17. 6.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.22	1.54	<u>95.53</u> 21.29	<u>147.12</u> 32.79	<u>339.12</u>	<u>522.24</u>
17. 7.	C101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.00218	0.01526	12 430.00	189.68	52 081.00	794.76
17. 8.	C101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.003	0.021	12 242.00	257.08	51 293.00	1 077.15
17. 9.	C101-1755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0515	0.3605	5 000.00	1 802.50	20 950.00	7 552.48
17. 10.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	7.35	14.30	105.11	59.90	440.27
17. 11.	C101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	21.8	152.6	23.40	3 570.84	110.30	16 831.78
17. 12.	C103-9160	Муфты соединительные	шт.	10	70	0.71	49.70	2.90	203.00
17. 13.	C500-9061	Втулки изолирующие	шт.	10	70	0.27	18.90	1.13	79.10
17. 14.	C500-9070	Патрубки	10 шт.	1	7	277.50	1 942.50	1 162.70	8 138.90
17. 15.	C500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	5	35	3.90	136.50	16.34	571.90
		<i>Накладные расходы</i>				95%	2 188.85	95%	14 941.63
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	1 497.63	65%	10 223.22
		<i>Всего с НР и СП</i>					15 880.24		83 593.31
18.	Ц08-02-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм², до 2,5	100 м		11.2	637.83	7 143.73	1 275.52	14 285.86
		<i>Начисления: Н11= 5</i>							
18. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	5.61	62.832	9.400	590.62	64.2800	4 038.84
18. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.112	13.500	1.51	74.3000	8.32
18. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.01	0.112	<u>134.65</u> 13.50	<u>15.08</u> 1.51	<u>499.83</u> 74.30	<u>55.98</u> 8.32
18. 4.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.01	0.112	<u>95.53</u> 21.29	<u>10.70</u> 2.38	<u>339.12</u>	<u>37.98</u>
18. 5.	C101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00043	0.004816	1 820.00	8.77	7 625.80	36.73
18. 6.	C101-9852	Краска	кг	0.02	0.224	28.60	6.41	62.30	13.96
18. 7.	C500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.31	3.472	528.00	1 833.22	1 047.33	3 636.33
18. 8.	C500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	8.96	18.70	167.55	29.74	266.47
18. 9.	C500-9061	Втулки изолирующие	шт.	12.2	136.64	0.27	36.89	1.13	154.40
18. 10.	C500-9140	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.56	7 086.00	3 968.16	9 120.00	5 107.20
18. 11.	C500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.02	0.224	142.50	31.92	229.71	51.46
18. 12.	C544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	1.792	91.29	163.59	224.91	403.04
		<i>Накладные расходы</i>				95%	562.52	95%	3 844.80
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	384.88	65%	2 630.65
		<i>Всего с НР и СП</i>					8 091.14		20 761.32
19.	Ц10-08-019-1	Коробка ответвительная на стене	шт.		12	5.20	62.39	34.46	413.53

Начисления: Н11= 2										
19. 1.	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.-ч	0.5	6	9.770	58.62	66.7400	400.44	
19. 2.	C101-0219	Гипсовые вяжущие Г-3	т	0.00005	0.0006	729.98	0.44	3 054.51	1.83	
19. 3.	C101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая различного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.00001	0.00012	14 690.00	1.76	61 551.10	7.39	
19. 4.	C101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0.00001	0.00012	12 430.00	1.49	30 120.00	3.61	
		<i>Накладные расходы</i>				80%	46.90	80%	320.35	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	35.17	60%	240.26	
		<i>Всего с НР и СП</i>					144.46		974.15	
20.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.		4	67.94	271.76	223.40	893.62	
Начисления: Н11= 2										
20. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.-ч	2	8	9.620	76.96	65.7600	526.08	
20. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>0.34</i>	<i>1.36</i>	<i>11.600</i>	<i>15.78</i>	<i>75.3100</i>	<i>102.42</i>	
20. 3.	X17-0300	Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66	<u>маш.-ч</u> (1)	0.34	1.36	<u>110.86</u> 11.60	<u>150.77</u> 15.78	<u>156.50</u> 75.31	<u>212.84</u> 102.42	
20. 4.	C101-0069	Бензин авиационный Б-70	т	0.0015	0.006	4 488.40	26.93	18 806.39	112.84	
20. 5.	C101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.02	0.08	27.74	2.22	32.10	2.57	
20. 6.	C101-2073	Нитки суровые	кг	0.004	0.016	155.00	2.48	649.50	10.39	
20. 7.	C113-0079	Лак БТ-577	т	0.00002	0.00008	9 550.00	0.76	40 014.50	3.20	
20. 8.	C113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.08	23.00	1.84	96.37	7.71	
20. 9.	C522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.02	0.08	68.05	5.44	122.56	9.80	
20. 10.	C542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.103	0.412	8.48	3.49	12.50	5.15	
		<i>Накладные расходы</i>				80%	74.19	80%	502.80	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	55.64	60%	377.10	
		<i>Всего с НР и СП</i>					401.60		1 773.52	
21.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м		0.1	2 753.89	275.39	9 302.67	930.27	
Начисления: Н11= 5										
21. 1.	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.-ч	30.8	3.08	9.400	28.95	64.2800	197.98	
21. 2.	31000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.-ч</i>	<i>20.47</i>	<i>2.047</i>	<i>11.644</i>	<i>23.83</i>	<i>75.2868</i>	<i>154.11</i>	
21. 3.	X02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.47	0.047	<u>134.65</u> 13.50	<u>6.33</u> 0.63	<u>499.83</u> 74.30	<u>23.49</u> 3.49	
21. 4.	X03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.-ч</u> (1)	20	2	<u>31.14</u> 11.60	<u>62.28</u> 23.20	<u>109.64</u> 75.31	<u>219.28</u> 150.62	
21. 5.	X04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6.42	0.642	8.10	5.20	31.05	19.93	
21. 6.	X33-1451	Перфораторы электрические	маш.-ч	6.18	0.618	2.08	1.29	5.10	3.15	

21. 7.	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.47	0.047	<u>95.53</u> 21.29	<u>4.49</u> 1.00	<u>339.12</u>	<u>15.94</u>
21. 8.	C101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00021	12 242.00	2.57	51 293.00	10.77
21. 9.	C101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.05	0.105	14.30	1.50	59.90	6.29
21. 10.	C101-9103-П	Дюбели распорные	100 шт.	0.82	0.082	700.00	57.40	2 100.00	172.20
21. 11.	C101-9852	Краска	кг	0.68	0.068	28.60	1.94	62.30	4.24
21. 12.	C110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.65	0.065	88.50	5.75	370.81	24.10
21. 13.	C500-9030	Заглушки	10 шт.	1.02	0.102	19.90	2.03	83.38	8.50
21. 14.	C500-9031	Скобы	10 шт.	4.1	0.41	64.80	26.57	271.51	111.32
21. 15.	C500-9081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	8	0.8	3.90	3.12	16.34	13.07
21. 16.	C500-9140	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.008	7 086.00	56.69	9 120.00	72.96
21. 17.	C500-9627	Лента ФУМ	кг	0.03	0.003	444.00	1.33	1 860.00	5.58
		<i>Накладные расходы</i>				95%	50.14	95%	334.49
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	34.31	65%	228.86
		<i>Всего с НР и СП</i>					359.84		1 493.61
22.	E09-03-040-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	т конструкций		0.008	31 068.33	248.55	106 631.68	853.05
22. 1.	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.-ч	94.29	0.75432	8.850	6.68	60.6000	45.71
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.00096	13.500	0.01	87.6400	0.08
22. 3.	X02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.12	0.00096	<u>111.99</u> 13.50	<u>0.11</u> 0.01	<u>433.66</u> 87.64	<u>0.42</u> 0.08
22. 4.	X03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.-ч	4.42	0.03536	6.90	0.24	19.39	0.69
22. 5.	X33-0206	Дрели электрические	маш.-ч	2.15	0.0172	1.95	0.03	3.74	0.06
22. 6.	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.19	0.00152	<u>75.40</u> 21.29	<u>0.11</u> 0.03	<u>310.52</u>	<u>0.47</u>
22. 7.	c201-9002	Конструкции стальные	т	1	0.008	30 000.00	240.00	100 000.00	800.00
22. 8.	C101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.0000008	37 900.00	0.03	161 454.00	0.13
22. 9.	C101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000002	4 455.20		18 318.00	
22. 10.	C101-1019	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0.00194	0.0000155	4 920.00	0.08	20 959.20	0.33
22. 11.	C101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.016	0.000128	9 040.00	1.16	37 877.60	4.85
22. 12.	C101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000001	11 978.00		28 176.27	
22. 13.	C102-0023	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00103	0.0000082	1 700.00	0.01	4 963.69	0.04
22. 14.	C113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0000025	15 620.00	0.04	36 909.94	0.09
22. 15.	C113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.0000048	9 420.00	0.05	47 807.77	0.23

22.16.	C537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 н/мм ² , диаметром 5.5 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	10 м	0.0187	0.0001496	50.23	0.01	213.98	0.03
						90%	6.02	90%	41.21
						85%	5.69	85%	38.92
							260.26		933.18
23.	Ц10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (приборы АУПС)	шт.		8	473.44	3 787.52	3 231.68	25 853.44
23.1.	3000-1020-1	Инженер I категории	чел.-ч	16	128	15.470	1 980.16	105.6000	13 516.80
23.2.	3000-1020-2	Инженер II категории <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	чел.-ч	16	128	14.120	1 807.36	96.3800	12 336.64
						80%	3 030.02	80%	20 682.75
						60%	2 272.51	60%	15 512.06
							9 090.05		62 048.26

Раздел 2. Оборудование и материалы

24.	П2 прайс.	Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II	шт.		2			2 411.00	4 822.00
25.	П3 прайс.	Блок реле УК-ВК/02	шт.		1			256.00	256.00
26.	П13 прайс.	Источник бесперебойного питания ИВЭПР 112-5-1-K2	шт.		1			2 100.00	2 100.00
27.	П15 прайс.	Выключатели автоматические ВА 47-29 10А	шт.		1			47.50	47.50
28.	П16 прайс.	Аккумулятор 12В, 12 Ач	шт.		1			450.00	450.00
29.	П18 прайс.	Аккумулятор 12В, 2 Ач	шт.		2			740.00	1 480.00
30.	C512-0006	Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10	шт.		4	54.19	216.76	69.12	276.48
31.	C512-0005	Коробка универсальная марки УК-П	шт.		12	6.01	72.12	5.07	60.84
32.	C201-9233	Металлорукав d = 12 мм	м		700	3.62	2 534.00	13.50	9 450.00
33.	П19 прайс.	Кабель-канал 25x25 мм	м		970			16.50	16 005.00
34.	П20 прайс.	Кабель-канал 10x15 мм	м		860			11.30	9 718.00
35.	П21 прайс.	Труба ПВХ жесткая d = 20 мм	м		10			15.80	158.00
36.	П25 прайс.	Кабель КСПВ 1*2*0,64 мм	м		900			4.70	4 230.00
37.	П26 прайс.	Кабель КСПВ 2*2*0,64 мм	м		320			10.40	3 328.00
38.	П29 прайс.	Кабель КСПВ 2*0,8 мм	м		500			5.66	2 830.00
39.	П30 прайс.	Кабель ВВГ 3*1,5 мм	м		15			20.53	307.95
40.	П31 прайс.	Шнур ШВВП 2*0,75	м		620			9.80	6 076.00
41.	П32 прайс.	Пульт управления "С-2000"	шт.		1			3 904.00	3 904.00
42.	П33 прайс.	Контроллер двухпроводной линии	шт.		2			1 865.00	3 730.00
43.	П34 прайс.	Блок реле "С2000-СП1"	шт.		2			1 463.00	2 926.00

44.	П35 прайс.	Адресный расширитель "С2000-АР2"	шт.	1	413.00	413.00
45.	П36 прайс.	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А	шт.	161	728.00	117 208.00
46.	П37 прайс.	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП	шт.	15	680.00	10 200.00
47.	П38 прайс.	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3А	шт.	19	516.00	9 804.00
48.	П39 прайс.	Световое табло "ВЫХОД" Молния-12	шт.	30	187.00	5 610.00
49.	П40 прайс.	БАС "Речор"	шт.	1	24 475.00	24 475.00
50.	П42 прайс.	Усилитель мощности БУМ-2 "Речор"	шт.	1	25 621.00	25 621.00
51.	П43 прайс.	Речевой оповещатель настенный "Соната-Т-100 Н"	шт.	29	480.00	13 920.00
52.	П44 прайс.	Блок речевого оповещения "Орфей"	шт.	1	2 131.00	2 131.00
53.	П45 прайс.	Модуль акустический АМ-1 к БРО "Орфей"	шт.	4	273.00	1 092.00
54.	П46 прайс.	Микрофон к БАС "Речор"	шт.	1	55.00	55.00

ИТОГО ПО СМЕТЕ					44 817.10	491 410.87
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					18 676.57	127 484.41
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					13 367.88	91 249.45
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ					76 861.55	710 144.73
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-7, 9, 12-14, 19, 20; %=5 - по стр. 8, 10, 15-18, 21)					812.39	2 495.71
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ	18				13 835.08	18 127 826.05
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА					90 696.63	837 971.00