

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Текущий ремонт кабинета и пандуса в МУЗ "Детская городская поликлиника №1" по адресу:г.Владимир, пр-т Ленина, д.53 Работы по сносу строений и разборке конструкций 4540305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 4510301 разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд Работы бетонные 4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 4530201 Установка вентилях, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали 4530645 Установка электрических приборов 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб Монтаж электротехнических установок 4530652 Установка светильников.
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно локальной смете
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности) Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	1. Наличие свидетельства, выданного саморегулируемой организацией (СРО), о допуске на следующие виды работ: Работы по сносу строений и разборке конструкций 4540305 Разборка тротуаров, полов, кровельных покрытий и облицовки 4510301 разломка стен, массивов, перекрытий, пробивка гнезд Работы бетонные 4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования 4530195 Испытание гидравлическое и пневматическое трубопроводов 4530201 Установка вентилях, задвижек, обратных клапанов, кранов и смесителей на внутренних сетях 4530275 Затягивание и прокладка проводов 4530469 Врезка и присоединение трубопроводов в действующие магистрали

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
		4530645 Установка электрических приборов 4530464 Прокладка трубопроводов из пластмассовых труб Монтаж электротехнических установок 4530652 Установка светильников. 2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

МУЗ "Детская городская поликлиника №1"

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт кабинета и пандуса в МУЗ "Детская городская поликлиника №1"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _ 196,478 тыс.руб.

строительных работ _ 162,286 тыс.руб.

монтажных работ _ 4,221 тыс.руб.

Средства на оплату труда _ 46,502 тыс.руб.

Сметная трудоемкость _ 477,6 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2010_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициен т удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
						на ед.	всего	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Новый Раздел										
1	ТЕРр63-07-05	Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхнос ти облицовки		0,255	985,6	251,33	7955,49	2028,65	8,07176
		Затраты труда рабочих (ср 2,1)	чел.час	85,445	21,79	7,85	171,05	83,25	1814,02	10,6051
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4025	0,1	20,00 10,58	2,00 1,06	153,75 106,30	15,38 10,63	7,6875
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,886	0,48	100,01 10,58	48,00 5,08	405,64 101,08	194,71 48,52	4,05599
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,772	0,96	31,33	30,08	4,05	3,89	0,12926 9
		<i>Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные):</i>				77%*0,94 50%	128,26 88,61 468,2	77%*0,94 50%	1355,97 936,71 4321,33	

		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>								
2	ТЕРр61-02-11	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест более 10 м2: толщиной слоя до 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности		0,255	2766,42	705,44	23380,2	5961,95	8,29403
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	164,0475	41,83	8,85	370,2	93,81	3924,07	10,6
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,7705	0,2	20,00	4,00	153,75	30,75	7,6875
	2. 402-0041	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,561	590,16	331,08	3578,38	2007,47	6,06341
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					276,46 79%*0,94 186,15 50% 1168,05	79%*0,94 1972,58 50% 10864,21		
3	ТЕРр61-01-09	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности		0,341	16025,02	5464,53	18106,83	6174,43	1,06362
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	84,87	28,94	9,77	282,74	103,31	2989,79	10,5742
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,529	0,18	20,00	3,60	153,75	27,68	7,6875
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,656	0,56	12,39	6,94	126,51	70,85	10,2107
	3. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	0,96	0,3274	1980,86	648,53	9112,89	2983,56	4,60047
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	10	3,41	6,3	21,48	29,97	102,2	4,75714

		<i>Всего с НР и СП</i>								
6	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,06	1143,55	68,61	11598,64	695,92	10,1427
		Затраты труда рабочих (ср 2,4)	чел.час	119,4965	7,17	8,08	57,93	85,61	613,82	10,5953
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	8,901	0,53	20,00 10,58	10,60 5,61	153,75 106,30	81,49 56,34	7,6875
		<i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	60,62 38,76 167,99	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	624,04 399 1718,96	
7	ТЕРр53-15-10	Стесывание неровностей на стенах после разборки перегородок <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,03	4091,63	122,75	41155,6	1234,67	10,0585
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	458,85	13,77	8,3	114,29	88,04	1212,31	10,6072
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	55,2	1,66	5,13	8,52	13,74	22,81	2,67836
		<i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				86%*0,94 70%	92,36 79,98 295,09	86%*0,94 70%	979,72 848,34 3062,73	
8	ТЕРр61-01-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i>	100 м2 поверхности		0,116	18754,04	2175,47	21995,61	2551,49	1,10148

		<i>TЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.час	103,224	11,97	10,21	122,21	107,86	1291,08	10,5642
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,529	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	153,75 106,30	9,23 6,38	7,6875
	2. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,932	0,22	12,39 10,58	2,73 2,33	126,51 101,08	27,83 22,24	10,2107
	3. 101-1958	Клей гипсовый сухой монтажный	т	1,12	0,1299	1980,86	257,31	9112,89	1183,76	4,60047
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	11	1,276	6,3	8,04	29,97	38,24	4,75714
		<i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					91,27 61,45 2328,19	79%*0,94 50%	980,74 660,35 4192,58	
9	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, экранов на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки		0,38	12009,75	4563,71	67017,42	25466,62	5,37177
		Затраты труда рабочих (ср 3,6)	чел.час	211,1636	80,24	9,18	736,6	97,23	7801,74	10,5915
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,092	0,03	89,99 10,06	2,70 0,30	393,68 101,08	11,81 3,03	4,37471
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3105	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	153,75 106,30	18,45 12,76	7,6875
	3. 110901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	1,495	0,57	12,39 10,58	7,06 6,03	126,51 101,08	72,11 57,62	10,2107
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,19	3	0,57	6,89	1,31	2,29667
	5. прайс-лист	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие	м2	100	38	88	3344	405	15390	4,60227
	6. 101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий 'Плюс' (сухая смесь)	т	0,375	0,1425	2416,7	344,38	11117,71	1584,27	4,60037
	7. 101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для	т	0,05	0,019	6400	121,6	29440,91	559,38	4,60014

		декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений								
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	662,85 348,85 5575,41	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	7012,07 3690,36 36169,05	
10	ИТЕР1.15-01-051-08	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 поверхности облицовки за вычетом проемов		0,008	21085,94	168,69	87141,49	697,13	3,78017
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел. час	498,2386	3,99	9,4	37,51	99,51	397,04	10,5862
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,713	0,01	20	0,2	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	15,8355	0,13	19,2	2,5	3,82	0,5	0,198958
	3. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,851	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49	5,94907
	4. 101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200x2500x12,5 мм KNAUF	м2	105	0,84	26,2	22,01	74,75	62,79	2,85305
	5. 101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	0,664	0,87	0,58	1,52	1,01	1,74713
	6. 101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	1,44	4,78	6,88	15,58	22,44	3,25941
	7. 101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8,75	0,07	23,3	1,63	59,48	4,16	2,55279
	8. 101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5,345	0,04276	86,9	3,72	105,67	4,52	1,216
	9. 101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0,8	0,0064	8,5	0,05	101,79	0,65	11,9753
	10. 101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6x40 мм	10 шт.	45,3	0,3624	12,4	4,49	3,61	1,31	0,291129
	11. 101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля	м	448	3,584	0,94	3,37	1,55	5,56	1,64894

		"Дихтунгсбанд"								
	12. 201-4002-33	Профиль направляющий ПН50/40	м	207,5	1,66	11,51	19,11	26,91	44,67	2,33797
	13. 201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	3,36	11,54	38,77	28,66	96,3	2,48354
	14. 201-4078-33	Уголок алюминиевый 25x25	м	420	3,36	7,97	26,78	15,35	51,58	1,92597
		<i>Отделочные работы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	33,28 17,52 219,49	105%*0,9 * 0,94 55%*0,85	353,01 185,78 1235,92	
11	ТЕР10-01-060-01 прим.	Установка молдингов в плитке на углы и откосы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м коробок блоков		0,08	627,75	50,22	3414,8	273,18	5,2636
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел. час	10,342	0,83	8,16	6,77	86,44	71,75	10,5931
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,046		75,40 10,58		448,56		5,94907
	2. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,0007	0,0000568	5160,53	0,29	43728,81	2,48	8,47371
	3. прайс-лист	Молдинги	м	112	8,96	4,78	42,83	22	197,12	4,60251
		<i>Деревянные конструкции:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	6,74 3,61 60,57	118%*0,9 * 0,94 63%*0,85	71,4 38,3 382,88	
12	ИТЕР2.15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i>	100 м2		0,234	1131,84	264,85	3317,12	776,21	2,48296

		<i>TЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	26,4764	6,2	9,62	59,64	101,78	631,04	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,0115		20		153,75 106,30		7,6875
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0345	0,01	75,4	0,75	448,56	4,49	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,0468	3	0,14	6,89	0,32	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	4,68	43,65	204,28	29,97	140,26	0,68659 8
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94	52,99 27,89	105%*0,9 * 0,94	560,46 294,96	
						55%*0,85	345,73	55%*0,85	1631,63	
13	ИТЕР2.15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2		0,721	1083,69	781,34	2812,63	2027,9	2,20122
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	21,5832	15,56	9,62	149,69	101,78	1583,7	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0,0115	0,01	20	0,2	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
	2. 400001	Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,023	0,02	75,4	1,51	448,56	8,97	5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,2	0,1442	3	0,43	6,89	0,99	2,29667
	4. 101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	14,42	43,65	629,43	29,97	432,17	0,68659 8
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94	133,11 70,05	105%*0,9 * 0,94	1407,91 740,96	
						55%*0,85	984,5	55%*0,85	4176,77	
14	ТЕРр62-07-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35	100 м2 окрашиваемой		0,341	1655,69	564,59	11258,68	3839,21	6,56018

		<i>% КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	поверхнос ти							
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	87,0435	29,68	8,62	255,84	91,53	2716,61	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	153,75 106,30	6,15 4,25	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0107	0,003649	15500,35	56,56	35220,34	128,52	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0008184	100,61	0,08	204,45	0,17	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,01691	4210,63	71,2	9296,19	157,2	2,20779
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,06138	3	0,18	6,89	0,42	2,29667
	7. 548-3002-33	Бумага наждачная	м2	1,1	0,3751	3,14	1,18	14,45	5,42	4,60191
	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0219	0,007468	23696	176,96	109012,14	814,1	4,60044
		<i>Малярные работы (ремонтно- строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					192,9 80%*0,94 128,26 50% 885,75	2046,15 80%*0,94 1360,48 50% 7245,84		
15	ТЕРр62-08-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти		0,234	1840,79	430,75	12987,05	3038,97	6,81307
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	104,2245	24,39	8,62	210,24	91,53	2232,42	10,6183
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,03	20,00 10,58	0,60 0,32	153,75 106,30	4,61 3,19	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0111	0,002597	15500,35	40,25	35220,34	91,47	2,27223
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0005616	100,61	0,06	204,45	0,11	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0496	0,01161	4210,63	48,89	9296,19	107,93	2,20779
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,04212	3	0,13	6,89	0,29	2,29667
	7. 548-3002-33	Бумага наждачная	м2	1,1	0,2574	3,14	0,81	14,45	3,72	4,60191

	8. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0232	0,005429	23696	128,65	109012,14	591,83	4,60044
		<i>Малярные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 50%	158,43 105,34 694,52	80%*0,94 50%	1680,83 1117,57 5837,37	
16	ТЕРр57-03-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плинтусов		0,141	33,82	4,77	357,33	50,38	10,5651
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	4,3355	0,61	7,8	4,76	82,42	50,28	10,5667
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 68%	3,59 3,24 11,6	80%*0,94 68%	37,89 34,26 122,53	
17	ТЕРр57-02-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрытий		0,118	105,16	12,41	1102,56	130,1	10,485
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	13,0985	1,55	7,8	12,09	82,42	127,75	10,5667
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1495	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,75 106,30	3,08 2,13	7,6875
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				80%*0,94 68%	9,21 8,33 29,95	80%*0,94 68%	97,21 87,9 315,21	
18	ТЕРр57-02-03	Разборка покрытий полов: из керамических плиток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 покрытий		0,116	718,51	83,35	7517,49	872,03	10,4626
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	80,3505	9,32	8,53	79,5	90,39	842,43	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,656	0,19	20,00 10,58	3,80 2,01	153,75 106,30	29,21 20,20	7,6875
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ</i>				80%*0,94 68%	61,32 55,45	80%*0,94 68%	648,92 586,79	

		<i>Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					200,12		2107,74	
19	ТЕРр57-03-02	Разборка плитусов: бетонных <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м плитусов		0,17	128,09	21,77	1353,5	230,1	10,5671
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	16,422	2,79	7,8	21,76	82,42	229,95	10,5667
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					16,37 14,8 52,94	80%*0,94 80%*0,94 68%	173,04 156,47 559,61	
20	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 м3		1,16	489,91	568,3	1970,62	2285,92	4,02239
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	10,2695	11,91	9,07	108,02	96,09	1144,43	10,5943
	1. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	2,599	3,01	90,00 10,06	270,90 30,28	370,44 101,08	1115,02 304,25	4,116
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	5,198	6,03	31,33	188,92	4,05	24,42	0,12926 9
		<i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	128,79 82,34 779,43	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	1348,83 862,4 4497,15
21	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i>	100 м2 стяжки		0,116	2117,33	245,61	12286,14	1425,19	5,55357

		<i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	52,252	6,06	7,93	48,06	84,01	509,1	10,5939
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,4605	0,17	20,00 10,58	3,40 1,80	153,75 106,30	26,14 18,07	7,6875
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,4305	1,21	0,5	0,61	1,36	1,65	2,72
	3. ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	2,04	0,2366	809,56	191,54	3724,52	881,22	4,60067
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	52,99 32,46 331,06	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	553,3 338,97 2317,46	
22	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 стяжки		0,696	425,84	296,38	2006,03	1396,2	4,68243
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	0,6612	0,46	7,93	3,65	84,01	38,64	10,5939
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,2415	0,17	20,00 10,58	3,40 1,80	153,75 106,30	26,14 18,07	7,6875
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,668	1,86	0,5	0,93	1,36	2,53	2,72
	3. ТССЦ-402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0,51	0,355	809,56	287,39	3724,52	1322,2	4,60067
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	6,75 4,14 307,27	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	63,48 38,89 1498,57	
23	ТЕР11-01-036-02	Устройство покрытий из линолеума на кле: КН-2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i>	100 м2 покрытия		0,234	944,17	220,94	6009,96	1406,33	5,77527

		<i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	56,074	13,12	8,3	108,9	88,04	1155,08	10,6072
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4025	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95	153,75 106,30	13,84 9,57	7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,575	0,13	75,40 10,58	9,80 1,38	448,56	58,31	5,94907
	3. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	50	11,7	8,26	96,64	13,4	156,78	1,62228
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,5	0,117	3	0,35	6,89	0,81	2,29667
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	114,99 70,44 406,37	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	1215,13 744,42 3365,88	
24	101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Полы</i>	м2		11,6	88,4	1025,44	366,03	4245,95	4,14061
25	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i>	100 м плинтусов		0,271	161,94	43,89	1316,64	356,81	7,62444

		<i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел.час	11,8893	3,22	9,77	31,46	103,31	332,66	10,5742
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0345	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907
	2. 101-0609	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-2	кг	5,15	1,396	8,26	11,53	13,4	18,71	1,62228
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	32,76 20,07 96,72	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	346,38 212,2 915,39	
26	101-1753	Плинтусы для полов из пластика <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Полы</i>	м		13	7,8	101,4	22,16	288,08	2,84103
27	ТЕРр62-33-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 окрашивае мой поверхнос ти		0,02	1184,92	23,7	9105,19	182,1	7,45468
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	75,831	1,52	8,74	13,28	92,67	140,86	10,603
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115		75,40 10,58		448,56		5,94907
	2. 101-0628	Олифа	т	0,009	0,00018	15500,35	2,79	35220,34	6,34	2,27223
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,002	3	0,01	6,89	0,01	2,29667
	4. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0161	0,000322	23695	7,63	109012,14	35,1	4,60064
		<i>Малярные работы (ремонтно-</i>				80%*0,94	9,97	80%*0,94	105,69	

		<i>строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				50%	6,63 40,3	50%	70,28 358,07	
28	ТЕРр65-04-03	Демонтаж санитарных приборов: моек <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 приборов		0,02	1024,63	20,49	10804,79	216,1	10,5451
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	117,99	2,36	8,53	20,13	90,39	213,32	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,9085	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	153,75 106,30	3,08 2,13	7,6875
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				74%*0,94 50%	14,13 10,16 44,78	74%*0,94 50%	149,72 107,62 473,44	
29	ТЕРр65-04-02	Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 приборов		0,02	632,91	12,66	6687,35	133,75	10,566
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	73,416	1,47	8,53	12,54	90,39	132,87	10,5967
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,3335	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				74%*0,94 50%	8,76 6,3 27,72	74%*0,94 50%	92,81 66,72 293,28	
30	ТЕРр65-03-07	Снятие смесителя : без душевой сетки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт. арматуры		0,02	361,72	7,23	3828,33	76,57	10,5836
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	42,2165	0,84	8,53	7,17	90,39	75,93	10,5967

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0805		20,00 10,58		153,75 106,30		7,6875
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				74%*0,94 50%	5,02 3,61 15,86	74%*0,94 50%	53,21 38,25 168,03	
31	ТЕРр65-02-01	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопров ода с фасонным и частями		0,02	672,24	13,44	7119,81	142,4	10,5911
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	79,12	1,58	8,45	13,35	89,63	141,62	10,6071
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,184		20,00 10,58		153,75 106,30		7,6875
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				74%*0,94 50%	9,33 6,71 29,48	74%*0,94 50%	98,93 71,11 312,44	
32	ТЕРр65-02-02	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопров ода с фасонным и частями		0,02	836,27	16,73	8848,84	176,98	10,5813
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	98,095	1,96	8,45	16,56	89,63	175,67	10,6071
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,368	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				74%*0,94 50%	11,59 8,33 36,65	74%*0,94 50%	122,86 88,32 388,16	
33	ТЕРр65-01-01	Разборка трубопроводов из	100 м		0,06	372,19	22,33	3657,23	219,43	9,73901

		водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	трубопроводов							
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	39,859	2,39	8,3	19,84	88,04	210,42	10,6072
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,795	0,23	1,2	0,28	2,92	0,67	2,43333
	3. 101-0324	Кислород	м3	2,74	0,1644	6,64	1,09	28,32	4,66	4,26506
	4. 101-1602	Ацетилен	м3	0,43	0,0258	37,93	0,98	96,91	2,5	2,55497
		<i>Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>						13,86 9,96 46,15	74%*0,94 74%*0,94 50%	146,97 105,64 472,04
34	ТЕР16-04-001-01	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопроводов		0,02	49246,38	984,93	22114,16	442,28	0,406157
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	84,9574	1,7	9,91	16,85	104,82	178,19	10,5772
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,0115		86,40 13,50		501,78 135,64		5,80764
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме	маш.-ч	0,0115		111,99 13,50		506,63 135,64		4,52389

		магистральных трубопроводов) 10 т								
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1265		75,40 10,58		448,56		5,94907
	4. 103-0743	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	1,5	0,03	112,62	3,38	215,01	6,45	1,90916
	5. 300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0,0012	0,000024	13398,39	0,32	59558,64	1,43	4,44521
	6. 103-1130-33	Фасонные соединительные части диам.50 мм	шт	100	2	447,23	894,46	66,75	133,5	0,14925 2
	7. 300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	20	0,4	7,87	3,15	45,79	18,32	5,8183
	8. 300-1324	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	99,8	1,996	33,3	66,47	51,49	102,77	1,54625
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	18,25 11,89 1015,07	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	192,95 125,71 760,94	
35	ТЕР16-03-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопрово ода		0,06	9101,08	546,06	23355,92	1401,36	2,27312
		Затраты труда рабочих (ср 4,1)	чел. час	136,2175	8,17	9,77	79,82	103,31	844,04	10,5742

	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,046		86,40 13,50		501,78 135,64		5,80764
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,0345		111,99 13,50		506,63 135,64		4,52389
	3. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	5,244	0,31	19,2	5,95	3,82	1,18	0,19895 8
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4255	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	448,56	13,46	5,94907
	5. 101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0,0016	0,000096	2,02		11,74		5,81188
	6. 300-1224	Крепления	кг	5	0,3	11,84	3,55	45,79	13,74	3,8674
	7. прайс-лист	Многослойные металлополимерные трубы	м	95,8	5,748	66,99	385,06	70	402,36	1,04493
	8. 103-1129-33	Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам	шт	50	3	22,33	66,99	40,68	122,04	1,82176
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	86,56 56,39 689,01	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	915,25 596,27 2912,88	
36	ТЕР17-01-001-12	Установка умывальников одиночных: без подводки воды КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 комплекто в		0,1	3420,16	342,02	20152,45	2015,25	5,82573

		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	20,9881	2,1	9,62	20,2	101,78	213,74	10,58
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,1495	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	153,75 106,30	1,54 1,06	7,6875
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,02	19,2	0,38	3,82	0,08	0,19895 8
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2185	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
	4. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0002	0,00002	25226,77	0,5	36100,84	0,72	1,43105
	5. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,000001	15500,35	0,02	35220,34	0,04	2,27223
	6. 101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0007	0,000072	6400,66	0,46	20353,84	1,47	3,17996
	7. 101-1669	Очес льняной	кг	0,04	0,004	36,85	0,15	99,44	0,4	2,69851
	8. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт	4	0,4	1,58	0,63	3,4	1,36	2,1519
	9. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0007	0,00007	9700	0,68	34479	2,41	3,55454
	10. прайс-лист	Умывальник "Тюльпан"	компл	10	1	314,86	314,86	1780	1780	5,65331
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	22,13 14,42 378,57	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	233,48 152,11 2400,84	
37	ТЕР17-01-002-03	Установка смесителей КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	10 шт		0,1	2018,62	201,86	8779,92	877,99	4,28343
		Затраты труда рабочих (ср 4)	чел.час	9,2575	0,93	9,62	8,95	101,78	94,66	10,58
	1. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	0,115	0,01	19,2	0,19	3,82	0,04	0,19895 8
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0,0003	0,000026	25226,77	0,66	36100,84	0,94	1,43105

	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0,0001	0,000013	15500,35	0,2	35220,34	0,46	2,27223
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,13	0,013	36,85	0,48	99,44	1,29	2,69851
	5. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые	10шт	2	0,2	1,58	0,32	3,4	0,68	2,1519
	6. 101-9680	Шурупы строительные	т	0,0001	0,00001	9700	0,1	34479	0,34	3,55454
	7. прайс-лист	Смесители	шт	10	1	190,93	190,93	780	780	4,08527
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 *	9,65	128%*0,9	102,03	
						0,94	6,29	* 0,94	66,47	
						83%*0,85	217,8	83%*0,85	1046,49	
38	прайс-лист	Подводка гибкая армированная КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	шт.		2			120	240	
39	ТЕР16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i>	1 шт		2	69,76	139,52	401,84	803,67	5,46893

		<i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	1,9441	3,89	9,07	35,28	96,09	373,79	10,5943
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4025	0,8	8,1	6,48	32,06	25,65	3,95802
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
	3. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,00028	9600,99	2,69	39508,47	11,06	4,11504
	4. 101-1714	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0,0011	0,0022	15139,94	33,31	48709,26	107,16	3,21727
	5. СЦМ-300-4549-33	Вентили проходные диаметром 25 мм	шт.	1	2	28,98	57,96	133,34	266,68	4,6011
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94	38,18 24,88	128%*0,9 * 0,94	404,58 263,58	
						83%*0,85	202,58	83%*0,85	1471,83	
40	ТЕР16-07-003-02	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 врезка		2	109,16	218,33	685,09	1370,18	5,66487
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	5,8984	11,8	9,91	116,94	104,82	1236,88	10,5772
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4945	0,99	8,1	8,02	32,06	31,74	3,95802

	2. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,5635	1,13	1,2	1,36	2,92	3,3	2,43333
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	448,56	8,97	5,94907
	4. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0,037	0,074	6,64	0,49	28,32	2,1	4,26506
	5. 101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0,0001	0,0003	9600,99	2,88	39508,47	11,85	4,11504
	6. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,0084	0,0168	37,93	0,64	96,91	1,63	2,55497
	7. 103-0050	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0,4	0,8	28	22,4	62,37	49,9	2,2275
	8. 103-3052-33	Арматура муфтовая	шт	1	2	30,57	61,14	5,75	11,5	0,18809 3
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОР Сметная прибыль от ФОР Всего с НР и СП</i>				128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	126,6 82,48 427,41	128%*0,9 * 0,94 83%*0,85	1339,05 872,38 3581,61	
41	ТЕР16-07-004-01	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 врезка		1	125,93	125,93	923,97	923,97	6,74597
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел. час	9,3236	9,32	8,53	79,5	90,39	842,43	10,5967
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	448,56	4,49	5,94907

	2. 101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0,0012	0,0012	1310,1	1,57	5627,43	6,75	4,29542
	3. 101-1705	Память пропитанная	кг	0,0004	0,00042	2,79		25,57	0,01	9,16487
	4. 103-1405-33	Муфты ПВХ диаметром 50 мм	шт	1	1	10,54	10,54	24,23	24,23	2,29886
	5. 103-1445-33	Тройник ПВХ диаметром 50 мм	шт	1	1	30	30	36,89	36,89	1,22967
	6. 103-3436-33	Заглушки РР канализационные, диаметром 50 мм	шт	1	1	3,21	3,21	6,87	6,87	2,14019
		<i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						128%*0,9 *	86,13	128%*0,9	912,62	
						0,94	56,12	* 0,94	594,57	
						83%*0,85	268,18	83%*0,85	2431,16	
42	ТЕР16-07-005-01	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м трубопровода		0,06	145,77	8,75	971,9	58,31	6,76028
		Затраты труда рабочих (ср 5,3)	чел.час	6,6257	0,4	11,63	4,65	122,9	49,16	10,5675
	1. 042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см ²), высоко 10 (100) МПа (кгс/см ²)	маш.-ч	1,725	0,1	29,67	2,97	71	7,1	2,39299
	2. 101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т		0,000003	25226,77	0,08	36100,84	0,11	1,43105
	3. 101-0628	Олифа комбинированная К-3	т		0,0000012	15500,35	0,02	35220,34	0,04	2,27223
	4. 101-1669	Очес льняной	кг	0,02	0,0012	36,85	0,04	99,44	0,12	2,69851
		<i>Сантехнические работы -</i>				128%*0,9 *	5	128%*0,9	52,91	

		<i>внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				0,94 83%*0,85	3,26 17,01	* 0,94 83%*0,85	34,47 145,69	
43	ТЕРр67-04-03	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,03	57,38	1,72	604,32	18,13	10,5311
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	7,268	0,22	7,8	1,72	82,42	18,13	10,5667
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0345		20,00 10,58		153,75 106,30		7,6875
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				85%*0,94 65%	1,37 1,11 4,2	85%*0,94 65%	14,45 11,75 44,33	
44	ТЕРр67-01-02	Демонтаж электропроводки <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м		0,1	24,85	2,49	262,54	26,25	10,5646
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	3,1855	0,32	7,8	2,5	82,42	26,37	10,5667
		<i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				85%*0,94 65%	1,99 1,62 6,1	85%*0,94 65%	20,97 17,06 64,28	
45	ТЕРр67-04-01	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 шт.		0,01	52,38	0,52	553,53	5,54	10,5671
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	6,716	0,07	7,8	0,55	82,42	5,77	10,5667

		<i>Электромонтажные работы на других объектах</i>								
48	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м		0,05	191,29	9,56	901,45	45,07	4,53243
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	4,048	0,2	9,4	1,88	99,51	19,9	10,5862
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,0115		134,65 13,50		583,71 135,64		4,33502
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	1,794	0,09	31,14 11,60	2,80 1,04	159,32 116,55	14,34 10,49	5,11625
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,0115		95,53		568,31		5,94902
	4. 101-0388	Краски масляные	т		0,0000025	25266	0,06	36100,84	0,09	1,42883
	5. 510-3492-33	Кнопки монтажные	1000шт	0,02	0,001	6,15	0,01	28,3	0,03	4,60163
	6. 111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0,05	0,0025	10,49	0,03	48,29	0,12	4,60343
	7. 544-3000-33	Лента К226	100м	0,05	0,0025	51,3	0,13	236,49	0,59	4,60994
	8. 510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100шт	0,26	0,013	37,01	0,48	170,25	2,21	4,60011
	9. 510-3483-33	Сжимы ответвительные	100шт	0,1	0,005	641,98	3,21	1084,86	5,42	1,68987
	10. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,16	0,008	94,6	0,76	188,68	1,51	1,9945
		<i>Электромонтажные работы на других объектах: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>								
						95%*0,94 65%	2,63 1,92 14,11	95%*0,94 65%	27,39 19,94 92,4	
49	507-0253	Провода силовые для электрических установок с медными жилами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Электромонтажные работы на</i>	м		5	5,28	26,4	24,33	121,65	4,60795

		<i>других объектах</i>								
50	ТЕРм08-02-396-05	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м		0,05	1655,61	82,78	8700,27	435,01	5,08174
		Затраты труда рабочих (ср 3,8)	чел.час	43,24	2,16	9,4	20,3	99,51	214,94	10,5862
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1,472	0,07	134,65 13,50	9,43 0,95	583,71 135,64	40,86 9,49	4,33502
	2. 030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.-ч	13,225	0,66	31,14 11,60	20,55 7,66	159,32 116,55	105,15 76,92	5,11625
	3. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,8405	0,14	8,1	1,13	32,06	4,49	3,95802
	4. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1,472	0,07	95,53	6,69	568,31	39,78	5,94902
	5. 101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6,84	0,342	14,13	4,83	39,51	13,51	2,79618
	6. 101-1680-1	Патроны для монтажно-строительного пистолета	10 шт	12,5	0,625	3,08	1,93	14,18	8,86	4,6039
	7. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	4	0,2	1,26	0,25	3,4	0,68	2,69841
	8. 101-9109	Дюбели для пристрелки	10шт	12,5	0,625	26,08	16,3	3,4	2,13	0,13036 8
		<i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>					25,88 18,84 127,5	95%*0,94 65%	269,86 196,42 901,29	
51	512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	м		5	4,26	21,3	19,64	98,2	4,61033
52	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке	100 шт.		0,01	884,64	8,85	5708,25	57,08	6,26827

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	49,68	0,5	9,91	4,96	104,82	52,41	10,5772
	1. 021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0,046		134,65 13,50		583,71 135,64		4,33502
	2. 330206	Дрели электрические	маш.-ч	7,36	0,07	19,2	1,34	3,82	0,27	0,19895 8
	3. 400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0,046		95,53		568,31		5,94902
	4. 101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0,0002	0,0000016	29442,4	0,05	43505,46	0,07	1,47765
	5. 101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,0003	0,000003	12281,5	0,04	35521,2	0,11	2,89225
	6. 101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	10,2	0,102	1,26	0,13	3,4	0,35	2,69841
	7. 500-9126	Подрозетки деревянные	100шт	1,03	0,0103	452,53	4,66	336,54	3,47	0,74368 6
	8. 544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,11	0,0011	94,6	0,1	188,68	0,21	1,9945
		<i>Электромонтажные работы на других объектах: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					4,4 3,2 16,45	95%*0,94 65%	46,55 33,88 137,51	
53	549-3072-33	Розетка штепсельная скрытой установки, двухместная, с третим заземляющим контактом 80221 Нептун SIEMENS <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Электромонтажные работы на других объектах</i>	шт.		1	15,64	15,64	71,96	71,96	4,60102
54	ТЕРр59-03-01	Разборка металлических	100 м		0,073	486,5	35,51	4754,1	347,05	9,67882

		лестничных решеток, при весе одного метра решетки: до 60 кг <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>Стесненные условия ТЕРр</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	решетки							
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	54,395	3,97	7,93	31,48	84,01	333,52	10,5939
	1. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	5,405	0,39	1,2	0,47	2,92	1,14	2,43333
	2. 101-0324	Кислород	м3	3,9	0,2847	6,64	1,89	28,32	8,06	4,26506
	3. 101-1602	Ацетилен	м3	0,6	0,0438	37,93	1,66	96,91	4,24	2,55497
		<i>Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные):</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>								
						76%*0,94	22,5		238,32	
						60%	18,89	76%*0,94	200,15	
							76,9	60%	785,52	
55	ТЕР07-05-016-01	Устройство металлических ограждений с перилами <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15;</i> <i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м ограждения		0,073	31538,02	2302,28	128841,78	9405,45	3,9513
		Затраты труда рабочих (ср 4,2)	чел.час	253,1265	18,48	9,91	183,14	104,82	1937,07	10,5772
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,4715	0,03	20,00	0,60	153,75	4,61	7,6875
						10,58	0,32	106,30	3,19	
	2. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	6,67	0,49	8,1	3,97	32,06	15,71	3,95802
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,7715	0,2	75,40	15,08	448,56	89,71	5,94907
						10,58	2,12			
	4. 101-1356	Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях	т	0,15	0,01095	232,67	2,55	3905,28	42,76	16,7846
	5. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,02	0,00146	9600,99	14,02	39947,46	58,32	4,16076
	6. 203-0364	Поручни из древесины	м	102	7,446	24,84	184,96	100,46	748,03	4,04428
	7. 101-1483	Шурупы с полукруглой головкой	т	0,0003	0,0000219	11921	0,26	34479,2	0,76	2,89231

		6x40 мм								
	8. 201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	2,09	0,1526	12404,11	1892,87	42466,58	6480,4	3,42359
		<i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				155%*0,9 * 0,94	240,89 156,15	155%*0,9 * 0,94	2545,84 1650,24	
56	ТЕР15-04-030-04	Масляная окраска ограждения КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,065	1460,9	94,96	11651,22	757,33	7,5535
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	93,9769	6,11	8,85	54,07	93,81	573,18	10,6
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,0115		20,00 10,58		153,75 106,30		7,6875
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0345		75,40 10,58		448,56		5,94907
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,3	0,0195	3	0,06	6,89	0,13	2,29667
	4. 101-1825	Олифа натуральная	кг	2,7	0,1755	15,5	2,72	48,12	8,45	3,10452
	5. 113-0214	Эмаль ЭП-255	т	0,0246	0,001599	23696	37,89	109012,14	174,31	4,60044
		<i>Отделочные работы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94	48,03 25,28	105%*0,9 * 0,94	509,12 267,94	
57	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25;	1 т		0,011	16804,69	184,85	61708,52	678,79	3,40031

		<i>ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	285,422	3,14	9,07	28,48	96,09	301,72	10,5943
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,1725		111,99 13,50		506,63 135,64		4,52389
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,2415		75,40 10,58		448,56		5,94907
	3. 204-0061	Детали закладные и накладные	т	1	0,011	14169	155,86	34037,68	374,41	2,40226
		<i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 65%*0,85	25,33 15,75 225,93	105%*0,9 * 0,94 65%*0,85	268,28 166,86 1113,93	
58	ТЕР06-01-015-01	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	1 т		0,007	13755,27	96,29	63507,27	444,55	4,19655
		Затраты труда рабочих (ср 3,3)	чел.час	416,6007	2,92	8,85	25,84	93,81	273,93	10,6
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,2875		111,99 13,50		506,63 135,64		4,52389
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,4255		75,40 10,58		448,56		5,94907
	3. 201-9370	Кондуктор инвентарный металлический	шт	0,01	0,00007	866,25	0,06	3314,01	0,23	3,8257
	4. 204-0059	Анкерные детали из прямых или	т	1	0,007	9979,34	69,86	23972,16	167,81	2,40218

		гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно								
		<i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				105%*0,9 * 0,94 65%*0,85	22,95 14,28 133,52	105%*0,9 * 0,94 65%*0,85	243,31 151,34 839,2	
59	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;</i> <i>Стесненные условия ТЕР, ТЕРм</i> <i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 м2 стяжки		0,06	1285,6	77,14	9844,75	590,69	7,41252
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	52,252	3,14	7,93	24,9	84,01	263,79	10,5939
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,4605	0,09	20,00 10,58	1,80 0,95	153,75 106,30	13,84 9,57	7,6875
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	10,4305	0,63	0,5	0,32	1,36	0,86	2,72
	3. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	2,04	0,1224	401,85	49,19	2527,76	309,4	6,29031
		<i>Полы:</i> <i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	27,41 16,79 121,34	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	286,19 175,33 1052,21	
60	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек: цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:</i> <i>При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве</i>	100 м2 стяжки		0,48	217,9	104,59	1395,68	669,93	6,37803

		<i>ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Стесненные условия ТЕР, ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>								
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	0,6612	0,32	7,93	2,54	84,01	26,88	10,5939
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,2415	0,12	20,00 10,58	2,40 1,27	153,75 106,30	18,45 12,76	7,6875
	2. 111301	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	2,668	1,28	0,5	0,64	1,36	1,74	2,72
	3. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,51	0,2448	401,85	98,37	2527,76	618,8	6,29031
		<i>Полы: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	4,66 2,86 112,11	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	43,78 26,82 740,53	
61	ТЕРр57-10-04 прим.	Заделка выбоин в ступенях из мраморных плиток площадью до: 0,25 м2 <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	100 мест		0,12	1504,4	180,53	13782,1	1653,85	9,05963
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	124,2345	14,91	8,53	127,18	90,39	1347,71	10,5967
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,5865	0,07	100,01 10,58	7,00 0,74	405,64 101,08	28,39 7,08	4,05599
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0,5865	0,07	31,33	2,19	4,05	0,28	0,12926 9
	3. 402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	0,43	0,0516	565	29,15	3554,97	183,44	6,29198
	4. 402-0036	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 (М100)	м3	0,31	0,0372	401,85	14,95	2527,76	94,03	6,29031
		<i>Полы (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					96,2 86,99 363,72	80%*0,94 68% 68%	1018,7 921,17 3593,72	
62	ТЕРр53-15-08	Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте: до 1 м2	100 м2 отремонти рованной поверхнос		0,01	20834,54	208,35	128755,62	1287,56	6,01424

		<i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15</i>	ти стен							
		Затраты труда рабочих (ср 2,5)	чел.час	697,935	6,98	8,16	56,96	86,44	603,35	10,5931
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	2,3	0,02	111,99 10,58	2,24 0,21	506,63 135,64	10,13 2,71	4,52389
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	23	0,23	20,00 10,58	4,60 2,43	153,75 106,30	35,36 24,45	7,6875
	3. 402-0015	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 100	м3	5,8	0,058	518	30,04	3435,31	199,25	6,63187
	4. 404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	10,33	0,1033	1105	114,15	4240,06	438	3,83716
		<i>Стены (ремонтно-строительные): Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					48,2 41,74 298,29	86%*0,94 86%*0,94 70%	510 441,61 2239,17	
63	С311-146-1	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна		7,074	33	233,41	215,84	1526,85	6,5414
		Затраты труда рабочих-строителей 1,2 разряда (ср 1,2)	чел.час	0,578	4,09	7,3	29,86	77,25	315,95	10,5822
	1. 400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,29	2,05	99,23	203,42	590,31	1210,14	5,94891
		<i>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>					28,06 17,91 279,38	100%*0,94 100%*0,94 60%	296,9 189,51 2013,26	
64	С310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1	1 т		7,074	18,47	130,66	88,39	625,27	4,7856
		<i>Перевозка грузов автомобильным транспортом: НР 0%*0,94 от ФОТ СП 0% от ФОТ Всего с НР и СП</i>					130,66		625,27	
Итого прямые затраты по смете							25503,36		99846,51	3,91503

В том числе (справочно):				
фонд оплаты труда (ФОТ)	4394,69		46501,98	10,5814
материалы	19776,05		49074,42	2,48151
эксплуатация машин и механизмов	1461,13		5579,16	3,81839
Накладные расходы	3827,37		40477,87	10,5759
Сметная прибыль	2475,47		26182,82	10,5769
Итого по смете:				
Итого Строительные работы	31170,09		162285,93	5,20646
Итого Монтажные работы	636,11		4221,27	6,63607
Итого	31 806,20		166 507,20	5,23505
НДС 18%	5 725,12		29 971,30	5,23505
ВСЕГО по смете	37 531,32		196 478,00	5,23505

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ для муниципальных нужд
МУЗ «Детская городская поликлиника №1»**

г.Владимир

« » _____ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №1», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Максимовой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ именуемый в дальнейшем Подрядчик, в _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол №___ от « » 2010г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту кабинета и пандуса в МУЗ «Детская городская поликлиника №1» по адресу: г.Владимир, пр-т Ленина, д.53 в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб. (цифрами и прописью) с учетом НДС и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, которой является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1).

Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в 3 квартале 2010г. по окончанию фактически выполненных работ, согласно актам сдачи-приемки по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение №2 к Контракту).

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, ПЭУ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

4.2. Заказчик с участием Подрядчика обязан провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении **3(трех)** лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

7.1. Работы по настоящему Контракту выполняются в соответствии с согласованной сторонами сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта. Расчет сметной стоимости должен быть выполнен ресурсным методом в текущем уровне цен по Владимирской области. Объем работ должен соответствовать сметной документации.

7.2. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполняемых работ материальными ресурсами, необходимыми для выполнения работ в соответствии со сметой.

7.3. Строительные материалы должны иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе по пожарным требованиям.

7.4. Подрядчик обязуется:

7.4.1. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

7.4.2. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых противопожарных мероприятий и требований по охране труда, рациональному использованию территории в части выполняемых им работ;

7.4.3. Подрядчик обязуется обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Подрядчик несет ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение работниками подрядчика требований охраны труда и пожарной безопасности на рабочих местах в МУЗ Детская городская поликлиники № 1.

8.2. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.3. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной

трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.6. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания Контракта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника №1»

600001, г.Владимир, ул.Дворянская, д.24-Б

ИНН 3302011572 КПП 332701001

Р/с 40204810300000000040

ОМС Р/с 40404810300000000002 ГРКЦ ГУ БР по Владимирской области г.Владимир

Л/с 03283004120 УФК по Владимирской области (ОФК 02, МУЗ ДГП №1)

БИК 041708001 КПП 332701001

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, каждый экземпляр содержит 6 листов. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

ПОДРЯДЧИК

Главный врач

_____ Т.А.Максимова

м.п. (подпись)

м.п. (подпись)

Приложение №1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от « » _____ 2010 г. № ____

**ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ
твердой договорной цены**

№ п/п	Наименование работ	Сметная стоимость всех работ (руб.)
1.	Текущий ремонт кабинета и пандуса в МУЗ «Детская городская поликлиника №1» по адресу: г.Владимир, пр-т Ленина, д.53.	
	Итого цена работ:	

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ Т.А.Максимова
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)

Приложение №2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от « » _____ 2010 г. № ____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)
1.	Текущий ремонт кабинета и пандуса в МУЗ «Детская городская поликлиника №1» по адресу: г.Владимир, пр-т Ленина, д.53.	с момента подписания Контракта по «30» июля 2010г.

ЗАКАЗЧИК

Главный врач

_____ Т.А.Максимова
м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

м.п. (подпись)