

Объект: МОУ СОШ №28 г. Владимир, ул. Добросельская, д,205-а

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	3.423
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.423
3.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	11.41
4.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.44
5.	Смена санитарных приборов водосточных воронок (воронка. оставшаяся после демонтажа)	100 шт.	0.02
6.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.1872
7.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.67
8.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2.67

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)