Форма № 4

МУЗ ГКБ СМП, г.Владимир, ул.Горького, д.5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № .
(локальная ресурсная смета)

на текущий ремонт
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Отделение

Основание: дв

Сметная стоимость 177.866 тыс.руб.

Средства на оплату труда 15.156 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2009 года.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр56-2-2 (=108)	Снятие оконных переплетов: остекленных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.201700	446.13	90	4536.44	915
1		Затраты труда	чел.-ч.	10.700000			82.60	883.82
1.1		Средний разряд работы 2.3						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.220000			101.45	22.32
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.215718			142.95	30.84
999-9900		Строительный мусор	т	0.689814				
		Накладные расходы - 0.8200	РУБ			71		743
		Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			53		562
2	ТЕРр56-1-1 (=108)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 шт.	0.080000	1494.99	120	13262.50	1061
1		Затраты труда	чел.-ч.	11.840000			84.16	996.45
1.1		Средний разряд работы 2.5						
1.2		Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.200000			98.95	19.79
031121		Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.064400			142.95	9.21
050101		Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.133400			409.54	54.63
330804		Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.265880			4.05	1.08
999-9900		Строительный мусор	т	0.852800				
		Накладные расходы - 0.8200	РУБ			80		833
		Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			60		630
3	ТЕРр56-3-2 (=108)	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м2	0.092000	874.82	80	9021.74	830
1		Затраты труда	чел.-ч.	10.050000			82.60	830.13
1.1		Средний разряд работы 2.3						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	999-9900	Строительный мусор	т	0.322000				
		Накладные расходы - 0.8200	РУБ			66		681
		Сметная прибыль - 0.6200	РУБ			50		515
4	ТЕРр58-3-1 (=110)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. Козп = 1.150 Кмаш = 1.150 Кзпм = 1.150 Кт1 = 1.150 Кт2 = 1.150	100 м	0.092000	81.86	8	836.96	77
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.960000			80.24	77.03
	1.1	Средний разряд работы 2.0						
	030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)	маш.-ч	0.012696			4.58	0.06
	999-9900	Строительный мусор	т	0.011040				
		Накладные расходы - 0.8300	РУБ			7		64
		Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			5		50
5	ТЕР10-01034-8 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.201700	4386.73	885	20480.91	4131
	1	Затраты труда	чел.-ч.	27.310000			96.87	2645.52
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	1.930000			47.59	91.85
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1.047061			440.77	461.51
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.887536			142.95	126.87
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	3.384820			5.13	17.36
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	2.195638			4.79	10.52
	102-0291	Клинья деревянные	шт	2.101714			1.33	2.80
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	5.429764			147.80	802.52
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	8.402822			7.62	64.03
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			285		2902
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			145		1479
6	203-7096-33 (= 19)	Оконные блоки трехстворные с форточными створками	м2	20.170000	3215.96	64866	4529.00	91350
7	ТЕР10-01033-8 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с закреплением саморезами и с высотой проема: до 2м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.201700	23669.75	4774	64888.45	13088
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.280000			94.66	594.46
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.090000			46.67	4.20
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.046407			440.77	20.45
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.040606			142.95	5.80
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.539483			3.82	2.06
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.411863			4.79	1.97
	101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	14.925800			815.77	12176.02
	102-0291	Клинья деревянные	шт	1.411900			1.33	1.88
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.567209			147.80	231.63
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13мм	т	0.000403			66064.03	26.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.106901			264.71	28.30
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			61		634
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			31		323
8	ТЕР10-01035-2 (= 19)	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема: до 2 м Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100м2 пр	0.201700	5952.12	1201	18502.73	3732
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.950000			94.66	279.25
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			48.75	3.90
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.043507			440.77	19.18
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.037706			142.95	5.39
	330208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0.310348			4.79	1.49
	102-0291	Клинья деревянные	шт	1.411900			1.33	1.88
	101-3128-33	Водоотлив оцинкованный с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	14.925800			207.63	3099.04
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.782596			147.80	115.67
	101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13мм	т	0.000202			66064.03	13.34
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.746290			264.71	197.55
		Накладные расходы - 1.0600	РУБ			30		300
		Сметная прибыль - 0.5400	РУБ			15		153
9	ТЕР15-01051-8 (= 32)	Облицовка поверхностей палстиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов Козп = 1.323 Кмаш = 1.438 Кзпм = 1.438 Кт1 = 1.323 Кт2 = 1.438	100 м2	0.180000	21087.88	3796	89183.33	16053
	1	Затраты труда	чел.-ч.	89.720000			96.87	8691.18
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.350000			47.46	16.61
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.191542			440.77	84.43
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.160481			142.95	22.94
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	3.564227			3.82	13.62
	411-0002	Вода водопроводная	м3	0.021060			31.73	0.67
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.144000			101.79	14.66
	101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу м25х3,5	1000 шт	0.962100			59.28	57.03
	101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	8.154000			3.61	29.44
	101-1004-33	Листы гипсокартонные гкл размером 1200х2500х12,5 мм кNaUF	м2	18.900000			99.03	1871.67
	201-4002-33	Профиль направляющий пн 50/40	м	37.350000			29.96	1119.01
	201-4018-33	Профиль стоечный пс 50/50	м	75.600000			31.90	2411.64
	101-3800-33	Уголок пластиковый 20*2700	100 м2	75.600000			22.97	1736.53
		Накладные расходы - 0.9500	РУБ			804		8273
		Сметная прибыль - 0.4700	РУБ			398		4093
10	101-1004-33 (= 32)	Листы гипсокартоннные гкл размером 1200х2500х12,5 мм кNaUF	м2	-18.900000	26.20	-495	99.03	-1872
11	#СЕНДВИЧ- (= 32)	Сендвич-панели	м2	18.900000	255.74	4833	1251.50	
	ИТОГО прямых затрат по разделу:		РУБ	129365	14997	889	160	
						159	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ИТОГО прямых затрат по смете:	РУБ		129365	14997	889 159	160 2	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ		129365	14997	889		
	накладные расходы	РУБ		14430				
	сметная прибыль	РУБ		7805				
	нормативная трудоемкость	чел.-ч					162	
	в т.ч. сметная зарплата	РУБ			15156			
	ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	РУБ		151600				
	Прямые затраты СМР	РУБ				80158		129365
	индекс к прямым затратам						1.6139	
	в т.ч.							
	- основная з/п	РУБ				1456		14997
	индекс к основной зарплате						10.3001	
	- эксплуатация машин и механизмов	РУБ				239		889
	индекс к эксплуатации машин						3.7197	
	-з/п машинистов	РУБ				16		159
	индекс к зарплате машинистов						9.9375	
	- материалы	РУБ				78461		113479
	индекс к материалам						1.4463	
	Накладные расходы	РУБ				1404	10.2778	14430
	Сметная прибыль	РУБ				757	10.3104	7805
	Всего :	РУБ				82319	1.8416	151600
	ВСЕГО:							151600
	Накладные расходы к=0,94			-0.0600				-866
	[3_2_13]							
	ИТОГО:							150734
	НДС к СМР			0.1800				27132
	[10_7_15]							
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							177866

К ОПЛАТЕ :сто семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть РУБ

Составил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]