Стройка: МУЗ "Родильный дом № 2", г.Владимир, ул.Офицерская, д.6

Объект: МУЗ "Родильный дом № 2", г.Владимир, ул.Офицерская, д.6

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 1-1

Капитальный ремонт женской консультации № 2

Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения / Кол-во механиз-торов	Количество единиц по проектным данным					Индекс для смт. цен
					на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затраты труда рабочих-строителей								
1	3000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	8.25384	7.300	60.00	75.63	624	10.4
2	3000-1001-8	Рабочие-строители (средний разряд 1.8)	чел.ч	65.3479	7.670	501.00	79.43	5 191	10.361
3	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	48.7022	7.800	380.00	80.69	3 930	10.342
4	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	14.2656	7.850	112.00	81.51	1 163	10.384
5	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	3.63364	7.930	29.00	82.25	299	10.31
6	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	4.2976	8.010	34.00	83.07	357	10.5
7	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	4.3524	8.080	35.00	83.81	365	10.429
8	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	7.18457	8.300	60.00	86.19	619	10.317
9	3000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	10.6183	8.380	89.00	86.94	923	10.371
10	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	44.2379	8.530	377.00	88.50	3 915	10.385
11	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	13.5016	8.620	116.00	89.62	1 210	10.431
12	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	106.173	8.740	928.00	90.73	9 633	10.38
13	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	80.9449	8.850	716.00	91.85	7 435	10.384
14	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	51.1853	8.970	459.00	92.96	4 758	10.366
15	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	189.467	9.070	1 718.00	94.08	17 825	10.375
16	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	40.1488	9.180	369.00	95.19	3 822	10.358
17	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	178.161	9.400	1 675.00	97.42	17 356	10.362
18	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	2.63258	9.510	25.00	98.54	259	10.36
19	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	4.577	9.620	44.00	99.66	456	10.364
20	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	71.9292	9.770	703.00	101.14	7 275	10.349
21	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	63.918	9.910	633.00	102.63	6 560	10.363
		Итого по разделу		**1013.53**		**9 063.00**		**93 975**	**10.369**
	Затраты труда машинистов								
22	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	25.2817	11.390	288.00	106.00	2 681	9.309
	Машины и механизмы								

23	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.24346	86.40	21.00	498.94	121	5.762
			(1)		13.50	3.00	132.80	32.00	10.667
24	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	3.37396	134.65	454.00	578.55	1 952	4.3
			(1)		13.50	46.00	132.80	448.00	9.739
25	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.8555	111.99	96.00	501.47	429	4.469
			(1)		13.50	12.00	132.80	114.00	9.5
26	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	1.61265	89.99	145.00	386.35	623	4.297
			(1)		10.06	16.00	98.96	160.00	10
27	Х03-0305	Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	1.1375	3.12	4.00	6.86	8	2
28	Х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.07654	6.66	1.00	17.63	1	1
29	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	5.27134	20.00	105.00	151.53	799	7.61
			(1)		13.50	71.00	104.08	549.00	7.732
30	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.9247	8.10	48.00	32.06	190	3.958
31	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	4.58477	100.01	459.00	401.60	1 841	4.011
			(1)		10.06	46.00	98.96	454.00	9.87
32	Х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	6.90345	90.00	621.00	366.40	2 529	4.072
			(1)		10.06	69.00	98.96	683.00	9.899
33	Х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.43663	12.39	30.00	124.39	303	10.1
			(1)		10.06	25.00	98.96	241.00	9.64
34	Х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	11.1776	0.50	6.00	1.36	15	2.5
35	Х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.04497	30.00	1.00	85.21	4	4
36	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.65498	19.20	128.00	3.82	25	0.195
37	Х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	2.51717	1.40	4.00	4.79	12	3
38	Х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.16944	31.33	287.00	4.05	37	0.129
39	Х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	0.45836	70.00	32.00	168.74	77	2.406
40	Х33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	13.957	4.91	69.00	11.85	165	2.391
41	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.73181	2.08	12.00	5.13	29	2.417
42	Х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.22399	0.95		3.83	1	0
43	Х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	1.00372	2.09	2.00	7.86	8	4
44	Х34-0321	Машины для сварки линолеума	маш.ч	1.31771	3.40	4.00	10.87	14	3.5
45	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	3.05686	75.40	230.00	448.56	1 371	5.961
			(1)						0
46	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	3.37396	95.53	322.00	568.31	1 917	5.953
			(1)						0
47	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	4.1412	99.23	411.00	590.31	2 445	5.949
			(1)						0
48	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	14.28	17.16	245.00	81.43	1 163	4.747
		Итого по разделу				**3 737.00**		**16 079**	**4.303**

Материальные ресурсы

49	С101-0027	Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 8.0-10.0 мм	т	0.00014	47 200.00	7.00	134 423.72	19	2.714
50	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.00028	5 160.53	1.00	41 979.67	12	12
51	С101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.00004	6 180.64		41 979.67	2	0
52	С101-0219	Гипс	т	0.01072	2 326.12	25.00	3 485.02	37	1.48

53	С101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	19.4	63.19	1 226.00	256.56	4 977	4.06
54	С101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	48.9845	88.19	4 320.00	239.77	11 745	2.719
55	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.00325	22 533.00	73.00	46 760.67	152	2.082
56	С101-0559	Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	20.2878	74.71	1 516.00	307.59	6 240	4.116
57	С101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т	0.00079	16 978.00	13.00	32 586.40	26	2
58	С101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.58055	8.26	46.00	13.37	75	1.63
59	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00182	15 500.00	28.00	35 220.34	64	2.286
60	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.00628	100.61	1.00	204.45	1	1
61	С101-0699	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 18-20 мм	100 м2	0.20427	3 788.20	774.00	8 510.80	1 739	2.247
62	С101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	6	93.54	561.00	147.96	888	1.583
63	С101-1002-33	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	106.403	39.70	4 224.00	97.35	10 358	2.452
64	С101-1002-33	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	1.239	39.70	49.00	97.35	121	2.469
65	С101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83.333	0.87	72.00	1.52	127	1.764
66	С101-1022-33	Лента разделительная	м	76.2709	0.42	32.00	1.55	118	3.688
67	С101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	9.41616	28.91	272.00	44.77	422	1.551
68	С101-1031-33	Унифлотт	кг	4.70808	13.67	64.00	39.61	186	2.906
69	С101-1033-33	Фугенфюлер	кг	36.2522	4.78	173.00	15.58	565	3.266
70	С101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.78342	86.90	155.00	105.67	188	1.213
71	С101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00172	5 620.22	10.00	18 718.24	32	3.2
72	С101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00004	29 442.00	1.00	44 909.75	2	2
73	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00006	12 281.00	1.00	35 521.20	2	2
74	С101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00031	9 600.99	3.00	28 938.14	9	3
75	С101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00047	1 652.17	1.00	7 597.28	4	4
76	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0022	8.50		101.79		0
77	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.09177	2 863.90	263.00	8 358.71	767	2.916
78	С101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.04413	282.00	12.00	1 417.79	63	5.25
79	С101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	1.336	12.20	16.00	61.41	82	5.125
80	С101-1705	Пакля пропитанная	кг	11.8908	2.79	33.00	25.57	304	9.212
81	С101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0025	11 461.00	29.00	40 709.09	102	3.517
82	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	5.8461	6.97	41.00	15.66	92	2.244
83	С101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	109.444	7.80	854.00	22.16	2 425	2.84
84	С101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0255	4 940.27	126.00	22 674.35	578	4.587
85	С101-1757	Ветошь	кг	1.16817	3.00	4.00	6.89	8	2
86	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00639	5 160.53	33.00	41 979.67	268	8.121
87	С101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.01962	25 456.00	499.00	47 885.57	940	1.884
88	С101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.02956	14 348.00	424.00	36 308.73	1 073	2.531
89	С101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.50497	3 628.43	1 832.00	11 117.71	5 614	3.064

90	С101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	1.78048	63.73	113.00	147.80	263	2.327
91	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	4.86152	14.13	69.00	34.15	166	2.406
92	С101-1930	Ветонит "5000"	т	0.78994	11 279.00	8 910.00	25 796.50	20 378	2.287
93	С101-1934	Ерши металлические строительные	кг	0.75375	10.14	8.00	34.07	26	3.25
94	С101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.00823	11 164.00	92.00	30 274.14	249	2.707
95	С101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	9.797	23.45	230.00	99.23	972	4.226
96	С101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.768	8.93	16.00	31.72	56	3.5
97	С101-1994	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	0.96765	68.04	66.00	68.04	66	1
98	С101-2025	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума	100 м	0.13525	98.21	13.00	278.24	38	2.923
99	С101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	4.4125	26.08	115.00	7.62	34	0.296
100	С101-2202	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	10 шт.	3.35	1.78	6.00	3.40	11	1.833
101	С101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	7.67417	12.40	95.00	3.61	28	0.295
102	С101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм	10 шт.	2.90901	20.77	60.00	48.50	141	2.35
103	С101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	55.0845	0.94	52.00	1.55	85	1.635
104	С101-3001-33	Анкер-клин	шт.	32.9566	2.03	67.00	9.20	303	4.522
105	С101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.02401	12 178.64	292.00	29 440.91	707	2.421
106	С101-3181-33	Решетки металлические размером 450х450 мм	шт.	4	53.35	213.00	149.38	598	2.808
107	С101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	117.874	71.20	8 393.00	137.40	16 196	1.93
108	С101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.49616	20.54	51.00	3.61	9	0.176
109	С101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	9.3606	20.54	192.00	3.61	34	0.177
110	С101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.00007	17 487.27	1.00	66 064.03	5	5
111	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.00881	1 078.10	9.00	3 897.11	34	3.778
112	С102-0084	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта	м3	0.01044	1 271.40	13.00	5 524.43	58	4.462
113	С102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.04234	1 078.10	46.00	2 134.95	90	1.957
114	С102-0291	Клинья деревянные	шт.	0.70014	0.34		1.33	1	0
115	С104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	2.42466	471.74	1 144.00	1 941.59	4 708	4.115
116	С104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	0.01564	471.74	7.00	1 941.59	30	4.286
117	С113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0006	3 900.40	2.00	17 668.81	11	5.5
118	С113-0248	Эмаль ПФ-167	т	0.04806	44 775.00	2 152.00	82 033.94	3 943	1.832
119	С201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	74.3877	11.51	856.00	29.96	2 229	2.604
120	С201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	119.585	13.52	1 617.00	37.36	4 468	2.763
121	С201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	129.431	7.45	964.00	9.48	1 227	1.273
122	С201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	109.785	10.00	1 098.00	11.96	1 313	1.196
123	С201-4075-33	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 50х50 UA 50/40/2,0	шт.	13.1826	9.07	120.00	24.16	318	2.65
124	С201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	92.4504	5.20	481.00	7.87	728	1.514
125	С201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	109.785	9.94	1 091.00	11.96	1 313	1.203
126	С201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	219.57	4.12	905.00	11.96	2 626	2.902

127	С203-0344	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	0.27518	2 130.23	586.00	10 376.20	2 855	4.872
128	С203-0360	Наличники из древесины тип Н-1, размером 13х74 мм	м	48.6	3.64	177.00	19.20	933	5.271
129	С203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.20815	1 946.45	405.00	8 770.64	1 826	4.509
130	С203-0478	Наличник Н-4, размер 13х70 мм	м	10.8	1.16	13.00	4.56	49	3.769
131	С203-0487	Брусок монтажный БМ-18 размер 54х22 мм	м	18.3615	21.13	388.00	83.06	1 525	3.93
132	С203-3214-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	5	513.28	2 566.00	2 459.84	12 299	4.793
133	С203-3215-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	1	544.18	544.00	2 750.02	2 750	5.055
134	С203-7218-33	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)	м2	12.64	1 468.32	18 560.00	3 082.49	38 963	2.099
135	С300-0062	Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071	комплект	1	950.52	951.00	4 305.86	4 306	4.528
136	С300-0159	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ диаметром 200 мм	м2	15.7	182.16	2 860.00	573.80	9 009	3.15
137	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	0.97969	617.42	605.00	3 570.24	3 498	5.782
138	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150)	м3	1.46953	617.42	907.00	3 570.24	5 247	5.785
139	С402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.0247	396.03	10.00	2 879.19	71	7.1
140	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.01552	465.84	7.00	4 257.50	66	9.429
141	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.3894	427.02	166.00	3 103.97	1 209	7.283
142	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.319	411.49	131.00	3 762.27	1 200	9.16
143	С402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.00211	425.08	1.00	3 799.16	8	8
144	С402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.0097	8 892.40	86.00	40 282.57	391	4.547
145	С404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.04586	1 105.54	51.00	5 608.32	257	5.039
146	С408-0023	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм	м3	18.5613	65.16	1 209.00	671.21	12 459	10.305
147	С411-0001	Вода	м3	3.80868	2.41	9.00			0
148	С411-0001	Вода	м3	0.5184	2.41	1.00			0
149	С501-3078-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.10659	7 173.46	765.00	15 798.13	1 684	2.201
150	С501-3079-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.04162	10 867.00	452.00	24 118.65	1 004	2.221
151	С507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.00051	184 027.00	94.00	833 642.31	425	4.521
152	С510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.176	641.98	113.00	1 084.86	191	1.69
153	С510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.46865	140.80	66.00	237.94	112	1.697
154	С510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.03807	19.26	1.00	28.30	1	1
155	С510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.4359	50.75	22.00	170.25	74	3.364
156	С512-3031-33	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.019	4 140.32	79.00	18 755.65	356	4.506
157	С512-3096-33	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м	36.006	17.86	643.00	19.64	707	1.1

158	С512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт.	20.4	75.92	1 549.00	11.16	228	0.147
159	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32478	94.60	31.00	188.68	61	1.968
160	С544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.09692	118.57	11.00	236.49	23	2.091
161	С546-0110	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	6.936	60.27	418.00	120.39	835	1.998
162	С546-3268-33	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 без отражателя	шт.	17	362.86	6 169.00	586.10	9 964	1.615
163	С546-3494-33	Сжим соединительный	100 шт.	0.0353	98.80	3.00	167.93	6	2
164	С546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	0.1957	198.00	39.00	336.54	66	1.692
165	С549-3023-33	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная РЦ20-БМ	шт.	10	17.86	179.00	27.20	272	1.52
166	С549-3122-33	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	9	17.86	161.00	26.81	241	1.497
167	С999-9900	Строительный мусор	т	12.1783					0
168	*(Н11)*	*Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов*			*481.56*	*46.81*	*396*	*43*	*0.925*
		Итого по разделу				**88 447.81**		**229 103**	**2.59**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**101 247.81**		**339 157**	**3.35**
Оплата основных рабочих	9 063.00		93 975	10.369
Стоимость механизмов	3 737.00		16 079	4.303
Оплата механизаторов	288.00		2 681	9.309
Сметная заработная плата	9 351.00		96 656	10.336
Сметная стоимость материалов	88 447.81		229 103	2.59
Трудозатраты осн. рабочих	1 013.53		1 014	
Трудозатраты механизаторов	25.28		25	
Нормативная трудоемкость	1 038.81		1 039	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 942.12		92 401	10.333
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,7		0.7	64 681	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	5 280.08		54 551	10.331
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ с К=0,9		0.9	49 096	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	115 470.01			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с КОЭФ.			452 934	
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж	46.81		43	0.919
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости материалов		18	41 239	
Разность стоимостей механизмов и оплаты механизаторов			13 398	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС стоимости механизмов		18	2 412	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по накладным расходам		3.0816	1 993	
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС по сметной прибыли		2.7	1 326	
СРЕДСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ по уплате НДС			46 970	
ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ			**499 904**	

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)