ДОУ № 102 г.Владимир, ул.Суворова ,6а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На текущий ремонт ДОУ № 102,г.Владимир, ул.Суворова,6а

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	50.60
2	Разборка покрытий стяжек: цементных	м2	50.60
3	Разборка покрытий гидроизоляции: из рулонных материалов	м2	50.60
4	Разборка покрытий стяжек: цементных	м2	50.60
5	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм с устройством уклона	м2	50.60
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2	50.60
7	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов: в 2 слоя	м2	54.70
	Стеклогидроизол хкп	м2	62.36
	Стеклогидроизол хпп	м2	63.45
8	Увеличение затрат на снятие каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев	м2	54.70
9	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов с 2слоя к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков с устройством цементного бортика	м	24.00
	Стеклогидроизол хпп	м2	8.35
	Стеклогидроизол хкп	м2	8.21

10	Устройство выравнивающей стяжки толщиной 20 мм под плитку с устройством уклона	м2	50.60
11	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем (керамогранит)	м2	50.60
12	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов сливы	м	22.00
13	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений: 4	шт.	2.00
14	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах: со снятием полотен	шт.	2.00
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	м2	24.00
16	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов(экранов переходо)	м2	44.00
17	Шпатлевка фасадов: простых с земли и лесов (экранов переходо)	м2	44.00
18	Окраска водоэмульсионными красками по подготовленной поверхности фасадов простых: за 2 раза с земли и лесов (экранов переходов)	м2	44.00
19	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: вулканизирующейся монтажной пеной типа "makroflex", "Soudal", "Neo Flex", "chemlux", "paso" и т.п.	м	1430.00
20	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд	м	1430.00
21	Устройство чеканки и расшивка швов панелей раствором	м	1430.00
22	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей: мастикой вулканизирующейся тиоколовой	м	1430.00

23	Восстановление солнцезащиты: красками ПХВ	м	1430.00
24	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ для заделки швов	м2	2000.00
25	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм для уклона	м2	144.00
26	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2	144.00
27	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов: в 2 слоя	м2	144.00
	Стеклогидроизол хпп	м2	167.04
	Стеклогидроизол хкп	м2	164.16
28	Увеличение затрат на снятие каждого последующего слоя рулонной кровли сверх 3-х слоев	м2	144.00
29	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов с 2слоя к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков с устройством цементного бортика	м	66.00
	Стеклогидроизол хпп	м2	43.94
	Стеклогидроизол хкп	м2	45.14
30	Смена обделок из листовой стали примыканий к каменным стенам	м	20.00
31	Ремонт существующей цементной стяжки площадью заделки до1,0 м2 (над вентшахтами)	мест	4.00
32	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов,вентшахт без обделки боковых стенок шириной до1 м	м	56.00
33	Устройство обделок в местах примыкания кровли к воронкам	место	1.00
34	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	10.0
35	Перевозка до 18км автомобилем-самосвалом грузоподъемностью 13т, класс(мусор)	т	10.0

Составила:_____