ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений в здании МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» по адресу: г.Владимир, ул.Егорова, д.10б. ОКДП 4540000
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – ведомостью объемов работ, локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	В соответствии с приложением – ведомостью объемов работ, локальной сметой
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно проектно-сметной документации, и действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение капитального ремонта внутренних помещений согласно проектно-сметной документации, и действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, ГОСТ, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). - Соблюдение режима учреждения при производстве работ, - Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	1. Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, а именно на: - монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой; - устройство электроосвещения; - устройство электроснабжения до 1000 В; - производство облицовочных работ; - производство декоративных отделочных работ; - устройство покрытий полов из плит, плиток и унифицированных блоков; - устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов); - установка санитарно-технических приборов. 2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

Стройка: МУЗ ДГСП

Объект: МУЗ ДГСП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 2 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Е56-9-1**	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов**	**100 шт.**		**0.15**	**2 081.68**	**312.25**	**15 877.41**	**2 381.61**	**7.627**
1. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	179.3	26.895	8.010	215.43	79.390	2 135.19	9.911
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.97	0.5955	10.060	5.99	94.570	56.32	9.401
1. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	3.97	0.5955	100.01	59.56	405.71	241.60	4.057
			(1)			10.06	5.99	94.57	56.32	9.401
1. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	7.93	1.1895	31.33	37.27	4.05	4.82	0.129
		Накладные расходы				82%	181.56	82%	1 797.04	
		Сметная прибыль				62%	137.28	62%	1 358.74	
		Всего с НР и СП					631.09		5 537.38	
2.	**Е55-7-1**	**Заделка дверных блоков с внутренней стороны кабинетов**	**100 м**		**0.68**	**611.58**	**415.87**	**5 591.78**	**3 802.41**	**9.143**
2. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	33.6	22.848	9.070	207.23	89.900	2 054.04	9.912
2. 2.	с101-0219	Гипс	т	0.01	0.0068	2 326.12	15.82	3 488.26	23.72	1.5
2. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	84.8	57.664	2.79	160.88	25.57	1 474.47	9.165
2. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.11	0.0748	427.02	31.94	3 344.77	250.19	7.833
		Накладные расходы				89%	184.43	89%	1 828.10	
		Сметная прибыль				65%	134.70	65%	1 335.13	
		Всего с НР и СП					735.00		6 965.63	
3.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**0.337**	**287.70**	**96.96**	**2 851.61**	**960.99**	**9.911**
3. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	36.28	12.22636	7.930	96.96	78.600	960.99	9.912
		Накладные расходы				82%	79.51	82%	788.01	
		Сметная прибыль				62%	60.12	62%	595.81	
		Всего с НР и СП					236.58		2 344.82	
4.	**Е10-01-014-3**	**Разборка перегородок из фанеры (гардероба)**	**100 м2**		**0.28**	**846.51**	**237.02**	**8 397.07**	**2 351.18**	**9.92**
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7								
4. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	100.1	28.028	8.450	236.84	83.860	2 350.43	9.924

4. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.7	0.196	0.95	0.19	3.83	0.75	4.032
		Накладные расходы				106.2%	251.52	106.2%	2 496.16	
		Сметная прибыль				53.55%	126.83	53.55%	1 258.66	
		Всего с НР и СП					615.37		6 105.99	
5.	**Е67-4-5**	**Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп**	**100 шт.**		**0.19**	**144.90**	**27.53**	**1 431.40**	**271.97**	**9.879**
5. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	17.89	3.3991	8.010	27.23	79.390	269.85	9.911
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08*	*0.0152*	*13.500*	*0.21*	*99.460*	*1.51*	*7.367*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.08	0.0152	20.00 *13.50*	0.30 *0.21*	138.92 *99.46*	2.11 *1.51*	6.946 7.367
		Накладные расходы				85%	23.32	85%	230.66	
		Сметная прибыль				65%	17.84	65%	176.38	
		Всего с НР и СП					68.69		679.01	
6.	**Е15-01-047-15**	**Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля**	**100 м2**		**1.524**	**3 581.76**	**5 458.61**	**22 457.40**	**34 225.08**	**6.27**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	117.829	179.5714	9.400	1 687.97	93.100	16 718.10	9.904
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.95*	*1.4478*	*13.500*	*19.55*	*99.460*	*144.00*	*7.367*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.95	1.4478	20.00 *13.50*	28.96 *19.55*	138.92 *99.46*	201.13 *144.00*	6.946 7.367
6. 4.	с101-2414	Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими	м2	103	156.972	23.71	3 721.81	110.00	17 266.92	4.639
6. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.6875	10.19175	1.95	19.87	3.82	38.93	1.959
		Накладные расходы				94.5%	1 613.61	94.5%	15 934.68	
		Сметная прибыль				46.75%	798.27	46.75%	7 883.03	
		Всего с НР и СП					7 870.48		58 042.80	
7.	**Ц08-03-594-14**	**Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4**	**100 шт.**		**0.2**	**14 233.16**	**2 846.63**	**41 490.03**	**8 298.01**	**2.915**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
7. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	320.4	64.08	9.910	635.03	98.080	6 284.97	9.897
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.86*	*0.372*	*13.500*	*5.02*	*126.910*	*47.21*	*9.401*
7. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.86	0.372	134.65 *13.50*	50.09 *5.02*	578.32 *126.91*	215.14 *47.21*	4.295 9.401
7. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.136	0.4272	8.10	3.46	32.06	13.70	3.958
7. 5.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.15	0.03	4 940.27	148.21	28 924.00	867.72	5.855
7. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.1	0.42	14.13	5.93	34.15	14.34	2.417
7. 7.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	2.08	8.93	18.57	31.66	65.85	3.545
7. 8.	с512-3602-33	Профиль монтажный перфорированный	шт.	120	24	75.92	1 822.08	11.17	268.08	0.147

7. 9.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.0106	19.26	0.20	28.32	0.30	1.47
7. 10.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.1	0.02	118.57	2.37	236.72	4.73	1.996
7. 11.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.003	0.0006	184 027.00	110.42	853 885.28	512.33	4.64
7. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.084	94.60	7.95	188.85	15.86	1.996
		Накладные расходы				95%	608.05	95%	6 015.57	
		Сметная прибыль				65%	416.03	65%	4 115.92	
		Всего с НР и СП					3 870.71		18 429.50	
8.	**С546-3266-33**	**Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы: PHILIPS 605x605**	**шт.**		**20**	**508.00**	**10 160.00**	**820.53**	**16 410.60**	**1.615**
9.	**Ц08-02-409-1**	**Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые**	**100 м**		**1.2**	**1 260.32**	**1 512.38**	**3 166.09**	**3 799.30**	**2.512**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
9. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	28.56	34.272	9.400	322.16	93.100	3 190.72	9.904
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.132*	*0.1584*	*13.500*	*2.14*	*126.910*	*20.10*	*9.401*
9. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.132	0.1584	134.65 *13.50*	21.33 *2.14*	578.32 *126.91*	91.61 *20.10*	4.295 9.401
9. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	3.888	8.10	31.49	32.06	124.65	3.958
9. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	5.808	6.9696	2.08	14.50	5.13	35.75	2.466
9. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00252	12 095.66	30.48	27 050.59	68.17	2.236
9. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	1.152	14.13	16.28	34.15	39.34	2.417
9. 8.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	13.4	16.08	26.08	419.37	7.62	122.53	0.292
9. 9.	с113-0391-33	Клей БМК-5К	кг	0.2	0.24	25.49	6.12	118.27	28.38	4.64
9. 10.	с534-3000-33	Заглушки	10 шт.	1	1.2	19.66	23.59	33.83	40.60	1.721
9. 11.	с512-3553-33	Скобы	10 шт.	6.7	8.04	0.87	6.99	2.42	19.46	2.782
9. 12.	с534-3019-33	Втулки изолирующие	шт.	18	21.6	0.27	5.83	0.94	20.30	3.481
9. 13.	с534-3010-33	Патрубки	10 шт.	1.8	2.16	274.18	592.23	5.00	10.80	0.018
		Накладные расходы				95%	308.09	95%	3 050.28	
		Сметная прибыль				65%	210.80	65%	2 087.03	
		Всего с НР и СП					2 031.26		8 936.61	
10.	**С103-1461-33**	**Трубы ПВХ диаметром 20 мм толщиной стенки 1,5 мм**	**м**		**120**	**7.51**	**901.20**	**9.00**	**1 080.00**	**1.198**

11.	**Ц08-02-402-1**	**Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок**	**100 м**		**1.2**	**741.88**	**890.25**	**3 585.88**	**4 303.06**	**4.834**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
11. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	18.36	22.032	9.400	207.10	93.100	2 051.18	9.904
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.268*	*2.7216*	*13.500*	*36.74*	*126.910*	*345.40*	*9.401*
11. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.268	2.7216	134.65 *13.50*	366.46 *36.74*	578.32 *126.91*	1 573.96 *345.40*	4.295 9.401
11. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	3.888	8.10	31.49	32.06	124.65	3.958
11. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.14	4.968	2.08	10.33	5.13	25.49	2.466
11. 6.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.9	2.28	14.13	32.22	34.15	77.86	2.417
11. 7.	с510-3483-33	Сжим ответвительный	100 шт.	0.16	0.192	641.98	123.26	1 085.88	208.49	1.691
11. 8.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.02	0.024	19.26	0.46	28.32	0.68	1.47
11. 9.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.41	0.492	140.80	69.27	238.17	117.18	1.692
11. 10.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.055	0.066	118.57	7.83	236.72	15.62	1.996
11. 11.	с510-3497-33	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт.	0.3	0.36	50.75	18.27	170.41	61.35	3.358
11. 12.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.16	0.192	94.60	18.16	188.85	36.26	1.996
		Накладные расходы				95%	231.65	95%	2 276.75	
		Сметная прибыль				65%	158.50	65%	1 557.78	
		Всего с НР и СП					1 280.39		8 137.59	
12.	**С501-3194-33**	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2**	**1000 м**		**0.12**	**5 715.32**	**685.84**	**18 237.86**	**2 188.54**	**3.191**
13.	**Ц08-03-591-1**	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке**	**100 шт.**		**0.04**	**716.75**	**28.67**	**5 092.13**	**203.69**	**7.105**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
13. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	47.4	1.896	9.910	18.79	98.080	185.96	9.897
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.036*	*0.00144*	*13.500*	*0.02*	*126.910*	*0.18*	*9.401*
13. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.036	0.00144	134.65 *13.50*	0.19 *0.02*	578.32 *126.91*	0.83 *0.18*	4.295 9.401
13. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.68	0.3072	1.95	0.60	3.82	1.17	1.959
13. 5.	с101-1477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000064	29 442.40	0.19	43 378.99	0.28	1.473
13. 6.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.0003	0.000012	12 281.50	0.15	35 315.28	0.42	2.875
13. 7.	с546-3600-33	Подрозетники деревянные	100 шт.	1.03	0.0412	198.00	8.16	336.86	13.88	1.701

13. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.11	0.0044	94.60	0.42	188.85	0.83	1.996
		Накладные расходы				95%	17.87	95%	176.83	
		Сметная прибыль				65%	12.23	65%	120.99	
		Всего с НР и СП					58.77		501.51	
14.	**С549-3136-33**	**Выключатель 2-клавишный открытой установки брызгозащищенный В-6-Б**	**шт.**		**4**	**16.75**	**67.00**	**24.87**	**99.48**	**1.485**
15.	**Ц08-03-591-10**	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая**	**100 шт.**		**0.06**	**1 349.55**	**80.97**	**9 869.47**	**592.17**	**7.313**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
15. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	91.32	5.4792	9.910	54.30	98.080	537.40	9.897
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.144*	*0.00864*	*13.500*	*0.12*	*126.910*	*1.10*	*9.401*
15. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.144	0.00864	134.65 *13.50*	1.16 *0.12*	578.32 *126.91*	5.00 *1.10*	4.295 9.401
15. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.568	0.33408	8.10	2.71	32.06	10.71	3.958
15. 5.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.014	0.00084	4 940.27	4.15	28 924.00	24.30	5.855
15. 6.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.0027	0.000162	8 965.50	1.45	26 553.92	4.30	2.962
15. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.024	0.00144	14.13	0.02	34.15	0.05	2.417
15. 8.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2.73	0.1638	8.93	1.46	31.66	5.19	3.545
15. 9.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	9.76	0.5856	26.08	15.27	7.62	4.46	0.292
		Накладные расходы				95%	51.70	95%	511.58	
		Сметная прибыль				65%	35.37	65%	350.03	
		Всего с НР и СП					168.04		1 453.77	
16.	**С549-3033-33**	**Розетка штепсельная открытой установки, двухместная, с третим заземляющим контактом РА10-826**	**шт.**		**6**	**14.51**	**87.06**	**29.26**	**175.56**	**2.017**
17.	**Е15-01-050-1**	**Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке**	**100 м2**		**2.048**	**1 443.37**	**2 956.02**	**7 338.61**	**15 029.47**	**5.084**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	57.6725	118.11328	9.180	1 084.28	90.970	10 744.77	9.91
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.2816*	*13.500*	*3.80*	*99.460*	*28.01*	*7.367*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.2816	20.00 *13.50*	5.63 *3.80*	138.92 *99.46*	39.12 *28.01*	6.946 7.367
17. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.2375	37.3504	1.95	72.83	3.82	142.68	1.959
17. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.175	0.3584	1.40	0.50	4.79	1.72	3.421
17. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.6656	0.95	0.63	3.83	2.55	4.032
17. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	1.9456	75.40	146.70	440.77	857.56	5.846

17. 8.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00009	0.0001843	8 580.00	1.58	24 671.67	4.55	2.875
17. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0005	0.001024	8.50	0.01	101.79	0.10	11.975
17. 10.	с101-1757	Ветошь	кг	0.25	0.512	3.00	1.54	6.89	3.53	2.297
17. 11.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00326	0.0066765	16 540.00	110.43	19 378.69	129.38	1.172
17. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.0002253	5 160.53	1.16	29 077.42	6.55	5.635
17. 13.	с101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	88.21	180.65408	5.19	937.59	9.23	1 667.44	1.778
17. 14.	с101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	40.4	82.7392	5.19	429.42	9.23	763.68	1.778
17. 15.	с203-0533	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.03	0.06144	2 470.12	151.76	10 484.74	644.18	4.245
17. 16.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.00036	0.0007373	16 204.07	11.95	29 384.67	21.66	1.813
		Накладные расходы				94.5%	1 028.24	94.5%	10 180.28	
		Сметная прибыль				46.75%	508.68	46.75%	5 036.27	
		Всего с НР и СП					4 492.93		30 246.02	
18.	**С101-4026-33**	**Панели пластиковые производство Англия шириной 0,375**	**м2**		**204.8**	**170.92**	**35 004.42**	**326.73**	**66 914.30**	**1.912**
19.	**С102-0026**	**Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта**	**м3**		**1.35**	**769.53**	**1 038.87**	**6 350.00**	**8 572.50**	**8.252**
20.	**Е15-01-050-1**	**Облицовка стен и потолков декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке**	**100 м2**		**0.63**	**1 443.37**	**909.32**	**7 338.61**	**4 623.32**	**5.084**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	57.6725	36.333675	9.180	333.54	90.970	3 305.27	9.91
20. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.086625*	*13.500*	*1.17*	*99.460*	*8.62*	*7.367*
20. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.086625	20.00 *13.50*	1.73 *1.17*	138.92 *99.46*	12.03 *8.62*	6.946 7.367
20. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.2375	11.489625	1.95	22.40	3.82	43.89	1.959
20. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.175	0.11025	1.40	0.15	4.79	0.53	3.421
20. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.20475	0.95	0.19	3.83	0.78	4.032
20. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.5985	75.40	45.13	440.77	263.80	5.846
20. 8.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00009	0.0000567	8 580.00	0.49	24 671.67	1.40	2.875
20. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0005	0.000315	8.50		101.79	0.03	11.975
20. 10.	с101-1757	Ветошь	кг	0.25	0.1575	3.00	0.47	6.89	1.09	2.297
20. 11.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00326	0.0020538	16 540.00	33.97	19 378.69	39.80	1.172
20. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.0000693	5 160.53	0.36	29 077.42	2.02	5.635
20. 13.	с101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	88.21	55.5723	5.19	288.42	9.23	512.93	1.778

20. 14.	с101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	40.4	25.452	5.19	132.10	9.23	234.92	1.778
20. 15.	с203-0533	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.03	0.0189	2 470.12	46.69	10 484.74	198.16	4.245
20. 16.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.00036	0.0002268	16 204.07	3.68	29 384.67	6.66	1.813
		Накладные расходы				94.5%	316.30	94.5%	3 131.63	
		Сметная прибыль				46.75%	156.48	46.75%	1 549.24	
		Всего с НР и СП					1 382.10		9 304.19	
21.	**С101-4026-33**	**Панели пластиковые Россия**	**м2**		**63**	**170.92**	**10 767.96**	**135.12**	**8 512.56**	**0.791**
22.	**С102-0026**	**Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта**	**м3**		**0.42**	**769.53**	**323.20**	**6 350.00**	**2 667.00**	**8.252**
23.	**Е10-01-039-1**	**Установка блоков внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2**	**100 м2**		**0.337**	**34 124.82**	**11 500.07**	**187 904.09**	**63 323.68**	**5.506**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	119.922	40.413714	9.180	371.00	90.970	3 676.44	9.91
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*14.1875*	*4.7811875*	*13.500*	*64.55*	*126.910*	*606.78*	*9.401*
23. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	12.1125	4.0819125	86.40 *13.50*	352.68 *55.11*	468.31 *126.91*	1 911.60 *518.04*	5.42 9.401
23. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.075	0.699275	111.99 *13.50*	78.31 *9.44*	504.91 *126.91*	353.07 *88.74*	4.509 9.401
23. 5.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	2.2375	0.7540375	30.00	22.62	109.78	82.78	3.659
23. 6.	с101-0195	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм	т	0.0021	0.0007077	6 180.64	4.37	29 077.42	20.58	4.705
23. 7.	с101-0219	Гипс	т	0.016	0.005392	2 326.12	12.54	3 488.26	18.81	1.5
23. 8.	с101-1591	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.0236	0.0079532	1 652.17	13.14	7 597.28	60.42	4.598
23. 9.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	36.396	2.79	101.54	25.57	930.65	9.165
23. 10.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	89	29.993	6.97	209.05	15.69	470.59	2.251
23. 11.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.0013918	5 160.53	7.18	29 077.42	40.47	5.635
23. 12.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.02696	1 078.11	29.07	4 191.39	113.00	3.888
23. 13.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.035385	425.08	15.04	4 085.97	144.58	9.612
23. 14.	с101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	48.78	16.43886	93.54	1 537.69	147.96	2 432.29	1.582
23. 15.	с203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, пл.2.05 м2; ДН 24-10, пл.2.35 м2	м2	100	33.7	259.52	8 745.82	1 574.73	53 068.40	6.068
		Накладные расходы				106.2%	462.55	106.2%	4 548.78	
		Сметная прибыль				53.55%	233.24	53.55%	2 293.66	
		Всего с НР и СП					12 195.86		70 166.12	

24.	**E15-04-030-4**	**Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2**	**100 м2**		**0.2**	**1 147.98**	**229.60**	**8 268.42**	**1 653.68**	**7.202**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
24. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	81.719	16.3438	8.850	144.64	87.770	1 434.50	9.918
24. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0025*	*13.500*	*0.03*	*99.460*	*0.25*	*7.367*
24. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0025	20.00 *13.50*	0.05 *0.03*	138.92 *99.46*	0.35 *0.25*	6.946 7.367
24. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.3	0.06	3.00	0.18	6.89	0.41	2.297
24. 5.	с101-1825	Олифа натуральная	кг	2.7	0.54	15.50	8.37	48.02	25.93	3.098
24. 6.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0246	0.00492	15 519.00	76.35	39 125.42	192.50	2.521
		Накладные расходы				94.5%	136.71	94.5%	1 355.84	
		Сметная прибыль				46.75%	67.63	46.75%	670.75	
		Всего с НР и СП					433.95		3 680.26	
25.	**E15-01-050-1**	**Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (применительно короб)**	**100 м2**		**0.09**	**1 443.37**	**129.90**	**7 338.61**	**660.47**	**5.084**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
25. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	57.6725	5.190525	9.180	47.65	90.970	472.18	9.91
25. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1375*	*0.012375*	*13.500*	*0.17*	*99.460*	*1.23*	*7.367*
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1375	0.012375	20.00 *13.50*	0.25 *0.17*	138.92 *99.46*	1.72 *1.23*	6.946 7.367
25. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	18.2375	1.641375	1.95	3.20	3.82	6.27	1.959
25. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.175	0.01575	1.40	0.02	4.79	0.08	3.421
25. 6.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.02925	0.95	0.03	3.83	0.11	4.032
25. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.95	0.0855	75.40	6.45	440.77	37.69	5.846
25. 8.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00009	0.0000081	8 580.00	0.07	24 671.67	0.20	2.875
25. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.0005	0.000045	8.50		101.79		11.975
25. 10.	с101-1757	Ветошь	кг	0.25	0.0225	3.00	0.07	6.89	0.16	2.297
25. 11.	с101-1777	Паста антисептическая	т	0.00326	0.0002934	16 540.00	4.85	19 378.69	5.69	1.172
25. 12.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00011	0.0000099	5 160.53	0.05	29 077.42	0.29	5.635
25. 13.	с101-2078	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м	88.21	7.9389	5.19	41.20	9.23	73.28	1.778
25. 14.	с101-2079	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные	м	40.4	3.636	5.19	18.87	9.23	33.56	1.778
25. 15.	с203-0533	Рейки деревянные 8х18 мм	м3	0.03	0.0027	2 470.12	6.67	10 484.74	28.31	4.245
25. 16.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.00036	0.0000324	16 204.07	0.53	29 384.67	0.95	1.813
		Накладные расходы				94.5%	45.19	94.5%	447.37	

		Сметная прибыль				46.75%	22.36	46.75%	221.32	
		Всего с НР и СП					197.45		1 329.16	
26.	**С101-4026-33**	**Панели ПХВ Англия**	**м2**		**9**	**170.92**	**1 538.28**	**326.73**	**2 940.57**	**1.912**
27.	**С102-0026**	**Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта**	**м3**		**0.1**	**769.53**	**76.95**	**6 350.00**	**635.00**	**8.252**
28.	**Е15-01-050-4**	**Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее**	**100 м2**		**0.1787**	**2 343.82**	**418.84**	**18 568.43**	**3 318.18**	**7.922**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
28. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	191.4405	34.210417	9.180	314.05	90.970	3 112.12	9.91
28. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.325	0.0580775	0.95	0.06	3.83	0.22	4.032
28. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.03574	3.00	0.11	6.89	0.25	2.297
28. 4.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.0015904	11 164.40	17.76	30 216.53	48.06	2.707
28. 5.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.005361	16 204.07	86.87	29 384.67	157.53	1.813
		Накладные расходы				94.5%	296.78	94.5%	2 940.95	
		Сметная прибыль				46.75%	146.82	46.75%	1 454.92	
		Всего с НР и СП					862.44		7 714.05	
29.	**С101-4026-33**	**Панели пластиковые ПВХ Англия**	**м2**		**16.4**	**170.92**	**2 803.09**	**326.73**	**5 358.37**	**1.912**
30.	**С101-4026-33**	**Панели пластиковые Россия**	**м2**		**1.47**	**170.92**	**251.25**	**135.12**	**198.63**	**0.791**
31.	**Е11-01-027-1**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических**	**100 м2**		**0.08**	**1 764.32**	**141.15**	**14 125.06**	**1 130.01**	**8.006**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	93.5065	7.48052	8.300	62.09	82.370	616.17	9.924
31. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.6625*	*0.293*	*13.077*	*3.83*	*98.859*	*28.97*	*7.56*
31. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.036	89.99	3.24	376.65	13.56	4.185
			(1)			*10.06*	*0.36*	*94.57*	*3.40*	9.401
31. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.2125	0.257	20.00	5.14	138.92	35.70	6.946
			(1)			*13.50*	*3.47*	*99.46*	*25.56*	7.367
31. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.2448	90.81	22.23	84.29	20.63	0.928
31. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.104	465.84	48.45	4 268.64	443.94	9.163
		Накладные расходы				110.7%	72.97	110.7%	714.17	
		Сметная прибыль				63.75%	42.02	63.75%	411.28	
		Всего с НР и СП					256.15		2 255.46	
32.	**С101-4404-33**	**Керамогранит плитка половая**	**м2**		**8**	**748.79**	**5 990.32**	**250.00**	**2 000.00**	**0.334**
33.	**Е11-01-040-1**	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м**		**0.88**	**931.35**	**819.58**	**3 306.33**	**2 909.57**	**3.55**
		Начисления: Н5= 1.15								
33. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	10.3385	9.09788	9.770	88.89	96.660	879.40	9.894
33. 2.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	4.532	8.26	37.43	13.37	60.59	1.619
33. 3.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	88.88	7.80	693.26	22.16	1 969.58	2.841

		Накладные расходы				110.7%	98.40	110.7%	973.50	
		Сметная прибыль				63.75%	56.67	63.75%	560.62	
		Всего с НР и СП					974.65		4 443.68	
34.	**Е20-02-002-1**	**Установка вент решеток пластиковых**	**шт.**		**10**	**18.12**	**181.21**	**159.56**	**1 595.62**	**8.805**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.679	16.79	8.970	150.61	88.840	1 491.62	9.904
34. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.15	1.5	8.10	12.15	32.06	48.09	3.958
34. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.3375	3.375	1.95	6.58	3.82	12.89	1.959
34. 4.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00011	0.0011	9 600.99	10.56	28 938.14	31.83	3.014
34. 5.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.0003	0.003	438.74	1.32	3 727.76	11.18	8.497
		Накладные расходы				115.2%	173.50	115.2%	1 718.35	
		Сметная прибыль				70.55%	106.26	70.55%	1 052.34	
		Всего с НР и СП					460.97		4 366.30	
35.	**С300-1545-33**	**Вентиляционная решетка пластиковая**	**шт.**		**10**	**32.33**	**323.30**	**150.00**	**1 500.00**	**4.64**
36.	**Е65-9-1**	**Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 15 мм**	**100 м**		**0.05**	**4 975.02**	**248.75**	**12 703.48**	**635.17**	**2.553**
36. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	77.8	3.89	9.620	37.42	95.240	370.48	9.9
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.21*	*0.0105*	*13.500*	*0.14*	*99.460*	*1.04*	*7.367*
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.21	0.0105	20.00	0.21	138.92	1.46	6.946
			(1)			*13.50*	*0.14*	*99.46*	*1.04*	7.367
36. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	4.58	0.229	8.10	1.85	32.06	7.34	3.958
36. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.07	0.1535	1.20	0.18	2.92	0.45	2.433
36. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.51	0.0255	6.64	0.17	16.96	0.43	2.554
36. 7.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00011	0.0000055	25 226.77	0.14	29 384.67	0.16	1.165
36. 8.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00005	0.0000025	15 500.35	0.04	39 176.14	0.10	2.527
36. 9.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0004	0.00002	9 639.40	0.19	31 865.43	0.64	3.306
36. 10.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0019	0.000095	9 600.99	0.91	28 938.14	2.75	3.014
36. 11.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.23	0.0115	37.93	0.44	96.91	1.11	2.555
36. 12.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.05	0.0025	36.85	0.09	99.44	0.25	2.699
36. 13.	с300-0887	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром 15 мм	м	100	5	41.42	207.10	50.00	250.00	1.207
		Накладные расходы				103%	38.69	103%	382.67	
		Сметная прибыль				60%	22.54	60%	222.91	
		Всего с НР и СП					309.97		1 240.75	
37.	**Е65-6-14**	**Смена санитарных приборов унитазов**	**100 шт.**		**0.02**	**3 790.17**	**75.80**	**33 357.57**	**667.15**	**8.801**
37. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	354.7	7.094	9.070	64.34	89.900	637.75	9.912

37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4*	*0.008*	*13.500*	*0.11*	*99.460*	*0.80*	*7.367*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4	0.008	20.00	0.16	138.92	1.11	6.946
			(1)			*13.50*	*0.11*	*99.46*	*0.80*	7.367
37. 4.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
37. 5.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0072	0.000144	11 921.23	1.72	34 279.32	4.94	2.875
37. 6.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0004	1 309.96	0.52	6 058.70	2.42	4.625
37. 7.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	8	0.94	7.52	2.23	17.84	2.372
		Накладные расходы				103%	66.38	103%	657.71	
		Сметная прибыль				60%	38.67	60%	383.13	
		Всего с НР и СП					180.85		1 707.99	
38.	**С300-0904**	**Унитазы детские**	**комплект**		**2**	**543.31**	**1 086.62**	**2 396.85**	**4 793.70**	**4.412**
39.	**Е65-6-24**	**Смена санитарных приборов умывальников**	**100 шт.**		**0.01**	**36 138.99**	**361.39**	**175 529.74**	**1 755.30**	**4.857**
39. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	212	2.12	9.070	19.23	89.900	190.59	9.912
39. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.7*	*0.007*	*13.500*	*0.09*	*99.460*	*0.70*	*7.367*
39. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7	0.007	20.00	0.14	138.92	0.97	6.946
			(1)			*13.50*	*0.09*	*99.46*	*0.70*	7.367
39. 4.	с101-0311	Каболка	т	0.007	0.00007	22 002.26	1.54	44 139.86	3.09	2.006
39. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.01	0.0001	25 226.77	2.52	29 384.67	2.94	1.165
39. 6.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0004	0.000004	15 500.35	0.06	39 176.14	0.16	2.527
39. 7.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.007	0.00007	11 921.23	0.83	34 279.32	2.40	2.875
39. 8.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.4	0.004	36.85	0.15	99.44	0.40	2.699
39. 9.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.008	0.00008	1 309.96	0.10	6 058.70	0.48	4.625
39. 10.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	100	1	333.05	333.05	1 545.35	1 545.35	4.64
39. 11.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	19.90	103%	197.03	
		Сметная прибыль				60%	11.59	60%	114.77	
		Всего с НР и СП					392.88		2 067.10	
40.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.02**	**2 496.27**	**49.93**	**10 528.71**	**210.57**	**4.217**
40. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	52.4	1.048	9.070	9.51	89.900	94.22	9.912
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.001*	*13.500*	*0.01*	*99.460*	*0.10*	*7.367*
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.001	20.00	0.02	138.92	0.14	6.946
			(1)			*13.50*	*0.01*	*99.46*	*0.10*	7.367
40. 4.	с300-1520	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм	шт.	100	2	20.20	40.40	58.11	116.22	2.877
		Накладные расходы				103%	9.81	103%	97.15	
		Сметная прибыль				60%	5.71	60%	56.59	

		Всего с НР и СП					65.45		364.31	
41.	**Е65-5-1**	**Смена арматуры вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм**	**100 шт.**		**0.03**	**2 961.63**	**88.85**	**17 363.07**	**520.89**	**5.863**
41. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	81	2.43	9.070	22.04	89.900	218.46	9.912
41. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0014	0.000042	25 226.77	1.06	29 384.67	1.23	1.165
41. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0007	0.000021	15 500.35	0.33	39 176.14	0.82	2.527
41. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.7	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
41. 5.	с300-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	100	3	21.55	64.65	99.43	298.29	4.614
		Накладные расходы				103%	22.70	103%	225.01	
		Сметная прибыль				60%	13.22	60%	131.08	
		Всего с НР и СП					124.78		876.98	
42.	**Е65-5-7**	**Смена арматуры смесителей без душевой сетки**	**100 шт.**		**0.01**	**16 130.56**	**161.31**	**53 281.29**	**532.81**	**3.303**
42. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	200	2	9.070	18.14	89.900	179.80	9.912
42. 2.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0032	0.000032	25 226.77	0.81	29 384.67	0.94	1.165
42. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0019	0.000019	15 500.35	0.29	39 176.14	0.74	2.527
42. 4.	с101-1669	Очес льняной	кг	2.1	0.021	36.85	0.77	99.44	2.09	2.699
42. 5.	с300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	100	1	141.29	141.29	349.24	349.24	2.472
		Накладные расходы				103%	18.68	103%	185.19	
		Сметная прибыль				60%	10.88	60%	107.88	
		Всего с НР и СП					190.88		825.88	
43.	**Е65-4-1**	**Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин**	**100 шт.**		**0.02**	**437.59**	**8.75**	**4 514.40**	**90.29**	**10.319**
43. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.3	1.026	8.530	8.75	88.000	90.29	10.317
		Накладные расходы				74%	6.48	74%	66.81	
		Сметная прибыль				50%	4.38	50%	45.15	
		Всего с НР и СП					19.60		202.25	
44.	**Е17-01-001-14**	**Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды со шкафчиком**	**10 комплектов**		**0.2**	**3 687.68**	**737.54**	**18 227.89**	**3 645.58**	**4.943**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
44. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	24.8975	4.9795	9.620	47.90	95.240	474.25	9.9
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1625*	*0.0325*	*13.500*	*0.44*	*99.460*	*3.23*	*7.367*
44. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1625	0.0325	20.00 *13.50*	0.65 *0.44*	138.92 *99.46*	4.51 *3.23*	6.946 7.367
44. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.25	0.05	1.95	0.10	3.82	0.19	1.959
44. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.275	0.055	75.40	4.15	440.77	24.24	5.846

44. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0004	0.00008	25 226.77	2.02	29 384.67	2.35	1.165
44. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0002	0.00004	15 500.35	0.62	39 176.14	1.57	2.527
44. 8.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0036	0.00072	6 400.66	4.61	20 140.00	14.50	3.147
44. 9.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.3	0.06	36.85	2.21	99.44	5.97	2.699
44. 10.	с300-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм	комплект	10	2	333.05	666.10	1 545.35	3 090.70	4.64
44. 11.	с101-1847	Замазка защитная	кг	2	0.4	15.60	6.24	32.39	12.96	2.076
44. 12.	с101-2204	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм	10 шт.	4	0.8	1.98	1.58	11.47	9.18	5.793
44. 13.	с101-2186	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм	т	0.0007	0.00014	9 700.00	1.36	36 897.15	5.17	3.804
		Накладные расходы				115.2%	55.69	115.2%	550.06	
		Сметная прибыль				70.55%	34.10	70.55%	336.86	
		Всего с НР и СП					827.33		4 532.50	
45.	**С300-0554**	**Шкаф под умывальник**	**шт.**		**2**	**128.96**	**257.92**	**536.44**	**1 072.88**	**4.16**
46.	**С300-0631**	**Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой**	**комплект**		**2**	**233.13**	**466.26**	**939.60**	**1 879.20**	**4.03**
47.	**Е311-01-146-1**	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	**т**		**2**	**36.41**	**72.82**	**206.25**	**412.49**	**5.665**
47. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	1.156	7.300	8.44	72.280	83.56	9.901
47. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	0.58	111.00	64.38	567.13	328.94	5.109
		Накладные расходы				100%	8.44	100%	83.56	
		Сметная прибыль				60%	5.06	60%	50.14	
		Всего с НР и СП					86.32		546.19	
48.	**Х310-3004-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 4 км (класс груза 1)**	**т**		**2**	**5.76**	**11.52**	**30.07**	**60.14**	**5.22**

Оплата основных рабочих	**6 541.56**	**64 810.70**	**9.908**
Оплата механизаторов	**144.13**	**1 295.55**	**8.989**
Стоимость механизмов	**1 550.00**	**7 010.28**	**4.523**
Сметная стоимость материалов	**94 747.49**	**219 141.80**	**2.313**
в том числе ст-ть ненормир.(вспомогат.) материалов (%=2 - по стр. 7, 9, 11, 13, 15)	**70.35**	**53.40**	**0.759**
ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	**94 747.49**	**219 141.80**	**2.313**
Фонд оплаты труда	**6 685.69**	**66 106.25**	**9.888**

Накладные расходы		**6 428.72**		**63 561.70**	**9.887**
Сметная прибыль		**3 594.25**		**35 538.39**	**9.888**
НР*0,94	**0.94**	**6 043.00**	**0.94**	**59 748.00**	**9.887**
ИТОГО		**112 476.30**		**386 249.17**	**3.434**
ВСЕГО		**113 601.06**		**390 111.66**	**3.434**
НДС 18%	**18**	**20 448.19**	**18**	**70 220.10**	**3.434**
ВСЕГО		**134 049.25**		**460 331.76**	**3.434**
Индекс дефлятор 4,3 %	**1.043**	**139 813.37**	**1.043**	**480 126.00**	**3.434**
ВСЕГО		**139 813.37**		**480 126.00**	**3.434**

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир **"__"_____ 2009г.**

МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице главного врача **Н.А.Андреевой**, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем **Подрядчик**, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол №_____ от _____2009г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы **по капитальному ремонту внутренних помещений в здании МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» по адресу: г.Владимир, ул. Егорова, д.10б**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить их оплату.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.Цена настоящего Контракта составляет_____рублей _____копеек (_____рублей _____копеек), в том числе НДС (____%) _____рублей_____копеек (_____рублей_____копеек) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2. настоящего Контракта

2.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

2.3.Изменение цены Контракта (на основании п. 2.2. Контракта) оформляется дополнительным соглашением и подписывается Сторонами.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ по настоящему Контракту определяется в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).
3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ,

СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали, при наличии у подрядной организации лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2008 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".
4.2. Заказчик с участием Подрядчика проводит приемку выполненных работ в течение 5 (Пяти) рабочих дней и подписывает акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течение 36 (Тридцати шести) месяцев.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.
5.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Подрядчика несет Подрядчик.

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

7.2. Расчет по Контракту производиться в 3 - 4 квартале 2009 г. по мере поступления бюджетного финансирования, согласно актам сдачи-приемки фактически выполненных работ по форме №КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Окончательный расчет производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней на основании актов фактически выполненных работ с учетом произведенных платежей.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5 % цены работ за каждый день просрочки.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут в следующих случаях:

8.5.1. По соглашению сторон. В этом случае сторона - инициатор расторжения Контракта, должна письменно уведомить другую сторону о предстоящем расторжении .

8.5.2. По решению Суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с _____2009 г. до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1.Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.2. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования (ведомость) договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Ведомость объемов работ.
4. Локальная смета №1.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1. **Заказчик**: МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника»
Адрес: г. Владимир, ул. Студеная гора, д. 7
т/ф. (4922) 32-17-15
р/с 40204810300000000040
Л/с 03283004380 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, «МУЗ «ДГСП»)
БИК 041708001 ИНН 3302021147 КПП 332701001

12.2. **Подрядчик**:
_____
_____
_____
_____
_____

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Главный врач _____

_____/Н.А.Андреева/ _____ /_____/
м.п. (подпись) м.п. (подпись)

Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. № __

ЗАКАЗЧИК: **МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника»**

ПОДРЯДЧИК: _____

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона от _____.2009 г. №_____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)
договорной цены

на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений в здании
МУЗ «Детская городская стоматологическая поликлиника» по адресу: г.Владимир, ул. Егорова, д.10б

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	Оборудо-вания	прочих затрат		
		Итого цена работ:					
		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Главный врач _____

_____/Н.А.Андреева/ _____ /_____/
м.п. (подпись) м.п. (подпись)

Приложение 2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. № __

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	**Наименование видов работ**	**Сроки выполнения (начало-окончание)**	**Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)**	**Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)**
1				

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Главный врач _____

_____/Н.А.Андреева/ _____ /_____/
м.п. (подпись) м.п. (подпись)