Дефектная ведомость по ремонту помещений
Управления Архитектуры г.Владимира

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Выполненные работы		
			Кол-во	Цена за един.	Ст-ть
1	2	3	4	5	6
	Работы проводятся в стесненных условиях (помещения заставлены мебелью)				
	Коридор				
1	Ремонт штукатурки стен отдельными местами	м2	0,7		
2	Окраска за 2 раза потолка тамбура	м2	2,56		
3	Окраска за 2 раза стен тамбура	м2	13		
4	Окраска металлических дверных блоков за 2 раза	м2	7,6		
5	Устройство короба из ГКЛ	м2	6		
6	Шпатлевка по ГКЛ за 2 раза	м2	6		
7	Окраска по ГКЛ за 2 раза акриловыми красками	м2	6		
8	Установка яшика под электрощиток 0,9х0,6х0,2	шт	1		
9	Установка пластиковых углов дверного откоса 0,02мх0,02м	м	48,6		
	Приемная №526				
1	Облицовка нижнего откоса пластиковыми панелями между оконными переплетами без каркаса	м2	0,7		
2	Окраска радиаторов отопления	м2	4,8		
	Кабинет №527				
1	Очистка стен от старых обоев	м2	20		
2	Оклейка стен обоями	м2	43,3		
3	Облицовка нижнего откоса пластиковыми панелями между оконными переплетами без каркаса	м2	1,48		
4	Демонтаж отбойной доски шир.0,22 м	м	13,5		
5	Установка отбойной доски шир.0,22м	м	13,5		
9	Устр-во короба из металлического каркаса под радиаторы с обшивкой панелями МДФ	м2	8		
10	Установка радиаторных решеток 1,5м х 0,6м	шт	4		
11	Окраска стен масляными красками	м2	2		
	Кабинет завхоза №519				
1	Облицовка нижнего откоса пластиковыми панелями между оконными переплетами без каркаса	м2	0,68		
2	Облицовка полок пластиком с устрой ством каркаса	м2	2,5		
3	Окраска металлич.поверхн.сейфа за 2 раза	м2	3		
	Кабинет главного бухгалтера №530				
1	Демонтаж плит потолка Армстронг старых	м2	9,86		
2	Монтаж плит потолка Армстронг новых	м2	9,86		
3	Устр-во короба из металлического каркаса под радиаторы с обшивкой панелями МДФ	м2	2		
4	Установка радиаторных решеток 1,5м х 0,6м	шт	1		

5	Устройство обналички дверного блока	м	5,2			
6	Облицовка нижнего откоса пластиковыми панелями между оконными переплетами без каркаса	м2	0,38			
	Кабинет №535					
1	Демонтаж перегородки из ГКЛ	м2	2,9			
2	Демонтаж панелей ПВХ на деревянном каркасе	м2	23,2			
3	Демонтаж плинтусов пола	м	22			
4	Демонтаж линолеума на полах	м2	27,4			
5	Устройство наливных полов толщ.до 20мм	м2	27,4			
6	Устройство полов из линолеума	м2	27,4			
8	Устройство плинтуса из ПВХ на полах	м	22			
9	Устр-во короба из металлического каркаса под радиаторы с обшивкой панелями МДФ	м2	7,2			
10	Установка радиаторных решеток 1,5м х 0,6м	шт	3			
11	Устройство дверного откоса из ГКЛ	м2	0,26			
13	Установка металлического порожка	шт	1			
14	Демонтаж розеток	шт	4			
15	Демонтаж выключателей	шт	2			
16	Установка розеток	шт	4			
17	Установка выключателей	шт	2			
18	Устройство проводки в кабель-канале 2х2 ПУНП 2х1,5	м	16			
19	Штукатурка стен отдельными местами	м2	2			
20	Облицовка стен ГКЛ толщ.10мм по металлич.каркасу	м2	32			
21	Облицовка нижнего откоса пластиковыми панелями между оконными переплетами без каркаса	м2	1,54			
22	Очистка потолка от старой побелки	м2	29,3			
23	Ремонт рустов с заделкой цем.р-ром	м	3			
24	Шпатлевка потолка за 2 раза	м2	29,3			
25	Грунтовка потолка	м2	29,3			
26	Окраска потолка за 2 раза акриловыми красками	м2	29,3			
27	Сплошная шпатлевка стен за 2 раза	м2	42			
28	Шпатлевка оконных откосов за 2 раза	м2	4,8			
29	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	0,26			
30	Грунтовка стен,оконных и дверных откосов	м2	47,06			
31	Оклейка стен обоями виниловыми под покраску	м2	42			
32	Окраска стен,оконных и дверных откосов за 2 раза	м2	47,06			
33	Шпатлевка металлической поверхности оконных блоков	м2	11			
34	Шпатлевка подоконника	м2	2,66			
35	Окраска метал.поверхн.оконн. блоков масл.красками за 2р.	м2	11			
36	Окраска подоконника за 2 раза	м2	2,66			
37	Окраска радиаторов отопления 21 секц масл.красками за 2р.	м2	5,33			
	Кабинет №534					
1	Демонтаж панелей ПВХ на деревянном каркасе	м2	8,9			
2	Демонтаж плинтусов пола	м	13,4			
3	Демонтаж линолеума на полах	м2	12,9			
4	Устройство наливных полов толщ.до 20мм	м2	12,9			
5	Устройство полов из линолеума	м2	12,9			
6	Устройство плинтуса из ПВХ на полах	м	13,4			
7	Устр-во короба из металлического каркаса под радиаторы с обшивкой панелями МДФ	м2	3,4			
8	Установка радиаторных решеток 1,5м х 0,6м	шт	2			
9	Устройство дверного откоса из ГКЛ	м2	0,26			
	Установка пластиковых углов дверного откоса	м	5,2			
10	Установка металлического порожка	шт	1			

11	Демонтаж розеток	шт	3			
12	Демонтаж выключателей	шт	2			
13	Установка розеток	шт	3			
14	Установка выключателей	шт	2			
15	Устройство проводки в кабель-канале	м	6			
16	Штукатурка стен отдельными местами	м2	1,8			
17	Облицовка стен ГКЛ толщ.10мм на металлич.каркасе	м2	19,5			
18	Облицовка нижнего откоса пластиковыми панелями между оконными переплетами без каркаса	м2	0,7			
19	Очистка потолка от старой краски	м2	13,8			
20	Ремонт рустов с заделкой цем.р-ром	м	2			
21	Шпатлевка потолка за 2 раза	м2	13,8			
22	Грунтовка потолка	м2	13,8			
23	Окраска потолка за 2 раза акриловыми красками	м2	13,8			
24	Сплошная шпатлевка стен за 2 раза	м2	30,2			
25	Шпатлевка оконных откосов за 2 раза	м2	2			
26	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	0,26			
27	Грунтовка стен,оконных и дверных откосов	м2	32,46			
28	Оклейка стен обоями виниловыми под покраску	м2	30,2			
29	Окраска стен,оконных и дверных откосов за 2 раза	м2	32,46			
30	Шпатлевка металлической поверхности оконных блоков за2р	м2	7,3			
31	Шпатлевка подоконника за 2 р	м2	1,3			
32	Окраска металл.поверхн.оконных блоков масл.краской за 2р	м2	7,3			
33	Окраска подоконника масл.красками за 2 р	м2	1,3			
	Кабинет №533					
1	Демонтаж отбойной доски шир.0,22 м	м	6			
2	Демонтаж панелей ПВХ на деревянном каркасе	м2	15,4			
3	Демонтаж плинтусов на полах	м	17,9			
4	Демонтаж линолеума пола	м2	20,52			
5	Устройство стяжки на полах толщ.40мм	м2	20,52			
6	Устройство плитки на полах	м2	20,52			
7	Устройство плинтуса из керамической плитки на полах	м	12			
8	Устройство плинтуса из ПВХ на полах	м	6			
9	Устр-во короба из металлического каркаса под радиаторы с обшивкой панелями МДФ	м2	5,8			
10	Установка радиаторных решеток 1,5м х 0,6м	шт	2			
11	Устройство дверного откоса из ГКЛ	м2	0,26			
12	Установка пластиковых углов дверного откоса 0,02мх0,02м	м	5,2			
13	Установка металлического порожка	шт	1			
14	Демонтаж розеток	шт	2			
15	Демонтаж выключателей	шт	1			
16	Установка розеток	шт	2			
17	Установка выключателей	шт	1			
18	Устройство проводки в кабель-канале	м	12			
19	Штукатурка стен отдельными местами	м2	3			
20	Облицовка стен ГКЛ толщ.10мм на металлич.каркасе	м2	26			
21	Облицовка нижнего откоса пластиковыми панелями между оконными переплетами без каркаса	м2	1,2			
22	Очистка потолка от старой побелки	м2	21,8			
23	Ремонт рустов с заделкой цем.р-ром	м	5			
24	Шпатлевка потолка за 2 раза	м2	21,8			
25	Грунтовка потолка	м2	21,8			
26	Окраска потолка за 2 раза акриловыми красками	м2	21,8			

27	Сплошная шпатлевка стен за 2 раза	м2	36,6		
28	Шпатлевка оконных за 2 раза	м2	3,42		
29	Шпатлевка дверных откосов за 2 раза	м2	0,26		
30	Грунтовка стен,оконных и дверных откосов	м2	40,28		
31	Оклейка стен обоями виниловыми под покраску	м2	36,6		
32	Окраска стен,оконных и дверных откосов за 2 раза	м2	40,28		
33	Шпатлевка металл. поверхности оконных блоков	м2	11		
34	Шпатлевка подоконника за 2 раза	м2	2		
35	Окраска металлич.поверхн. оконн. блоков масл.краск.за 2р.	м2	11		
36	Окраска подоконника масл.красками за 2 раза	м2	2		

Исполнительный директор ООО "Реал" Кошутин А.Ю.