ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Выполнение полного комплекса работ по ремонту фасада здания для МУЗ «Городская поликлиника № 2» (согласно сметной документации) (9944004)
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением - локальной сметой.
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантии качества.
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно проектно - сметной документации
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения, противопожарные требования», СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, правилами пожарной безопасности ППб 01-03.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). - Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в соответствии с ФЗ от 08.08.2008г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а именно на следующие работы: - отделочные работы: - производство фасадных работ; -производство штукатурных и лепных работ; -производство декоративных отделочных работ; - кровельные работы: - устройство деталей кровли из металлических листов.

МУЗ "Городская поликлиника № 2 " г.Владимира

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт фасада, МУЗ "Городская поликлиника №2" г.Владимира

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 700,000 тыс.руб.

Средства на оплату труда 173,660 тыс.руб.

Сметная трудоемкость 1975,03 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартала 2009 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.		Сметная стоимость, руб.				Коэффициент удорожания
						в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах		
				на ед.	всего	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Новый Раздел								
1	**ТЕР46-02-009-04**	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2		1,48	301,75	446,59	2983,08	4414,95	9,8857
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	38,686	57,26	7,8	446,63	77,11	4415,32	9,8859
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	415,6 265,72 1127,91	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	4108,55 2626,9 11150,4	

2	**ТЕРр53-15-05**	Стесывание неровностей наружных кирпичных стен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,43	4091,63	1759,4	38553,92	16578,19	9,42263
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	458,85	197,31	8,3	1637,67	82,37	16252,42	9,9241
	1. 330301	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	55,2	23,74	5,13	121,79	13,74	326,19	2,67836
		Стены (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 86%*0,94 70%	1323,87 1146,35 4229,62	 86%*0,94 70%	13138,17 11376,44 41092,8	
3	**ТЕРр53-15-01**	Ремонт кирпичной кладки карниза, откосов,подоконников *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности стен		0,117	8508,82	995,53	81436,84	9528,11	9,55964
		Затраты труда рабочих (ср 2,7)	чел.час	457,2975	53,5	8,3	444,05	82,37	4406,8	9,9241
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магист ральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	1,15	0,13	111,99 10,58	14,56 1,38	504,91 126,91	65,64 16,50	4,50853
	2. 402-0007	Раствор цементно-известковый	м3	2,4	0,2808	595,99	167,35	5138,25	1442,82	8,62137
	3. 404-0005	Кирпич	т.шт	5,2	0,6084	606,28	368,86	5934	3610,25	9,78756
		Стены (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 86%*0,94 70%	360,14 311,85 1667,52	 86%*0,94 70%	3576,52 3096,93 16201,56	
4	**ТЕРр61-27-01**	Насечка поверхностей под штукатурку стен по кирпичу *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности		0,54	770,48	416,06	4531,75	2447,14	5,88174
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	37,352	20,17	7,93	159,95	78,6	1585,36	9,91173
	1. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	3,611	1,95	100,01 10,58	195,02 20,63	405,71 94,57	791,13 184,41	4,05669
	2. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	3,611	1,95	31,33	61,09	36,24	70,67	1,15672
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 79%*0,94 50%	134,1 90,29 640,45	 79%*0,94 50%	1314,24 884,89 4646,27	

5	**ТЕРр61-28-01**	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 поверхности		0,37	3608,98	1335,32	19176,7	7095,38	5,18911
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	93,84	34,72	7,8	270,82	77,11	2677,26	9,8859
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,115	0,04	1,7	0,07	4,58	0,18	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1495	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	3. 101-0219	Гипс строительный	т	0,25	0,0925	2326,12	215,17	3488,26	322,66	1,4996
	4. 101-0875	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 оцинкованная	м2	110	40,7	20,76	844,93	100,02	4070,81	4,81792
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				79%*0,94 50%	201,55 135,71 1672,58	79%*0,94 50%	1988,18 1338,66 10422,22	
6	**ТЕРр61-13-01**	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,127	5921,99	752,09	55540,48	7053,64	9,33701
		Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.час	366,2405	46,51	9,07	421,85	89,9	4181,25	9,9118
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,564	0,2	1,7	0,34	4,58	0,92	2,69412
	2. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	4,4	0,5588	590,16	329,78	5138,25	2871,25	8,70654
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				79%*0,94 50%	313,28 210,94 1276,31	79%*0,94 50%	3105,17 2090,74 12249,55	

7	**ТЕРр61-17-05**	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с рустами толщиной слоя до 40 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,039	6978,18	272,15	65917,12	2570,77	9,40692
		Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.час	435,1945	16,97	10,06	170,72	99,5	1688,52	9,89066
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,518	0,06	1,7	0,1	4,58	0,27	2,69412
	2. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	4,4	0,1716	590,16	101,27	5138,25	881,72	8,70654
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				79%*0,94 50%	126,79 85,37 484,31	79%*0,94 50%	1254,08 844,39 4669,24	
8	**ТЕРр61-17-01**	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких толщиной слоя до 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,128	3979,52	509,38	37849,67	4844,76	9,4733
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	288,374	36,91	9,29	342,89	92,04	3397,2	9,90743
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,782	0,1	1,7	0,17	4,58	0,46	2,69412
	2. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	0,2816	590,16	166,19	5138,25	1446,93	8,70654
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				79%*0,94 50%	254,65 171,46 935,49	79%*0,94 50%	2522,89 1698,69 9066,34	

9	**ТЕРр61-17-02**	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором: гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,257	1022,49	262,78	9345,79	2401,87	9,10249
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	40,112	10,31	9,29	95,78	92,04	948,93	9,90743
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,391	0,1	1,7	0,17	4,58	0,46	2,69412
	2. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	1,1	0,2827	590,16	166,84	5138,25	1452,58	8,70654
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				79%*0,94 50%	71,12 47,89 381,79	79%*0,94 50%	704,59 474,41 3580,87	
10	**ТЕРр61-20-01**	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с: земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,115	6055,24	696,35	56846,07	6537,3	9,34654
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	371,91	42,77	9,29	397,33	92,04	3936,55	9,90743
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	1,564	0,18	1,7	0,31	4,58	0,82	2,69412
	2. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	4,4	0,506	590,16	298,62	5138,25	2599,95	8,70654
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				79%*0,94 50%	295,06 198,67 1190,08	79%*0,94 50%	2923,26 1968,26 11428,82	

11	**ТЕРр61-23-01**	Ремонт штукатурки наружных криволинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м: с земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг		0,55	13956,38	7676,01	134127,75	73770,26	9,57834
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1133,3825	623,36	9,29	5791,01	92,04	57374,05	9,90743
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	2,047	1,13	1,7	1,92	4,58	5,18	2,69412
	2. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	5,8	3,19	590,16	1882,61	5138,25	16391,02	8,70654
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				79%*0,94 50%	4300,41 2895,51 14871,93	79%*0,94 50%	42606 28687,05 145063,31	
12	**ТЕРр61-23-07**	Ремонт штукатурки наружных криволинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м: с земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг		0,023	15753,35	362,33	151931,04	3494,41	9,61469
		Затраты труда рабочих (ср 3,7)	чел.час	1326,8125	30,52	9,29	283,53	92,04	2809,06	9,90743
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	2,047	0,05	1,7	0,09	4,58	0,23	2,69412
	2. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	5,8	0,1334	590,16	78,73	5138,25	685,44	8,70654
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				79%*0,94 50%	210,53 141,75 714,61	79%*0,94 50%	2085,79 1404,38 6984,58	

13	**ТЕРр61-10-01**	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		0,77	3329,27	2563,54	31434,67	24204,7	9,40093
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	232,116	178,73	8,74	1562,1	86,71	15497,68	9,92105
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,8165	0,63	1,7	1,07	4,58	2,89	2,69412
	2. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	2,2	1,694	590,16	999,73	5138,25	8704,2	8,70654
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 79%*0,94 50%	1160,01 781,05 4504,6	 79%*0,94 50%	11508,53 7748,81 43462,04	
14	**ТЕРр61-10-02**	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 отремонтированной поверхности		1,578	1013,52	1599,34	9261,72	14615	9,10031
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	41,607	65,66	8,74	573,87	86,71	5693,38	9,92105
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,414	0,65	1,7	1,11	4,58	2,98	2,69412
	2. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	1,1	1,736	590,16	1024,52	5138,25	8920	8,70654
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 79%*0,94 50%	426,13 286,92 2312,39	 79%*0,94 50%	4227,64 2846,51 21689,15	

15	**ТЕРр62-41-01**	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с: земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 расчищенной поверхности		2,81	186,58	524,28	1844,47	5182,97	9,88591
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	23,92	67,22	7,8	524,32	77,11	5183,33	9,8859
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 50%	394,26 262,14 1180,68	80%*0,94 50%	3897,59 2591,49 11672,05	
16	**ТЕРр62-25-10**	Шпатлевка фасадов сложных с: земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 обработанной поверхности		2,81	1343,15	3774,26	4879,67	13711,86	3,46305
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	31,7285	89,16	8,53	760,53	84,57	7540,26	9,91442
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,115	0,32	1,7	0,54	4,58	1,47	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,023	0,06	75,40 10,58	4,52 0,63	440,77	26,45	5,84576
	3. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0047	0,01321	100,61	1,33	204,45	2,7	2,0321
	4. 113-0196	Шпатлевка ХВ-005	т	0,05	0,1405	21402,2	3007,01	43695,04	6139,15	2,04161
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 50%	572,41 380,59 4727,26	80%*0,94 50%	5670,1 3770,02 23151,98	
17	**ТЕРр62-25-04**	Огрунтовка фасадов сложных с: земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 обработанной поверхности		2,81	356,25	1001,07	1339,08	3762,82	3,64774
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	5,819	16,35	8,62	140,94	85,64	1400,21	9,93503
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,115	0,32	1,7	0,54	4,58	1,47	2,69412

	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	2,323	6,53	3,7	24,16	14,09	92,01	3,80811
	3. 340601	Пистолеты-распылители	маш.-ч	4,646	13,06	3,12	40,75	8,12	106,05	2,60256
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115	0,03	75,40 10,58	2,26 0,32	440,77	13,22	5,84576
	5. 113-1823	Грунтовка	т	0,016	0,04496	17621,81	792,28	47793,39	2148,79	2,71217
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 50%	106,27 70,66 1178	80%*0,94 50%	1053,06 700,17 5516,05	
18	**ТЕРр62-26-10**	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за: 2 раза с земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		2,81	1067,62	3000,02	7688,72	21605,31	7,18822
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	19,4005	54,52	8,62	469,96	85,64	4669,09	9,93503
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,115	0,32	1,7	0,54	4,58	1,47	2,69412
	2. 050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	8,1765	22,98	3,7	85,03	14,09	323,79	3,80811
	3. 340601	Пистолеты-распылители	маш.-ч	16,353	45,95	3,12	143,36	8,12	373,11	2,60256
	4. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,115	0,32	75,40 10,58	24,13 3,39	440,77	141,05	5,84576
	5. 101-1292	Уайт-спирит	т	0,0016	0,004496	2200,23	9,89	27574,32	123,97	12,5325
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,41	1,152	3	3,46	6,89	7,94	2,29667
	7. 101-1546	Краски для наружных работ	т	0,0538	0,1512	14971,99	2263,76	105596,63	15966,21	7,05295
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 50%	355,96 236,68 3592,66	80%*0,94 50%	3510,87 2334,36 27450,54	

19	**ТЕРр62-31-04**	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за: 2 раза с земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,113	600,01	67,8	4133,92	467,13	6,74757
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	23,8625	2,7	8,62	23,27	85,64	231,23	9,93503
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,115	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115		75,40 10,58		440,77		5,84576
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0098	0,001107	15500,35	17,16	39176,14	43,37	2,52744
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,0113	3	0,03	6,89	0,08	2,29667
	5. 101-1546	Краски для наружных работ	т	0,0161	0,001819	14971,99	27,23	105596,63	192,08	7,05295
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 50%	17,48 11,63 96,91	80%*0,94 50%	173,66 115,47 756,26	
20	**ТЕРр62-30-04**	Окраска масляными составами ранее окрашенных водосточных труб за: 2 раза с земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,11	875,32	96,29	6880,71	756,88	7,70048
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	55,982	6,16	8,62	53,1	85,64	527,54	9,93503
	1. 030401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) КН (т)	маш.-ч	0,115	0,01	1,7	0,02	4,58	0,05	2,69412
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115		75,40 10,58		440,77		5,84576
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097	0,001067	15500,35	16,54	39176,14	41,8	2,52744
	4. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,011	3	0,03	6,89	0,08	2,29667
	5. 101-1546	Краски для наружных работ	т	0,0161	0,001771	14971,99	26,52	105596,63	187,01	7,05295

		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 50%	39,92 26,55 162,76	80%*0,94 50%	396,58 263,69 1417,15	
21	**ТЕРр62-35-04**	Окраска масляными составами ранее окрашенных балконных и парапетных металлических решеток художественных с рельефом за 2 раза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,16	1742,98	278,88	14045,37	2247,26	7,90689
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	115,805	18,53	8,62	159,73	85,64	1586,91	9,93503
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0115		75,40 10,58		440,77		5,84576
	2. 101-0628	Олифа	т	0,016	0,00256	15500,35	39,68	39176,14	100,29	2,52744
	3. 101-1757	Ветошь	кг	0,1	0,016	3	0,05	6,89	0,11	2,29667
	4. 101-1546	Краски для наружных работ	т	0,0331	0,005296	14971,99	79,29	105596,63	559,24	7,05295
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 50%	120,12 79,87 478,87	80%*0,94 50%	1193,28 793,41 4233,95	
22	**ТЕР08-07-001-02**	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов		2,58	1120,91	2891,94	7863,94	20288,96	6,66455
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	57,5288	148,42	8,62	1279,38	85,64	12710,69	9,93503
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0805	0,21	75,40 10,58	15,83 2,22	440,77	92,56	5,84576

	2. 203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0,009	0,02322	891,6	20,7	4195,51	97,42	4,7056
	3. 101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0,035	0,0903	11510	1039,35	58358,31	5269,76	5,07023
	4. 203-0514	Щиты настила	м2	3,4	8,772	60,75	532,9	238,98	2096,33	3,93383
		Конструкции из кирпича и блоков: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				122%*0,9 * 0,94 80%*0,85	1320,49 870,01 5082,44	122%*0,9 * 0,94 80%*0,85	13119,07 8643,51 42051,54	
23	**ТЕРр62-10-06**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски: более 35 % *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,164	1886,54	309,39	12877,32	2111,88	6,60775
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	110,124	18,06	8,62	155,68	85,64	1546,66	9,93503
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115	0,02	20,00 10,58	0,40 0,21	138,92 99,46	2,78 1,99	6,946
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0097	0,001591	15500,35	24,66	39176,14	62,33	2,52744
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,0003936	100,61	0,04	204,45	0,08	2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0473	0,007757	4210,63	32,66	9304,92	72,18	2,20986
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,02952	3	0,09	6,89	0,2	2,29667
	7. 101-1916	Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,0001804	8500,87	1,53	101790	18,36	11,9741
	8. 113--0214	Эмаль	т	0,0226	0,003706	25226,77	93,49	109118,39	404,39	4,3255
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 50%	117,31 78 504,7	80%*0,94 50%	1164,52 774,29 4050,69	
24	**ТЕРр62-09-02**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенной фрамуги за 1 раз с расчисткой старой краски: до 35 % *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 окрашиваемой поверхности		0,01	1471,16	14,71	10536,67	105,37	6,94759
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	94,185	0,94	8,62	8,1	85,64	80,5	9,93503

	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,115		20,00 10,58		138,92 99,46		6,946
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,069		75,40 10,58		440,77		5,84576
	3. 101-0628	Олифа	т	0,0046	0,000046	15500,35	0,71	39176,14	1,8	2,52744
	4. 101-0639	Пемза (шлаковая, марка 600, фр.от 5 до 10 мм)	м3	0,0024	0,000024	100,61		204,45		2,0321
	5. 101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0,0378	0,000378	4210,63	1,59	9304,92	3,52	2,20986
	6. 101-1757	Ветошь	кг	0,18	0,0018	3	0,01	6,89	0,01	2,29667
		Бумага шлифовальная	т.м2	0,0011	0,000011	8500,87	0,09	101790	1,12	11,9741
		Эмаль	т	0,0163	0,000163	25226,77	4,11	109118,39	17,79	4,3255
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,94 50%	6,12 4,07 24,9	 80%*0,94 50%	60,74 40,39 206,5	
25	**ТЕРр62-43-01**	Меловая защита стекол при окраске фасадов с: земли и лесов *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 площади оконных проемов		0,376	185,61	69,79	1536,67	577,79	8,08731
		Затраты труда рабочих (ср 2)	чел.час	19,435	7,31	7,8	57,02	77,11	563,67	9,8859
	1. 101-0620	Мел молотый	т	0,0156	0,005866	2173,44	12,75	2425,2	14,23	1,11583
	2. 101-1757	Ветошь	кг	0,03	0,01128	3	0,03	6,89	0,08	2,29667
		Малярные работы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 80%*0,94 50%	42,86 28,5 141,15	 80%*0,94 50%	423,74 281,75 1283,28	
26	**ТЕРр58-11-01**	Ремонт металлических парапетных решеток *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	10 м решеток		1,29	86	110,94	621,28	801,46	7,03552
		Затраты труда рабочих (ср 3,1)	чел.час	5,4395	7,02	8,62	60,51	85,64	601,19	9,93503
	1. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,4715	0,61	8,1	4,94	32,06	19,56	3,95802
	2. 101-1515	Электроды диаметром 4мм Э-46	т	0,0012	0,001548	13521,39	20,93	34363,18	53,19	2,54139
	3. 101-1703	Прокладки резиновые	кг	1,14	1,471	12,2	17,95	61,41	90,33	5,03361

	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,001	0,00129	5160,53	6,66	29077,42	37,51	5,63458
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*					47,19 83%*0,94 39,31 65% 197,44		468,85 83%*0,94 390,61 65% 1660,92	
27	**ТЕРр58-20-01**	Смена оливов из листовой стали *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м		0,471	3455,27	1627,43	11559,41	5444,48	3,24254
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	47,6215	22,43	8,53	191,33	84,57	1896,91	9,91442
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,092	0,04	20,00 10,58	0,80 0,42	138,92 99,46	5,56 3,98	6,946
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,046	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная 2,6	т	0,006	0,002826	7927,38	22,4	34579,24	97,72	4,362
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,004	0,001884	5160,53	9,72	29077,42	54,78	5,63458
	5. 101-1706	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184	0,08666	16171,44	1401,42	38995,75	3379,37	2,4114
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*					149,81 83%*0,94 124,81 65% 1902,05		1483,31 83%*0,94 1235,77 65% 8163,56	
28	**ТЕРр58-10-01**	Смена водосточных труб *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м		0,24	6384,24	1532,22	35704,9	8569,18	5,56048
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	42,32	10,16	8,53	86,66	84,57	859,23	9,91442
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1495	0,04	75,40 10,58	3,02 0,42	440,77	17,63	5,84576
	2. прайс-лист	Труба диаметром 100 мм	м	114,5	27,48	52,48	1442,15	280	7694,4	5,33537
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*					67,89 83%*0,94 56,56 65% 1656,67		670,16 83%*0,94 558,32 65% 9797,66	

29	**ТЕРр58-10-03**	Смена частей водосточных труб: колен *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,08	10236,2	818,9	51977,27	4158,18	5,03878
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	73,485	5,88	8,53	50,16	84,57	497,27	9,91442
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,092	0,01	75,40 10,58	0,75 0,11	440,77	4,41	5,84576
	2. 101-0796	Проволока катанная	т	0,0004	0,000032	6066,49	0,19	55251,12	1,77	9,10759
	3. прайс-лист	Колено диаметром 100 мм	шт	100	8	96	768	457	3656	4,76042
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				83%*0,94 65%	39,19 32,65 890,74	83%*0,94 65%	387,89 323,16 4869,23	
30	**ТЕРр58-10-05**	Смена отливов к водосточным трубам *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,02	8890,25	177,8	50926,92	1018,54	5,69615
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	61,065	1,22	8,53	10,41	84,57	103,18	9,91442
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,092		75,40 10,58		440,77		5,84576
	2. 101-0796	Проволока катанная	т	0,0004	0,000008	6066,49	0,05	55251,12	0,44	9,10759
	3. прайс-лист	Отлив	шт	100	2	83,6	167,2	457	914	5,46651
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				83%*0,94 65%	8,15 6,79 192,74	83%*0,94 65%	80,59 67,14 1166,27	
31	**ТЕРр58-10-06**	Смена частей водосточных труб: воронок с лестниц или подмостей *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 шт.		0,02	9780,25	195,6	64726,92	1294,54	6,59514
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	61,065	1,22	8,53	10,41	84,57	103,18	9,91442
	1. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,092		75,40 10,58		440,77		5,84576
	2. 101-0796	Проволока катанная	т	0,0004	0,000008	6066,49	0,05	55251,12	0,44	9,10759

	3. прайс-лист	Воронка 'Тюльпан' диаметром 100 мм	шт	100	2	92,5	185	595	1190	6,43243
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 83%*0,94 65%	8,15 6,79 210,54	 83%*0,94 65%	80,59 67,14 1442,27	
32	**ТЕРр58-20-03**	Смена обделок из листовой стали брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной до: 1 м *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м		0,06	7477,73	448,66	23493,94	1409,64	3,05887
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	80,7875	4,85	8,53	41,37	84,57	410,16	9,91442
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	0,207	0,01	20,00 10,58	0,20 0,11	138,92 99,46	1,39 0,99	6,946
	2. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,0805		75,40 10,58		440,77		5,84576
	3. 101-0794	Проволока канатная оцинкованная 2,6	т	0,012	0,00072	7927,38	5,71	34579,24	24,9	4,362
	4. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,004	0,00024	5160,53	1,24	29077,42	6,98	5,63458
	5. 101-1706	Сталь листовая оцинкованная	т	0,412	0,02472	16171,44	399,76	38995,75	963,97	2,4114
		Крыши, кровли (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				 83%*0,94 65%	32,4 26,99 508,05	 83%*0,94 65%	320,79 267,26 1997,69	
33	**ТЕРр57-02-04**	Разборка покрытий плиток на крыльце *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕРр ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 покрытий		0,03	4723,97	141,72	21660,81	649,82	4,5853
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	127,88	3,84	8,53	32,76	84,57	324,75	9,91442
	1. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,07	0,06	20,00 10,58	1,20 0,63	138,92 99,46	8,34 5,97	6,946
	2. 050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 2,2 м3/мин	маш.-ч	22,08	0,66	100,01 10,58	66,01 6,98	405,71 94,57	267,77 62,42	4,05669
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	44,16	1,32	31,33	41,36	36,24	47,84	1,15672

		Полы (ремонтно-строительные): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,94 68%	30,37 27,47 199,56	80%*0,94 68%	295,73 267,42 1212,97	
34	**ТЕР46-04-003-03**	Разборка бетонного основания *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	1 м3		0,9	3156,53	2840,88	11567,57	10410,82	3,66343
		Затраты труда рабочих (ср 3)	чел.час	39,905	35,91	8,53	306,31	84,57	3036,91	9,91442
	1. 040504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,806	2,53	1,2	3,04	2,92	7,39	2,43333
	2. 050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч	18,2735	16,45	90,00 10,06	1480,50 165,49	372,18 94,57	6122,36 1555,68	4,13533
	3. 330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	36,547	32,89	31,33	1030,44	36,24	1191,93	1,15672
	4. 101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2	1,8	6,64	11,95	16,96	30,53	2,55422
	5. 101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0,26	0,234	37,93	8,88	96,91	22,68	2,55497
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	439,05 280,72 3560,65	110%*0,9 * 0,94 70%*0,85	4273,88 2732,6 17417,3	
35	**ТЕР06-01-005-04**	Устройство железобетонных оснований *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м3 бетона и железобетона в деле		0,009	74947,83	674,53	522126,16	4699,14	6,94447
		Затраты труда рабочих (ср 2,9)	чел.час	599,886	5,4	8,45	45,63	83,86	452,84	9,92426
	1. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,8395	0,01	111,99 13,50	1,12 0,14	504,91 126,91	5,05 1,27	4,50853

	2. 021243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.-ч	26,404	0,24	96,89 13,50	23,25 3,24	495,47 126,91	118,91 30,46	5,11374
	3. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,3105		89,99 10,06		376,65 94,57		4,18547
	4. 040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2,323	0,02	8,1	0,16	32,06	0,64	3,95802
	5. 111100	Вибраторы глубинные	маш.-ч	21,896	0,2	1,9	0,38	7,82	1,56	4,11579
	6. 331532	Пилы электрические цепные	маш.-ч	1,5525	0,01	3,27	0,03	12,66	0,13	3,87156
	7. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	1,8975	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	8. 101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0,046	0,000414	2791,33	1,16	11379,02	4,71	4,07656
	9. 101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм	т	0,04	0,00036	6066,49	2,18	17145,8	6,17	2,82631
	10. 101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0,004	0,000036	9600,99	0,35	31198,22	1,12	3,24948
	11. 101-1668	Рогожа	м2	10,1	0,0909	10,08	0,92	20,45	1,86	2,02877
	12. 101-1805	Гвозди строительные	т	0,037	0,000333	5160,53	1,72	29077,42	9,68	5,63458
	13. 102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см	м3	0,69	0,00621	524,95	3,26	5225	32,45	9,95333
	14. 102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0,08	0,00072	1019,63	0,73	4628,52	3,33	4,53941
	15. 102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	0,2	0,0018	1078,11	1,94	4191,39	7,54	3,88772
	16. 102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0,69	0,00621	1166,12	7,24	4747,44	29,48	4,07114
	17. 203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49,5	0,4455	61,3	27,31	241,12	107,42	3,93344
	18. 204-0003	Арматура	т	1	0,009	5024	45,22	17445,85	157,01	3,4725
	19. 401-0043	Бетон	м3	101,5	0,9135	552,08	504,33	4072,18	3719,94	7,37607

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				105%*0,9 * 0,94 65%*0,85	44,23 27,51 746,27	105%*0,9 * 0,94 65%*0,85	437,03 271,82 5407,99	
36	**ТЕР06-01-092-01**	Установка каркасов и сеток на крыльце массой одного элемента: до 20 кг *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	1 т арматуры, закладных деталей		0,03	5520,9	165,63	21505,53	645,17	3,79365
		Затраты труда рабочих (ср 2,2)	чел.час	43,4045	1,3	7,93	10,31	78,6	102,18	9,91173
	1. 020129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.-ч	0,667	0,02	86,40 13,50	1,73 0,27	468,31 126,91	9,37 2,54	5,42025
	2. 021141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.-ч	0,1035		111,99 13,50		504,91 126,91		4,50853
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,1495		75,40 10,58		440,77		5,84576
	4. 101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,004	0,00012	13026,22	1,56	27488,31	3,3	2,11023
	5. 204-0003	Арматура	т	1	0,03	5024	150,72	17445,85	523,38	3,4725
		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				120%*0,9 * 0,94 77%*0,85	10,88 7,02 183,53	120%*0,9 * 0,94 77%*0,85	107,63 69,39 822,19	

37	**ТЕР11-01-027-03**	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м2 покрытия		0,06	11577,29	694,64	59244,94	3554,7	4,96978
		Затраты труда рабочих (ср 3,2)	чел.час	158,409	9,5	8,74	83,03	86,71	823,75	9,92105
	1. 030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,414	0,02	89,99 10,06	1,80 0,20	376,65 94,57	7,53 1,89	4,18547
	2. 031121	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	2,645	0,16	20,00 10,58	3,20 1,69	138,92 99,46	22,23 15,91	6,946
	3. 400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,322	0,02	75,40 10,58	1,51 0,21	440,77	8,82	5,84576
	4. 101-0280	Плитки керамические	м2	102	6,12	88,19	539,72	370	2264,4	4,19549
	5. 101-0631	Опилки древесные	м3	3,06	0,1836	90,81	16,67	84,29	15,48	0,928202
	6. 402-0007	Растворы готовые отделочные тяжелые цементно-известковые	м3	1,3	0,078	590,16	46,03	5138,25	400,78	8,70654
		Полы: *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	89,55 54,86 839,05	123%*0,9 * 0,94 75%*0,85	881,19 539,84 4975,73	
38	**ТЕР01-02-093-04**	Погрузка строительного мусора вручную *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:* *При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25;* *Стесненные условия ТЕР,ТЕРм ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15*	100 м3		0,136	1222,69	166,29	12117,37	1647,96	9,91041
		Затраты труда рабочих (ср 1,5)	чел.час	163,461	22,23	7,48	166,28	74,13	1647,91	9,91043
		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): *Накладные расходы от ФОТ* *Сметная прибыль от ФОТ* *Всего с НР и СП*				80%*0,9 * 0,94 45%*0,85	112,55 63,61 342,45	80%*0,9 * 0,94 45%*0,85	1115,34 630,34 3393,64	

39	**С310-3020-1**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 20 км; нормативное время пробега 1,458 час; класс груза 1	1 т		20,65	18,47	381,41	91,98	1899,39	4,97997
		Перевозка грузов автомобильным транспортом: *НР 0%*0,94 от ФОТ* *СП 0% от ФОТ* *Всего с НР и СП*					381,41		1899,39	
Итого прямые затраты по смете							**41651,95**		**296577,73**	**7,12038**
Накладные расходы							**13765,84**		**136329,8**	**9,90349**
Сметная прибыль							**9573,23**		**94816,39**	**9,90433**
Итого							64 991,02		527 723,92	8,11995
Временные здания и сооружения 1,2%							779,89		6 332,69	8,11998
Итого							**65 770,91**		**534 056,61**	**8,11995**
Непредвиденные затраты 2%							1 315,42		10 681,13	8,11994
Итого с непредвиденными							**67 086,33**		**544 737,74**	**8,11995**
Коэффициент- дефлятор к ценам 3 квартала 2009 г (1,089) 8,9%							5 970,68		48 481,66	8,11996
Итого							**73 057,01**		**593 219,40**	**8,11995**
НДС 18%							13 150,26		106 779,49	8,11995
ВСЕГО по смете							**86 207,27**		**700 000,00**	**8,11995**