

## Смета

## на монтаж охранной сигнализации

На сумму:

499989,61 рублей

№ п/п	Наименование сборника и № позиций	Наименование прибора, аппаратуры и работ	Кол-во	Затраты труда рабочих ч\час не занятых обслуж. машин		
				эксплуат. машин в т.ч. з\пл	обслуживающ. машины	
					на един.	всего
-1-	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -
		<b>РАЗДЕЛ I</b>				
		Монтажные работы				
1	ГЭСНм10 08001-5	Прибор ПС на 1 луч (С2000-СП1, С2000М) (С2000-АР8, С2000-КДЛ, БРО "Орфей")	4 шт		4,00	16,00
2	ГЭСНм10 08001-4	Прибор ПС на 4 луч (БРО "Орфей", С2000-4, НР96)	1 шт		8,00	8,00
3	ГЭСНм10 08001-2	Прибор ПС на 20 луч (Сигнал-20, Гранит-16,24, Hunter-pro 32)	3 шт		39,00	117,00
4	ГЭСНм10 08002-4	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	265 шт		1,00	265,00
5	ГЭСНм10 08002-5	Устройство оптико-(фото)электри ческое, прибор оптикоэлектричес кий в одноблочном исполнении (Астра-5,6,С, Фотон-СК,9,12)	72 шт		8,00	576,00
6	ГЭСНм10 08002-6	Устройство оптико-(фото)электри ческое, блок питания и контроля	5 шт		8,00	40,00
7	ГЭСНм10 10-01-055-02	Прокладка кабеля и провода по стенам: кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене	23,3 100м		37,00	862,10
8	ГЭСНм10 08005-3	Гофро-металлошланг по стенам и потолкам, прокладываемый по осно ваниям: бетонным и металлическим	4,94 100м		12,00	59,28
9	ГЭСНм10 04066-4	Коробка соединительная или разветвительная	104 шт		2,00	208,00
10	ГЭСНм10 04066-6	Табло сигнальное студийное или коридорное (Маяк, RX, RX-400)	5 шт		6,00	30,00
		ИТОГО:				
		<b>ИТОГО по I разделу</b>				2181,38
		<b>РАЗДЕЛ II</b>				
		Ресурсы к смете ( Цены без учета НДС с учетом ТР и ЗР )				
		<b>Приборы</b>			Цена ед.	Сумма
1		ППКОП "Hunter pro 96"	шт	1	5900,00	5900,00
2		RXN-400	шт	1	4450,00	4450,00
3		Икар-3	шт	32	444,00	14208,00
4		Арфа	шт	30	707,00	21210,00
5		С2000М пульт управления	шт	1	5920,00	5920,00
6		С2000-СП1 блок реле	шт	3	1547,00	4641,00

7	ППКОП Сигнал-20П SMD	шт	3	2730,00	8190,00
8	КРТП	шт	6	37,00	222,00
9	АКБ 17 А/ч аккумулятор	шт	5	1260,00	6300,00
10	Фотон-Ш	шт	7	679,00	4753,00
11	ИО102-16/2	шт	257	19,33	4967,81
12	Астра-321М (КТС)	шт	3	156,00	468,00
13	ИО102-20	шт	8	96,00	768,00
14	КС-4	шт	104	9,22	958,88
15	АКБ 7А/ч	шт	1	462,00	462,00
16	РИП 12В исп.01	шт	5	2812,00	14060,00
17	Маяк	шт	4	116,00	464,00
	<b>Провода,кабели</b>				
18	КСПВ 4х0,5	м	2000	4,50	9000,00
19	КСПВ 20х0,5	м	300	23,00	6900,00
20	Кабель-канал 25х40	м	62	37,44	2321,28
21	Изолента широкая (имп.)	шт	9	30,00	270,00
22	Саморез 3,5х25 (белый)	шт	1300	0,54	702,00
23	Дюбель 6х30	шт	1400	0,40	560,00
24	ШВВП 2х0,75	м	30	9,20	276,00
25	Саморез 3,5х25	шт	3000	0,40	1200,00
26	Короб одноканальный 10х15	м	432	12,00	5184,00
	<b>ИТОГО материалы</b>				<b>124355,97</b>
	<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:</b>				
	Основная зарплата, руб. за 1чел\ч	82,00			<b>178873,16</b>
	Накладные расходы, % от ФОТ	60			107323,90
	Плановые накопления, % от ФОТ	50			89436,58
	<b>ИТОГО</b>				<b>196760,48</b>
	<b>В С Е Г О</b>				<b>499989,61</b>
	<b>В С Е Г О по смете без НДС :</b>				<b>499989,61</b>

Смету составил \_\_\_\_\_  
(должность,подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Смету проверил \_\_\_\_\_  
(должность,подпись)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.