Объект: МДОУ № 116, г.Владимир, ул.Михайловская, 26

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Текущий ремонт здания (ремонт кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	7.83439
2.	Устройство кровель из асбестоцементных листов -7 или -8-волновых по готовой обрешетке	100 м2	7.83439
3.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2	0.94013
4.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 шт.	0.02
5.	Устройство слуховых окон	шт.	2
6.	Обрезка деревьев высотой более 5 м, мешающих производству работ	шт.	3
7.	Монтаж конструкций козырька над площадкой пожарного выхода 2 этажа	т	0.13742
8.	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверс	0.06
9.	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	100 шт.	0.06
10.	Болты анкерные оцинкованные	кг	0.72
11.	Устройство кровли из металлопрофиля (с отделочным покрытием), в зависимости от сложности, по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0.0525
12.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.07036
13.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	13.456
14.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	13.456

СОГЛАСОВАНО: заведующая МДОУ №116 Т.Г. Родионова

Составил: ведущий специалист Г.М.Зайцева