

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач  
М. Ю. Суханов/\_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2010г.

Вид работ: Выполнение работ по испытанию гидравлическому и пневматическому трубопроводов

Объект: МУЗ КБ ПО «Автоприбор» и «Точмаш» ул. Добросельская, д.38а, котельная

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**  
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 01.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Е16-07-003-1</b>	<b>Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления водоснабжения диаметром 15 мм</b> <b>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</b>	<b>врезка</b>		<b>2</b>	<b>67.88</b>	<b>135.75</b>	<b>585.80</b>	<b>1 171.61</b>	<b>8.631</b>
1. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.129	10.258	9.910	101.66	104.130	1 068.17	10.508
1. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5375	1.075	8.10	8.71	32.06	34.46	3.958
1. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	1.225	1.20	1.47	2.92	3.58	2.433
1. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.025	<u>75.40</u>	<u>1.89</u>	<u>448.56</u>	<u>11.21</u>	<u>5.949</u>
1. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
1. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115
1. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555
1. 8.	с103-0049	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2.8 мм	м	0.4	0.8	22.53	18.02	48.26	38.61	2.142
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	117.11	115.2%	1 230.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	71.72	70.55%	753.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					324.58		3 155.74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	<b>С300-4091-33</b>	<b>Кран шаровой АРТ.090, диаметром 15 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>43.66</b>	<b>87.32</b>	<b>70.19</b>	<b>140.38</b>	<b>1.608</b>
3.	<b>С300-1236</b>	<b>Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм</b>	<b>шт.</b>		<b>2</b>	<b>8.00</b>	<b>16.00</b>	<b>37.12</b>	<b>74.24</b>	<b>4.64</b>
4.	<b>Е16-07-005-2</b>	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм</b>	<b>100 м</b>		<b>0.12</b>	<b>124.95</b>	<b>14.99</b>	<b>841.04</b>	<b>100.93</b>	<b>6.733</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
4. 1.	з000-1005-3	Рабочие-строители (средний разряд 5.3)	чел.ч	5.7615	0.69138	11.630	8.04	122.090	84.41	10.498
4. 2.	х04-2900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.ч	1.875	0.225	29.67	6.68	71.00	15.98	2.393
4. 3.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.00005	0.000006	25 226.77	0.15	36 100.84	0.22	1.431
4. 4.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.00002	0.0000024	15 500.35	0.04	35 220.34	0.08	2.272
4. 5.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.02	0.0024	36.85	0.09	99.44	0.24	2.699
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	9.26	115.2%	97.24	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	5.67	70.55%	59.55	
		<i>Всего с НР и СП</i>					29.92		257.72	
5.	<b>Е09-05-002-3</b>	<b>Электродуговая сварка металлоконструкций</b>	<b>10 т</b>		<b>0.05</b>	<b>11 054.46</b>	<b>552.72</b>	<b>79 417.13</b>	<b>3 970.86</b>	<b>7.184</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
5. 1.	з000-1004-8	Рабочие-строители (средний разряд 4.8)	чел.ч	428.789	21.43945	10.790	231.33	113.190	2 426.73	10.49
5. 2.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	452.5	22.625	12.31	278.51	62.51	1 414.29	5.078
5. 3.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	6.625	0.33125	6.70	2.22	36.43	12.07	5.437
5. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.025	0.00125	<u>75.40</u>	<u>0.09</u>	<u>448.56</u>	<u>0.56</u>	<u>5.949</u>
5. 5.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.06	0.003	13 521.39	40.56	39 069.49	117.21	2.889
		<i>Накладные расходы</i>				81%	187.38	81%	1 965.65	
		<i>Сметная прибыль</i>				72.25%	167.14	72.25%	1 753.31	
		<i>Всего с НР и СП</i>					907.23		7 689.82	
6.	<b>Е08-07-002-1</b>	<b>Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещений до 6 м</b>	<b>100 м2</b>		<b>0.44</b>	<b>1 228.76</b>	<b>540.66</b>	<b>10 608.43</b>	<b>4 667.71</b>	<b>8.633</b>
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
6. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	80.73	35.5212	8.620	306.19	90.930	3 229.94	10.549

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.225	0.099	75.40	7.46	448.56	44.41	5.949	
6. 3.	c203-0514	Щиты настила	м2	5.5	2.42	60.75	147.02	261.71	633.34	4.308	
6. 4.	c101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.029	0.01276	5 979.96	76.30	58 302.46	743.94	9.75	
6. 5.	c203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.008	0.00352	1 045.25	3.68	4 568.70	16.08	4.371	
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	336.20	109.8%	3 546.47		
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	208.21	68%	2 196.36		
		<i>Всего с НР и СП</i>					1 085.07		10 410.54		
<b>Оплата основных рабочих</b>							<b>647.22</b>		<b>6 809.25</b>	<b>10.521</b>	
<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>							<b>393.19</b>		<b>1 779.91</b>	<b>4.527</b>	
<b>Фонд оплаты труда</b>							<b>647.22</b>		<b>6 809.25</b>	<b>10.521</b>	
<b>НР*0,7</b>							<b>0.7</b>	<b>454.97</b>	<b>0.7</b>	<b>4 787.93</b>	<b>10.524</b>
<b>СмП*0,9</b>							<b>0.9</b>	<b>407.47</b>	<b>0.9</b>	<b>4 286.54</b>	<b>10.52</b>
<b>ИТОГО</b>							<b>2 209.88</b>		<b>19 200.20</b>	<b>8.688</b>	
<b>СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС</b>							<b>151.05</b>		<b>860.17</b>	<b>5.695</b>	
<b>ВСЕГО</b>							<b>2 360.93</b>		<b>20 060.00</b>	<b>8.497</b>	

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)