«УТВЕРЖДАЮ»

_____ /_____ /

«_____»_____ 200__г.

Объект: МУЗ "Родильный дом № 2", г.Владимир, ул.Офицерская, д.6

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

Капитальный ремонт женской консультации № 2

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1. ЛАБОРАТОРИЯ		
1.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.06
2.	Снятие дверных полотен	100 м2	0.063
3.	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
4.	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках	100 шт.	0.02
5.	Разборка кладки стен из: кирпича	10 м3	0.30765
6.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.3044
7.	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.097
8.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.39591
9.	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.07023
10.	Разборка оснований покрытия полов простильных полов	100 м2	0.39473
11.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.39473
12.	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги	100 м2	0.39473
13.	Прим. Разборка чистых перегородок щитовых глухих под остекление	100 м2	0.1
14.	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.192
15.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.48024
16.	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 пер. за выч. пр.	0.2587
17.	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	60.8048
18.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0201
19.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	1
20.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.054
21.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	3
22.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	4
23.	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из ГКЛ	100 м2	0.0019
24.	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	0.399
25.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.0405
26.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.06
27.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	0.53062
28.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	0.59542
29.	Эмаль ПФ-167	т	0.01094
30.	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.5174
31.	Эмаль ПФ-167	т	0.00951
32.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.039
33.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.0762
34.	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.194
35.	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	12.006
36.	Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм	100 м2	0.48024
37.	Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-03 (к=6 к ресурсам до общей толщины 50 мм)	100 м2	0.48024

38.	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2	0.48024
39.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.097
40.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.4643
41.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.198
42.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м	20.196
43.	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м	0.198
44.	Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м	0.45
45.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.04335
46.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.02275
47.	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.01
48.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04
49.	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	4
50.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.06
51.	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная РЦ20-БМ	шт.	6
52.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.09
53.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595х595 4х18 без отражателя	шт.	9
54.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	3.672
55.	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2	0.157
56.	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ диаметром 200 мм	м2	15.7
57.	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200 размер 252х252 мм	шт.	4
58.	Решетки металлические размером 450х450 мм	шт.	4
59.	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт.	1
60.	Прочистка вентиляционных каналов	100 м	0.26

Раздел 2. РЕГИСТРАТУРА, ХОЛЛ, КОРИДОР

61.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.08
62.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.2232
63.	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	0.1764
64.	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2	0.1764
65.	Прим. Разборка чистых перегородок щитовых глухих под остекление	100 м2	0.1008
66.	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0.67539
67.	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 пер. за выч. пр.	0.194
68.	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	45.5978
69.	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.036
70.	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, пл.1.8 м2	шт.	2
71.	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	2
72.	Заделка пространств над дверными проемами в перегородках из ГКЛ	100 м2	0.004
73.	Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х12мм	м2	0.84
74.	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0.048
75.	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0.0432
76.	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)	м2	4.32
77.	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)	м2	6.32
78.	Монтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.02
79.	Наличник Н-4, размер 13х70 мм	м	10.8
80.	Блоки дверные наружные или тамбурные светлые (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)	м2	2
81.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.085
82.	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	1.11508

83.	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	1.11508
84.	Эмаль ПФ-167	т	0.02048
85.	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0.388
86.	Эмаль ПФ-167	т	0.00713
87.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2	0.015
88.	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.07112
89.	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до: 50 %	100 м2	0.1764
90.	Укладка лаг по кирпичным подкладкам	100 м2	0.1764
91.	Устройство покрытий из плит древесностружечных	100 м2	0.1989
92.	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.1989
93.	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.6193
94.	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	0.155
95.	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 15х10 мм	м	15.81
96.	Провод, сечение, мм2, до 35 в коробах	100 м	0.155
97.	Кабель двух-четырехжильный в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок	100 м	0.65
98.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	0.06324
99.	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	0.01887
100.	Коробка ответвительная для скрытых и открытых электропроводок типа: У195М ХЛ2 d 80 мм	1000 шт.	0.009
101.	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.05
102.	Выключатель одноклавишный открытой установки 0-1-6/220	шт.	5
103.	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0.04
104.	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом, брызгозащищенная РЦ20-БМ	шт.	4
105.	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0.08
106.	Светильник, встраиваемый в подвесной потолок фирмы: Technolux 595x595 4x18 без отражателя	шт.	8
107.	Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20	10 шт.	3.264
108.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	14.28
109.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	14.28

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)