

«СОГЛАСОВАНО»

Форма № 4

«УТВЕРЖДАЮ»

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ:

(М.Ю. СУХАНОВ)

« _____ » _____ 200__ г.

« _____ » _____ 200__ г.

МУЗ «Клиническая больница производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

на монтаж оконных блоков их ПВХ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость: 31.800 тыс.руб.

Средства на оплату труда: 2.782 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 4 кв.2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.			
					в базисных ценах		в текущих (прогнозных) ценах	
					на единицу измерения	Общая	на единицу измерения	Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРр56-1-1 (=108)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт.	0.020000	1299.99	26	11500.00	230
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.570000			84.16	216.29
	1.1	Средний разряд работы 2.5						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.040000			107.50	4.30
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.014000			142.95	2.00
	050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7 ат) 2,2 мз/мин	маш.-ч	0.029000			409.54	11.88
	330804	Молотки отбойные пневматические	маш.-ч	0.057800			4.05	0.23
	999-9900	Строительный мусор	т	0.213200				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.				17	180
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.				13	136
2	ТЕРр56-2-2 (=108)	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0.060550	387.94	23	3930.64	238
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.790000			82.60	230.45
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			97.17	5.83
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.056312			142.95	8.05
	999-9900	Строительный мусор	т	0.207081				
		Накладные расходы - 0.8200	руб.				18	194
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.				14	146
3	ТЕРр56-3-2 (=108)	Снятие подоконных досок: деревянных в зданиях каменных	100 м2	0.021500	760.71	16	7860.47	169
	1	Затраты труда	чел.-ч.	2.040000			82.60	168.50
	1.1	Средний разряд работы 2.3						
	999-9900	Строительный мусор	т	0.075250				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы - 0.8200	руб.			13		139
		Сметная прибыль - 0.6200	руб.			10		105
4	ТЕР10-01033-5 (= 19)	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема: до 2м Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100м2 пр	0.021500	23666.55	509	57953.49	1246
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.360000			92.44	33.28
	1.1	Средний разряд работы 3.4						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.010000			39.00	0.39
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.004300			440.77	1.90
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.003763			142.95	0.54
	101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600мм	м	1.591000			729.96	1161.37
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.150500			1.33	0.20
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	0.167055			147.80	24.69
	104-8001-33	Герметик силиконовый "МАКРОСИЛАХ" бесцветный	л	0.095460			257.87	24.62
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			3		35
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			2		18
5	ТЕР10-01034-8 (= 19)	Монтаж окон из ПВХ-профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100м2 пр	0.060550	3914.70	237	18067.71	1094
	1	Затраты труда	чел.-ч.	6.200000			96.87	600.59
	1.1	Средний разряд работы 3.8						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.400000			47.93	19.17
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.218586			440.77	96.35
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.185283			142.95	26.49
	331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.706619			5.13	3.62
	330208	Шуруповёрты строительно-монтажные	маш.-ч	0.458364			4.79	2.20
	102-0291	Клинья деревянные	шт	0.630931			1.33	0.84
	101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков, в баллончике емкостью 0.75 л	шт.	1.630006			147.80	240.91
	101-2210-33	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	2.522513			48.50	122.34
		Накладные расходы - 1.0600	руб.			65		657
		Сметная прибыль - 0.5400	руб.			33		335
6	203-7096-33 (= 19)	Оконные блоки трехстворные с форточными створками опрсп 15-18 , площадью 2,58 м2, опрсп 15-21 , площадью 3,02 м2	м2	6.055000	3215.96	19473	2725.62	16504
7	ТЕР15-02031-1 (= 30)	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.052500	4043.69	212	39371.43	2067
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.320000			95.77	1179.89
	1.1	Средний разряд работы 3.7						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.140000			99.93	13.99
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.135188			142.95	19.33
	402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.005250			3111.80	16.34
	402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.225750			3772.12	851.56
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			110		1134
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			55		561

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	ТЕР15-01050-1 (= 32)	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по деревянной обрешетке Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500	100 м2	0.052500	1014.40	53	6076.19	319
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.030000			94.66	286.82
	1.1	Средний разряд работы 3.6						
	1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.060000			12.50	0.75
	031121	Подъемники мачтовые 0,5 т	маш.-ч	0.007219			142.95	1.03
	330208	Шуруповерты	маш.-ч	0.009188			4.79	0.04
	331531	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.017063			3.83	0.07
	400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0.049875			440.77	21.98
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.957469			3.82	3.66
	102-0026	Пиломатериалы хвойных пород, бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.000263			3375.61	0.89
	101-1777	Паста антисептическая	т	0.000171			19378.69	3.31
	101-1805	Гвозди строительные	т	0.000006			29077.42	0.17
	101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0.000005			25055.30	0.13
	101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.000026			101.79	0.00
	101-1757	Ветошь	кг	0.013125			6.89	0.09
		Накладные расходы - 0.9500	руб.			27		274
		Сметная прибыль - 0.4700	руб.			13		135
9	101-4024-33 (= 32)	Панели пластиковые	м2	5.323500	98.67	525	183.64	978
10	101-3800-33 (= 32)	Уголок пластиковый 20*2700	м	1.500000	7.80	12	22.97	34
11	101-3044-33 (= 32)	Клей монтажный "жидкие гвозди" на латексной основе высокопрочный для наружных и внутренних работ	кг	0.012600	40.80	1	104.64	1
12	Е311-146-1 (= 86)	Погрузка мусор строительный с погрузкой вручную	т	0.495000	33.00	16	208.08	103
	1	Затраты труда	чел.-ч.	0.290000			75.21	21.81
	1.1	Средний разряд работы 1.2						
	400051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемностью до 7 т	маш.-ч	0.143550			567.13	81.41
13	Е310-1030-1 (= 86)	Перевозка до 30км бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т, класс груза: 1	т	0.495000	29.80	15	151.52	75
	310-1030-1	Перевозка до 30км борт.а/м грузоподъем.16 т, кл.груза: 1	т	0.495000			152.00	75.24
Итого прямых затрат по разделу			руб.	23058	2738		354	29
							44	0
Итого прямых затрат по смете			руб.	23058	2738		398	29
							44	0
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			руб.	23058	2738		355	
накладные расходы			руб.	2613				
сметная прибыль			руб.	1436				
нормативная трудоемкость			чел.-ч					29
в т.ч. сметная зарплата			руб.		2782			
ВСЕГО : ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ			руб.	27107				
Прямые затраты СМР			руб.			21118		23057

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	индекс к прямым затратам						1.0919	
	в т.ч.							
	- основная з/п	руб.			264			2738
	индекс к основной зарплате						10.3712	
	- эксплуатация машин и механизмов	руб.			82			354
	индекс к эксплуатации машин						4.3293	
	-з/п машинистов	руб.			5			44
	индекс к зарплате машинистов						8.8000	
	- материалы	руб.			20772			19965
	индекс к материалам						0.9611	
	Накладные расходы	руб.			253		10.3281	2613
	Сметная прибыль	руб.			140		10.2571	1436
	Всего :	руб.			21511		1.2601	27106
	ВСЕГО:							27106
	Накладные расходы [3_2_13]				-0.0600			-157
	ИТОГО:							26949
	НДС к СМР [9_8_15]				0.1800			4851
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							31800

К ОПЛАТЕ :Тридцать одна тысяча восемьсот руб.

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 1.0600

Определитель - (= 30)

Сметная прибыль -0.4700 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.9500

Определитель - (= 86)

Сметная прибыль -0.0000 (5)

Определитель - (=108)

Сметная прибыль -0.6200 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда (5) - 0.8200

Составил

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]