

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер МБУ
«Владстройзаказчик»

С.В. Царьков

Задание

на выполнение проектных работ по установке отопительных газовых котлов и проточных водонагревателей в жилом доме по ул. Молодежная, 2 в мкр. Оргтруд

п/п	Перечень основных данных	Основные данные и требования
1	Заказчик	МБУ «Владстройзаказчик»
2	Основание для проектирования	Постановление главы города Владимира от 27.05.2008 №2018 «О назначении заказчика по проектированию и строительству объектов газификации»
3	Стадийность проектирования	Проектная и рабочая документация
4	Источник финансирования	Средства городского бюджета - адресная инвестиционная программа г.Владимира на 2010 год.
5	Основные требования к проектно-сметной документации	<ul style="list-style-type: none">- установка четырех газовых котлов в квартирах №№ 3,5,10,12- установка шести проточных газовых водонагревателей в квартирах №№ 3,5,7,8,10,12- объем 12-квартирного двухэтажного жилого дома - 3845 м3- подключение выполнить от существующего стального газопровода d=57 мм на фасаде дома- устройство вентканалов, при необходимости устройства наружных дымоходов выполнить обследование конструкций стен и фундаментов здания дома- проект внутренних сетей водоснабжения и теплоснабжения от газоиспользующего оборудования- в рамках контракта согласовать проектную документацию с трестом «Владимиргоргаз», ВОООО ВДПО- сметную документацию выполнить согласно МДС, ресурсным методом в базовых ценах 2001г. и текущем уровне цен; стоимость ресурсов (заработная плата, механизмы, материалы и пр.) принять по условиям бюджетного финансирования.- проектом предусмотреть производство строительно-монтажных работ без выселения жителей- проект выполнить по составу и объему работ согласно требованиям СНиП, градостроительного кодекса РФ, технических условий, Постановлению Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"- проект корректируется по замечаниям инженерных служб города в течение 5 календарных дней и по замечаниям ГУ "Владоблгосэкспертизы"- 14 дней- проектная организация несет ответственность за принятые проектные решения, отступление от норм проектирования не допускается
6	Исходные данные для разработки проекта:	<ul style="list-style-type: none">- технические условия ОАО «Владимироблгаз» №499/548 от 13.10.2009, ВОООО "ВДПО" №№ 992, 991, 990, 989, 988, 987,- письмо ООО "Жилищные коммунальные системы" № 1664-1/01 от 21.10.2009- технический паспорт БТИ- ГПЗУ №3840 от 30.11.2009
7	Количество экземпляров проекта	Проект выполнить в 5 экземплярах на бумажном носителе и 2 экземпляра в электронном формате, в т.ч. сметная документация в программном комплексе и в системе Word.