

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «ГКБ СМП»
_____ Е.Г.Яскин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на ремонт кровли здания БСП

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Объем 6,15/2,35	10 м ²	0,261702
2.	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной до 25 см. Объем : 17,3/2,35	10 м ²	0,73617
3.	Разборка стен кирпичных (части парапета).Объем 7,5/2,35	м ³	3,191489
4.	Установка стропил, мауэрлата, подкосов.Объем : 18,03/2,35	мз	7.67234
5.	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали.Объем 791/2,35	100 м ²	3.365957
6.	Устройство карнизов. Объем 101,3/2,35	100 м ²	0.431064
7.	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм (11 сорта (сверх учтенных расценок).Объем 0,6678/2,35	мз	0.28417
8.	Устройство слуховых окон Объем : 2,0/2,35	шт.	0.851064
9.	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 (11 сорта (сверх учтенных расценок). Объем : 0,42/2,35	мз	0.178723
10.	Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм (11 сорта) Объем : 0,1407/2,35	мз	0,059872
11.	Створки оконные для жилых зданий пл.0,3-0,4 м ² Объем -2*0,5/2,35	м ²	-0,425532
12.	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12 Ж, пл.0,65 м ² . Объем 3,27*2/2,35	м ²	2,782979

13.	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м. Объем : 2,0/2,35	комплект	0,851064
14.	Антисептирование водными растворами стен Объем : 1625/2,35	100 м ²	6,914894
15.	Монтаж кровельного покрытия из профильного листа при высоте здания до 25 м Объем : 805,0/2,35	100 м ²	3,425532
16.	Профили гнутые стальные с трапециевидными гофрами из оцинкованного проката Объем : 805*1,1*7,4/1000/2,35	т	2,788383
17.	Крепление детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям Объем : 0,05/2,35	т	0,021277
18.	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания и коньковые элементы) Объем : 49,0/2,35	100 м ²	0,208511
19.	Укладка бруска для крепления фартука Объем : 0,13/2,35	мз	0,055319
20.	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен Объем : 4,0/2,35	100 м ²	0,017021
21.	Резка стального профилированного настила Объем : 2,5/2,35	м	1,06383

Составил :