ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Текущий ремонт актового зала, рентген. кабинета, стерилизационной, раздевалки, кабинетов №№ 3,17, коридор в ортопедическом отделении, запасный выход в Муниципальном учреждении здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 3» ОКДП 4560521
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполнение работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно локальной смете
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности)
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а именно на -производство облицовочных работ, -производство декоративных отделочных работ, -оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов, -монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой, -устройство покрытий из полимерных материалов, -устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе, -устройство электроснабжения до 1000В, -устройство электроосвещения. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Стройка: МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3"

Объект: МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на текущий ремонт помещений

Сметная стоимость: **880.000** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1.601** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **139.439** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА								
1.	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.02	1 494.99	30	12 230.14	245	8.167
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.0395	2.96079	8.160	24	77.0700	228	9.445
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.4725	0.04945	11.180	1	91.6272	5	8.196
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.805	0.0161	20.00		134.13	2	6.707
			(1)			13.50		94.77	2	7.02
1. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.6675	0.03335	100.01	3	419.37	14	4.193
			(1)			10.06		90.11	3	8.957
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	0.06647	31.33	2	4.05		0.129
1. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	0.2132					
		Накладные расходы				82%	21	77.08%	180	
		Сметная прибыль				62%	16	62%	144	
		Всего с НР и СП					66		569	
2.	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2		0.1296	446.13	58	4 154.38	538	9.276
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	6.8722344	8.010	55	75.6400	520	9.443
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.0695	0.1386072	13.500	2	94.7700	13	7.02
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0695	0.1386072	20.00	3	134.13	19	6.707
			(1)			13.50	2	94.77	13	7.02
2. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.42	0.443232					
		Накладные расходы				82%	47	77.08%	411	
		Сметная прибыль				62%	35	62%	330	
		Всего с НР и СП					140		1 279	
3.	Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2		0.019	874.82	17	8 261.06	157	9.235
		Начисления: Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	109.2155	2.0750945	8.010	17	75.6400	157	9.443
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.5	0.0665					
		Накладные расходы				82%	14	77.08%	121	
		Сметная прибыль				62%	11	62%	97	
		Всего с НР и СП					41		375	
4.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.043	81.86	4	769.59	33	8.25
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	10.465	0.449995	7.800	4	73.4800	33	9.421
4. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.138	0.005934	1.70		4.53		2.665
4. 3.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.12	0.00516					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				83%	3	78.02%	26	
		Сметная прибыль				65%	3	65%	21	
		Всего с НР и СП					10		80	
5.	Е10-01-034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2		0.072	325 982.05	23 471	357 409.07	25 733	1.096
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.34465	9.7448148	9.400	92	88.7100	864	9.437
5. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.39875	0.31671	13.500	4	94.7700	30	7.02
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.189375	0.373635	75.40	28	332.77	124	4.413
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	4.39875	0.31671	20.00	6	134.13	42	6.707
						13.50	4	94.77	30	7.02
5. 5.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	16.775625	1.207845	2.08	3	5.10	6	2.452
5. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	10.881875	0.783495	1.40	1	4.65	4	3.321
5. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	26.92	1.93824	63.73	124	130.21	252	2.043
5. 8.	с101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130(10х132,1х150)мм	10 шт.	41.66	2.99952	20.77	62	48.50	145	2.335
5. 9.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	10.42	0.75024	0.34		1.33	1	3.912
5. 10.	с203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2	100	7.2	3 215.96	23 155	3 374.10	24 294	1.049
		Накладные расходы				106.2%	102	99.83%	892	
		Сметная прибыль				53.55%	51	53.55%	479	
		Всего с НР и СП					23 624		27 104	
6.	Е10-01-033-5	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 2 м	100 м2		0.072	23 692.11	1 706	58 016.78	4 177	2.448
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
6. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	19.453975	1.4006862	8.970	13	84.6500	119	9.437
6. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.20125	0.01449	13.500		94.7700	1	7.02
6. 3.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.504	0.34		1.33	1	3.912
6. 4.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	74	5.328	307.37	1 638	730.67	3 893	2.377
6. 5.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	7.77	0.55944	63.73	36	130.21	73	2.043
6. 6.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	4.44	0.31968	57.05	18	264.83	85	4.642
6. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.23	0.01656	75.40	1	332.77	6	4.413
6. 8.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.20125	0.01449	20.00		134.13	2	6.707
						13.50		94.77	1	7.02
		Накладные расходы				106.2%	14	99.83%	120	
		Сметная прибыль				53.55%	7	53.55%	64	
		Всего с НР и СП					1 727		4 361	
7.	Е10-01-035-2	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2		0.072	5 952.05	429	13 187.43	949	2.212
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
7. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	14.6004	1.0512288	9.180	10	86.6800	91	9.442
7. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.186875	0.013455	13.500		94.7700	1	7.02
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.215625	0.015525	75.40	1	332.77	5	4.413
7. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые	маш.ч	0.186875	0.013455	20.00		134.13	2	6.707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные 0.5 т	(1)			13.50		94.77	1	7.02
7. 5.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	1.538125	0.110745	1.40		4.65	1	3.321
7. 6.	с102-0291	Клинья деревянные	шт.	7	0.504	0.34		1.33	1	3.912
7. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	3.88	0.27936	63.73	18	130.21	36	2.043
7. 8.	с101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.001	0.000072	17 487.27	1	66 064.03	5	3.778
7. 9.	с104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	1.91	0.13752	57.05	8	264.83	36	4.642
7. 10.	с101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	74	5.328	73.24	390	145.02	773	1.98
		Накладные расходы				106.2%	11	99.83%	92	
		Сметная прибыль				53.55%	5	53.55%	49	
		Всего с НР и СП					445		1 090	
8.	Е15-01-050-4	Облицовка оконных откосов сендвич-панелями	100 м2		0.05	13 394.97	670	62 869.84	3 143	4.691
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	220.15658	11.007829	9.180	101	86.6800	954	9.442
8. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.00575	13.500		94.7700	1	7.02
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00575	20.00		134.13	1	6.707
			(1)			13.50		94.77	1	7.02
8. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.37375	0.0186875	0.95		3.70		3.895
8. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.0359375	75.40	3	332.77	12	4.413
			(1)							
8. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.01	3.00		6.89		2.297
8. 7.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.0089	0.000445	11 164.00	5	30 216.53	13	2.707
8. 8.	с101-1838	Клей ПВА	т	0.03	0.0015	16 204.00	24	29 412.61	44	1.815
8. 9.	с101-4024-33	Панели пластиковые ("сендвич-панели")	м2	105	5.25	102.20	537	403.60	2 119	3.949
		Накладные расходы				94.5%	95	88.83%	848	
		Сметная прибыль				46.75%	47	46.75%	446	
		Всего с НР и СП					813		4 438	
		ДВЕРИ								
9.	Е59-3-1	Разборка металлических решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг	100 м		0.02	486.49	10	4 214.26	84	8.4
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	54.395	1.0879	7.930	9	74.9000	81	9.445
9. 2.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	5.405	0.1081	1.20		2.92		2.433
9. 3.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.9	0.078	6.64	1	16.96	1	2.554
9. 4.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.6	0.012	37.93		96.91	1	2.555
9. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.5	0.05					
		Накладные расходы				76%	7	71.44%	58	
		Сметная прибыль				60%	5	60%	49	
		Всего с НР и СП					22		190	
10.	Е56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2		0.103	330.86	34	3 124.98	322	9.471
		Начисления: Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	4.297366	7.930	34	74.9000	322	9.445
10. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.12154					
		Накладные расходы				82%	28	77.08%	248	
		Сметная прибыль				62%	21	62%	200	
		Всего с НР и СП					83		770	
11.	Е56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.04	2 393.93	96	17 548.16	702	7.313
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	8.2478	8.010	66	75.6400	624	9.443
11. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.5655	0.18262	10.060	2	90.1100	16	8.957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.18262	100.01 10.06	18 2	419.37 90.11	77 16	4.193 8.957
11. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.36478	31.33	11	4.05	1	0.129
11. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.42					
		Накладные расходы				82%	56	77.08%	493	
		Сметная прибыль				62%	42	62%	397	
		Всего с НР и СП					194		1 592	
12.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.108	5 908.76	638	27 221.43	2 940	4.608
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
12. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	137.9103	14.894312	9.180	137	86.6800	1 291	9.442
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	16.315625	1.7620875	13.500	24	120.9300	213	8.958
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	13.929375	1.5043725	86.40 13.50	130 20	460.35 120.93	693 182	5.328 8.958
12. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	2.38625	0.257715	111.99 13.50	29 3	520.79 120.93	134 31	4.65 8.958
12. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	2.860625	0.3089475	75.40	23	332.77	103	4.413
12. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00413	0.000446	5 160.53	2	29 021.56	13	5.624
12. 7.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.00864	1 078.10	9	4 256.39	37	3.948
12. 8.	с402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.105	0.01134	425.08	5	4 482.88	51	10.546
12. 9.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	44	4.752	63.73	303	130.21	619	2.043
		Накладные расходы				106.2%	171	99.83%	1 501	
		Сметная прибыль				53.55%	86	53.55%	805	
		Всего с НР и СП					895		5 247	
13.	С203-5199-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2 (с отделкой шпоном)	шт.		1	389.29	389	4 894.07	4 894	12.581
14.	С203-3205-33	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	шт.		1	339.59	340	3 950.46	3 950	11.618
15.	С203-3206-33	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2 (с отделкой шпоном)	шт.		1	771.56	772	9 788.14	9 788	12.679
16.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект		1	93.54	94	352.54	353	3.755
17.	С101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	комплект		2	93.54	187	352.54	705	3.77
18.	Е09-04-014-1	Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2.5 м2	м2		2.73	123.14	336	763.35	2 084	6.202
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
18. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	5.911575	16.1386	9.510	153	89.7300	1 448	9.435
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.215625	0.5886562	75.40	44	332.77	196	4.413
18. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.416875	1.1380688	8.10	9	31.05	35	3.833
18. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	0.388125	1.0595813	2.08	2	5.10	5	2.452

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. 5.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.1725	0.470925	5.13	2	13.57	6	2.645
18. 6.	с204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.0022	0.006006	11 680.00	70	43 866.96	263	3.756
18. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	0.1	0.273	63.73	17	130.21	36	2.043
18. 8.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.001	0.00273	13 521.00	37	34 363.18	94	2.541
		Накладные расходы				81%	124	76.14%	1 103	
		Сметная прибыль				72.25%	111	72.25%	1 046	
		Всего с НР и СП					570		4 233	
19.	С201-0252	Двери стальные	шт.		1	3 649.41	3 649	21 610.17	21 610	5.922
20.	С101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	комплект		1	93.54	94	352.54	353	3.755
		ДВЕРИ								
21.	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.692	33.82	23	318.57	220	9.565
		Начисления: Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	3.000166	7.800	23	73.4800	220	9.421
21. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.07612					
		Накладные расходы				80%	18	75.2%	165	
		Сметная прибыль				68%	16	68%	150	
		Всего с НР и СП					57		535	
22.	Е57-2-1	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.49	105.16	52	982.53	481	9.25
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
22. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	6.418265	7.800	50	73.4800	472	9.421
22. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.1495	0.073255	13.500	1	94.7700	7	7.02
22. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.073255	20.00	1	134.13	10	6.707
			(1)			13.50	1	94.77	7	7.02
22. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.2303					
		Накладные расходы				80%	41	75.2%	360	
		Сметная прибыль				68%	35	68%	326	
		Всего с НР и СП					127		1 167	
23.	Е57-2-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2		0.236	718.51	170	6 697.57	1 581	9.3
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	80.3505	18.962718	8.530	162	80.5900	1 528	9.448
23. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.656	0.390816	13.500	5	94.7700	37	7.02
23. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.656	0.390816	20.00	8	134.13	52	6.707
			(1)			13.50	5	94.77	37	7.02
23. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	5.2	1.2272					
		Накладные расходы				80%	134	75.2%	1 177	
		Сметная прибыль				68%	114	68%	1 064	
		Всего с НР и СП					417		3 822	
24.	Е11-01-018-3	Установка жилок алюминиевых	100 м		0.255	966.50	246	3 707.85	946	3.846
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
24. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	25.921	6.609855	8.970	59	84.6500	560	9.437
24. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0036656	75.40		332.77	1	4.413
			(1)							
24. 3.	с101-2077	Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	105	26.775	6.98	187	14.37	385	2.059
		Накладные расходы				110.7%	65	104.06%	583	
		Сметная прибыль				63.75%	38	63.75%	357	
		Всего с НР и СП					349		1 886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.249	1 416.14	353	14 424.09	3 592	10.176
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НС= 1.3225								
25. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.251975	13.010742	7.930	103	74.9000	975	9.445
25. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.825625	0.4545806	13.500	6	94.7700	43	7.02
25. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.825625	0.4545806	20.00	9	134.13	61	6.707
			(1)			13.50	6	94.77	43	7.02
25. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.038125	3.2464931	0.50	2	1.36	4	2.72
25. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.8715	2.41	2			
25. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.50796	465.84	237	5 023.44	2 552	10.784
		Накладные расходы				110.7%	121	104.06%	1 059	
		Сметная прибыль				63.75%	69	63.75%	649	
		Всего с НР и СП					543		5 300	
26.	Е11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2		1.494	250.53	374	2 656.51	3 969	10.612
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НС= 1.3225								
26. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.66125	0.9879075	7.930	8	74.9000	74	9.445
26. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.301875	0.4510013	13.500	6	94.7700	43	7.02
26. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.4510013	20.00	9	134.13	60	6.707
			(1)			13.50	6	94.77	43	7.02
26. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	3.335	4.98249	0.50	2	1.36	7	2.72
26. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.76194	465.84	355	5 023.44	3 828	10.784
		Накладные расходы				110.7%	15	104.06%	122	
		Сметная прибыль				63.75%	9	63.75%	75	
		Всего с НР и СП					398		4 165	
27.	Е11-01-011-09	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит"	100 м2		0.591	10 368.41	6 128	26 583.69	15 711	2.564
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НС= 1.3225								
27. 1.	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.4736	24.510898	8.740	214	82.6200	2 025	9.453
27. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.2973469	12.124	4	92.9060	28	7.663
27. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.20125	0.1189388	89.99	11	375.15	45	4.169
			(1)			10.06	1	90.11	11	8.957
27. 4.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.301875	0.1784081	20.00	4	134.13	24	6.707
			(1)			13.50	2	94.77	17	7.02
27. 5.	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	8.395	4.961445	19.20	95	3.74	19	0.195
27. 6.	Х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4.6	2.7186	3.42	9	14.40	39	4.211
27. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1078125	0.0637172	75.40	5	332.77	21	4.413
			(1)							
27. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.68	0.40188	2.41	1			
27. 9.	С101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.0001	0.0000591	77 805.00	5	196 069.81	12	2.52
27. 10.	С101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.31914	11 279.00	3 600	25 821.47	8 241	2.289
27. 11.	с101-1930-1-33	Ветонит "3000"	т	0.3	0.1773	12 292.21	2 179	29 745.90	5 274	2.42
27. 12.	с101-1757	Ветошь	кг	3	1.773	3.00	5	6.89	12	2.297
		Накладные расходы				110.7%	241	104.06%	2 136	
		Сметная прибыль				63.75%	139	63.75%	1 309	
		Всего с НР и СП					6 508		19 156	
28.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз	100 м2		0.101	652.45	66	1 564.06	158	2.394
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НС= 1.3225								
28. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	0.8748999	9.620	8	90.7400	79	9.432
28. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0014519	13.500		94.7700		7.02
28. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0014519	20.00		134.13		6.707
			(1)			13.50		94.77		7.02
28. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.014375	0.0014519	75.40		332.77		4.413
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0101	3.00		6.89		2.297
28. 6.	с101-1030-33	Специальный грунт Бетоконтакт	кг	13	1.313	43.65	57	59.28	78	1.358
		Накладные расходы				94.5%	8	88.83%	70	
		Сметная прибыль				46.75%	4	46.75%	37	
		Всего с НР и СП					77		265	
29.	Е11-01-027-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2		0.101	2 420.29	244	20 647.70	2 085	8.545
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
29. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.40905	15.999314	8.740	140	82.6200	1 322	9.453
29. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.82375	0.3861988	13.034	5	94.1393	36	7.222
29. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.0522675	89.99	5	375.15	20	4.169
			(1)			10.06	1	90.11	5	8.957
29. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	0.3339313	20.00	7	134.13	45	6.707
			(1)			13.50	5	94.77	32	7.02
29. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.0406525	75.40	3	332.77	14	4.413
			(1)							
29. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	0.30906	90.81	28	84.29	26	0.928
29. 7.	с411-0001	Вода	м3	3.85	0.38885	2.41	1			
29. 8.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	0.1313	465.84	61	5 023.44	660	10.784
		Накладные расходы				110.7%	161	104.06%	1 413	
		Сметная прибыль				63.75%	92	63.75%	866	
		Всего с НР и СП					497		4 364	
30.	С101-0288	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм	м2		10.3	93.41	962	319.14	3 287	3.417
31.	Е11-01-035-4	Устройство покрытий из фанеры (10мм)	100 м2		0.241	679.95	164	5 827.67	1 404	8.561
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
31. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	15.247684	8.620	131	81.6000	1 244	9.466
31. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.83375	0.2009338	13.500	3	94.7700	19	7.02
31. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.83375	0.2009338	20.00	4	134.13	27	6.707
			(1)			13.50	3	94.77	19	7.02
31. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.618125	0.1489681	0.95		3.70	1	3.895
31. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.193125	0.2875431	75.40	22	332.77	96	4.413
			(1)							
31. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.0012773	5 160.53	7	29 021.56	37	5.624
		Накладные расходы				110.7%	148	104.06%	1 314	
		Сметная прибыль				63.75%	85	63.75%	805	
		Всего с НР и СП					398		3 523	
32.	С102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	100 м2		0.2475	7 048.40	1 744	25 875.10	6 404	3.672
33.	Е11-01-036-2	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2		0.49	944.17	463	5 379.86	2 636	5.693
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
33. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	27.47626	8.300	228	78.4900	2 157	9.457
33. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.503125	0.2465313	13.500	3	94.7700	23	7.02
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.503125	0.2465313	20.00	5	134.13	33	6.707
			(1)			13.50	3	94.77	23	7.02
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.71875	0.3521875	75.40	27	332.77	117	4.413
			(1)							
33. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	24.5	8.26	202	13.37	328	1.619
33. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.245	3.00	1	6.89	2	2.297
		Накладные расходы				110.7%	256	104.06%	2 269	
		Сметная прибыль				63.75%	147	63.75%	1 390	
		Всего с НР и СП					866		6 294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный	м2		49.98	88.40	4 418	446.76	22 329	5.054
35.	Е11-01-040-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.437	949.75	415	3 416.37	1 493	3.598
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
35. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.889275	5.1956132	9.770	51	92.1000	479	9.427
35. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.043125	0.0188456	75.40	1	332.77	6	4.413
35. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	2.25055	8.26	19	13.37	30	1.619
35. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	44.137	7.80	344	22.16	978	2.841
		Накладные расходы				110.7%	56	104.06%	498	
		Сметная прибыль				63.75%	33	63.75%	305	
		Всего с НР и СП					504		2 297	
36.	Е09-03-050-1	Монтаж порогов металлических	100 м		0.048	428.57	21	1 591.17	76	3.619
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
36. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	0.812544	9.290	8	87.7000	71	9.44
36. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	0.6417	19.20	12	3.74	2	0.195
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.071875	0.00345	75.40		332.77	1	4.413
36. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00075	0.000036	12 281.00		43 559.32	2	3.547
		Накладные расходы				81%	6	76.14%	54	
		Сметная прибыль				72.25%	6	72.25%	51	
		Всего с НР и СП					33		181	
37.	С206-1313	Пороги металлические	м		4.8	54.02	259	101.69	488	1.884
38.	Е57-7-6	Ремонт паркетных покрытий	100 шт.		0.05	4 313.51	216	21 009.44	1 050	4.861
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
38. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	203.7685	10.188425	8.620	88	81.6000	831	9.466
38. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.483	0.02415	13.500		94.7700	2	7.02
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.483	0.02415	20.00 13.50		134.13 94.77	3 2	6.707 7.02
38. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.92	0.046	75.40	3	332.77	15	4.413
38. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	300	15	8.26	124	13.37	201	1.619
38. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.32	0.066					
		Накладные расходы				80%	70	75.2%	626	
		Сметная прибыль				68%	60	68%	566	
		Всего с НР и СП					346		2 243	
39.	Е57-6-5	Острожка и циклевка паркетных полов	100 м2		0.408	663.37	271	6 231.54	2 542	9.38
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
39. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	54.855	22.38084	8.530	191	80.5900	1 804	9.448
39. 2.	х34-0310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.ч	8.2225	3.35478	2.66	9	8.23	28	3.094
39. 3.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	19.205	7.83564	2.09	16	7.55	59	3.612
39. 4.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	15.7	6.4056	8.50	54	101.79	652	11.975
		Накладные расходы				80%	153	75.2%	1 357	
		Сметная прибыль				68%	130	68%	1 227	
		Всего с НР и СП					554		5 125	
40.	Е11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м		0.255	941.89	240	4 874.29	1 243	5.179
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
40. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	10.117125	2.5798669	8.530	22	80.5900	208	9.448
40. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.029325	75.40	2	332.77	10	4.413

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.0000765	5 160.53		26 516.95	2	5.138
40. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	25.755	8.37	216	39.73	1 023	4.747
		Накладные расходы				110.7%	24	104.06%	216	
		Сметная прибыль				63.75%	14	63.75%	133	
		Всего с НР и СП					278		1 592	
41.	Е15-04-029-2	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2		0.408	544.38	222	4 892.40	1 996	8.991
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
41. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.2932	6.6476256	9.620	64	90.7400	603	9.432
41. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.005865	13.500		94.7700	1	7.02
41. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.005865	20.00		134.13	1	6.707
			(1)			13.50		94.77	1	7.02
41. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.017595	75.40	1	332.77	6	4.413
			(1)							
41. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0816	3.00		6.89	1	2.297
41. 6.	с101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	0.0208	0.0084864	18 125.00	154	162 463.75	1 379	8.964
41. 7.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.0002448	10 840.00	3	28 428.40	7	2.623
		Накладные расходы				94.5%	60	88.83%	537	
		Сметная прибыль				46.75%	30	46.75%	282	
		Всего с НР и СП					312		2 815	
42.	Е15-04-029-2	Покрытие плинтусов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза	100 м2		0.0408	544.38	22	4 892.40	200	9.091
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
42. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	16.2932	0.6647626	9.620	6	90.7400	60	9.432
42. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0005865	13.500		94.7700		7.02
42. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0005865	20.00		134.13		6.707
			(1)			13.50		94.77		7.02
42. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.0017595	75.40		332.77	1	4.413
			(1)							
42. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.00816	3.00		6.89		2.297
42. 6.	с101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	0.0208	0.0008486	18 125.00	15	162 463.75	138	8.964
42. 7.	с101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0006	0.0000245	10 840.00		28 428.40	1	2.623
		Накладные расходы				94.5%	6	88.83%	53	
		Сметная прибыль				46.75%	3	46.75%	28	
		Всего с НР и СП					30		281	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
43.	Е63-7-5	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.034	985.59	34	7 201.92	245	7.206
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
43. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	2.90513	7.850	23	74.2200	216	9.455
43. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.2885	0.077809	10.665	1	90.9296	7	8.526
43. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.4025	0.013685	20.00		134.13	2	6.707
			(1)			13.50		94.77	1	7.02
43. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	1.886	0.064124	100.01	6	419.37	27	4.193
			(1)			10.06	1	90.11	6	8.957
43. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.128248	31.33	4	4.05	1	0.129
		Накладные расходы				77%	18	72.38%	161	
		Сметная прибыль				50%	12	50%	112	
		Всего с НР и СП					64		518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.32	3 279.73	1 050	30 199.65	9 664	9.204
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
44. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	262.6025	84.0328	8.850	744	83.6300	7 028	9.45
44. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.7705	0.24656	13.500	3	94.7700	23	7.02
44. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.7705	0.24656	20.00	5	134.13	33	6.707
			(1)			13.50	3	94.77	23	7.02
44. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.704	427.02	301	3 697.66	2 603	8.659
44. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.112	2.41				
44. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	1.0816					
		Накладные расходы				79%	590	74.26%	5 236	
		Сметная прибыль				50%	374	50%	3 526	
		Всего с НР и СП					2 014		18 426	
45.	Е46-03-011-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2	100 м		0.3	877.88	263	3 398.33	1 019	3.875
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
45. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	17.986	5.3958	9.180	50	86.6800	468	9.442
45. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	4.669	1.4007	10.060	14	90.1100	126	8.957
45. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	4.669	1.4007	90.00	126	385.84	540	4.287
			(1)			10.06	14	90.11	126	8.957
45. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.338	2.8014	31.33	88	4.05	11	0.129
		Накладные расходы				99%	63	93.06%	553	
		Сметная прибыль				59.5%	38	59.5%	353	
		Всего с НР и СП					364		1 925	
46.	Е61-4-7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2		0.08	3 998.10	320	36 909.71	2 953	9.228
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	333.8105	26.70484	8.970	240	84.6500	2 261	9.437
46. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.828	0.06624	13.500	1	94.7700	6	7.02
46. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.828	0.06624	20.00	1	134.13	9	6.707
			(1)			13.50	1	94.77	6	7.02
46. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.31	0.1848	427.02	79	3 697.66	683	8.659
46. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.028	2.41				
46. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.2704					
		Накладные расходы				79%	190	74.26%	1 683	
		Сметная прибыль				50%	121	50%	1 134	
		Всего с НР и СП					631		5 770	
47.	Е15-01-051-8	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов (коробов)	100 м2		0.04	21 085.94	843	84 864.28	3 395	4.027
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
47. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.23865	19.929546	9.400	187	88.7100	1 768	9.437
47. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.89125	0.03565	13.500		94.7700	3	7.02
47. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.06375	0.04255	75.40	3	332.77	14	4.413
			(1)							
47. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.89125	0.03565	20.00	1	134.13	5	6.707
			(1)			13.50		94.77	3	7.02
47. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.794375	0.791775	19.20	15	3.74	3	0.195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.032	8.50		101.79	3	11.975
47. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.00468	2.41				
47. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30мм длиной 15м	м	448	17.92	0.94	17	4.23	76	4.5
47. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.35	23.30	8	43.10	15	1.85
47. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40мм	10 шт.	45.3	1.812	12.40	22	3.61	7	0.291
47. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12.5 мм KNAUF	м2	105	4.2	26.20	110	75.98	319	2.9
47. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	3.32	0.87	3	2.24	7	2.575
47. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	7.2	4.78	34	15.71	113	3.287
47. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3.5	100 шт.	5.345	0.2138	86.90	19	105.57	23	1.215
47. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	8.3	11.51	96	29.94	249	2.601
47. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	16.8	11.54	194	31.87	535	2.762
47. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	16.8	7.97	134	15.35	258	1.926
		Накладные расходы				94.5%	177	88.83%	1 573	
		Сметная прибыль				46.75%	87	46.75%	828	
		Всего с НР и СП					1 107		5 796	
48.	Е61-1-2	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2		0.107	872.63	93	7 842.70	839	9.022
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
48. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.7255	5.2136285	8.300	43	78.4900	409	9.457
48. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.736	0.078752	13.500	1	94.7700	7	7.02
48. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.736	0.078752	20.00	2	134.13	11	6.707
			(1)			13.50	1	94.77	7	7.02
48. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	0.11342	427.02	48	3 697.66	419	8.659
48. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.03745	2.41				
		Накладные расходы				79%	35	74.26%	309	
		Сметная прибыль				50%	22	50%	208	
		Всего с НР и СП					150		1 356	
49.	Е15-04-001-14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.107	652.45	70	1 564.06	167	2.386
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
49. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.662375	0.9268741	9.620	9	90.7400	84	9.432
49. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0015381	13.500		94.7700		7.02
49. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0015381	20.00		134.13		6.707
			(1)			13.50		94.77		7.02
49. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0015381	75.40		332.77	1	4.413
49. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0107	3.00		6.89		2.297
49. 6.	с101-1030-33	Специальный грунт Бетоконтакт	кг	13	1.391	43.65	61	59.28	82	1.358
		Накладные расходы				94.5%	9	88.83%	75	
		Сметная прибыль				46.75%	4	46.75%	39	
		Всего с НР и СП					83		281	
50.	Е15-01-019-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	100 м2		0.107	3 429.16	367	32 614.17	3 490	9.51
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
50. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	301.53	32.26371	9.180	296	86.6800	2 797	9.442
50. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	1.23625	0.1322788	13.300	2	94.4991	13	7.105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.071875	0.0076906	89.99	1	375.15	3	4.169
			(1)			10.06		90.11	1	8.957
50. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.164375	0.1245881	20.00	2	134.13	17	6.707
			(1)			13.50	2	94.77	12	7.02
50. 5.	с101-0631	Опилки древесные	м3	0.1	0.0107	90.81	1	84.29	1	0.928
50. 6.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.04	0.00428	424.28	2	6 398.57	27	15.081
50. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0535	3.00		6.89		2.297
50. 8.	с402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	1.5	0.1605	401.79	64	4 017.73	645	10
50. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.465	0.049755	2.41				
		Накладные расходы				94.5%	282	88.83%	2 496	
		Сметная прибыль				46.75%	139	46.75%	1 314	
		Всего с НР и СП					788		7 300	
51.	С101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2		10.7	120.97	1 294	269.31	2 882	2.227
52.	Е61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2		3.68	11 799.76	43 423	33 158.32	122 023	2.81
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
52. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	84.87	312.3216	9.770	3 051	92.1000	28 765	9.427
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.185	8.0408	10.893	88	91.2382	734	8.376
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	1.94672	20.00	39	134.13	261	6.707
			(1)			13.50	26	94.77	184	7.02
52. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.656	6.09408	12.39	76	108.73	663	8.776
			(1)			10.06	61	90.11	549	8.957
52. 5.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.01	0.0368	11 164.00	411	30 216.53	1 112	2.707
52. 6.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.96	3.5328	11 279.00	39 846	25 821.47	91 222	2.289
		Накладные расходы				79%	2 480	74.26%	21 906	
		Сметная прибыль				50%	1 570	50%	14 750	
		Всего с НР и СП					47 472		158 678	
53.	Е61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских	100 м2		0.042	20 976.99	881	59 480.10	2 498	2.835
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
53. 1.	з000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	150.2245	6.309429	10.350	65	97.5200	615	9.422
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.4615	0.145383	10.586	2	90.8222	13	8.58
53. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.022218	20.00		134.13	3	6.707
			(1)			13.50		94.77	2	7.02
53. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.9325	0.123165	12.39	2	108.73	13	8.776
			(1)			10.06	1	90.11	11	8.957
53. 5.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.018	0.000756	11 164.00	8	30 216.53	23	2.707
53. 6.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.7	0.0714	11 279.00	805	25 821.47	1 844	2.289
		Накладные расходы				79%	53	74.26%	466	
		Сметная прибыль				50%	34	50%	314	
		Всего с НР и СП					967		3 278	
54.	Е09-03-050-1	Монтаж уголка алюминиевого	100 м		0.18	428.57	77	1 591.17	286	3.714
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	16.928	3.04704	9.290	28	87.7000	267	9.44
54. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	13.36875	2.406375	19.20	46	3.74	9	0.195
54. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.071875	0.0129375	75.40	1	332.77	4	4.413
54. 4.	с101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.00075	0.000135	12 281.00	2	43 559.32	6	3.547
		Накладные расходы				81%	23	76.14%	203	
		Сметная прибыль				72.25%	20	72.25%	193	
		Всего с НР и СП					120		682	
55.	С201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м		18	7.97	143	15.35	276	1.93
56.	Е15-04-001-15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2		3.722	1 083.69	4 033	2 586.53	9 627	2.387
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
56. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	21.5832	80.33267	9.620	773	90.7400	7 289	9.432
56. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0535038	13.500	1	94.7700	5	7.02
56. 3.	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0535038	20.00	1	134.13	7	6.707
			(1)			13.50	1	94.77	5	7.02
56. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.1070075	75.40	8	332.77	36	4.413
56. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.7444	3.00	2	6.89	5	2.297
56. 6.	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	74.44	43.65	3 249	30.76	2 290	0.705
		Накладные расходы				94.5%	731	88.83%	6 479	
		Сметная прибыль				46.75%	362	46.75%	3 410	
		Всего с НР и СП					5 126		19 516	
57.	Е15-06-001-2	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону	100 м2		1.27	719.37	914	5 675.02	7 207	7.885
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
57. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	62.091375	78.856046	9.070	715	85.6700	6 756	9.445
57. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0182563	13.500		94.7700	2	7.02
57. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0182563	20.00		134.13	2	6.707
			(1)			13.50		94.77	2	7.02
57. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.014375	0.0182563	75.40	1	332.77	6	4.413
57. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0004	0.000508	100.61		204.45		2.032
57. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0097	0.012319	4 210.63	52	9 313.65	115	2.212
57. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0127	3.00		6.89		2.297
57. 8.	с101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.0029	0.003683	30 704.00	113	44 028.13	162	1.434
57. 9.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.0071	0.009017	3 500.00	32	18 417.79	166	5.262
57. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.01	0.0127	2.41				
		Накладные расходы				94.5%	676	88.83%	6 003	
		Сметная прибыль				46.75%	334	46.75%	3 159	
		Всего с НР и СП					1 924		16 369	
58.	С101-1992	Стеклообои	100 м2		1.4605	2 584.80	3 775	5 757.41	8 409	2.228
59.	Е15-04-005-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		1.27	334.55	425	2 943.19	3 738	8.795
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
59. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	33.604725	42.678001	8.970	383	84.6500	3 613	9.437
59. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.0182563	13.500		94.7700	2	7.02
59. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.0182563	20.00		134.13	2	6.707
			(1)			13.50		94.77	2	7.02
59. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14375	0.1825625	75.40	14	332.77	61	4.413
59. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0010668	8.50		101.79		11.975
59. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00635	4 210.63	27	9 313.65	59	2.212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.3937	3.00	1	6.89	3	2.297
		Накладные расходы				94.5%	362	88.83%	3 211	
		Сметная прибыль				46.75%	179	46.75%	1 690	
		Всего с НР и СП					966		8 639	
60.	С101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т		0.08	34 514.00	2 761	54 150.92	4 332	1.569
61.	Е62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		2.41	1 142.65	2 754	8 135.98	19 608	7.12
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
61. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	209.77484	8.620	1 808	81.6000	17 118	9.466
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.27715	13.500	4	94.7700	26	7.02
61. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.27715	20.00	6	134.13	37	6.707
			(1)			13.50	4	94.77	26	7.02
61. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.16629	75.40	13	332.77	55	4.413
			(1)							
61. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.025787	15 500.00	400	39 176.14	1 010	2.527
61. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.005784	100.61	1	204.45	1	2.032
61. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.119536	4 210.63	503	9 313.65	1 113	2.212
61. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.4338	3.00	1	6.89	3	2.297
61. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	2.651	8.50	23	101.79	270	11.975
		Накладные расходы				80%	1 450	75.2%	12 892	
		Сметная прибыль				50%	906	50%	8 572	
		Всего с НР и СП					5 110		41 072	
62.	С101-0482	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ	т		0.0527	36 968.00	1 948	75 450.38	3 976	2.041
63.	Е15-01-052-4	Устройство из панелей ПВХ подвесных потолков: на одноуровневом металлическом каркасе 60х27 мм с использованием прямого подвеса (прим.)	100 м2		0.072	19 006.71	1 368	52 216.55	3 760	2.749
		Начисления: Н3= 1.4375, Н4= 1.4375, Н5= 1.3225								
63. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	276.60088	19.915263	9.400	187	88.7100	1 767	9.437
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.69	0.04968	13.500	1	94.7700	5	7.02
63. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.790625	0.056925	75.40	4	332.77	19	4.413
			(1)							
63. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.69	0.04968	20.00	1	134.13	7	6.707
			(1)			13.50	1	94.77	5	7.02
63. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	5.678125	0.408825	19.20	8	3.74	2	0.195
63. 6.	с201-4031-33	Профили ПП 60 металлические потолочные 60х27 мм	м	305	21.96	10.93	240	16.30	358	1.491
63. 7.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	8.5	0.612	20.54	13	3.61	2	0.176
63. 8.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	40.4	2.9088	4.78	14	15.71	46	3.287
63. 9.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3.5	100 шт.	2.323	0.167256	86.90	15	105.57	18	1.215
63. 10.	с201-4097-33	Удлинитель ПП 60х27	шт.	20	1.44	2.14	3	2.83	4	1.322
63. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	7.1	0.5112	20.54	11	3.61	2	0.176
63. 12.	с201-4033-33	Профили ППН28 металлические потолочные направляющие 28х27 мм	м	112.5	8.1	7.92	64	11.02	89	1.391
63. 13.	с201-4091-33	Одноуровневый соединитель для ПП 60х27	шт.	170	12.24	3.94	48	8.63	106	2.19
63. 14.	с101-4155-33	Шурупы самонарезающие с буром М13х4.2 мм	1000 шт.	0.143	0.010296	89.32	1	127.54	1	1.428
63. 15.	с201-4083-33	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	шт.	70	5.04	1.92	10	2.39	12	1.245
63. 16.	С101-4024-33	Пластиковые панели	100 м2	102	7.344	102.20	751	180.84	1 328	1.769
		Накладные расходы				94.5%	178	88.83%	1 574	
		Сметная прибыль				46.75%	88	46.75%	828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					1 634		6 162	
64.	Е15-01-053-2	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.777	12 798.78	9 945	34 733.26	26 988	2.714
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НС= 1.3225								
64. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.6885	105.42996	9.400	991	88.7100	9 353	9.437
64. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.5175	0.4020975	13.500	5	94.7700	38	7.02
64. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.60375	0.4691138	75.40	35	332.77	156	4.413
			(1)			13.50	5	94.77	38	7.02
64. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.5175	0.4020975	20.00	8	134.13	54	6.707
			(1)			13.50	5	94.77	38	7.02
64. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	2.7029888	19.20	52	3.74	10	0.195
64. 6.	с101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	102	79.254	71.20	5 643	146.36	11 600	2.056
64. 7.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	87.024	7.45	648	18.52	1 612	2.486
64. 8.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	73.815	10.00	738	12.75	941	1.275
64. 9.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	147.63	4.12	608	12.75	1 882	3.095
64. 10.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	62.16	5.20	323	6.60	410	1.269
64. 11.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	1.67832	20.54	34	3.61	6	0.176
64. 12.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	6.2937	20.54	129	3.61	23	0.176
64. 13.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	73.815	9.94	734	12.75	941	1.283
		Накладные расходы				94.5%	941	88.83%	8 342	
		Сметная прибыль				46.75%	466	46.75%	4 390	
		Всего с НР и СП					11 352		39 720	
65.	Е15-04-001-13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2		0.84	1 131.84	951	3 035.33	2 550	2.681
		Начисления: НЗ= 1.4375, НЧ= 1.4375, НС= 1.3225								
65. 1.	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	26.47645	22.240218	9.620	214	90.7400	2 018	9.432
65. 2.	з1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.014375	0.012075	13.500		94.7700	1	7.02
65. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.014375	0.012075	20.00		134.13	2	6.707
			(1)			13.50		94.77	1	7.02
65. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.043125	0.036225	75.40	3	332.77	12	4.413
			(1)							
65. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.168	3.00	1	6.89	1	2.297
65. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	16.8	43.65	733	30.76	517	0.705
		Накладные расходы				94.5%	202	88.83%	1 793	
		Сметная прибыль				46.75%	100	46.75%	944	
		Всего с НР и СП					1 253		5 287	
66.	Е61-1-10	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2		0.84	13 843.72	11 629	39 459.47	33 146	2.85
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НС= 1.15								
66. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	103.224	86.70816	10.210	885	96.1600	8 338	9.418
66. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	2.461	2.06724	10.799	22	91.1117	188	8.437
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.529	0.44436	20.00	9	134.13	60	6.707
			(1)			13.50	6	94.77	42	7.02
66. 4.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.932	1.62288	12.39	20	108.73	176	8.776
			(1)			10.06	16	90.11	146	8.957
66. 5.	с101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.011	0.00924	11 164.00	103	30 216.53	279	2.707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66. 6.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	1.12	0.9408	11 279.00	10 611	25 821.47	24 293	2.289
		Накладные расходы				79%	717	74.26%	6 331	
		Сметная прибыль				50%	454	50%	4 263	
		Всего с НР и СП					12 799		43 740	
67.	Е62-8-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.84	1 296.95	1 089	9 553.62	8 025	7.369
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НЭ= 1.15								
67. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	104.2245	87.54858	8.620	755	81.6000	7 144	9.466
67. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.115	0.0966	13.500	1	94.7700	9	7.02
67. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.0966	20.00	2	134.13	13	6.707
			(1)			13.50	1	94.77	9	7.02
67. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.05796	75.40	4	332.77	19	4.413
			(1)							
67. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0111	0.009324	15 500.00	145	39 176.14	365	2.527
67. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.002016	100.61		204.45		2.032
67. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.041664	4 210.63	175	9 313.65	388	2.212
67. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.1512	3.00		6.89	1	2.297
67. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.924	8.50	8	101.79	94	11.975
		Накладные расходы				80%	605	75.2%	5 379	
		Сметная прибыль				50%	378	50%	3 577	
		Всего с НР и СП					2 072		16 981	
68.	С101-0482	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ	т		0.0194	36 968.00	717	75 450.38	1 464	2.042
69.	Е62-32-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.033	889.60	29	7 431.20	245	8.448
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НЭ= 1.15								
69. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	3.05877	8.080	25	76.3200	233	9.446
69. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.0003795	75.40		332.77		4.413
			(1)							
69. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000297	15 500.00	5	39 176.14	12	2.527
69. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0033	3.00		6.89		2.297
		Накладные расходы				80%	20	75.2%	175	
		Сметная прибыль				50%	13	50%	117	
		Всего с НР и СП					62		537	
70.	С101-0482	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ	т		0.0005	36 968.00	18	75 450.38	38	2.111
71.	Е62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2		0.081	803.43	65	6 622.26	536	8.246
		Начисления: НЗ= 1.15, НЧ= 1.15, НЭ= 1.15								
71. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	75.831	6.142311	8.740	54	82.6200	507	9.453
71. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0115	0.0009315	75.40		332.77		4.413
			(1)							
71. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.000729	15 500.00	11	39 176.14	29	2.527
71. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0081	3.00		6.89		2.297
		Накладные расходы				80%	43	75.2%	381	
		Сметная прибыль				50%	27	50%	254	
		Всего с НР и СП					135		1 171	
72.	С101-0482	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ	т		0.0013	36 968.00	48	75 450.38	98	2.042
73.	Е01-11-146-1	Погрузка мусора вручную	т		4.28	32.93	141	158.92	680	4.823
73. 1.	з000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	0.5777	2.472556	7.190	18	67.7200	167	9.419
73. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч	0.29	1.2412	99.23	123	413.09	513	4.163
			(1)							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				100%	18	94%	157	
		Сметная прибыль				60%	11	60%	100	
		Всего с НР и СП					170		937	
74.	Х403-1-20	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)	т		4.28	18.47	79	58.88	252	3.19
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
75.	Е67-4-3	Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания	100 шт.		0.08	57.38	5	538.68	43	8.6
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
75. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	7.268	0.58144	7.800	5	73.4800	43	9.421
75. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0345	0.00276	13.500		94.7700		7.02
75. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0345	0.00276	20.00		134.13		6.707
						13.50		94.77		7.02
		Накладные расходы				85%	4	79.9%	34	
		Сметная прибыль				50%	3	50%	22	
		Всего с НР и СП					12		99	
76.	Е67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток	100 шт.		0.08	52.38	4	493.49	39	9.75
		Начисления: Н5= 1.15								
76. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	6.716	0.53728	7.800	4	73.4800	39	9.421
		Накладные расходы				85%	3	79.9%	31	
		Сметная прибыль				50%	2	50%	20	
		Всего с НР и СП					9		90	
77.	Е67-1-1	Демонтаж электропроводки	100 м		1	22.78	23	214.64	215	9.348
		Начисления: Н5= 1.15								
77. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	2.921	2.921	7.800	23	73.4800	215	9.421
77. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.004	0.004					
		Накладные расходы				85%	20	79.9%	172	
		Сметная прибыль				50%	12	50%	108	
		Всего с НР и СП					54		494	
78.	Ц08-02-409-4	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до 50	100 м		0.4	871.77	349	5 347.08	2 139	6.129
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н11= 2								
78. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	31.395	12.558	9.400	118	88.7100	1 114	9.437
78. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	13.6045	5.4418	11.653	63	104.3848	568	8.958
78. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.3795	0.1518	134.65	20	594.20	90	4.413
						13.50	2	120.93	18	8.958
78. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	13.225	5.29	31.14	165	138.24	731	4.439
						11.60	61	103.91	550	8.958
78. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.105	1.242	8.10	10	31.05	39	3.833
78. 6.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	6.049	2.4196	2.08	5	5.10	12	2.452
78. 7.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.3795	0.1518	95.53	15	384.58	58	4.026
78. 8.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.00084	12 095.00	10	59 286.80	50	4.902
78. 9.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.96	0.384	14.13	5	34.15	13	2.417
78. 10.	с500-9030	Заглушки	10 шт.	1	0.4			32.70	13	
78. 11.	с500-9031	Скобы	10 шт.	6.7	2.68			2.33	6	
78. 12.	с500-9061	Втулки изолирующие	шт.	18	7.2			0.90	6	
78. 13.	с500-9070	Патрубки	10 шт.	1.8	0.72			4.83	3	
		Накладные расходы				95%	172	89.3%	1 502	
		Сметная прибыль				65%	118	65%	1 093	
		Всего с НР и СП					639		4 734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	С103-1462-33	Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм	м		40	9.16	366	13.40	536	1.464
80.	Ц08-02-412-3	Затягивание в трубы и рукава: Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16	100 м		0.4	128.60	51	1 432.98	573	11.235
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н11= 2								
80. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.039	3.6156	9.400	34	88.7100	321	9.437
80. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.046	0.0184	13.500		120.9300	2	8.958
80. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.046	0.0184	134.65 13.50	2	594.20 120.93	11 2	4.413 8.958
80. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.046	0.0184	95.53	2	384.58	7	4.026
80. 5.	с101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00105	0.00042	2 020.00	1	4 497.87	2	2.227
80. 6.	с500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.31	0.124			1 049.31	130	
80. 7.	с500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.8	0.32			20.42	7	
80. 8.	с500-9061	Втулки изолирующие	шт.	12.2	4.88			0.90	4	
80. 9.	с500-9140	Гильзы соединительные	100 шт.	0.05	0.02			3 126.80	63	
80. 10.	с500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.002	0.0008			230.14		
80. 11.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.32	0.128	94.60	12	189.03	24	1.998
		Накладные расходы				95%	32	89.3%	288	
		Сметная прибыль				65%	22	65%	210	
		Всего с НР и СП					105		1 071	
81.	С507-3390-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 2х1,5 мм2	1000 м		0.04	2 817.89	113	11 466.10	459	4.062
82.	С507-3391-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2	1000 м		0.06	4 475.59	269	18 296.60	1 098	4.082
83.	Ц08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле,количество ламп в светильнике до 4	100 шт.		0.12	8 159.33	979	53 427.95	6 411	6.549
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н11= 2								
83. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	307.05	36.846	9.910	365	93.4500	3 443	9.43
83. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	104.7075	12.5649	11.632	146	104.1997	1 309	8.958
83. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.7825	0.2139	134.65 13.50	29 3	594.20 120.93	127 26	4.413 8.958
83. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч (1)	102.925	12.351	31.14 11.60	385 143	138.24 103.91	1 707 1 283	4.439 8.958
83. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.047	0.24564	8.10	2	31.05	8	3.833
83. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.7825	0.2139	95.53	20	384.58	82	4.026
83. 7.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.15	0.018	4 940.27	89	32 849.40	591	6.649
83. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	2.1	0.252	14.13	4	34.15	9	2.417
83. 9.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	10.4	1.248	8.93	11	31.69	40	3.549
83. 10.	с500-9089	Профиль монтажный перфорированный	шт.	120	14.4			10.79	155	
83. 11.	с500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.053	0.00636			27.37		
83. 12.	с500-9623	Лента К226	100 м	0.1	0.012			228.74	3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83. 13.	с507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.003	0.00036	184 027.00	66	599 928.02	216	3.26
83. 14.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0504	94.60	5	189.03	10	1.998
		Накладные расходы				95%	485	89.3%	4 244	
		Сметная прибыль				65%	332	65%	3 089	
		Всего с НР и СП					1 797		13 743	
84.	С546-3271-33	Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы Русский светочж 600х600 4х18 с рассеивателем	шт.		12	464.46	5 574	750.92	9 011	1.617
85.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.02	385.03	8	3 610.27	72	9
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н11= 2								
85. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	37.03	0.7406	9.910	7	93.4500	69	9.43
85. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.046	0.00092	13.500		120.9300		8.958
85. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.046	0.00092	134.65 13.50		594.20 120.93	1	4.413 8.958
85. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.046	0.00092	95.53		384.58		4.026
85. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000063	2 326.12		3 472.05		1.493
85. 6.	с500-9061	Втулки изолирующие	шт.	102	2.04			0.90	2	
		Накладные расходы				95%	7	89.3%	62	
		Сметная прибыль				65%	5	65%	45	
		Всего с НР и СП					19		178	
86.	С549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.		2	17.86	36	26.55	53	1.472
87.	Ц08-03-591-9	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.		0.04	506.46	20	4 373.79	175	8.75
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15, Н11= 2								
87. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	43.815	1.7526	9.910	17	93.4500	164	9.43
87. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.046	0.00184	13.500		120.9300		8.958
87. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.046	0.00184	134.65 13.50		594.20 120.93	1	4.413 8.958
87. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.046	0.00184	95.53		384.58	1	4.026
87. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.000126	2 326.12		3 472.05		1.493
87. 6.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.5	0.06	8.93	1	31.69	2	3.549
87. 7.	с500-9061	Втулки изолирующие	шт.	102	4.08			0.90	4	
87. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.42	0.0168	94.60	2	189.03	3	1.998
		Накладные расходы				95%	16	89.3%	146	
		Сметная прибыль				65%	11	65%	107	
		Всего с НР и СП					47		428	
88.	С549-3040-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220	шт.		4	17.86	71	38.69	155	2.183

ИТОГО ПО СМЕТЕ		149 512	462 046	3.09
Оплата основных рабочих		14 388	135 833	9.441
Оплата механизаторов		421	3 606	8.565
Сметная заработная плата		14 809	139 439	9.416
Трудозатраты осн. рабочих		1 565	1 565	
Трудозатраты механизаторов		36	36	0.991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость						1 601		1 601	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						12 877		113 964	8.85
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						7 703		72 513	9.413
	ИТОГО						170 093		648 523	3.813
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ					0.49	833	0.49	3 178	3.815
	ИТОГО						170 926		651 701	3.813
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ					1	1 709	1	6 517	3.813
	ИТОГО						172 635		658 218	3.813
	НДС 18%					18	31 074	18	118 479	3.813
	ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 3 КВАРТАЛА 2008г.						203 709		776 697	3.813
	Коэффициент-дефлятор на дату производства работ 3-4 квартал 2009 года					1.133	230 802	1.133	880 000	3.813
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ						230 802		880 000	3.813

Стройка: МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3"

Объект: МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 3"

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 1

на текущий ремонт помещений

Сметная стоимость: **880.000** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **1.601** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **139.439** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 10.2008 г.

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (руб.)		Сметная стоимость в текущих ценах (руб.)		Индекс для смт. цен
			Кол-во механизаторов		на ед. изм.	общая	на ед. изм.	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затраты труда рабочих-строителей								
1	3000-1001-0	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)	чел.ч	2.472556	7.190	18	67.7200	167	9.278
2	3000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.908146	7.800	108	73.4800	1 022	9.463
3	3000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	2.90513	7.850	23	74.2200	216	9.391
4	3000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	19.383916	7.930	154	74.9000	1 452	9.429
5	3000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	17.195129	8.010	138	75.6400	1 301	9.428
6	3000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	3.05877	8.080	25	76.3200	233	9.32
7	3000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	2.96079	8.160	24	77.0700	228	9.5
8	3000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	32.689889	8.300	271	78.4900	2 566	9.469
9	3000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	43.923425	8.530	375	80.5900	3 540	9.44
10	3000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	322.75952	8.620	2 782	81.6000	26 337	9.467
11	3000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	46.652523	8.740	408	82.6200	3 854	9.446
12	3000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	84.0328	8.850	744	83.6300	7 028	9.446
13	3000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	77.393382	8.970	694	84.6500	6 551	9.439
14	3000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	78.856046	9.070	715	85.6700	6 756	9.449
15	3000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	64.61288	9.180	593	86.6800	5 601	9.445
16	3000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	3.859584	9.290	36	87.7000	338	9.389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	3000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	171.19319	9.400	1 609	88.7100	15 187	9.439
18	3000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	16.1386	9.510	153	89.7300	1 448	9.464
19	3000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	111.68705	9.620	1 074	90.7400	10 134	9.436
20	3000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	317.51721	9.770	3 102	92.1000	29 243	9.427
21	3000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	39.3392	9.910	390	93.4500	3 676	9.426
22	3000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	86.70816	10.210	885	96.1600	8 338	9.421
23	3000-1004-5	Рабочие-строители (средний разряд 4.5)	чел.ч	6.309429	10.350	65	97.5200	615	9.462
		Итого по разделу		1565.5573		14 386		135 831	9.442
	Затраты труда машинистов								
24	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	36.267077	11.636	422	99.0000	3 608	8.55
	Машины и механизмы								
25	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	1.5043725	86.40	130	460.35	693	5.331
			(1)		13.50	20	120.93	182.00	9.1
26	Х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	0.38686	134.65	52	594.20	230	4.423
			(1)		13.50	5	120.93	47.00	9.4
27	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.257715	111.99	29	520.79	134	4.621
			(1)		13.50	3	120.93	31.00	10.333
28	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.1788969	89.99	16	375.15	67	4.188
			(1)		10.06	2	90.11	16.00	8
29	Х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.005934	1.70		4.53		0
30	Х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	17.641	31.14	549	138.24	2 439	4.443
			(1)		11.60	205	103.91	1 833.00	8.941
31	Х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	6.7773131	20.00	136	134.13	909	6.684
			(1)		13.50	91	94.77	642.00	7.055
32	Х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.6257087	8.10	21	31.05	82	3.905
33	Х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.1081	1.20		2.92		0
34	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	0.280094	100.01	28	419.37	117	4.179
			(1)		10.06	3	90.11	25.00	8.333
35	Х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	1.4007	90.00	126	385.84	540	4.286
			(1)		10.06	14	90.11	126.00	9
36	Х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	7.840125	12.39	97	108.73	852	8.784
			(1)		10.06	79	90.11	706.00	8.937
37	Х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	8.2289831	0.50	4	1.36	11	2.75
38	Х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	11.913109	19.20	229	3.74	45	0.197
39	Х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	0.89424	1.40	1	4.65	4	4
40	Х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.470925	5.13	2	13.57	6	3
41	Х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.360898	31.33	105	4.05	14	0.133
42	Х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	2.7186	3.42	9	14.40	39	4.333
43	Х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.6870262	2.08	10	5.10	24	2.4
44	Х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.1676556	0.95		3.70	1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Х34-0310	Машины паркетно-шлифовальные	маш.ч	3.35478	2.66	9	8.23	28	3.111
46	Х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	7.83564	2.09	16	7.55	59	3.688
47	Х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.3581308	75.40	253	332.77	1 117	4.4150
48	Х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.38686	95.53	37	384.58	149	4.0270
49	Х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	1.2412	99.23	123	413.09	513	4.1710
50	Х403-1-20	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 20 км. (класс груза 1)	т	4.28	18.47	79	58.88	252	3.19
		Итого по разделу				2 061		8 325	4.039
		Материальные ресурсы							
51	С101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0000765	5 160.53		26 516.95	2	0
52	С101-0219	Гипс	т	0.000189	2 326.12		3 472.05	1	0
53	С101-0260	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком одноцветные без завала	м2	10.7	120.97	1 294	269.31	2 882	2.227
54	С101-0288	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм	м2	10.3	93.41	962	319.14	3 287	3.417
55	С101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.078	6.64	1	16.96	1	1
56	С101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111	т	0.08	34 514.00	2 761	54 150.92	4 332	1.569
57	С101-0482	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ	т	0.0739	36 968.00	2 732	75 450.38	5 576	2.041
58	С101-0503	Лаки меламинные МЛ-248 для паркетных полов	т	0.009335	18 125.00	169	162 463.75	1 517	8.976
59	С101-0550	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный	м2	49.98	88.40	4 418	446.76	22 329	5.054
60	С101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	41.75055	8.26	345	13.37	558	1.617
61	С101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.036137	15 500.00	560	39 176.14	1 416	2.529
62	С101-0631	Опилки древесные	м3	0.31976	90.81	29	84.29	27	0.931
63	С101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.008308	100.61	1	204.45	2	2
64	С101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00084	12 095.00	10	59 286.80	50	5
65	С101-0847	Растворители для лакокрасочных материалов N 649	т	0.0002693	10 840.00	3	28 428.40	8	2.667
66	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	1	93.54	94	352.54	353	3.755
67	С101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	комплект	3	93.54	281	352.54	1 058	3.765
68	С101-1004-33	Листы гипсокартонные ГКЛ размером 1200х2500х12.5 мм KNAUF	м2	4.2	26.20	110	75.98	319	2.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	С101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	3.32	0.87	3	2.24	7	2.333
70	С101-1030-33	Специальный грунт Бетоконтакт	кг	2.704	43.65	118	59.28	160	1.356
71	С101-1033-33	Фугенфюлер	кг	10.1088	4.78	48	15.71	159	3.313
72	С101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	0.35	23.30	8	43.10	15	1.875
73	С101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3.5	100 шт.	0.381056	86.90	33	105.57	40	1.212
74	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.00428	424.28	2	6 398.57	27	13.5
75	С101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.000171	12 281.00	2	43 559.32	7	3.5
76	С101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.00273	13 521.00	37	34 363.18	94	2.541
77	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	10.013667	8.50	85	101.79	1 019	11.988
78	С101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.012	37.93		96.91	1	0
79	С101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.0000591	77 805.00	5	196 069.81	12	2.4
80	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.179869	4 210.63	757	9 313.65	1 675	2.213
81	С101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	44.137	7.80	344	22.16	978	2.843
82	С101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.018	4 940.27	89	32 849.40	591	6.64
83	С101-1757	Ветошь	кг	4.10726	3.00	12	6.89	28	2.333
84	С101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.00042	2 020.00	1	4 497.87	2	2
85	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0017233	5 160.53	9	29 021.56	50	5.556
86	С101-1817	Клей КМЦ (для наклейки обоев)	т	0.003683	30 704.00	113	44 028.13	162	1.434
87	С101-1829	Бумага ролевая	т	0.009017	3 500.00	32	18 417.79	166	5.188
88	С101-1838	Клей ПВА	т	0.0015	16 204.00	24	29 412.61	44	1.833
89	С101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л	шт.	7.80204	63.73	497	130.21	1 016	2.044
90	С101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.636	14.13	9	34.15	22	2.444
91	С101-1930	Ветонит "5000"	т	4.86414	11 279.00	54 863	25 821.47	125 599	2.289
92	С101-1930-1-33	Ветонит "3000"	т	0.1773	12 292.21	2 179	29 745.90	5 274	2.42
93	С101-1944	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0.047241	11 164.00	527	30 216.53	1 427	2.708
94	С101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.308	8.93	12	31.69	41	3.417
95	С101-1992	Стеклообои	100 м2	1.4605	2 584.80	3 775	5 757.41	8 409	2.228
96	С101-2077	Жилки алюминиевые 4х20 мм	м	26.775	6.98	187	14.37	385	2.059
97	С101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40мм	10 шт.	1.812	12.40	22	3.61	7	0.318
98	С101-2210-33	Дюбели монтажные 10х130(10х132,1х150)мм	10 шт.	2.99952	20.77	62	48.50	145	2.339
99	С101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	91.24	43.65	3 983	30.76	2 807	0.705
100	С101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30мм длиной 15м	м	17.92	0.94	17	4.23	76	4.471
101	С101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	5.328	307.37	1 638	730.67	3 893	2.377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	С101-3128-33	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	5.328	73.24	390	145.02	773	1.982
103	С101-3436-33	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	79.254	71.20	5 643	146.36	11 600	2.056
104	С101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.29032	20.54	47	3.61	8	0.17
105	С101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	6.8049	20.54	140	3.61	25	0.179
106	С101-4024-33	Панели пластиковые ("сендвич-панели")	м2	5.25	102.20	537	403.60	2 119	3.946
107	С101-4024-33	Пластиковые панели	100 м2	7.344	102.20	751	180.84	1 328	1.768
108	С101-4147-33	Шурупы с потайной головкой 4х13 мм	т	0.000072	17 487.27	1	66 064.03	5	5
109	С101-4155-33	Шурупы самонарезающие с буром М13х4.2 мм	1000 шт.	0.010296	89.32	1	127.54	1	1
110	С102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.00864	1 078.10	9	4 256.39	37	4.111
111	С102-0264	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 8; 9,5 мм	100 м2	0.2475	7 048.40	1 744	25 875.10	6 404	3.672
112	С102-0291	Клинья деревянные	шт.	1.75824	0.34	1	1.33	2	2
113	С103-1462-33	Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	40	9.16	366	13.40	536	1.464
114	С104-8001-33	Герметик силиконовый "Макросил АХ", белый, бесцветный	л	0.4572	57.05	26	264.83	121	4.654
115	С201-0252	Двери стальные	шт.	1	3 649.41	3 649	21 610.17	21 610	5.922
116	С201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	8.3	11.51	96	29.94	249	2.594
117	С201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	16.8	11.54	194	31.87	535	2.758
118	С201-4031-33	Профили ПП 60 металлические потолочные 60х27 мм	м	21.96	10.93	240	16.30	358	1.492
119	С201-4033-33	Профили ППН28 металлические потолочные направляющие 28х27 мм	м	8.1	7.92	64	11.02	89	1.391
120	С201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	87.024	7.45	648	18.52	1 612	2.488
121	С201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	73.815	10.00	738	12.75	941	1.275
122	С201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	34.8	7.97	277	15.35	534	1.928
123	С201-4083-33	Подвесы прямые для подвесного потолка к профилю 60х27 мм	шт.	5.04	1.92	10	2.39	12	1.2
124	С201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	62.16	5.20	323	6.60	410	1.269
125	С201-4091-33	Одноуровневый соединитель для ПП 60х27	шт.	12.24	3.94	48	8.63	106	2.208
126	С201-4097-33	Удлинитель ПП 60х27	шт.	1.44	2.14	3	2.83	4	1.333
127	С201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	73.815	9.94	734	12.75	941	1.282
128	С201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	147.63	4.12	608	12.75	1 882	3.095
129	С203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	25.755	8.37	216	39.73	1 023	4.736
130	С203-3205-33	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, пл.2.63 м2	шт.	1	339.59	340	3 950.46	3 950	11.618
131	С203-3206-33	Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 24-15, пл.3.49 м2 (с отделкой шпоном)	шт.	1	771.56	772	9 788.14	9 788	12.679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132	С203-5199-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2 (с отделкой шпоном)	шт.	1	389.29	389	4 894.07	4 894	12.581
133	С203-7096-33	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП 15-18, площадью 2,58 м2, ОПРСП 15-21, площадью 3,02 м2	м2	7.2	3 215.96	23 155	3 374.10	24 294	1.049
134	С204-0064	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.006006	11 680.00	70	43 866.96	263	3.757
135	С206-1313	Пороги металлические	м	4.8	54.02	259	101.69	488	1.884
136	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.4012	465.84	653	5 023.44	7 039	10.779
137	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.1605	401.79	64	4 017.73	645	10.078
138	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.00222	427.02	428	3 697.66	3 706	8.659
139	С402-0087	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.01134	425.08	5	4 482.88	51	10.2
140	С411-0001	Вода	м3	1.902135	2.41	5			0
141	С411-0002	Вода водопроводная	м3	0.00468	2.41				0
142	С500-9030	Заглушки	10 шт.	0.4			32.70	13	0
143	С500-9031	Скобы	10 шт.	2.68			2.33	6	0
144	С500-9041	Сжимы ответвительные	100 шт.	0.124			1 049.31	130	0
145	С500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт.	0.32			20.42	7	0
146	С500-9061	Втулки изолирующие	шт.	18.2			0.90	16	0
147	С500-9070	Патрубки	10 шт.	0.72			4.83	3	0
148	С500-9089	Профиль монтажный перфорированный	шт.	14.4			10.79	155	0
149	С500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00636			27.37		0
150	С500-9140	Гильзы соединительные	100 шт.	0.02			3 126.80	63	0
151	С500-9500	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0008			230.14		0
152	С500-9623	Лента К226	100 м	0.012			228.74	3	0
153	С507-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.00036	184 027.00	66	599 928.02	216	3.273
154	С507-3390-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 2х1,5 мм2	1000 м	0.04	2 817.89	113	11 466.10	459	4.062
155	С507-3391-33	Провода на напряжение до 250 В с медными жилами марки ПУНП плоский, с ПВХ изоляцией и оболочкой, сечением 2х2,5 мм2	1000 м	0.06	4 475.59	269	18 296.60	1 098	4.082
156	С544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.1952	94.60	18	189.03	37	2.056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
157	С546-3271-33	Светильник, встраиваемй в подвесной потолок фирмы Русский светочж 600х600 4х18 с рассеивателем	шт.	12	464.46	5 574	750.92	9 011	1.617
158	С549-3040-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220	шт.	4	17.86	71	38.69	155	2.183
159	С549-3151-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	2	17.86	36	26.55	53	1.472
160	С999-9900	Строительный мусор	т	4.275252					0
161	(Н11)	Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов			32	4	193	27	6.593
		Итого по разделу				133 058		317 891	2.389
	ИТОГО ПО СМЕТЕ					149 505		462 047	3.091
	Оплата основных рабочих					14 386		135 831	9.442
	Оплата механизаторов					422		3 608	8.55
	Сметная заработная плата					14 808		139 439	9.416
	Трудозатраты осн. рабочих					1 565		1 565	
	Трудозатраты механизаторов					36		36	
	Нормативная трудоемкость					1 601		1 601	
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					12 877		113 964	8.85
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ					7 703		72 513	9.414
	ИТОГО					170 085		648 524	3.813
	ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ				0.49	833	0.49	3 178	3.815
	ИТОГО					170 918		651 702	3.813
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ				1	1 709	1	6 517	3.813
	ИТОГО					172 627		658 219	3.813
	НДС 18%				18	31 073	18	118 479	3.813
	ВСЕГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 3 КВАРТАЛА 2008г.					203 700		776 698	3.813
	Коэффициент-дефлятор на дату производства работ 3-4 кв. 2009				1.133	230 792	1.133	880 000	3.813
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					230 792		880 000	3.813

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г.Владимир **"__"_____ 2009г.**

МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» г. Владимира, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, действующего на основании Устава в лице главного врача Гусева Анатолия Владимировича, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме, Протокол №_____ от _____г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **текущему ремонту актового зала, рентген. кабинета , стерилизационной, раздевалки, кабинетов №№3,17, коридор в ортопедическом отделении, запасный выход в Муниципальном учреждении здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 3" города Владимира** , в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обеспечить оплату.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____(_____) **руб. _____ копеек с учетом НДС который составляет 18% или _____ (_____) руб. _____ копеек** и **является твердой** на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с протоколом согласования твердой договорной цены (приложение 1), который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течение 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы согласно форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение 2 к Контракту).

3.2. Изменения в календарный план по настоящему Контракту могут вноситься в соответствии с порядком, установленным настоящим Контрактом.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией, действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности), с предоставлением сертификатов соответствия, пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки по форме №КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.99 №100, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении 3(трех) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

8.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены работ за каждый день просрочки.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

8.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

9.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента подписания муниципального контракта до полного исполнения сторонами принятых по настоящему договору обязательств.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: **МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» г. Владимира**

600031, г. Владимир, Суздальский пр-кт д. 2

Подрядчик:

_____
_____
_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 5 листов.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Протокол согласования твердой договорной цены.
2. Календарный план выполнения работ.
3. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК	**ПОДРЯДЧИК**
Главный врач:	_____
_____А.В.Гусев	_____ _____
м.п. (подпись)	м.п. (подпись)

Приложение 1
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г. № ___

ЗАКАЗЧИК: **МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» г. Владимира**

ПОДРЯДЧИК:

Составлен на основе локального сметного расчета и по результатам Протокола открытого аукциона в электронной форме от _____ г. №_____

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

договорной цены

на _____

№ п/п	Номера расчетов (смет) или иных док-тов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительн. продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	1	текущий ремонт актового зала, рентген. кабинета, стерилизационной, раздевалки, кабинетов №№ 3,17 коридор в ортопедическом отделении, запасный выход в Муниципальном учреждении здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 3" города Владимира					
2	НК РФ	НДС к СМР 18%					
		Итого цена работ:					
3		Коэффициент понижения по итогам открытого аукциона в электронной форме					
		Итого цена работ:					

ЗАКАЗЧИК **ПОДРЯДЧИК**

Главный врач:_____А.В.Гусев _____

м.п. (подпись) м.п. (подпись)

Приложение 2
к муниципальному
контракту
на выполнение работ
от «__»_____2009 г.
№ __

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ п/п этапа работ	Наименование видов работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ без НДС (тыс.руб.)	Стоимость работ с НДС (тыс.руб.)
1	текущий ремонт актового зала, рентген. кабинета, стерилизационной, раздевалки, кабинетов №№ 3,17, коридор в ортопедическом отделении, запасный выход в Муниципальном учреждении здравоохранения "Стоматологическая поликлиника № 3" города Владимира			

ЗАКАЗЧИК

Главный врач: _____А.В.Гусев

м.п. (подпись)

ПОДРЯДЧИК

_____ _____

м.п. (подпись)