Дефектная ведомость
на текущий ремонт воздухозаборной шахты третьего блока средней школы №14
(г. Владимир, ул. Герцена, 35, тел. 32 34 18)

№ п/п	Наименование работ	Ед – ца измерения	Количество
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	2,26
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	м3	46
3	Разборка ступеней на сплошном основании	м	64
4	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	м3	8,4
5	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиту	м3	5,7
6	Разборка кирпичной кладки	м3	18,2
7	Разборка облицовки стен из плиток	м2	24,8
8	Демонтаж асбестоцементных труб диаметром 100 мм	км	0,0147
9	Погрузка мусора вручную	т	47
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	47
11	Устройство основания песчаного	м3	3,6
12	Устройство шахты и канала ж/бетонных	м3	24,4
13	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	м2	57
14	Монтаж плит перекрытий каналов площадью до 5 м2	м3	8,4
15	Плиты плоские 3х1,5	м3	8,4
16	Кладка шахты и лестничных косоуров	м3	8,6
17	Монтаж асбестоцементных труб диаметром 100 мм	км	0,0147
18	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	м2	38
19	Огрунтовка бетонных поверхностей : стен за 1 раз	м2	38
20	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	38
21	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов : в два слоя	м2	3
22	Устройство мелких покрытий (свесы) из листовой оцинкованной стали	м2	2,04
23	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	м3	46
24	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	64
25	Ступени ЛС-11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 1,02 кг/	шт	64
26	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	м2	28
27	Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойного толщиной 70 мм площадью ремонта до: 25 м2	м2	28

СОГЛАСОВАНО: директор СШ №14 А.И. Мордасов

Г.М. Зайцева, 32 33 46