ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Текущий ремонт подвального помещения для МУЗ «Городская поликлиника № 2» (согласно сметной документации) (9944007)
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением - локальной сметой.
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантии качества.
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно сметной документации.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения, противопожарные требования», СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, правилами пожарной безопасности ППб 01-03.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). - Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, а именно на: 1) Отделочные работы: - производство облицовочных работ; - производство декоративных отделочных работ; - производство штукатурных работ и лепных работ; - монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой. 2) Устройство полов: - устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков; - устройство покрытий из полимерных материалов; - устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе. 3) Защита конструкций и технологического оборудования: - устройство выравнивающих стяжек перекрытий; 4) Монтаж легких ограждающих конструкций: - каркасно- обшивные перегородки.

Объект: МУЗ "Городская поликлиника № 2", г.Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт подвального помещения

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **972 552.00** руб.

Нормативная трудоемкость: **2287** чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 3-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МДС 81-35.2004, Прилож.1, т.3, п.2, (с учетом Письма № АП-3230/06 от 23.06.2004 г.), к=1.15 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.									
	Раздел 1. КОРИДОР									
1.	**Е46-04-002-2**	Разборка монолитных перекрытий железобетонных	м3		4.21	771.75	3 249.05	2 876.33	12 109	3.727
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	13.984	58.8726	8.850	521.02	91.85	5 407	10.379
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.071*	*17.1389*	*10.060*	*172.42*	*98.96*	*1 696*	*9.837*
1. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.806	11.8133	1.20	14.18	2.92	34	2.433
1. 4.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	4.071	17.1389	90.00 *10.06*	1 542.50 *172.42*	366.40 *98.96*	6 280 *1 696*	4.071 9.837
1. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	8.142	34.2778	31.33	1 073.92	4.05	139	0.129
1. 6.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2	8.42	6.64	55.91	16.96	143	2.554
1. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.26	1.0946	37.93	41.52	96.91	106	2.555
		Накладные расходы				99%	686.51	99%	7 032	
		Сметная прибыль				59.5%	412.60	59.5%	4 226	
2.	**Е56-11-1**	Прим. Снятие нащельников облицовки	100 м		2.8	38.39	107.50	398.21	1 115	10.372
		Начисления: Н5= 1.15								
2. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	13.5562	7.930	107.50	82.25	1 115	10.372
		Накладные расходы				82%	88.15	82%	914	
		Сметная прибыль				62%	66.65	62%	691	
3.	**Е53-1-1**	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2		1.40828	164.75	232.01	1 365.08	1 922	8.284
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	14.145	19.9201	7.550	150.40	78.16	1 557	10.352
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.72878*	*13.500*	*9.84*	*132.80*	*97*	*9.837*

3. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5175	0.72878	111.99 *13.50*	81.62 *9.84*	501.47 *132.80*	365 *97*	4.478 9.837
		Накладные расходы				86%	137.81	86%	1 422	
		Сметная прибыль				70%	112.17	70%	1 158	
4.	**Е53-1-4**	Разборка каркаса из брусьев	100 м2		1.40828	806.51	1 135.80	6 182.97	8 707	7.666
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
4. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	58.88	82.9195	7.420	615.26	76.90	6 377	10.364
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.3005*	*4.64803*	*13.500*	*62.75*	*132.80*	*617*	*9.837*
4. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.3005	4.64803	111.99 *13.50*	520.53 *62.75*	501.47 *132.80*	2 331 *617*	4.478 9.837
		Накладные расходы				86%	583.09	86%	6 015	
		Сметная прибыль				70%	474.61	70%	4 896	
5.	**Е15-01-053-2**	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.971	12 753.90	12 384.03	33 869.30	32 887	2.656
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.689	131.754	9.400	1 238.48	97.42	12 835	10.364
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.50249*	*13.500*	*6.78*	*104.08*	*52*	*7.71*
5. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.60375	0.58624	75.40	44.20	448.56	263	5.949
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.50249	20.00 *13.50*	10.05 *6.78*	151.53 *104.08*	76 *52*	7.577 7.71
5. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	3.37787	19.20	64.86	3.82	13	0.199
5. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	108.752	7.45	810.20	9.48	1 031	1.272
5. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	92.245	10.00	922.45	11.96	1 103	1.196
5. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	184.49	4.12	760.10	11.96	2 207	2.903
5. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	77.68	5.20	403.94	7.87	611	1.513
5. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	2.09736	20.54	43.08	3.61	8	0.176
5. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	7.8651	20.54	161.55	3.61	28	0.176
5. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	92.245	9.94	916.92	11.96	1 103	1.203
5. 13.	с101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	102	99.042	70.76	7 008.21	137.40	13 608	1.942
		Накладные расходы				94.5%	1 176.77	94.5%	12 178	
		Сметная прибыль				46.75%	582.16	46.75%	6 025	
6.	**Е15-01-051-1а**	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		1.55108	9 168.80	14 221.55	39 120.95	60 680	4.267
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.207	316.742	9.400	2 977.37	97.42	30 857	10.364
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.66125*	*1.02565*	*13.500*	*13.85*	*104.08*	*107*	*7.71*
6. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.77625	1.20403	75.40	90.78	448.56	540	5.949

6. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.66125	1.02565	20.00	20.51	151.53	155	7.577
			(1)			*13.50*	*13.85*	*104.08*	*107*	7.71
6. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	9.40924	19.20	180.66	3.82	36	0.199
6. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	1.24086	8.50	10.55	101.79	126	11.975
6. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.02714	2.41	0.07			
6. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	364.504	0.94	342.63	1.55	565	1.649
6. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	13.572	23.30	316.23	59.48	807	2.553
6. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	23.2662	12.40	288.50	3.61	84	0.291
6. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	162.863	26.20	4 267.02	74.68	12 163	2.85
6. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	117.494	0.87	102.22	1.52	179	1.747
6. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	42.0343	4.78	200.92	15.58	655	3.259
6. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	2.00244	86.90	174.01	105.67	212	1.216
6. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	114.004	11.51	1 312.19	29.96	3 416	2.603
6. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	341.238	11.54	3 937.88	31.90	10 885	2.764
		Накладные расходы				94.5%	2 826.70	94.5%	29 261	
		Сметная прибыль				46.75%	1 398.40	46.75%	14 476	
7.	**Е10-04-012-3**	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.		0.14	4 542.36	635.93	23 502.71	3 290	5.174
		*Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15*								
7. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	99.5843	13.9418	9.400	131.05	97.42	1 358	10.364
7. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	9.4875	1.32825	19.20	25.50	3.82	5	0.199
7. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.115	0.0161	75.40	1.21	448.56	7	5.949
			(1)							
7. 4.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.0088	0.00123	34 592.00	42.62	58 382.67	72	1.688
7. 5.	с101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.048	0.00672	15 954.00	107.21	67 199.66	452	4.212
7. 6.	с101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.147	0.02058	15 954.00	328.33	67 850.60	1 396	4.253
		Накладные расходы				106.2%	139.18	106.2%	1 442	
		Сметная прибыль				53.55%	70.18	53.55%	727	
8.	**Е15-01-051-8**	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2		0.0665	21 085.94	1 402.21	88 084.51	5 858	4.178
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
8. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.239	33.1329	9.400	311.45	97.42	3 228	10.364

8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.89125*	*0.05927*	*13.500*	*0.80*	*104.08*	*6*	*7.71*
8. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06375	0.07074	75.40	5.33	448.56	32	5.949
8. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.89125	0.05927	20.00 *13.50*	1.19 *0.80*	151.53 *104.08*	9 *6*	7.577 7.71
8. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.7944	1.31633	19.20	25.27	3.82	5	0.199
8. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0532	8.50	0.45	101.79	5	11.975
8. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.00778	2.41	0.02			
8. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	29.792	0.94	28.00	1.55	46	1.649
8. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.58188	23.30	13.56	59.48	35	2.553
8. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	3.01245	12.40	37.35	3.61	11	0.291
8. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	6.9825	26.20	182.94	74.68	521	2.85
8. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	5.5195	0.87	4.80	1.52	8	1.747
8. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	11.97	4.78	57.22	15.58	186	3.259
8. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.35544	86.90	30.89	105.67	38	1.216
8. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	13.7988	11.51	158.82	29.96	413	2.603
8. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	27.93	11.54	322.31	31.90	891	2.764
8. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	27.93	7.97	222.60	15.35	429	1.926
		Накладные расходы				94.5%	295.08	94.5%	3 056	
		Сметная прибыль				46.75%	145.98	46.75%	1 512	
9.	**Е15-04-001-14**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		1.61758	652.45	1 055.40	1 262.22	2 042	1.935
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	14.0121	9.620	134.80	99.66	1 396	10.36
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.02325*	*13.500*	*0.31*	*104.08*	*2*	*7.71*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.02325	20.00 *13.50*	0.47 *0.31*	151.53 *104.08*	4 *2*	7.577 7.71
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.02325	75.40	1.75	448.56	10	5.949
9. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.16176	3.00	0.49	6.89	1	2.297
9. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	21.0285	43.65	917.90	29.97	630	0.687
		Накладные расходы				94.5%	127.68	94.5%	1 321	
		Сметная прибыль				46.75%	63.16	46.75%	654	
10.	**Е15-04-005-5**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными моющимися составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		1.61758	2 508.93	4 058.40	6 719.64	10 870	2.678
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
10. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	33.6047	54.3583	8.970	487.59	92.96	5 053	10.363
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.02325*	*13.500*	*0.31*	*104.08*	*2*	*7.71*

10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.02325	20.00 *13.50*	0.47 *0.31*	151.53 *104.08*	4 *2*	7.577 7.71
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.14375	0.23253	75.40	17.53	448.56	104	5.949
10. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00136	8.50	0.01	101.79		11.975
10. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00809	4 210.63	34.06	9 287.46	75	2.206
10. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.50145	3.00	1.50	6.89	3	2.297
10. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.10191	34 514.00	3 517.24	55 244.92	5 630	1.601
		Накладные расходы				94.5%	461.07	94.5%	4 777	
		Сметная прибыль				46.75%	228.09	46.75%	2 363	
11.	**Е11-01-040-1**	Прим. Устройство уголков пластиковых поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.95	161.95	153.85	1 290.68	1 226	7.969
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
11. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	11.2948	9.770	110.35	101.14	1 142	10.352
11. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.04097	75.40	3.09	448.56	18	5.949
11. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	4.8925	8.26	40.41	13.37	65	1.619
		Накладные расходы				110.7%	122.16	110.7%	1 264	
		Сметная прибыль				63.75%	70.35	63.75%	728	
12.	**С101-3801-33**	Уголок пластиковый 30*2700	м		95.95	7.80	748.41	27.75	2 663	3.558
13.	**Е15-01-049-4**	Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном (бордюр шириной 20 см по стенам)	100 м2		0.14352	897.28	128.78	7 885.40	1 132	8.79
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
13. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	66.9185	9.60414	9.510	91.34	98.54	946	10.362
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.31625*	*0.04539*	*13.500*	*0.61*	*104.08*	*5*	*7.71*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.31625	0.04539	20.00 *13.50*	0.91 *0.61*	151.53 *104.08*	7 *5*	7.577 7.71
13. 4.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	5.77875	0.82937	1.40	1.16	4.79	4	3.421
13. 5.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.94875	0.13616	0.95	0.13	3.83	1	4.032
13. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.725	0.24757	75.40	18.67	448.56	111	5.949
13. 7.	с101-0837	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4А	т	0.003	0.00043	5 431.50	2.34	32 434.12	14	5.971
13. 8.	с101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.00084	0.00012	8 580.00	1.03	25 055.30	3	2.92
13. 9.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.0287	3.00	0.09	6.89		2.297
13. 10.	с101-1827	Лак масляный МА-592	т	0.0011	0.00016	51 270.00	8.09	122 289.66	19	2.385
13. 11.	с101-1829	Бумага ролевая	т	0.01	0.00144	3 500.00	5.02	18 400.33	26	5.257
		Накладные расходы				94.5%	86.89	94.5%	899	
		Сметная прибыль				46.75%	42.99	46.75%	445	
14.	**С203-0497**	Щиты доборные из ДСП марки Щ, площадью 0.29-0.77 м2	м2		14.7108	170.74	2 511.72	670.98	9 871	3.93

15.	**Е57-3-1**	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.8056	33.82	27.24	349.83	282	10.352
		Начисления: Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	3.49268	7.800	27.24	80.69	282	10.345
		Накладные расходы				80%	21.79	80%	226	
		Сметная прибыль				68%	18.52	68%	192	
16.	**Е11-01-011-1**	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.971	1 416.14	1 375.07	13 277.39	12 892	9.376
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
16. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.252	50.7367	7.930	402.34	82.25	4 173	10.372
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.82563*	*1.77268*	*13.500*	*23.93*	*104.08*	*185*	*7.71*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.82563	1.77268	20.00	35.45	151.53	269	7.577
			(1)			*13.50*	*23.93*	*104.08*	*185*	7.71
16. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.0381	12.66	0.50	6.33	1.36	17	2.72
16. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	3.3985	2.41	8.19			
16. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	1.98084	465.84	922.75	4 257.50	8 433	9.139
		Накладные расходы				110.7%	471.88	110.7%	4 824	
		Сметная прибыль				63.75%	271.75	63.75%	2 778	
17.	**Е11-01-027-6**	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных для полов одноцветных	100 м2		0.971	12 803.21	12 431.91	46 467.88	45 120	3.629
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
17. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	158.409	153.815	8.740	1 344.34	90.73	13 956	10.381
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.06625*	*5.89033*	*11.935*	*70.30*	*101.75*	*599*	*8.525*
17. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.5175	0.50249	89.99	45.22	386.35	194	4.293
			(1)			*10.06*	*5.06*	*98.96*	*50*	9.837
17. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	3.30625	3.21037	20.00	64.21	151.53	486	7.577
			(1)			*13.50*	*43.34*	*104.08*	*334*	7.71
17. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4025	0.39083	75.40	29.47	448.56	175	5.949
			(1)							
17. 6.	с101-0287	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	102	99.042	88.19	8 734.51	239.77	23 747	2.719
17. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.4855	3.00	1.46	6.89	3	2.297
17. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	3.73835	2.41	9.01			
17. 9.	с101-3162-33	Затирка Глимс Фуга для декоративной расшивки швов наружных и внутренних помещений (черная)	т	0.05	0.04855	12 178.64	591.27	29 440.91	1 429	2.417
17. 10.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	2.2425	2.17747	12.39	26.98	124.39	271	10.04
			(1)			*10.06*	*21.91*	*98.96*	*215*	9.837
17. 11.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.45	0.43695	3 628.43	1 585.44	11 117.71	4 858	3.064
		Накладные расходы				110.7%	1 566.01	110.7%	16 112	
		Сметная прибыль				63.75%	901.83	63.75%	9 279	

18.	**Е11-01-039-4**	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м		0.8056	2 746.30	2 212.42	13 817.65	11 131	5.031
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
18. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	31.211	25.1436	9.510	239.12	98.54	2 478	10.362
18. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.08625	0.06948	75.40	5.24	448.56	31	5.949
18. 3.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.16	0.1289	465.84	60.04	4 257.50	549	9.139
18. 4.	с101-1947	Плитки керамические плинтусные прямые	м	101	81.3656	23.45	1 908.02	99.23	8 074	4.232
		Накладные расходы				110.7%	264.71	110.7%	2 743	
		Сметная прибыль				63.75%	152.44	63.75%	1 580	
	Раздел 2. ДВЕРИ									
19.	**Е56-10-1**	Снятие дверных полотен	100 м2		0.09	330.86	29.78	3 431.63	309	10.376
		Начисления: Н5= 1.15								
19. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	41.722	3.75498	7.930	29.78	82.25	309	10.372
		Накладные расходы				82%	24.42	82%	253	
		Сметная прибыль				62%	18.46	62%	192	
20.	**Е56-11-1**	Снятие наличников	100 м		0.25	38.39	9.60	398.21	100	10.417
		Начисления: Н5= 1.15								
20. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	4.8415	1.21038	7.930	9.60	82.25	100	10.372
		Накладные расходы				82%	7.87	82%	82	
		Сметная прибыль				62%	5.95	62%	62	
21.	**Е56-9-1**	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.05	2 393.93	119.70	18 999.06	950	7.937
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	206.195	10.3098	8.010	82.58	83.07	856	10.371
21. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*4.5655*	*0.22828*	*10.060*	*2.30*	*98.96*	*23*	*9.837*
21. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	4.5655	0.22828	100.01 *10.06*	22.83 *2.30*	401.60 *98.96*	92 *23*	4.016 9.837
21. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	9.1195	0.45598	31.33	14.29	4.05	2	0.129
		Накладные расходы				82%	69.60	82%	721	
		Сметная прибыль				62%	52.63	62%	545	
22.	**Е10-01-039-3**	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2		0.1	3 997.93	399.79	29 503.76	2 950	7.379
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
22. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	152.088	15.2088	8.970	136.42	92.96	1 414	10.363
22. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	5.60625	0.56063	75.40	42.27	448.56	251	5.949
22. 3.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	108	10.8	2.79	30.13	25.57	276	9.165
22. 4.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.01012	0.00101	5 160.53	5.22	41 979.67	42	8.135

22. 5.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.08	0.008	1 078.10	8.62	3 897.11	31	3.615
22. 6.	с203-0359	Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	м	540	54	3.28	177.12	17.32	935	5.28
		Накладные расходы				106.2%	144.88	106.2%	1 502	
		Сметная прибыль				53.55%	73.05	53.55%	757	
23.	**С203-5199-33**	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.		5	389.29	1 946.45	2 479.82	12 399	6.37
24.	**С101-0887**	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект		5	93.54	467.70	147.96	740	1.582
25.	**С101-0952**	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт.		5	70.00	350.00	259.37	1 297	3.706
26.	**С101-0951**	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт.		5	90.40	452.00	166.74	834	1.845
27.	**Е46-03-017-5**	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.06125	1 933.61	118.43	13 830.02	847	7.152
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
27. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	86.503	5.29831	8.080	42.81	83.81	444	10.373
27. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.2415	0.01479	1.70	0.03	4.58		2.694
27. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.46	0.02818	75.40	2.12	448.56	13	5.949
27. 4.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.0049	0.0003	2 791.33	0.84	11 879.08	4	4.256
27. 5.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0095	0.00058	6 066.49	3.53	17 145.80	10	2.826
27. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0059	0.00036	5 160.53	1.86	41 979.67	15	8.135
27. 7.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.21	0.01286	1 019.60	13.11	4 447.21	57	4.362
27. 8.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.18	0.01103	1 166.10	12.86	3 885.55	43	3.332
27. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.0137	0.00084	2.41				
27. 10.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	1.04	0.0637	647.85	41.27	4 106.42	262	6.339
		Накладные расходы				99%	42.38	99%	440	
		Сметная прибыль				59.5%	25.47	59.5%	264	
28.	**Е15-01-051-8**	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2		0.1625	21 085.94	3 426.47	88 084.51	14 314	4.177
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
28. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.239	80.9638	9.400	761.06	97.42	7 887	10.364
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.89125*	*0.14483*	*13.500*	*1.96*	*104.08*	*15*	*7.71*

28. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06375	0.17286	75.40	13.03	448.56	78	5.949
28. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.89125	0.14483	20.00 *13.50*	2.90 *1.96*	151.53 *104.08*	22 *15*	7.577 7.71
28. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.7944	3.21659	19.20	61.76	3.82	12	0.199
28. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.13	8.50	1.11	101.79	13	11.975
28. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.01901	2.41	0.05			
28. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	72.8	0.94	68.43	1.55	113	1.649
28. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	1.42188	23.30	33.13	59.48	85	2.553
28. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	7.36125	12.40	91.28	3.61	27	0.291
28. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	17.0625	26.20	447.04	74.68	1 274	2.85
28. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	13.4875	0.87	11.73	1.52	21	1.747
28. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	29.25	4.78	139.82	15.58	456	3.259
28. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.86856	86.90	75.48	105.67	92	1.216
28. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	33.7188	11.51	388.10	29.96	1 010	2.603
28. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	68.25	11.54	787.61	31.90	2 177	2.764
28. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	68.25	7.97	543.95	15.35	1 048	1.926
		Накладные расходы				94.5%	721.05	94.5%	7 467	
		Сметная прибыль				46.75%	356.71	46.75%	3 694	

Раздел 3. КАБИНЕТ 39

29.	**Е53-1-1**	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2		0.3	164.75	49.42	1 365.08	410	8.296
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
29. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	14.145	4.2435	7.550	32.04	78.16	332	10.352
29. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.15525*	*13.500*	*2.10*	*132.80*	*21*	*9.837*
29. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5175	0.15525	111.99 *13.50*	17.39 *2.10*	501.47 *132.80*	78 *21*	4.478 9.837
		Накладные расходы				86%	29.36	86%	304	
		Сметная прибыль				70%	23.90	70%	247	
30.	**Е53-1-4**	Разборка каркаса из брусьев	100 м2		0.3	806.51	241.95	6 182.97	1 855	7.667
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
30. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	58.88	17.664	7.420	131.07	76.90	1 358	10.364
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.3005*	*0.99015*	*13.500*	*13.37*	*132.80*	*131*	*9.837*
30. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.3005	0.99015	111.99 *13.50*	110.89 *13.37*	501.47 *132.80*	497 *131*	4.478 9.837
		Накладные расходы				86%	124.22	86%	1 281	
		Сметная прибыль				70%	101.11	70%	1 042	

31.	**E63-5-1**	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2		0.3042	93.29	28.38	965.05	294	10.359
		Начисления: Н5= 1.15								
31. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.96	3.63823	7.800	28.38	80.69	294	10.345
		Накладные расходы				77%	21.85	77%	226	
		Сметная прибыль				50%	14.19	50%	147	
32.	**E15-04-001-14**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.6016	652.45	392.52	1 262.22	759	1.934
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
32. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	5.21128	9.620	50.13	99.66	519	10.36
32. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00865*	*13.500*	*0.12*	*104.08*	*1*	*7.71*
32. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00865	20.00	0.17	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.12*	*104.08*	*1*	7.71
32. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00865	75.40	0.65	448.56	4	5.949
32. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.06016	3.00	0.18	6.89		2.297
32. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	7.8208	43.65	341.38	29.97	234	0.687
		Накладные расходы				94.5%	47.49	94.5%	491	
		Сметная прибыль				46.75%	23.49	46.75%	243	
33.	**E15-04-001-12**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2		0.3366	672.17	226.25	1 466.51	494	2.183
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
33. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.7123	3.60574	9.620	34.69	99.66	359	10.36
33. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00484*	*13.500*	*0.07*	*104.08*	*1*	*7.71*
33. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00484	20.00	0.10	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.07*	*104.08*	*1*	7.71
33. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00484	75.40	0.36	448.56	2	5.949
33. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.03366	3.00	0.10	6.89		2.297
33. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	4.3758	43.65	191.00	29.97	131	0.687
		Накладные расходы				94.5%	32.85	94.5%	340	
		Сметная прибыль				46.75%	16.25	46.75%	168	
34.	**E62-7-6**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.6016	1 482.51	891.88	9 586.07	5 767	6.466
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
34. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	52.3654	8.620	451.39	89.62	4 693	10.397
34. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.06918*	*13.500*	*0.93*	*104.08*	*7*	*7.71*
34. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.06918	20.00	1.38	151.53	10	7.577
			(1)			*13.50*	*0.93*	*104.08*	*7*	7.71
34. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.04151	75.40	3.13	448.56	19	5.949
34. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.00644	15 500.00	99.78	35 220.34	227	2.272
34. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00144	100.61	0.15	204.45		2.032
34. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.02984	4 210.63	125.64	9 287.46	277	2.206

34. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.10829	3.00	0.32	6.89	1	2.297
34. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.66176	8.50	5.62	101.79	67	11.975
34. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0219	0.01318	15 519.00	204.46	35 873.81	473	2.312
		Накладные расходы				79%	357.33	79%	3 713	
		Сметная прибыль				50%	226.16	50%	2 350	
35.	**Е62-17-3**	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.3366	2 698.44	908.30	7 672.56	2 583	2.844
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
35. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	39.123	13.1688	8.620	113.52	89.62	1 180	10.397
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.03871*	*13.500*	*0.52*	*104.08*	*4*	*7.71*
35. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.03871	20.00 *13.50*	0.77 *0.52*	151.53 *104.08*	6 *4*	7.577 7.71
35. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.02323	75.40	1.75	448.56	10	5.949
35. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.00858	2 173.44	18.66	2 415.17	21	1.111
35. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	1.71666	3.52	6.04	8.11	14	2.304
35. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00148	100.61	0.15	204.45		2.032
35. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.076	0.02558	4 210.63	107.71	9 287.46	238	2.206
35. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.35313	10.00	13.53	20.43	28	2.043
35. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.08078	2.41	0.19			
35. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.53856	8.50	4.58	101.79	55	11.975
35. 12.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.0239	26 838.00	641.39	43 144.91	1 031	1.608
		Накладные расходы				80%	91.23	80%	947	
		Сметная прибыль				50%	57.02	50%	592	
36.	**Е15-01-051-8**	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2		0.0493	21 085.94	1 039.54	88 084.51	4 343	4.178
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
36. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.239	24.5632	9.400	230.89	97.42	2 393	10.364
36. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.89125*	*0.04394*	*13.500*	*0.59*	*104.08*	*5*	*7.71*
36. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06375	0.05244	75.40	3.95	448.56	24	5.949
36. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.89125	0.04394	20.00 *13.50*	0.88 *0.59*	151.53 *104.08*	7 *5*	7.577 7.71
36. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.7944	0.97586	19.20	18.74	3.82	4	0.199
36. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.03944	8.50	0.34	101.79	4	11.975
36. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.00577	2.41	0.01			

36. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	22.0864	0.94	20.76	1.55	34	1.649
36. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.43138	23.30	10.05	59.48	26	2.553
36. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	2.23329	12.40	27.69	3.61	8	0.291
36. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	5.1765	26.20	135.62	74.68	387	2.85
36. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	4.0919	0.87	3.56	1.52	6	1.747
36. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	8.874	4.78	42.42	15.58	138	3.259
36. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.26351	86.90	22.90	105.67	28	1.216
36. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	10.2298	11.51	117.74	29.96	306	2.603
36. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	20.706	11.54	238.95	31.90	661	2.764
36. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	20.706	7.97	165.03	15.35	318	1.926
		Накладные расходы				94.5%	218.75	94.5%	2 266	
		Сметная прибыль				46.75%	108.22	46.75%	1 121	
37.	**Е15-04-005-3**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2		0.0493	2 915.81	143.75	9 331.50	460	3.2
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
37. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	56.7353	2.79705	8.970	25.09	92.96	260	10.363
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.02875*	*0.00142*	*13.500*	*0.02*	*104.08*		*7.71*
37. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.02875	0.00142	20.00 *13.50*	0.03 *0.02*	151.53 *104.08*		7.577 7.71
37. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.21563	0.01063	75.40	0.80	448.56	5	5.949
37. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00004	8.50		101.79		11.975
37. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.00251	4 210.63	10.59	9 287.46	23	2.206
37. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.01528	3.00	0.05	6.89		2.297
37. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.00311	34 514.00	107.20	55 244.92	172	1.601
		Накладные расходы				94.5%	23.73	94.5%	246	
		Сметная прибыль				46.75%	11.74	46.75%	122	
38.	**Е11-01-035-4**	Прим. Устройство покрытий из фанеры (под линолеум)	100 м2		0.3366	679.95	228.87	6 556.50	2 207	9.643
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
38. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	21.2961	8.620	183.57	89.62	1 909	10.397
38. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.83375*	*0.28064*	*13.500*	*3.79*	*104.08*	*29*	*7.71*
38. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.83375	0.28064	20.00 *13.50*	5.61 *3.79*	151.53 *104.08*	43 *29*	7.577 7.71
38. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.61813	0.20806	0.95	0.20	3.83	1	4.032
38. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.19313	0.40161	75.40	30.28	448.56	180	5.949
38. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.00178	5 160.53	9.21	41 979.67	75	8.135

		Накладные расходы				110.7%	207.41	110.7%	2 145	
		Сметная прибыль				63.75%	119.44	63.75%	1 235	
39.	**С102-0264**	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 9,5 мм	м3		0.3284	7 048.40	2 314.72	25 811.01	8 476	3.662
40.	**Е11-01-036-2**	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (линолеум алкидный)	100 м2		0.3366	9 912.01	3 336.38	42 824.54	14 415	4.321
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
40. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	18.8745	8.300	156.66	86.19	1 627	10.384
40. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.50313*	*0.16935*	*13.500*	*2.29*	*104.08*	*18*	*7.71*
40. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.50313	0.16935	20.00 *13.50*	3.39 *2.29*	151.53 *104.08*	26 *18*	7.577 7.71
40. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.24193	75.40	18.24	448.56	109	5.949
40. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	16.83	8.26	139.02	13.37	225	1.619
40. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1683	3.00	0.50	6.89	1	2.297
40. 7.	с101-0572	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	м2	102	34.3332	87.92	3 018.57	361.97	12 428	4.117
		Накладные расходы				110.7%	175.96	110.7%	1 821	
		Сметная прибыль				63.75%	101.33	63.75%	1 049	
41.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.237	949.75	225.09	3 528.84	836	3.714
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
41. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	2.81776	9.770	27.53	101.14	285	10.352
41. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.01022	75.40	0.77	448.56	5	5.949
41. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.22055	8.26	10.08	13.37	16	1.619
41. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	23.937	7.80	186.71	22.16	530	2.841
		Накладные расходы				110.7%	30.48	110.7%	315	
		Сметная прибыль				63.75%	17.55	63.75%	182	
42.	**Е20-02-003-7**	Прим. Установка ревизионных люков	шт.		1	26.80	26.80	167.31	167	6.231
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
42. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.54733	1.54733	8.970	13.88	92.96	144	10.363
42. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.1725	8.10	1.40	32.06	6	3.958
42. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.38813	0.38813	19.20	7.45	3.82	1	0.199
42. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.01438	75.40	1.08	448.56	6	5.949
42. 5.	с101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00008	0.00008	5 960.00	0.48	20 839.15	2	3.497
42. 6.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00043	5 620.22	2.42	18 718.24	8	3.331
42. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00001	0.00001	9 600.99	0.10	28 938.14		3.014
		Накладные расходы				115.2%	15.99	115.2%	166	
		Сметная прибыль				70.55%	9.79	70.55%	102	

43.	**С201-4111-33**	Ревизионный люк 30х30 см	шт.		1	226.38	226.38	1 001.13	1 001	4.422
44.	**Е15-01-019-5**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.03	10 107.77	303.23	52 279.07	1 568	5.171
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
44. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.164	6.33491	9.180	58.15	95.19	603	10.369
44. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.37188*	*0.07116*	*10.623*	*0.76*	*99.80*	*7*	*9.395*
44. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.00345	89.99	0.31	386.35	1	4.293
			(1)			*10.06*	*0.03*	*98.96*		9.837
44. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.38813	0.01164	20.00	0.23	151.53	2	7.577
			(1)			*13.50*	*0.16*	*104.08*	*1*	7.71
44. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.05606	12.39	0.69	124.39	7	10.04
			(1)			*10.06*	*0.56*	*98.96*	*6*	9.837
44. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.015	3.00	0.05	6.89		2.297
44. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.01125	3 628.43	40.82	11 117.71	125	3.064
44. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0015	8 892.40	13.34	40 282.57	60	4.53
44. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.0279	2.41	0.07			
44. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	3	63.19	189.57	256.56	770	4.06
		Накладные расходы				94.5%	55.67	94.5%	576	
		Сметная прибыль				46.75%	27.54	46.75%	285	
45.	**Е62-9-4**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (без подоконника)	100 м2		0.072	1 499.98	108.00	10 231.63	737	6.824
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
45. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	97.175	6.9966	8.620	60.31	89.62	627	10.397
45. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00828*	*13.500*	*0.11*	*104.08*	*1*	*7.71*
45. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00828	20.00	0.17	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.11*	*104.08*	*1*	7.71
45. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00497	75.40	0.37	448.56	2	5.949
			(1)							
45. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.00012	15 500.00	1.79	35 220.34	4	2.272
45. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00017	100.61	0.02	204.45		2.032
45. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.00235	4 210.63	9.91	9 287.46	22	2.206
45. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01296	3.00	0.04	6.89		2.297
45. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0792	8.50	0.67	101.79	8	11.975
45. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.00154	22 533.00	34.72	46 760.67	72	2.075
		Накладные расходы				80%	48.34	80%	502	
		Сметная прибыль				50%	30.21	50%	314	

46.	**Е62-32-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.046	1 252.38	57.61	8 844.03	407	7.065
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
46. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	4.26374	8.080	34.45	83.81	357	10.373
46. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00053	75.40	0.04	448.56		5.949
46. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00041	15 500.00	6.42	35 220.34	15	2.272
46. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0046	3.00	0.01	6.89		2.297
46. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00074	22 533.00	16.69	46 760.67	35	2.075
		Накладные расходы				80%	27.56	80%	286	
		Сметная прибыль				50%	17.23	50%	179	
47.	**Е46-04-007-6**	Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран	100 м2		0.28855	713.48	205.87	7 275.19	2 099	10.196
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
47. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	76.9005	22.1895	8.620	191.27	89.62	1 989	10.397
47. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.53*	*0.73003*	*13.500*	*9.86*	*104.08*	*76*	*7.71*
47. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	2.53	0.73003	20.00 *13.50*	14.60 *9.86*	151.53 *104.08*	111 *76*	7.577 7.71
		Накладные расходы				99%	199.12	99%	2 044	
		Сметная прибыль				59.5%	119.67	59.5%	1 229	
	Раздел 4. ПАЛАТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 2, 3									
48.	**Е53-1-1**	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2		0.8596	164.75	141.62	1 365.08	1 173	8.283
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
48. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	14.145	12.159	7.550	91.80	78.16	950	10.352
48. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.44484*	*13.500*	*6.01*	*132.80*	*59*	*9.837*
48. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5175	0.44484	111.99 *13.50*	49.82 *6.01*	501.47 *132.80*	223 *59*	4.478 9.837
		Накладные расходы				86%	84.12	86%	868	
		Сметная прибыль				70%	68.47	70%	706	
49.	**Е53-1-4**	Разборка каркаса из брусьев	100 м2		0.8596	806.51	693.28	6 182.97	5 315	7.666
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
49. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	58.88	50.6132	7.420	375.55	76.90	3 892	10.364
49. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.3005*	*2.83711*	*13.500*	*38.30*	*132.80*	*377*	*9.837*
49. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.3005	2.83711	111.99 *13.50*	317.73 *38.30*	501.47 *132.80*	1 423 *377*	4.478 9.837
		Накладные расходы				86%	355.91	86%	3 671	
		Сметная прибыль				70%	289.70	70%	2 988	
50.	**Е46-04-006-3**	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых	100 м2		0.1121	411.72	46.15	3 825.54	429	9.296
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								

50. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	33.695	3.77721	7.550	28.52	78.16	295	10.352
50. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.866*	*0.88178*	*13.500*	*11.90*	*104.08*	*92*	*7.71*
50. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	7.866	0.88178	20.00 *13.50*	17.64 *11.90*	151.53 *104.08*	134 *92*	7.577 7.71
		Накладные расходы				99%	40.02	99%	383	
		Сметная прибыль				59.5%	24.05	59.5%	230	
51.	**Е57-3-1**	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м		0.2764	33.82	9.35	349.83	97	10.374
		Начисления: Н5= 1.15								
51. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	1.19833	7.800	9.35	80.69	97	10.345
		Накладные расходы				80%	7.48	80%	78	
		Сметная прибыль				68%	6.36	68%	66	
52.	**Е57-2-1**	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.28855	105.16	30.34	1 079.57	312	10.283
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
52. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	3.77955	7.800	29.48	80.69	305	10.345
52. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.04314*	*13.500*	*0.58*	*104.08*	*4*	*7.71*
52. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.04314	20.00 *13.50*	0.86 *0.58*	151.53 *104.08*	7 *4*	7.577 7.71
		Накладные расходы				80%	24.05	80%	247	
		Сметная прибыль				68%	20.44	68%	210	
53.	**Е15-01-053-2**	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2		0.28855	12 753.90	3 680.11	33 869.30	9 773	2.656
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
53. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	135.689	39.1526	9.400	368.03	97.42	3 814	10.364
53. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.14932*	*13.500*	*2.02*	*104.08*	*16*	*7.71*
53. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.60375	0.17421	75.40	13.14	448.56	78	5.949
53. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5175	0.14932	20.00 *13.50*	2.99 *2.02*	151.53 *104.08*	23 *16*	7.577 7.71
53. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	3.47875	1.00379	19.20	19.27	3.82	4	0.199
53. 6.	с201-4062-33	Профили угловые ПУ 19х24 мм белые	м	112	32.3174	7.45	240.76	9.48	306	1.272
53. 7.	с201-4065-33	Т-профили основные 24х38 мм белые	м	95	27.4121	10.00	274.12	11.96	328	1.196
53. 8.	с201-4152-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х38 мм белые	м	190	54.8241	4.12	225.88	11.96	656	2.903
53. 9.	с201-4087-33	Подвесы с зажимом и тягой	шт.	80	23.0838	5.20	120.04	7.87	182	1.513
53. 10.	с101-4016-33	Дюбели для крепления металлических профилей распорные 6х40 мм	10 шт.	2.16	0.62326	20.54	12.80	3.61	2	0.176
53. 11.	с101-4017-33	Дюбели для крепления подвесного потолка 6х40 мм	10 шт.	8.1	2.33724	20.54	48.01	3.61	8	0.176
53. 12.	с201-4151-33	Т-профили продольные стальные из оцинкованной стали 24х28 мм белые	м	95	27.4121	9.94	272.48	11.96	328	1.203
53. 13.	с101-4003-33	Панель потолочная (Байкал)	м2	102	29.4319	70.76	2 082.60	137.40	4 044	1.942
		Накладные расходы				94.5%	349.70	94.5%	3 619	
		Сметная прибыль				46.75%	173.00	46.75%	1 791	

54.	**Е10-05-001-2; (Изменения и дополнения. Выпуск 4)**	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом	100 м2 пер. за выч. пр.		0.1121	18 095.85	2 028.54	62 352.07	6 990	3.446
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
54. 1.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.3	1.82723	12.40	22.66	3.61	7	0.291
54. 2.	с101-3001-33	Анкер-клин	шт.	70	7.847	2.03	15.93	9.20	72	4.532
54. 3.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	3.788	0.42463	86.90	36.90	105.67	45	1.216
54. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	1.29375	0.14503	2.08	0.30	5.13	1	2.466
54. 5.	х33-0901	Ножницы электрические	маш.ч	1.16438	0.13053	70.00	9.14	168.74	22	2.411
54. 6.	х33-0208	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	4.6	0.51566	1.40	0.72	4.79	2	3.421
54. 7.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	136.218	15.27	9.070	138.50	94.08	1 437	10.373
54. 8.	с101-1031-33	Унифлотт	кг	10	1.121	13.67	15.32	39.61	44	2.898
54. 9.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	77	8.6317	4.78	41.26	15.58	134	3.259
54. 10.	с101-1025-33	Глубокая грунтовка "Тифенгрунд"	кг	20	2.242	28.91	64.82	44.77	100	1.549
54. 11.	с101-1022-33	Лента разделительная	м	162	18.1602	0.42	7.63	1.55	28	3.69
54. 12.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	158	17.7118	11.51	203.86	29.96	531	2.603
54. 13.	с201-4012-33	Профиль ПС 50 металлические стоечные 50х37 мм	м	254	28.4734	13.52	384.96	37.36	1 064	2.763
54. 14.	с203-0487	Брусок монтажный БМ-18 размер 54х22 мм	м	39	4.3719	21.13	92.38	83.06	363	3.931
54. 15.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	177	19.8417	0.87	17.26	1.52	30	1.747
54. 16.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	117	13.1157	0.94	12.33	1.55	20	1.649
54. 17.	с201-4075-33	Уголок для крепления несущих элементов двери к полу и потолку для ПС 50х50 UA 50/40/2,0	шт.	28	3.1388	9.07	28.47	24.16	76	2.664
54. 18.	с104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	5.15	0.57732	471.74	272.34	1 941.59	1 121	4.116
54. 19.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	226	25.3346	26.20	663.77	74.68	1 892	2.85
		Накладные расходы				106.2%	147.09	106.2%	1 526	
		Сметная прибыль				53.55%	74.17	53.55%	770	
55.	**Е15-01-051-1а**	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.8596	9 168.80	7 881.50	39 120.95	33 628	4.267
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
55. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.207	175.537	9.400	1 650.04	97.42	17 101	10.364
55. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.66125*	*0.56841*	*13.500*	*7.67*	*104.08*	*59*	*7.71*
55. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.77625	0.66726	75.40	50.31	448.56	299	5.949
55. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.66125	0.56841	20.00 *13.50*	11.37 *7.67*	151.53 *104.08*	86 *59*	7.577 7.71
55. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	5.21455	19.20	100.12	3.82	20	0.199

55. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.68768	8.50	5.85	101.79	70	11.975
55. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.01504	2.41	0.04			
55. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	202.006	0.94	189.89	1.55	313	1.649
55. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	7.5215	23.30	175.25	59.48	447	2.553
55. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	12.894	12.40	159.89	3.61	47	0.291
55. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	90.258	26.20	2 364.76	74.68	6 740	2.85
55. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	65.1147	0.87	56.65	1.52	99	1.747
55. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	23.2952	4.78	111.35	15.58	363	3.259
55. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	1.10974	86.90	96.44	105.67	117	1.216
55. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	63.1806	11.51	727.21	29.96	1 893	2.603
55. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	189.112	11.54	2 182.35	31.90	6 033	2.764
		Накладные расходы				94.5%	1 566.54	94.5%	16 216	
		Сметная прибыль				46.75%	774.98	46.75%	8 022	
56.	**Е10-04-012-3**	Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3 общественных зданий	100 шт.		0.02	4 542.36	90.85	23 502.71	470	5.173
		*Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15*								
56. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	99.5843	1.99169	9.400	18.72	97.42	194	10.364
56. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	9.4875	0.18975	19.20	3.64	3.82	1	0.199
56. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0023	75.40	0.17	448.56	1	5.949
56. 4.	с101-1735	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.0088	0.00018	34 592.00	6.09	58 382.67	10	1.688
56. 5.	с101-1736	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.048	0.00096	15 954.00	15.32	67 199.66	65	4.212
56. 6.	с101-1737	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.147	0.00294	15 954.00	46.90	67 850.60	199	4.253
		Накладные расходы				106.2%	19.88	106.2%	206	
		Сметная прибыль				53.55%	10.02	53.55%	104	
57.	**Е15-01-051-8**	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2		0.10588	21 085.94	2 232.56	88 084.51	9 326	4.177
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
57. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.239	52.753	9.400	495.88	97.42	5 139	10.364
57. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.89125*	*0.09436*	*13.500*	*1.27*	*104.08*	*10*	*7.71*
57. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06375	0.11263	75.40	8.49	448.56	51	5.949

57. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.89125	0.09436	20.00 *13.50*	1.89 *1.27*	151.53 *104.08*	14 *10*	7.577 7.71
57. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.7944	2.09581	19.20	40.24	3.82	8	0.199
57. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0847	8.50	0.72	101.79	9	11.975
57. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.01239	2.41	0.03			
57. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	47.4338	0.94	44.59	1.55	74	1.649
57. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.92644	23.30	21.59	59.48	55	2.553
57. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	4.79632	12.40	59.47	3.61	17	0.291
57. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	11.1173	26.20	291.27	74.68	830	2.85
57. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	8.78796	0.87	7.65	1.52	13	1.747
57. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	19.0582	4.78	91.10	15.58	297	3.259
57. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.56592	86.90	49.18	105.67	60	1.216
57. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	21.9699	11.51	252.87	29.96	658	2.603
57. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	44.4692	11.54	513.17	31.90	1 419	2.764
57. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	44.4692	7.97	354.42	15.35	683	1.926
		Накладные расходы				94.5%	469.81	94.5%	4 866	
		Сметная прибыль				46.75%	232.42	46.75%	2 407	
58.	**Е11-01-040-1**	Прим. Устройство уголков пластиковых поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.08	161.95	12.96	1 290.68	103	7.948
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
58. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	0.95114	9.770	9.29	101.14	96	10.352
58. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.00345	75.40	0.26	448.56	2	5.949
58. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.412	8.26	3.40	13.37	6	1.619
		Накладные расходы				110.7%	10.28	110.7%	106	
		Сметная прибыль				63.75%	5.92	63.75%	61	
59.	**С101-3801-33**	Уголок пластиковый 30*2700	м		8.08	7.80	63.02	27.75	224	3.554
60.	**Е15-04-001-14**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		1.1897	652.45	776.22	1 262.22	1 502	1.935
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
60. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	10.3056	9.620	99.14	99.66	1 027	10.36
60. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.0171*	*13.500*	*0.23*	*104.08*	*2*	*7.71*
60. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.0171	20.00 *13.50*	0.34 *0.23*	151.53 *104.08*	3 *2*	7.577 7.71
60. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.0171	75.40	1.29	448.56	8	5.949
60. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.11897	3.00	0.36	6.89	1	2.297
60. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	15.4661	43.65	675.10	29.97	464	0.687
		Накладные расходы				94.5%	93.90	94.5%	972	
		Сметная прибыль				46.75%	46.46	46.75%	481	

61.	**E15-04-005-5**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными моющимися составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		1.1897	2 508.93	2 984.88	6 719.64	7 994	2.678
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
61. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	33.6047	39.9795	8.970	358.62	92.96	3 716	10.363
61. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.0171*	*13.500*	*0.23*	*104.08*	*2*	*7.71*
61. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.0171	20.00	0.34	151.53	3	7.577
			(1)			*13.50*	*0.23*	*104.08*	*2*	7.71
61. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14375	0.17102	75.40	12.89	448.56	77	5.949
			(1)							
61. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.001	8.50	0.01	101.79		11.975
61. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00595	4 210.63	25.05	9 287.46	55	2.206
61. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.36881	3.00	1.11	6.89	3	2.297
61. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.07495	34 514.00	2 586.86	55 244.92	4 141	1.601
		Накладные расходы				94.5%	339.11	94.5%	3 514	
		Сметная прибыль				46.75%	167.76	46.75%	1 738	
62.	**E10-01-058-2**	Прим. Установка решеток радиаторных	10 шт.		0.6	53.10	31.86	473.80	284	8.914
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
62. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	4.32458	2.59475	8.300	21.54	86.19	224	10.384
62. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08625*	*0.05175*	*13.500*	*0.70*	*132.80*	*7*	*9.837*
62. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	0.08625	0.05175	86.40	4.47	498.94	26	5.775
			(1)			*13.50*	*0.70*	*132.80*	*7*	9.837
62. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.12937	0.07763	75.40	5.85	448.56	35	5.949
			(1)							
		Накладные расходы				106.2%	23.62	106.2%	245	
		Сметная прибыль				53.55%	11.91	53.55%	124	
63.	**С101-3181-33**	Прим. Решетки пластиковые радиаторные размером 600х1200 мм	шт.		6	53.35	320.10	310.00	1 860	5.811
64.	**E15-01-019-5**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.03	10 107.77	303.23	52 279.07	1 568	5.171
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
64. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.164	6.33491	9.180	58.15	95.19	603	10.369
64. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.37188*	*0.07116*	*10.623*	*0.76*	*99.80*	*7*	*9.395*
64. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.00345	89.99	0.31	386.35	1	4.293
			(1)			*10.06*	*0.03*	*98.96*		9.837
64. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.38813	0.01164	20.00	0.23	151.53	2	7.577
			(1)			*13.50*	*0.16*	*104.08*	*1*	7.71
64. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.05606	12.39	0.69	124.39	7	10.04
			(1)			*10.06*	*0.56*	*98.96*	*6*	9.837
64. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.015	3.00	0.05	6.89		2.297

64. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.01125	3 628.43	40.82	11 117.71	125	3.064
64. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.0015	8 892.40	13.34	40 282.57	60	4.53
64. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.0279	2.41	0.07			
64. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	3	63.19	189.57	256.56	770	4.06
		Накладные расходы				94.5%	55.67	94.5%	576	
		Сметная прибыль				46.75%	27.54	46.75%	285	
65.	**Е62-9-4**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (без подоконника)	100 м2		0.084	1 499.98	126.00	10 231.63	859	6.817
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
65. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	97.175	8.1627	8.620	70.36	89.62	732	10.397
65. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00966*	*13.500*	*0.13*	*104.08*	*1*	*7.71*
65. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00966	20.00 *13.50*	0.19 *0.13*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
65. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.0058	75.40	0.44	448.56	3	5.949
65. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.00013	15 500.00	2.08	35 220.34	5	2.272
65. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0002	100.61	0.02	204.45		2.032
65. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.00275	4 210.63	11.57	9 287.46	26	2.206
65. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01512	3.00	0.05	6.89		2.297
65. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0924	8.50	0.79	101.79	9	11.975
65. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.0018	22 533.00	40.51	46 760.67	84	2.075
		Накладные расходы				80%	56.39	80%	586	
		Сметная прибыль				50%	35.25	50%	367	
66.	**Е11-01-035-4**	Прим. Устройство покрытий из фанеры (под линолеум)	100 м2		0.28855	679.95	196.20	6 556.50	1 892	9.643
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
66. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	18.256	8.620	157.37	89.62	1 636	10.397
66. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.83375*	*0.24058*	*13.500*	*3.25*	*104.08*	*25*	*7.71*
66. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.83375	0.24058	20.00 *13.50*	4.81 *3.25*	151.53 *104.08*	36 *25*	7.577 7.71
66. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.61813	0.17836	0.95	0.17	3.83	1	4.032
66. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.19313	0.34427	75.40	25.96	448.56	154	5.949
66. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.00153	5 160.53	7.89	41 979.67	64	8.135
		Накладные расходы				110.7%	177.81	110.7%	1 839	
		Сметная прибыль				63.75%	102.40	63.75%	1 059	
67.	**С102-0264**	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 9,5 мм	м3		0.28152	7 048.40	1 984.28	25 811.01	7 266	3.662

68.	**Е11-01-036-2**	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (линолеум алкидный)	100 м2		0.28855	9 912.01	2 860.09	42 824.54	12 357	4.32
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
68. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	16.18	8.300	134.29	86.19	1 395	10.384
68. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.50313*	*0.14518*	*13.500*	*1.96*	*104.08*	*15*	*7.71*
68. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.50313	0.14518	20.00 *13.50*	2.90 *1.96*	151.53 *104.08*	22 *15*	7.577 7.71
68. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.20739	75.40	15.64	448.56	93	5.949
68. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	14.4274	8.26	119.17	13.37	193	1.619
68. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.14427	3.00	0.43	6.89	1	2.297
68. 7.	с101-0572	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	м2	102	29.4319	87.92	2 587.65	361.97	10 653	4.117
		Накладные расходы				110.7%	150.83	110.7%	1 561	
		Сметная прибыль				63.75%	86.86	63.75%	899	
69.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.2764	949.75	262.51	3 528.84	975	3.714
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
69. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	3.2862	9.770	32.11	101.14	332	10.352
69. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.01192	75.40	0.90	448.56	5	5.949
69. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	1.42346	8.26	11.76	13.37	19	1.619
69. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	27.9164	7.80	217.75	22.16	619	2.841
		Накладные расходы				110.7%	35.55	110.7%	368	
		Сметная прибыль				63.75%	20.47	63.75%	212	
	Раздел 5. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ									
70.	**Е63-7-5**	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.2286	985.59	225.31	7 798.31	1 783	7.914
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
70. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	19.5327	7.850	153.33	81.51	1 592	10.383
70. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.2885*	*0.52315*	*10.665*	*5.58*	*99.86*	*52*	*9.363*
70. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.09201	20.00 *13.50*	1.84 *1.24*	151.53 *104.08*	14 *10*	7.577 7.71
70. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.886	0.43114	100.01 *10.06*	43.12 *4.34*	401.60 *98.96*	173 *43*	4.016 9.837
70. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.86228	31.33	27.02	4.05	3	0.129
		Накладные расходы				77%	122.36	77%	1 266	
		Сметная прибыль				50%	79.46	50%	822	
71.	**Е57-2-1**	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.28855	105.16	30.34	1 079.57	312	10.283
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
71. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	3.77955	7.800	29.48	80.69	305	10.345
71. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.04314*	*13.500*	*0.58*	*104.08*	*4*	*7.71*

71. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1495	0.04314	20.00	0.86	151.53	7	7.577
			(1)			*13.50*	*0.58*	*104.08*	*4*	7.71
		Накладные расходы				80%	24.05	80%	247	
		Сметная прибыль				68%	20.44	68%	210	
72.	**Е15-01-051-4а**	Прим. Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса потолков одним слоем без изоляции	100 м2		0.1264	6 740.30	851.97	35 453.30	4 481	5.26
		*Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15*								
72. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	252.65	31.935	9.400	300.19	97.42	3 111	10.364
72. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.66125*	*0.08358*	*13.500*	*1.13*	*104.08*	*9*	*7.71*
72. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.77625	0.09812	75.40	7.40	448.56	44	5.949
			(1)							
72. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.66125	0.08358	20.00	1.67	151.53	13	7.577
			(1)			*13.50*	*1.13*	*104.08*	*9*	7.71
72. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.82813	0.86308	19.20	16.57	3.82	3	0.199
72. 6.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	29.704	0.94	27.92	1.55	46	1.649
72. 7.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	16.5	2.0856	12.40	25.86	3.61	8	0.291
72. 8.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.619	0.20464	86.90	17.78	105.67	22	1.216
72. 9.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	91.88	11.6136	11.51	133.67	29.96	348	2.603
72. 10.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	27.808	11.54	320.90	31.90	887	2.764
		Накладные расходы				94.5%	284.75	94.5%	2 948	
		Сметная прибыль				46.75%	140.87	46.75%	1 459	
73.	**С101-2078**	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные	м		9.5748	5.19	49.69	9.22	88	1.771
74.	**С101-4026-33**	Панели ПХВ 260х0,25	м2		13.272	170.92	2 268.45	314.67	4 176	1.841
75.	**Е61-1-2**	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (под облицовку плиткой)	100 м2		0.2286	872.63	199.48	7 601.39	1 738	8.713
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
75. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	48.7255	11.1386	8.300	92.45	86.19	960	10.384
75. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.736*	*0.16825*	*13.500*	*2.27*	*104.08*	*18*	*7.71*
75. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.736	0.16825	20.00	3.36	151.53	25	7.577
			(1)			*13.50*	*2.27*	*104.08*	*18*	7.71
75. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.06	0.24232	427.02	103.47	3 103.97	752	7.269
75. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.08001	2.41	0.19			
		Накладные расходы				79%	74.83	79%	773	
		Сметная прибыль				50%	47.36	50%	489	
76.	**Е62-42-1**	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2		0.1032	1 675.51	172.91	3 146.36	325	1.88
		Начисления: Н5= 1.15								
76. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	4.3355	0.44742	7.800	3.49	80.69	36	10.345

76. 2.	с113-0430	Антисептик водный	т	0.051	0.00526	32 190.00	169.42	54 833.96	289	1.703
		Накладные расходы				80%	2.79	80%	29	
		Сметная прибыль				50%	1.75	50%	18	
77.	**Е15-01-051-1а**	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.1032	9 168.80	946.22	39 120.95	4 037	4.266
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
77. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.207	21.0742	9.400	198.10	97.42	2 053	10.364
77. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.66125*	*0.06824*	*13.500*	*0.92*	*104.08*	*7*	*7.71*
77. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.77625	0.08011	75.40	6.04	448.56	36	5.949
77. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.66125	0.06824	20.00	1.36	151.53	10	7.577
						13.50	*0.92*	*104.08*	*7*	7.71
77. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	0.62604	19.20	12.02	3.82	2	0.199
77. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.08256	8.50	0.70	101.79	8	11.975
77. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.00181	2.41				
77. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	24.252	0.94	22.80	1.55	38	1.649
77. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.903	23.30	21.04	59.48	54	2.553
77. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	1.548	12.40	19.20	3.61	6	0.291
77. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	10.836	26.20	283.90	74.68	809	2.85
77. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	7.8174	0.87	6.80	1.52	12	1.747
77. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	2.79672	4.78	13.37	15.58	44	3.259
77. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.13323	86.90	11.58	105.67	14	1.216
77. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	7.5852	11.51	87.31	29.96	227	2.603
77. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	22.704	11.54	262.00	31.90	724	2.764
		Накладные расходы				94.5%	188.07	94.5%	1 947	
		Сметная прибыль				46.75%	93.04	46.75%	963	
78.	**Е15-01-051-8**	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2		0.027	21 085.94	569.32	88 084.51	2 378	4.177
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
78. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.239	13.4524	9.400	126.45	97.42	1 311	10.364
78. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.89125*	*0.02406*	*13.500*	*0.32*	*104.08*	*3*	*7.71*
78. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06375	0.02872	75.40	2.17	448.56	13	5.949
78. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.89125	0.02406	20.00	0.48	151.53	4	7.577
						13.50	*0.32*	*104.08*	*3*	7.71
78. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.7944	0.53445	19.20	10.26	3.82	2	0.199

78. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0216	8.50	0.18	101.79	2	11.975
78. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.00316	2.41	0.01			
78. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	12.096	0.94	11.37	1.55	19	1.649
78. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.23625	23.30	5.50	59.48	14	2.553
78. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	1.2231	12.40	15.17	3.61	4	0.291
78. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	2.835	26.20	74.28	74.68	212	2.85
78. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	2.241	0.87	1.95	1.52	3	1.747
78. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	4.86	4.78	23.23	15.58	76	3.259
78. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.14432	86.90	12.54	105.67	15	1.216
78. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	5.6025	11.51	64.48	29.96	168	2.603
78. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	11.34	11.54	130.86	31.90	362	2.764
78. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	11.34	7.97	90.38	15.35	174	1.926
		Накладные расходы				94.5%	119.80	94.5%	1 242	
		Сметная прибыль				46.75%	59.26	46.75%	614	
79.	**Е11-01-040-1**	Прим. Устройство уголков пластиковых поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.0392	161.95	6.35	1 290.68	51	8.031
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
79. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	0.46606	9.770	4.55	101.14	47	10.352
79. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.00169	75.40	0.13	448.56	1	5.949
79. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.20188	8.26	1.67	13.37	3	1.619
		Накладные расходы				110.7%	5.04	110.7%	52	
		Сметная прибыль				63.75%	2.90	63.75%	30	
80.	**С101-3801-33**	Уголок пластиковый 30*2700	м		3.9592	7.80	30.88	27.75	110	3.562
81.	**Е20-02-003-7**	Прим. Установка ревизионных люков	шт.		2	26.80	53.60	167.31	335	6.25
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
81. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	1.54733	3.09465	8.970	27.76	92.96	288	10.363
81. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.1725	0.345	8.10	2.79	32.06	11	3.958
81. 3.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.38813	0.77625	19.20	14.90	3.82	3	0.199
81. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.02875	75.40	2.17	448.56	13	5.949
81. 5.	с101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной 55-120 мм	т	0.00008	0.00016	5 960.00	0.95	20 839.15	3	3.497
81. 6.	с101-1151	Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс А-I диаметром 12 мм	т	0.00043	0.00086	5 620.22	4.83	18 718.24	16	3.331
81. 7.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00001	0.00002	9 600.99	0.19	28 938.14	1	3.014
		Накладные расходы				115.2%	31.98	115.2%	332	

		Сметная прибыль				70.55%	19.58	70.55%	203	
82.	**С201-4111-33**	Ревизионный люк 30х30 см	шт.		2	226.38	452.76	1 001.13	2 002	4.422
83.	**Е15-01-019-5**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2		0.26424	10 107.77	2 670.88	52 279.07	13 814	5.172
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
83. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.164	55.7979	9.180	512.22	95.19	5 311	10.369
83. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.37188*	*0.62674*	*10.623*	*6.66*	*99.80*	*63*	*9.395*
83. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.115	0.03039	89.99	2.73	386.35	12	4.293
			(1)			*10.06*	*0.31*	*98.96*	*3*	9.837
83. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.38813	0.10256	20.00	2.05	151.53	16	7.577
			(1)			*13.50*	*1.38*	*104.08*	*11*	7.71
83. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч	1.86875	0.4938	12.39	6.12	124.39	61	10.04
			(1)			*10.06*	*4.97*	*98.96*	*49*	9.837
83. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.13212	3.00	0.40	6.89	1	2.297
83. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.09909	3 628.43	359.54	11 117.71	1 102	3.064
83. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.01321	8 892.40	117.49	40 282.57	532	4.53
83. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.24574	2.41	0.59			
83. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	26.424	63.19	1 669.73	256.56	6 779	4.06
		Накладные расходы				94.5%	490.34	94.5%	5 078	
		Сметная прибыль				46.75%	242.58	46.75%	2 512	
84.	**Е62-9-4**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (без подоконника)	100 м2		0.0408	1 499.98	61.20	10 231.63	417	6.814
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
84. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	97.175	3.96474	8.620	34.18	89.62	355	10.397
84. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00469*	*13.500*	*0.06*	*104.08*		*7.71*
84. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.00469	20.00	0.09	151.53	1	7.577
			(1)			*13.50*	*0.06*	*104.08*		7.71
84. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.069	0.00282	75.40	0.21	448.56	1	5.949
			(1)							
84. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.00007	15 500.00	1.01	35 220.34	2	2.272
84. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001	100.61	0.01	204.45		2.032
84. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.00133	4 210.63	5.62	9 287.46	12	2.206
84. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00734	3.00	0.02	6.89		2.297
84. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.04488	8.50	0.38	101.79	5	11.975
84. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.00087	22 533.00	19.67	46 760.67	41	2.075
		Накладные расходы				80%	27.39	80%	284	
		Сметная прибыль				50%	17.12	50%	178	

85.	**E62-32-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.046	1 252.38	57.61	8 844.03	407	7.065
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
85. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	4.26374	8.080	34.45	83.81	357	10.373
85. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00053	75.40	0.04	448.56		5.949
85. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00041	15 500.00	6.42	35 220.34	15	2.272
85. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0046	3.00	0.01	6.89		2.297
85. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00074	22 533.00	16.69	46 760.67	35	2.075
		Накладные расходы				80%	27.56	80%	286	
		Сметная прибыль				50%	17.23	50%	179	
86.	**E62-39-1**	Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов	100 м2		0.17784	60.64	10.78	579.30	103	9.555
		Начисления: Н5= 1.15								
86. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.877	1.22301	7.930	9.70	82.25	101	10.372
86. 2.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	1.6	0.28454	3.52	1.00	8.11	2	2.304
86. 3.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01778	3.00	0.05	6.89		2.297
86. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.01245	2.41	0.03			
		Накладные расходы				80%	7.76	80%	81	
		Сметная прибыль				50%	4.85	50%	51	
87.	**E15-04-001-14**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.17784	652.45	116.03	1 262.22	224	1.931
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
87. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	1.54052	9.620	14.82	99.66	154	10.36
87. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00256*	*13.500*	*0.03*	*104.08*		*7.71*
87. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00256	20.00 *13.50*	0.05 *0.03*	151.53 *104.08*		7.577 7.71
87. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00256	75.40	0.19	448.56	1	5.949
87. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01778	3.00	0.05	6.89		2.297
87. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	2.31192	43.65	100.92	29.97	69	0.687
		Накладные расходы				94.5%	14.03	94.5%	146	
		Сметная прибыль				46.75%	6.94	46.75%	72	
88.	**E62-16-3**	Водоэмульсионная окраска (моющаяся) стен: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.17784	2 617.27	465.45	6 966.53	1 239	2.662
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
88. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	31.6595	5.63033	8.620	48.53	89.62	505	10.397
88. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.02045*	*13.500*	*0.28*	*104.08*	*2*	*7.71*
88. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.02045	20.00 *13.50*	0.41 *0.28*	151.53 *104.08*	3 *2*	7.577 7.71
88. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.01227	75.40	0.93	448.56	6	5.949

88. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.00453	2 173.44	9.86	2 415.17	11	1.111
88. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	0.90698	3.52	3.19	8.11	7	2.304
88. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00078	100.61	0.08	204.45		2.032
88. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.0128	4 210.63	53.91	9 287.46	119	2.206
88. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	0.71492	10.00	7.15	20.43	15	2.043
88. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.04268	2.41	0.10			
88. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.28454	8.50	2.42	101.79	29	11.975
88. 12.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.071	0.01263	26 838.00	338.87	43 144.91	545	1.608
		Накладные расходы				80%	39.05	80%	406	
		Сметная прибыль				50%	24.41	50%	254	
89.	**Е15-04-005-5**	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными моющимися составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2		0.19884	2 508.93	498.88	6 719.64	1 336	2.678
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
89. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	33.6047	6.68196	8.970	59.94	92.96	621	10.363
89. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00286*	*13.500*	*0.04*	*104.08*		*7.71*
89. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00286	20.00	0.06	151.53		7.577
			(1)			*13.50*	*0.04*	*104.08*		7.71
89. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.14375	0.02858	75.40	2.16	448.56	13	5.949
			(1)							
89. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00017	8.50		101.79		11.975
89. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.00099	4 210.63	4.19	9 287.46	9	2.206
89. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.06164	3.00	0.18	6.89		2.297
89. 8.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.063	0.01253	34 514.00	432.35	55 244.92	692	1.601
		Накладные расходы				94.5%	56.68	94.5%	587	
		Сметная прибыль				46.75%	28.04	46.75%	290	
90.	**Е11-01-011-1**	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2		0.1264	1 416.14	179.00	13 277.39	1 678	9.374
		*Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15*								
90. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	52.252	6.60465	7.930	52.37	82.25	543	10.372
90. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.82563*	*0.23076*	*13.500*	*3.12*	*104.08*	*24*	*7.71*
90. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.82563	0.23076	20.00	4.62	151.53	35	7.577
			(1)			*13.50*	*3.12*	*104.08*	*24*	7.71
90. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	13.0381	1.64802	0.50	0.82	1.36	2	2.72
90. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.4424	2.41	1.07			
90. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.25786	465.84	120.12	4 257.50	1 098	9.139
		Накладные расходы				110.7%	61.43	110.7%	628	
		Сметная прибыль				63.75%	35.37	63.75%	361	
91.	**Е11-01-036-2**	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (линолеум алкидный)	100 м2		0.1264	9 912.01	1 252.88	42 824.54	5 413	4.32

		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
91. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	7.08775	8.300	58.83	86.19	611	10.384
91. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.50313*	*0.0636*	*13.500*	*0.86*	*104.08*	*7*	*7.71*
91. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.50313	0.0636	20.00 *13.50*	1.27 *0.86*	151.53 *104.08*	10 *7*	7.577 7.71
91. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.09085	75.40	6.85	448.56	41	5.949
91. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	6.32	8.26	52.20	13.37	84	1.619
91. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.0632	3.00	0.19	6.89		2.297
91. 7.	с101-0572	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	м2	102	12.8928	87.92	1 133.53	361.97	4 667	4.117
		Накладные расходы				110.7%	66.08	110.7%	684	
		Сметная прибыль				63.75%	38.05	63.75%	394	
92.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.1332	949.75	126.51	3 528.84	470	3.715
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
92. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	1.58365	9.770	15.47	101.14	160	10.352
92. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.00574	75.40	0.43	448.56	3	5.949
92. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.68598	8.26	5.67	13.37	9	1.619
92. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	13.4532	7.80	104.93	22.16	298	2.841
		Накладные расходы				110.7%	17.13	110.7%	177	
		Сметная прибыль				63.75%	9.86	63.75%	102	
93.	**Е63-7-5**	Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2		0.186	985.59	183.32	7 798.31	1 450	7.91
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
93. 1.	з000-1002-1	Рабочие-строители (средний разряд 2.1)	чел.ч	85.445	15.8928	7.850	124.76	81.51	1 295	10.383
93. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.2885*	*0.42566*	*10.665*	*4.54*	*99.86*	*43*	*9.363*
93. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.4025	0.07487	20.00 *13.50*	1.50 *1.01*	151.53 *104.08*	11 *8*	7.577 7.71
93. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч (1)	1.886	0.3508	100.01 *10.06*	35.08 *3.53*	401.60 *98.96*	141 *35*	4.016 9.837
93. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.772	0.70159	31.33	21.98	4.05	3	0.129
		Накладные расходы				77%	99.56	77%	1 030	
		Сметная прибыль				50%	64.65	50%	669	
94.	**Е57-2-1**	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2		0.15154	105.16	15.94	1 079.57	164	10.289
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
94. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.0985	1.98489	7.800	15.48	80.69	160	10.345
94. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1495*	*0.02265*	*13.500*	*0.31*	*104.08*	*2*	*7.71*
94. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.02265	20.00 *13.50*	0.45 *0.31*	151.53 *104.08*	3 *2*	7.577 7.71
		Накладные расходы				80%	12.63	80%	130	
		Сметная прибыль				68%	10.74	68%	110	

Раздел 6. ПАЛАТА № 1

95.	**Е62-17-2**	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.15154	2 485.35	376.62	7 135.96	1 081	2.87
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
95. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	36.7885	5.57478	8.620	48.05	89.62	500	10.397
95. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.01743*	*13.500*	*0.24*	*104.08*	*2*	*7.71*
95. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.01743	20.00 *13.50*	0.35 *0.24*	151.53 *104.08*	3 *2*	7.577 7.71
95. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.01046	75.40	0.79	448.56	5	5.949
95. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.00182	2 173.44	3.95	2 415.17	4	1.111
95. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	0.48492	3.52	1.71	8.11	4	2.304
95. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00067	100.61	0.07	204.45		2.032
95. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068	0.0103	4 210.63	43.39	9 287.46	96	2.206
95. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.36823	10.00	3.68	20.43	8	2.043
95. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.03637	2.41	0.09			
95. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.24246	8.50	2.06	101.79	25	11.975
95. 12.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.067	0.01015	26 838.00	272.48	43 144.91	438	1.608
		Накладные расходы				80%	38.63	80%	402	
		Сметная прибыль				50%	24.15	50%	251	
96.	**Е62-9-4**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (без подоконника)	100 м2		0.0408	1 499.98	61.20	10 231.63	417	6.814
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
96. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	97.175	3.96474	8.620	34.18	89.62	355	10.397
96. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00469*	*13.500*	*0.06*	*104.08*		*7.71*
96. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00469	20.00 *13.50*	0.09 *0.06*	151.53 *104.08*	1	7.577 7.71
96. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.00282	75.40	0.21	448.56	1	5.949
96. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.00007	15 500.00	1.01	35 220.34	2	2.272
96. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0001	100.61	0.01	204.45		2.032
96. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.00133	4 210.63	5.62	9 287.46	12	2.206
96. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.00734	3.00	0.02	6.89		2.297
96. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.04488	8.50	0.38	101.79	5	11.975
96. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.00087	22 533.00	19.67	46 760.67	41	2.075
		Накладные расходы				80%	27.39	80%	284	
		Сметная прибыль				50%	17.12	50%	178	

97.	**E62-32-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб стальных за 2 раза	100 м2		0.0368	1 252.38	46.09	8 844.03	325	7.051
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
97. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	92.69	3.41099	8.080	27.56	83.81	286	10.373
97. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00042	75.40	0.03	448.56		5.949
97. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.009	0.00033	15 500.00	5.13	35 220.34	12	2.272
97. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.00368	3.00	0.01	6.89		2.297
97. 5.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0161	0.00059	22 533.00	13.35	46 760.67	28	2.075
		Накладные расходы				80%	22.05	80%	229	
		Сметная прибыль				50%	13.78	50%	143	
98.	**E15-04-001-14**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.4204	652.45	274.29	1 262.22	531	1.936
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
98. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	3.64166	9.620	35.03	99.66	363	10.36
98. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00604*	*13.500*	*0.08*	*104.08*	*1*	*7.71*
98. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00604	20.00 *13.50*	0.12 *0.08*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
98. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00604	75.40	0.46	448.56	3	5.949
98. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.04204	3.00	0.13	6.89		2.297
98. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	5.4652	43.65	238.56	29.97	164	0.687
		Накладные расходы				94.5%	33.18	94.5%	344	
		Сметная прибыль				46.75%	16.41	46.75%	170	
99.	**E62-16-9**	Водоэмульсионная моющаяся окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.4204	3 225.31	1 355.92	8 481.11	3 565	2.629
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
99. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	38.9735	16.3845	8.620	141.23	89.62	1 468	10.397
99. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.04835*	*13.500*	*0.65*	*104.08*	*5*	*7.71*
99. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.04835	20.00 *13.50*	0.97 *0.65*	151.53 *104.08*	7 *5*	7.577 7.71
99. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.02901	75.40	2.19	448.56	13	5.949
99. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.0255	0.01072	2 173.44	23.30	2 415.17	26	1.111
99. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	5.1	2.14404	3.52	7.55	8.11	17	2.304
99. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00185	100.61	0.19	204.45		2.032
99. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.072	0.03027	4 210.63	127.45	9 287.46	281	2.206
99. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	4.02	1.69001	10.00	16.90	20.43	35	2.043
99. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.1009	2.41	0.24			
99. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.67264	8.50	5.72	101.79	68	11.975
99. 12.	с101-0335	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая	т	0.071	0.02985	34 514.00	1 030.19	55 244.92	1 649	1.601

		Накладные расходы				80%	113.50	80%	1 178	
		Сметная прибыль				50%	70.94	50%	737	
100.	**Е11-01-035-4**	Прим. Устройство покрытий из фанеры (под линолеум)	100 м2		0.15154	679.95	103.04	6 556.50	994	9.647
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
100. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	9.58744	8.620	82.64	89.62	859	10.397
100. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.83375*	*0.12634*	*13.500*	*1.71*	*104.08*	*13*	*7.71*
100. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.83375	0.12634	20.00	2.53	151.53	19	7.577
						13.50	*1.71*	*104.08*	*13*	7.71
100. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.61813	0.09367	0.95	0.09	3.83		4.032
100. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.19313	0.1808	75.40	13.63	448.56	81	5.949
100. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.0008	5 160.53	4.14	41 979.67	34	8.135
		Накладные расходы				110.7%	93.38	110.7%	965	
		Сметная прибыль				63.75%	53.77	63.75%	556	
101.	**С102-0264**	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 9,5 мм	м3		0.14785	7 048.40	1 042.08	25 811.01	3 816	3.662
102.	**Е11-01-036-2**	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (линолеум алкидный)	100 м2		0.15154	9 912.01	1 502.03	42 824.54	6 489	4.32
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
102. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	8.49723	8.300	70.53	86.19	732	10.384
102. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.50313*	*0.07624*	*13.500*	*1.03*	*104.08*	*8*	*7.71*
102. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.50313	0.07624	20.00	1.52	151.53	12	7.577
						13.50	*1.03*	*104.08*	*8*	7.71
102. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.10892	75.40	8.21	448.56	49	5.949
102. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	7.5768	8.26	62.58	13.37	101	1.619
102. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.07577	3.00	0.23	6.89	1	2.297
102. 7.	с101-0572	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	м2	102	15.4567	87.92	1 358.95	361.97	5 595	4.117
		Накладные расходы				110.7%	79.22	110.7%	819	
		Сметная прибыль				63.75%	45.62	63.75%	472	
103.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.148	949.75	140.56	3 528.84	522	3.714
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
103. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	1.75961	9.770	17.19	101.14	178	10.352
103. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.00638	75.40	0.48	448.56	3	5.949
103. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.7622	8.26	6.30	13.37	10	1.619
103. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	14.948	7.80	116.59	22.16	331	2.841
		Накладные расходы				110.7%	19.03	110.7%	197	
		Сметная прибыль				63.75%	10.96	63.75%	113	
104.	**Е53-1-1**	Разборка обшивки: неоштукатуренной	100 м2		0.054	164.75	8.90	1 365.08	74	8.315
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
104. 1.	з000-1001-6	Рабочие-строители (средний разряд 1.6)	чел.ч	14.145	0.76383	7.550	5.77	78.16	60	10.352
104. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5175*	*0.02795*	*13.500*	*0.38*	*132.80*	*4*	*9.837*

104. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.5175	0.02795	111.99 *13.50*	3.13 *0.38*	501.47 *132.80*	14 *4*	4.478 9.837
		Накладные расходы				86%	5.29	86%	55	
		Сметная прибыль				70%	4.31	70%	45	
	Раздел 7. КАБИНЕТ 42									
105.	**Е53-1-4**	Разборка каркаса из брусьев	100 м2		0.054	806.51	43.55	6 182.97	334	7.669
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
105. 1.	з000-1001-4	Рабочие-строители (средний разряд 1.4)	чел.ч	58.88	3.17952	7.420	23.59	76.90	245	10.364
105. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.3005*	*0.17823*	*13.500*	*2.41*	*132.80*	*24*	*9.837*
105. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	3.3005	0.17823	111.99 *13.50*	19.96 *2.41*	501.47 *132.80*	89 *24*	4.478 9.837
		Накладные расходы				86%	22.36	86%	231	
		Сметная прибыль				70%	18.20	70%	188	
106.	**Е63-5-1**	Снятие обоев простых и улучшенных	100 м2		0.4652	93.29	43.40	965.05	449	10.346
		Начисления: Н5= 1.15								
106. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.96	5.56379	7.800	43.40	80.69	449	10.345
		Накладные расходы				77%	33.42	77%	346	
		Сметная прибыль				50%	21.70	50%	225	
107.	**Е57-1-2**	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков	100 м2		0.1417	68.80	9.75	711.73	101	10.359
		Начисления: Н5= 1.15								
107. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	8.8205	1.24986	7.800	9.75	80.69	101	10.345
		Накладные расходы				80%	7.80	80%	81	
		Сметная прибыль				68%	6.63	68%	69	
108.	**Е15-01-051-1а**	Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2		0.1526	9 168.80	1 399.16	39 120.95	5 970	4.267
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
108. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	204.207	31.162	9.400	292.92	97.42	3 036	10.364
108. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.66125*	*0.10091*	*13.500*	*1.36*	*104.08*	*11*	*7.71*
108. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.77625	0.11846	75.40	8.93	448.56	53	5.949
108. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.66125	0.10091	20.00 *13.50*	2.02 *1.36*	151.53 *104.08*	15 *11*	7.577 7.71
108. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	6.06625	0.92571	19.20	17.77	3.82	4	0.199
108. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.12208	8.50	1.04	101.79	12	11.975
108. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.0175	0.00267	2.41	0.01			
108. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	235	35.861	0.94	33.71	1.55	56	1.649
108. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	1.33525	23.30	31.11	59.48	79	2.553

108. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	15	2.289	12.40	28.38	3.61	8	0.291
108. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	16.023	26.20	419.80	74.68	1 197	2.85
108. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	75.75	11.5595	0.87	10.06	1.52	18	1.747
108. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	27.1	4.13546	4.78	19.77	15.58	64	3.259
108. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	1.291	0.19701	86.90	17.12	105.67	21	1.216
108. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	73.5	11.2161	11.51	129.10	29.96	336	2.603
108. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	220	33.572	11.54	387.42	31.90	1 071	2.764
		Накладные расходы				94.5%	278.09	94.5%	2 879	
		Сметная прибыль				46.75%	137.58	46.75%	1 424	
109.	**Е15-04-001-14**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2		0.4952	652.45	323.09	1 262.22	625	1.934
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
109. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.66238	4.28961	9.620	41.27	99.66	428	10.36
109. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00712*	*13.500*	*0.10*	*104.08*	*1*	*7.71*
109. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00712	20.00 *13.50*	0.14 *0.10*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
109. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00712	75.40	0.54	448.56	3	5.949
109. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.04952	3.00	0.15	6.89		2.297
109. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	6.4376	43.65	281.00	29.97	193	0.687
		Накладные расходы				94.5%	39.09	94.5%	405	
		Сметная прибыль				46.75%	19.34	46.75%	201	
110.	**Е15-04-001-12**	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2		0.1417	672.17	95.25	1 466.51	208	2.184
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
110. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	10.7123	1.51793	9.620	14.60	99.66	151	10.36
110. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00204*	*13.500*	*0.03*	*104.08*		*7.71*
110. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00204	20.00 *13.50*	0.04 *0.03*	151.53 *104.08*		7.577 7.71
110. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.01438	0.00204	75.40	0.15	448.56	1	5.949
110. 5.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.01417	3.00	0.04	6.89		2.297
110. 6.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	13	1.8421	43.65	80.41	29.97	55	0.687
		Накладные расходы				94.5%	13.83	94.5%	143	
		Сметная прибыль				46.75%	6.84	46.75%	71	
111.	**Е62-7-6**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	100 м2		0.4952	1 482.51	734.14	9 586.07	4 747	6.466
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
111. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	87.0435	43.1039	8.620	371.56	89.62	3 863	10.397
111. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.05695*	*13.500*	*0.77*	*104.08*	*6*	*7.71*

111. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.05695	20.00 *13.50*	1.14 *0.77*	151.53 *104.08*	9 *6*	7.577 7.71
111. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.03417	75.40	2.58	448.56	15	5.949
111. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0107	0.0053	15 500.00	82.13	35 220.34	187	2.272
111. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00119	100.61	0.12	204.45		2.032
111. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0496	0.02456	4 210.63	103.42	9 287.46	228	2.206
111. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.08914	3.00	0.27	6.89	1	2.297
111. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.54472	8.50	4.63	101.79	55	11.975
111. 10.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.0219	0.01084	15 519.00	168.30	35 873.81	389	2.312
		Накладные расходы				80%	297.86	80%	3 095	
		Сметная прибыль				50%	186.17	50%	1 935	
112.	**Е62-17-2**	Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2		0.1417	2 485.35	352.17	7 135.96	1 011	2.871
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
112. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	36.7885	5.21293	8.620	44.94	89.62	467	10.397
112. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.0163*	*13.500*	*0.22*	*104.08*	*2*	*7.71*
112. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.0163	20.00 *13.50*	0.33 *0.22*	151.53 *104.08*	2 *2*	7.577 7.71
112. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.00978	75.40	0.74	448.56	4	5.949
112. 5.	с101-0620	Мел природный молотый	т	0.012	0.0017	2 173.44	3.70	2 415.17	4	1.111
112. 6.	с101-0623	Мыло твердое хозяйственное 72%	шт.	3.2	0.45344	3.52	1.60	8.11	4	2.304
112. 7.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0044	0.00062	100.61	0.06	204.45		2.032
112. 8.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.068	0.00964	4 210.63	40.57	9 287.46	89	2.206
112. 9.	с101-1840	Клей малярный жидкий	кг	2.43	0.34433	10.00	3.44	20.43	7	2.043
112. 10.	с411-0001	Вода	м3	0.24	0.03401	2.41	0.08			
112. 11.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.6	0.22672	8.50	1.93	101.79	23	11.975
112. 12.	с101-0334	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая	т	0.067	0.00949	26 838.00	254.80	43 144.91	410	1.608
		Накладные расходы				80%	36.13	80%	375	
		Сметная прибыль				50%	22.58	50%	235	
113.	**Е15-01-051-8**	Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2		0.0715	21 085.94	1 507.64	88 084.51	6 298	4.177
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
113. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	498.239	35.6241	9.400	334.87	97.42	3 470	10.364
113. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.89125*	*0.06372*	*13.500*	*0.86*	*104.08*	*7*	*7.71*
113. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.06375	0.07606	75.40	5.73	448.56	34	5.949

113. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.89125	0.06372	20.00	1.27	151.53	10	7.577
			(1)			*13.50*	*0.86*	*104.08*	*7*	7.71
113. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	19.7944	1.4153	19.20	27.17	3.82	5	0.199
113. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.8	0.0572	8.50	0.49	101.79	6	11.975
113. 7.	с411-0002	Вода водопроводная	м3	0.117	0.00837	2.41	0.02			
113. 8.	с101-2651-33	Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м	м	448	32.032	0.94	30.11	1.55	50	1.649
113. 9.	с101-1035-33	Грунтовка "Тифенгрунд"	л	8.75	0.62563	23.30	14.58	59.48	37	2.553
113. 10.	с101-2208-33	Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм	10 шт.	45.3	3.23895	12.40	40.16	3.61	12	0.291
113. 11.	с101-1004-33	Листы гипсокартоннные ГКЛ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	105	7.5075	26.20	196.70	74.68	561	2.85
113. 12.	с101-1020-33	Лента армирующая шириной 5 см (серпянка)	м	83	5.9345	0.87	5.16	1.52	9	1.747
113. 13.	с101-1033-33	Фугенфюлер	кг	180	12.87	4.78	61.52	15.58	201	3.259
113. 14.	с101-1040-33	Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5	1000 шт.	5.345	0.38217	86.90	33.21	105.67	40	1.216
113. 15.	с201-4002-33	Профиль направляющий ПН 50/40	м	207.5	14.8363	11.51	170.77	29.96	444	2.603
113. 16.	с201-4018-33	Профиль стоечный ПС 50/50	м	420	30.03	11.54	346.55	31.90	958	2.764
113. 17.	с201-4078-33	Уголок алюминиевый 25х25	м	420	30.03	7.97	239.34	15.35	461	1.926
		Накладные расходы				94.5%	317.26	94.5%	3 286	
		Сметная прибыль				46.75%	156.95	46.75%	1 625	
114.	**Е15-04-025-8**	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2		0.0325	1 409.45	45.81	8 277.25	269	5.872
		*Начисления: Н3= 1.25*1,15, Н4= 1.25*1,15, Н5= 1.15*1,15*								
114. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	67.4607	2.19247	9.070	19.89	94.08	206	10.373
114. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01438*	*0.00047*	*13.500*	*0.01*	*104.08*		*7.71*
114. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.01438	0.00047	20.00	0.01	151.53		7.577
			(1)			*13.50*	*0.01*	*104.08*		7.71
114. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.15813	0.00514	75.40	0.39	448.56	2	5.949
			(1)							
114. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00008	100.61	0.01	204.45		2.032
114. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.00003	8.50		101.79		11.975
114. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.00166	2 863.90	4.75	8 358.71	14	2.919
114. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.01008	3.00	0.03	6.89		2.297
114. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.00024	25 456.00	6.20	47 885.57	12	1.881
114. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.00037	14 348.00	5.27	36 308.73	13	2.531
114. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0006	15 519.00	9.27	35 873.81	21	2.312
		Накладные расходы				94.5%	18.81	94.5%	195	
		Сметная прибыль				46.75%	9.30	46.75%	96	

115.	**Е62-9-4**	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10 % (без подоконника)	100 м2		0.072	1 499.98	108.00	10 231.63	737	6.824
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
115. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	97.175	6.9966	8.620	60.31	89.62	627	10.397
115. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.00828*	*13.500*	*0.11*	*104.08*	*1*	*7.71*
115. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00828	20.00 *13.50*	0.17 *0.11*	151.53 *104.08*	1 *1*	7.577 7.71
115. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.069	0.00497	75.40	0.37	448.56	2	5.949
115. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0016	0.00012	15 500.00	1.79	35 220.34	4	2.272
115. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.00017	100.61	0.02	204.45		2.032
115. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0327	0.00235	4 210.63	9.91	9 287.46	22	2.206
115. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.01296	3.00	0.04	6.89		2.297
115. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.0792	8.50	0.67	101.79	8	11.975
115. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0214	0.00154	22 533.00	34.72	46 760.67	72	2.075
		Накладные расходы				80%	48.34	80%	502	
		Сметная прибыль				50%	30.21	50%	314	
116.	**Е11-01-012-1**	Укладка лаг по кирпичным столбикам	100 м2		0.1417	3 907.35	553.67	19 876.71	2 817	5.088
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
116. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	51.405	7.28409	8.530	62.13	88.50	645	10.375
116. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.161*	*0.02281*	*10.060*	*0.23*	*98.96*	*2*	*9.837*
116. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.161	0.02281	89.99 *10.06*	2.05 *0.23*	386.35 *98.96*	9 *2*	4.293 9.837
116. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.5175	0.07333	0.95	0.07	3.83		4.032
116. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.552	0.07822	75.40	5.90	448.56	35	5.949
116. 6.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0016	0.00023	5 160.53	1.17	41 979.67	10	8.135
116. 7.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	23	3.2591	6.97	22.72	15.66	51	2.247
116. 8.	с102-0113	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.24	0.03401	1 078.10	36.66	2 134.95	73	1.98
116. 9.	с113-0107	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0034	0.00048	3 900.40	1.88	17 668.81	9	4.53
116. 10.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	1.18	0.16721	1 946.45	325.46	8 770.64	1 467	4.506
116. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.00992	2.41	0.02			
116. 12.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.51	0.07227	1 105.54	79.89	5 608.32	405	5.073

116. 13.	с402-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.28	0.03968	396.03	15.71	2 879.19	114	7.27
		Накладные расходы				110.7%	69.03	110.7%	716	
		Сметная прибыль				63.75%	39.75	63.75%	412	
117.	**Е57-8-3**	Полная смена простильных дощатых полов	100 м2		0.1417	5 612.97	795.36	23 290.44	3 300	4.149
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
117. 1.	з000-1002-4	Рабочие-строители (средний разряд 2.4)	чел.ч	71.3805	10.1146	8.080	81.73	83.81	848	10.373
117. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.5405*	*0.07659*	*13.500*	*1.03*	*104.08*	*8*	*7.71*
117. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.5405	0.07659	20.00 *13.50*	1.53 *1.03*	151.53 *104.08*	12 *8*	7.577 7.71
117. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.805	0.11407	75.40	8.60	448.56	51	5.949
117. 5.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.00184	5 160.53	9.51	41 979.67	77	8.135
117. 6.	с102-0057	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	4.2	0.59514	1 166.10	693.99	3 885.55	2 312	3.332
		Накладные расходы				80%	66.21	80%	685	
		Сметная прибыль				68%	56.28	68%	582	
118.	**Е11-01-035-4**	Прим. Устройство покрытий из фанеры (под линолеум)	100 м2		0.1417	679.95	96.35	6 556.50	929	9.642
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
118. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	63.2684	8.96513	8.620	77.28	89.62	803	10.397
118. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.83375*	*0.11814*	*13.500*	*1.59*	*104.08*	*12*	*7.71*
118. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.83375	0.11814	20.00 *13.50*	2.36 *1.59*	151.53 *104.08*	18 *12*	7.577 7.71
118. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.61813	0.08759	0.95	0.08	3.83		4.032
118. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	1.19313	0.16907	75.40	12.75	448.56	76	5.949
118. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0053	0.00075	5 160.53	3.88	41 979.67	32	8.135
		Накладные расходы				110.7%	87.31	110.7%	902	
		Сметная прибыль				63.75%	50.28	63.75%	520	
119.	**С102-0264**	Фанера строительная из утолщенного шпона марки ФК, толщиной 9,5 мм	м3		0.13825	7 048.40	974.44	25 811.01	3 568	3.662
120.	**Е11-01-036-2**	Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2 (линолеум алкидный)	100 м2		0.1417	9 912.01	1 404.53	42 824.54	6 068	4.32
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
120. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	56.074	7.94569	8.300	65.95	86.19	685	10.384
120. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.50313*	*0.07129*	*13.500*	*0.96*	*104.08*	*7*	*7.71*
120. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.50313	0.07129	20.00 *13.50*	1.43 *0.96*	151.53 *104.08*	11 *7*	7.577 7.71
120. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.71875	0.10185	75.40	7.68	448.56	46	5.949
120. 5.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	50	7.085	8.26	58.52	13.37	95	1.619
120. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.07085	3.00	0.21	6.89		2.297
120. 7.	с101-0572	Линолеум алкидный толщиной 4 мм	м2	102	14.4534	87.92	1 270.74	361.97	5 232	4.117
		Накладные расходы				110.7%	74.07	110.7%	766	

		Сметная прибыль				63.75%	42.66	63.75%	441	
121.	**Е11-01-040-1**	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.167	949.75	158.61	3 528.84	589	3.714
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
121. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	1.98551	9.770	19.40	101.14	201	10.352
121. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.0072	75.40	0.54	448.56	3	5.949
121. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.86005	8.26	7.10	13.37	11	1.619
121. 4.	с101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м	101	16.867	7.80	131.56	22.16	374	2.841
		Накладные расходы				110.7%	21.48	110.7%	223	
		Сметная прибыль				63.75%	12.37	63.75%	128	
122.	**Е11-01-040-1**	Прим. Устройство уголков пластиковых поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м		0.135	161.95	21.86	1 290.68	174	7.96
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
122. 1.	з000-1004-1	Рабочие-строители (средний разряд 4.1)	чел.ч	11.8893	1.60505	9.770	15.68	101.14	162	10.352
122. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.04313	0.00582	75.40	0.44	448.56	3	5.949
122. 3.	с101-0609	Мастика клеящая каучуковая КН-2	кг	5.15	0.69525	8.26	5.74	13.37	9	1.619
		Накладные расходы				110.7%	17.36	110.7%	179	
		Сметная прибыль				63.75%	10.00	63.75%	103	
123.	**С101-3801-33**	Уголок пластиковый 30*2700	м		13.635	7.80	106.35	27.75	378	3.554
124.	**Е10-01-058-2**	Прим. Установка решеток радиаторных	10 шт.		0.2	53.10	10.62	473.80	95	8.945
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
124. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	4.32458	0.86492	8.300	7.18	86.19	75	10.384
124. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.08625*	*0.01725*	*13.500*	*0.23*	*132.80*	*2*	*9.837*
124. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.08625	0.01725	86.40 *13.50*	1.49 *0.23*	498.94 *132.80*	9 *2*	5.775 9.837
124. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.12937	0.02588	75.40	1.95	448.56	12	5.949
		Накладные расходы				106.2%	7.87	106.2%	82	
		Сметная прибыль				53.55%	3.97	53.55%	41	
125.	**С101-3181-33**	Прим. Решетки пластиковые радиаторные размером 600х1200 мм	шт.		2	53.35	106.70	310.00	620	5.811
126.	**Е15-01-019-5**	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону (подоконник)	100 м2		0.00878	10 107.77	88.70	52 279.07	459	5.175
		*Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15*								
126. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	211.164	1.85296	9.180	17.01	95.19	176	10.369
126. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.37188*	*0.02081*	*10.623*	*0.22*	*99.80*	*2*	*9.395*
126. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.00101	89.99 *10.06*	0.09 *0.01*	386.35 *98.96*		4.293 9.837
126. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.38813	0.00341	20.00 *13.50*	0.07 *0.05*	151.53 *104.08*	1	7.577 7.71

126. 5.	х11-0901	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.ч (1)	1.86875	0.0164	12.39 *10.06*	0.20 *0.16*	124.39 *98.96*	2 *2*	10.04 9.837
126. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.00439	3.00	0.01	6.89		2.297
126. 7.	с101-1852	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.375	0.00329	3 628.43	11.94	11 117.71	37	3.064
126. 8.	с402-0231	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.05	0.00044	8 892.40	3.90	40 282.57	18	4.53
126. 9.	с411-0001	Вода	м3	0.93	0.00816	2.41	0.02			
126. 10.	с101-0258	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	100	0.8775	63.19	55.45	256.56	225	4.06
		Накладные расходы				94.5%	16.28	94.5%	168	
		Сметная прибыль				46.75%	8.06	46.75%	83	
127.	**Е311-01-146-1**	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т		13.119	33.00	432.88	214.90	2 819	6.512
127. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.578	7.58278	7.300	55.35	75.63	573	10.36
127. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	маш.ч (1)	0.29	3.80451	99.23	377.52	590.31	2 246	5.949
		Накладные расходы				100%	55.35	100%	573	
		Сметная прибыль				60%	33.21	60%	344	
128.	**Х310-1018-1**	Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км	т		13.119	26.21	343.83	137.36	1 802	5.241
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15								

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**129 264.14**		**522 524**	**4.042**
Оплата основных рабочих	19 959.20		206 972	10.37
Стоимость механизмов	6 225.04		22 045	3.541
Оплата механизаторов	516.68		4 735	9.164
Сметная заработная плата	20 475.88		211 707	10.339
Сметная стоимость материалов	103 079.91		293 502	2.847
Трудозатраты осн. рабочих	2 242.96		2 243	
Трудозатраты механизаторов	43.75		44	1.006
Нормативная трудоемкость	2 286.71		2 287	
Накладные расходы	19 513.64		201 728	10.338
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94		0.94	189 624	
Сметная прибыль	10 840.75		112 049	10.336
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ	159 618.53			
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94			824 197	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ		**18**	**148 355.00**	
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА			**972 552.00**	

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир "__"_____ 20 _ г.

МУЗ «Городская поликлиника №2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом учреждения, в лице главного врача Бабышиной Ольги Владимировны, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице_____, действующего на основании _____, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол № _____ от _____г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы **по текущему ремонту подвального помещения для МУЗ «Городская поликлиника № 2», расположенного по адресу: г.Владимир, ул.Никитская, д.5,** в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, **для МУЗ «Городская поликлиника №2» г. Владимира** (далее – Заказчик).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____руб
.( ) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта .

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течении 30 календарных дней путем безналичного расчета, с момента предоставления счета и подписания двухстороннего акта сдачи- приемки выполненных работ согласно форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение к Контракту).

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии со сметной документацией, действующих нормативно- технической и нормативно- правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности).

Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали. Наличие у Подрядчика лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности и (или) свидетельства о допуске на соответствующие виды работ, а именно на:

1) Отделочные работы:

- производство облицовочных работ;
- производство декоративных отделочных работ;
- производство штукатурных работ и лепных работ;
- монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой.

2) Устройство полов:
- устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков;
- устройство покрытий из полимерных материалов;
- устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе.

3) Защита конструкций и технологического оборудования:
- устройство выравнивающих стяжек перекрытий;

4) Монтаж легких ограждающих конструкций:
- каркасно-обшивные перегородки.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течении 5 рабочих дней и подписать акт сдачи- приемки, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающий результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течении 3 (трех) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены Контракта за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, обеспечив оплату фактически произведенных затрат Подрядчика, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ Городская поликлиника №2 600000 г. Владимир ул. Никитская д.5 ИНН/КПП 3328101580/332701001 р/с 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК041708001 тел: 32-70-83

Подрядчик:_____
_____
_____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 3-и листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Календарный план выполнения работ.
2. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
МУЗ «Городская поликлиника №2»	_____
_____	_____
м.п. О.В.Бабышина	м.п. (подпись)

Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__»_____ 20__ г. №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения (начало-окончание)	Стоимость работ (тыс. руб.)
	Текущий ремонт подвального помещения для МУЗ «Городская поликлиника № 2»	**С момента заключения муниципального контракта до 29.12.2009г.**	

Подрядчик:
_____
_____
_____
(Ф.И.О.)
М.П.

Заказчик:
МУЗ «Городская поликлиника № 2»
_____
Главный врач О.В. Бабышина
М.П.