ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Текущий ремонт кабинетов начальника УЗР,отде
Управления по земельным ресурсам г.Владимира

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
	Раздел 1. Новый Раздел		
1	**Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м плинтусов**	**0,31**
2	**Разборка покрытий полов: из линолеума и релина**	**100 м2 покрытий**	**0,32**
3	**Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм**	**100 м2 покрытия**	**0,32**
4	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения полов за 1 раз**	**100 м2**	**0,32**
5	**Устройство покрытий: из ламинированных напольных покрытий с устройством звукоизоляционной прокладки пласс ламината 32**	**100 м2 покрытия**	**0,32**
6	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2**	**100 м плинтусов**	**0,3**
7	**Монтаж стальных порогов из гнутого профиля**	**100 м плинтуса**	**0,02**
8	**Пороги металлический с крепежем**	**мп**	**1,8**
9	**Разборка перегородок на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой без изоляции**	**100 м2 перегородок за вычетом проемов**	**0,05**
10	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов**	**100 коробок**	**0,02**
11	**Снятие оконных переплетов: остекленных**	**100 м2 оконных переплетов**	**0,03**
12	**Разборка обшивки : из гипсокартона неоштукатуренной**	**100 м2 стен**	**0,07**
13	**Демонтаж подвесных потолков: на металлическом каркасе**	**100 м2 потолков**	**0,13**
14	**Устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами: в один слой с изоляцией**	**100 м2 перегородок за вычетом проемов**	**0,06**
15	**Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас**	**100 м2 отделываемой поверхности**	**0,07**
16	**Изоляция поверхностей изделиями из волокнистых материалов насухо**	**1 м3 изоляции**	**0,36**
17	**Монтаж окон из ПВХ -профилей: глухих с площадью проема до 2 м2,в одно стекло**	**100 м2 проемов**	**0,04**
18	**Оконный блок из ПВХ глухой площадью проема до 2 м2**	**шт**	**2**
19	**Шпатлевка за 2 раза при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,17**
20	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен за 1 раз**	**100 м2**	**0,17**

21	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**	**0,17**
22	**Краски виниловая акрил-латексная**	**т**	**0,01**
23	**Устройство подвесных потолков: растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой**	**100 м2 потолков**	**0,13**
24	**Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2**	**1 решетка**	**4**
25	**Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм**	**шт**	**4**
26	**Устройство покрытий: из плит фанеры т 9мм**	**100 м2 покрытия**	**0,32**
27	**Антисептирование пастами: фанеры**	**100 м2 перекрытий**	**0,64**
30	**Погрузка прм автомобильных перевозках :мусор строительный с погрузкой вручную**	**тн**	**0,6**
31	**Перевозка грузов автомобилями -самосвалами на расстояние 30км**	**тн**	**0,6**
32	**Непредвиденные затраты**	**%**	**2 от общей стоимости работ**

ла ГИСТ

Примечание
5

