

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Требования к предмету муниципального контракта

№.№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Ремонт фасада для МУЗ «Городская поликлиника № 2» (согласно сметной документации) (9944001)
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением - локальной сметой.
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантии качества.
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указанием применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно проектно - сметной документации.
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения, противопожарные требования», СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). - Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Наличие свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на следующие виды работ: 1.Работы по сносу строений и разборке конструкций 4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков 2.Работы по устройству каменных конструкций 4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов 3.Работы по устройству кровель 4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа 4.Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода 4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня 5.Работы бетонные 4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев 6.Работы по гидроизоляции строительных конструкций 4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение 7.Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в случае привлечения субподрядчика.

Стройка: МУЗ "Городская поликлиника № 2"
 Объект: МУЗ "Городская поликлиника № 2"

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Ремонт фасада

Сметная стоимость: **929 339.00** руб.
 Нормативная трудоемкость: **2762** чел.ч

Основание: ведомость объемов работ

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2010 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>МДС 81-35.2004, Прил.1, табл.3, п.11.1, Ремонт отдельных конструктивных элементов зданий, расположенных в застроенном центре города: Ремонт фасадов, к=1.15</i>										
1.	Е61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.45	10 045.08	4 520.29	31 024.84	13 961	3.089
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	93.84	42.228	7.800	329.38	82.42	3 480	10.567
1. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.05175	1.70	0.09	4.58		2.694
1. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.1495	0.06728	<u>75.40</u>	<u>5.07</u>	<u>448.56</u>	<u>30</u>	<u>5.949</u>
1. 4.	с101-0219	Гипс	т	0.25	0.1125	2 326.12	261.69	3 488.26	392	1.5
1. 5.	с101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	110	49.5	79.27	3 923.87	203.19	10 058	2.563
1. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.18	0.081	2.41	0.20			
		<i>Накладные расходы</i>				79%	260.21	79%	2 749	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	164.69	50%	1 740	
2.	Е61-13-1	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.24066	5 204.19	1 252.44	48 879.65	11 763	9.392
2. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	366.241	88.1394	9.070	799.42	96.09	8 469	10.594
2. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.564	0.37639	1.70	0.64	4.58	2	2.694
2. 3.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	1.0589	427.02	452.17	3 109.19	3 292	7.281
2. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.08423	2.41	0.20			
2. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	9.7	2.3344					
		<i>Накладные расходы</i>				79%	631.54	79%	6 691	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	399.71	50%	4 235	

3.	E61-17-5	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором с рустами толщиной слоя до 40 мм <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.06965	6 260.37	436.03	59 965.97	4 177	9.58
3. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	435.195	30.3113	10.060	304.93	106.34	3 223	10.571
3. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.518	0.10573	1.70	0.18	4.58		2.694
3. 3.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.30646	427.02	130.86	3 109.19	953	7.281
3. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.02438	2.41	0.06			
3. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	9.7	0.67561					
		<i>Накладные расходы</i>					79%	240.89	79%	2 546
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	152.47	50%	1 612
4.	E61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.31868	3 620.61	1 153.83	35 211.15	11 221	9.725
4. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	288.374	91.9002	9.290	853.75	98.37	9 040	10.589
4. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.782	0.24921	1.70	0.42	4.58	1	2.694
4. 3.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.7011	427.02	299.39	3 109.19	2 180	7.281
4. 4.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.11154	2.41	0.27			
4. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	4.84	1.54243					
		<i>Накладные расходы</i>					79%	674.46	79%	7 142
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	426.88	50%	4 520
5.	E61-17-2	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону цементно-известковым раствором гладких, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.31868	843.03	268.66	7 367.72	2 348	8.74
5. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	40.112	12.7831	9.290	118.75	98.37	1 257	10.589
5. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.391	0.12461	1.70	0.21	4.58	1	2.694
5. 3.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.1	0.35055	427.02	149.69	3 109.19	1 090	7.281
5. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	2.42	0.77122					
		<i>Накладные расходы</i>					79%	93.81	79%	993
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	59.38	50%	629
6.	E61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.10981	5 337.43	586.10	50 272.39	5 520	9.418
6. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	371.91	40.8391	9.290	379.39	98.37	4 017	10.589

6. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	1.564	0.17174	1.70	0.29	4.58	1	2.694
6. 3.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.48316	427.02	206.32	3 109.19	1 502	7.281
6. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.03843	2.41	0.09			
6. 5.	c999-9900	Строительный мусор	т	9.68	1.06295					
		<i>Накладные расходы</i>					79%	299.72	79%	3 173
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	189.70	50%	2 009
7.	E61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.43634	2 970.37	1 296.08	28 354.15	12 372	9.546
7. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	232.116	101.281	8.740	885.19	92.67	9 386	10.603
7. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.8165	0.35627	1.70	0.61	4.58	2	2.694
7. 3.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.95994	427.02	409.91	3 109.19	2 985	7.281
7. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.15272	2.41	0.37			
7. 5.	c999-9900	Строительный мусор	т	4.84	2.11187					
		<i>Накладные расходы</i>					79%	699.30	79%	7 415
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	442.60	50%	4 693
8.	E61-10-2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2, добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.43634	834.07	363.94	7 277.73	3 176	8.727
8. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	41.607	18.1546	8.740	158.67	92.67	1 682	10.603
8. 2.	x03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.414	0.18064	1.70	0.31	4.58	1	2.694
8. 3.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.1	0.47997	427.02	204.96	3 109.19	1 492	7.281
8. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	2.42	1.05593					
		<i>Накладные расходы</i>					79%	125.35	79%	1 329
		<i>Сметная прибыль</i>					50%	79.34	50%	841
9.	E56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		0.06	446.13	26.77	4 663.73	280	10.459
9. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	53.0265	3.18159	8.010	25.48	84.85	270	10.593
9. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.0695	0.06417	13.500	0.87	106.30	7	7.874
9. 3.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0695	0.06417	<u>20.00</u>	<u>1.28</u>	<u>153.75</u>	<u>10</u>	<u>7.688</u>
			(1)			13.50	0.87	106.30	7	7.874
9. 4.	c999-9900	Строительный мусор	т	3.42	0.2052					
		<i>Накладные расходы</i>					82%	21.61	82%	227
		<i>Сметная прибыль</i>					62%	16.34	62%	172
10.	E56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м2		0.00625	874.82	5.47	9 266.94	58	10.603

10. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	109.216	0.6826	8.010	5.47	84.85	58	10.593
10. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.5	0.02188					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	4.49	82%	48	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	3.39	62%	36	
11.	E56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.		0.01	1 494.99	14.95	13 610.17	136	9.097
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
11. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	148.04	1.4804	8.160	12.08	86.44	128	10.593
11. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>2.4725</i>	<i>0.02473</i>	<i>11.180</i>	<i>0.28</i>	<i>102.78</i>	<i>3</i>	<i>9.193</i>
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u>	0.805	0.00805	<u>20.00</u>	<u>0.16</u>	<u>153.75</u>	<u>1</u>	<u>7.688</u>
		(1)				13.50	0.11	106.30	1	7.874
11. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	<u>маш.ч</u>	1.6675	0.01668	<u>100.01</u>	<u>1.67</u>	<u>405.64</u>	<u>7</u>	<u>4.056</u>
		(1)				10.06	0.17	101.08	2	10.048
11. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	3.3235	0.03324	31.33	1.04	4.05		0.129
11. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	0.1066					
		<i>Накладные расходы</i>				82%	10.14	82%	107	
		<i>Сметная прибыль</i>				62%	7.66	62%	81	
12.	E08-03-002-3	Кладка стен из легковесных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м (заделка окон)	м3		1.225	919.67	1 126.60	3 492.97	4 279	3.798
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
12. 1.	з000-1002-8	Рабочие-строители (средний разряд 2.8)	чел.ч	4.82713	5.91323	8.380	49.55	88.80	525	10.597
12. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	<i>чел.ч</i>	<i>0.54625</i>	<i>0.66916</i>	<i>13.500</i>	<i>9.03</i>	<i>135.64</i>	<i>91</i>	<i>10.047</i>
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u>	0.54625	0.66916	<u>86.40</u>	<u>57.82</u>	<u>501.78</u>	<u>336</u>	<u>5.808</u>
		(1)				13.50	9.03	135.64	91	10.047
12. 4.	с101-0782	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.0009	0.0011	6 400.66	7.06	20 353.84	22	3.18
12. 5.	с102-0026	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта	м3	0.0005	0.00061	769.53	0.47	3 184.04	2	4.138
12. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.26	0.3185	2.41	0.77			
12. 7.	с403-0033	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50	м3	0.92	1.127	836.43	942.66	2 638.64	2 974	3.155
12. 8.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.11	0.13475	506.69	68.28	3 116.05	420	6.15
		<i>Накладные расходы</i>				109.8%	64.32	109.8%	676	
		<i>Сметная прибыль</i>				68%	39.83	68%	419	
13.	E26-01-041-4	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме перегородок	м3		0.30625	1 493.23	457.30	6 121.04	1 875	4.1
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
13. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	21.4245	6.56125	9.510	62.40	100.65	660	10.584
13. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.61813	0.1893	6.66	1.26	17.63	3	2.647
13. 3.	х12-1011	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.ч	0.58938	0.1805	30.00	5.41	86.80	16	2.893
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.50313	0.15408	<u>75.40</u>	<u>11.62</u>	<u>448.56</u>	<u>69</u>	<u>5.949</u>
		(1)								

13. 5.	c101-0079	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки БНМ-55/60	т	0.07	0.02144	2 680.00	57.45	8 248.60	177	3.078
13. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.0039	0.00119	5 160.53	6.16	43 728.81	52	8.474
13. 7.	c102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.05	0.01531	1 019.60	15.61	4 175.19	64	4.095
13. 8.	c104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	0.97	0.29706	982.52	291.87	2 639.49	784	2.686
13. 9.	c101-1929-33	Болты анкерные оцинкованные	кг	2	0.6125	9.00	5.51	79.96	49	8.884
		<i>Накладные расходы</i>				90%	56.16	90%	594	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	37.13	59.5%	393	
14.	E15-02-018-2	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2		0.03063	2 763.94	84.65	22 105.69	677	7.998
14. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	136.231	4.17207	9.400	39.22	99.51	415	10.586
14. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	11.04	0.3381	10.436	3.53	101.65	34	9.74
14. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.2075	0.03698	20.00	0.74	153.75	6	7.688
		(1)				13.50	0.50	106.30	4	7.874
14. 4.	х11-1500	Растворонасосы 1 м3/ч	маш.ч	9.8325	0.30112	15.30	4.61	122.79	37	8.025
		(1)				10.06	3.03	101.08	30	10.048
14. 5.	c101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой 1.6x50 мм	т	0.00012	0	5 160.00	0.02	43 855.93		8.499
14. 6.	c101-0219	Гипс	т	0.006	0.00018	2 326.12	0.43	3 488.26	1	1.5
14. 7.	c101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	5.54	0.16966	79.27	13.45	203.19	34	2.563
14. 8.	c102-0054	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта	м3	0.06	0.00184	942.00	1.73	3 172.19	6	3.368
14. 9.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 <i>Накладные расходы</i>	м3	1.87	0.05727	427.02	24.45	3 109.19	178	7.281
		<i>Сметная прибыль</i>				94.5%	40.40	94.5%	424	
						46.75%	19.99	46.75%	210	
15.	E61-22-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		2.09803	8 352.16	17 523.03	80 210.80	168 284	9.604
15. 1.	з000-1003-7	Рабочие-строители (средний разряд 3.7)	чел.ч	631.983	1325.92	9.290	12 317.75	98.37	130 430	10.589
15. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	2.047	4.29466	1.70	7.30	4.58	20	2.694
15. 3.	c402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	5.8	12.1685	427.02	5 196.21	3 109.19	37 834	7.281
15. 4.	c411-0001	Вода	м3	0.35	0.73431	2.41	1.77			
15. 5.	c999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i>	т	12.8	26.8547					
		<i>Сметная прибыль</i>				79%	9 731.02	79%	103 040	
						50%	6 158.88	50%	65 215	

16.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (по закладке окон) <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2		0.03	1 798.64	53.96	15 990.18	480	8.895
16. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	93.7388	2.81216	9.620	27.05	101.78	286	10.58
16. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	3.99625	0.11989	10.060	1.21	101.08	12	10.048
16. 3.	х03-0402	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.ч	1.29375	0.03881	3.28	0.13	12.15		3.704
16. 4.	х11-1501	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.ч	3.99625	0.11989	<u>21.20</u>	<u>2.54</u>	<u>139.47</u>	<u>17</u>	<u>6.579</u>
			(1)			10.06	1.21	101.08	12	10.048
16. 5.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.0567	427.02	24.21	3 109.19	176	7.281
16. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0105	2.41	0.03			
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	26.71	94.5%	282	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	13.21	46.75%	139	
17.	E15-04-012-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая (по закладке окон) <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1,15*1.15</i>	100 м2		0.03	2 324.99	69.75	6 340.48	190	2.724
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	19.0308	0.57092	9.070	5.18	96.09	55	10.594
17. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.345	0.01035	1.70	0.02	4.58		2.694
17. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1725	0.00518	<u>75.40</u>	<u>0.39</u>	<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
17. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.00014	100.61	0.01	204.45		2.032
17. 5.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.01	0.0003	2 200.23	0.66	27 574.32	8	12.532
17. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	0.0123	3.00	0.04	6.89		2.297
17. 7.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.015	0.00045	17 621.00	7.93	24 627.15	11	1.398
17. 8.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.012	0.00036	21 402.00	7.70	43 442.71	16	2.03
17. 9.	с101-0336	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 голубовато-серая (колер задает заказчик)	т	0.059	0.00177	27 016.00	47.82	55 298.40	98	2.047
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	4.90	94.5%	52	
		<i>Сметная прибыль</i>				46.75%	2.42	46.75%	26	
18.	E62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов <i>Начисления: Н5= 1.15</i>	100 м2		4.48642	186.58	837.06	1 971.49	8 845	10.567
18. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	23.92	107.315	7.800	837.06	82.42	8 845	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				80%	669.65	80%	7 076	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	418.53	50%	4 423	
19.	E62-25-10	Шпатлевка фасадов сложных с земли и лесов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		4.19605	1 343.15	5 635.91	5 051.88	21 198	3.761
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	31.7285	133.134	8.530	1 135.64	90.39	12 034	10.597
19. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.48255	1.70	0.82	4.58	2	2.694
19. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.023	0.09651	<u>75.40</u>	<u>7.28</u>	<u>448.56</u>	<u>43</u>	<u>5.949</u>
			(1)							

19. 4.	c101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.01972	100.61	1.98	204.45	4	2.032
19. 5.	c113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.2098	21 402.00	4 490.19	43 442.71	9 114	2.03
		<i>Накладные расходы</i>				80%	908.51	80%	9 627	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	567.82	50%	6 017	
20.	E62-25-4	Огрунтовка фасадов сложных с земли и лесов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		4.19605	358.01	1 502.23	1 006.92	4 225	2.812
20. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	5.819	24.4168	8.620	210.47	91.53	2 235	10.618
20. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.48255	1.70	0.82	4.58	2	2.694
20. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	2.323	9.74742	3.70	36.07	14.81	144	4.003
20. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	4.646	19.4948	3.12	60.82	8.12	158	2.603
20. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0115	0.04825	<u>75.40</u>	<u>3.64</u>	<u>448.56</u>	<u>22</u>	<u>5.949</u>
20. 6.	c113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.0161	0.06756	17 621.00	1 190.41	24 627.15	1 664	1.398
						80%	168.38	80%	1 788	
						50%	105.24	50%	1 118	
21.	E62-26-10	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		4.19605	1 715.58	7 198.68	5 103.72	21 415	2.975
21. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	19.4005	81.4055	8.620	701.72	91.53	7 451	10.618
21. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.48255	1.70	0.82	4.58	2	2.694
21. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	8.1765	34.309	3.70	126.94	14.81	508	4.003
21. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	16.353	68.618	3.12	214.09	8.12	557	2.603
21. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.115	0.48255	<u>75.40</u>	<u>36.38</u>	<u>448.56</u>	<u>216</u>	<u>5.949</u>
21. 6.	c101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.00671	2 200.23	14.77	27 574.32	185	12.532
21. 7.	c101-1757	Ветошь	кг	0.41	1.72038	3.00	5.16	6.89	12	2.297
21. 8.	c101-0336	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 голубовато-серая (колер задает заказчик) <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.0538	0.22575	27 016.00	6 098.79	55 298.40	12 483	2.047
						80%	561.38	80%	5 961	
						50%	350.86	50%	3 726	
22.	E62-25-1	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		1.24668	346.83	432.39	914.81	1 140	2.637
22. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	4.9335	6.15047	8.620	53.02	91.53	563	10.618
22. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.14337	1.70	0.24	4.58	1	2.694
22. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	1.9665	2.45159	3.70	9.07	14.81	36	4.003
22. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	3.933	4.90317	3.12	15.30	8.12	40	2.603

22. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.01434	<u>75.40</u>	<u>1.08</u>	<u>448.56</u>	<u>6</u>	<u>5.949</u>
22. 6.	с113-0032	Грунтовка ХС-04 коричневая	т	0.0161	0.02007	17 621.00	353.68	24 627.15	494	1.398
		<i>Накладные расходы</i>				80%	42.42	80%	450	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	26.51	50%	282	
23.	Е62-25-7	Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов	100 м2		1.24668	1 304.01	1 625.67	4 637.12	5 781	3.556
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
23. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	27.14	33.8348	8.530	288.61	90.39	3 058	10.597
23. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.14337	1.70	0.24	4.58	1	2.694
23. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.023	0.02867	<u>75.40</u>	<u>2.16</u>	<u>448.56</u>	<u>13</u>	<u>5.949</u>
23. 4.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0047	0.00586	100.61	0.59	204.45	1	2.032
23. 5.	с113-0196	Шпатлевка ХВ-005 серая	т	0.05	0.06233	21 402.00	1 334.07	43 442.71	2 708	2.03
		<i>Накладные расходы</i>				80%	230.89	80%	2 446	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	144.31	50%	1 529	
24.	Е62-26-4	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2		1.24668	1 680.64	2 095.21	4 825.16	6 015	2.871
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
24. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	16.7785	20.9173	8.620	180.31	91.53	1 915	10.618
24. 2.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.115	0.14337	1.70	0.24	4.58	1	2.694
24. 3.	х05-0401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.ч	6.9345	8.64507	3.70	31.99	14.81	128	4.003
24. 4.	х34-0601	Пистолеты-распылители	маш.ч	13.869	17.2901	3.12	53.95	8.12	140	2.603
24. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.115	0.14337	<u>75.40</u>	<u>10.81</u>	<u>448.56</u>	<u>64</u>	<u>5.949</u>
24. 6.	с101-1292	Уайт-спирит	т	0.0016	0.00199	2 200.23	4.39	27 574.32	55	12.532
24. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.41	0.51114	3.00	1.53	6.89	4	2.297
24. 8.	с101-0336	Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 голубовато-серая (колер задает заказчик)	т	0.0538	0.06707	27 016.00	1 811.99	55 298.40	3 709	2.047
		<i>Накладные расходы</i>				80%	144.25	80%	1 532	
		<i>Сметная прибыль</i>				50%	90.16	50%	958	
25.	Е62-35-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза (с расчисткой старой краски)	100 м2		0.3927	1 247.88	490.04	9 451.29	3 712	7.575
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
25. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	92.8395	36.4581	8.620	314.27	91.53	3 337	10.618
25. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0115	0.00452	<u>75.40</u>	<u>0.34</u>	<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
25. 3.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.007	0.00275	15 500.00	42.61	35 220.34	97	2.272
25. 4.	с101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.03927	3.00	0.12	6.89		2.297

25. 5.	с101-0404	Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.0136	0.00534	24 848.00	132.71	51 566.14	275	2.075
						80%	251.42	80%	2 670	
						50%	157.14	50%	1 669	
26.	E08-07-001-2	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м2		6.36418	862.54	5 489.36	7 586.42	48 281	8.795
26. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	50.025	318.368	8.620	2 744.33	91.53	29 140	10.618
26. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0805	0.51232	<u>75.40</u>	<u>38.63</u>	<u>448.56</u>	<u>230</u>	<u>5.949</u>
26. 3.	с203-0514	Щиты настила	м2	3.4	21.6382	60.75	1 314.52	261.71	5 663	4.308
26. 4.	с101-2086	Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.035	0.22275	5 979.96	1 332.01	58 302.46	12 987	9.75
26. 5.	с203-0520	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	м3	0.009	0.05728	1 045.25	59.87	4 568.70	262	4.371
						109.8%	3 013.27	109.8%	31 996	
						68%	1 866.14	68%	19 815	
27.	E58-20-1	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м		1.138	3 204.95	3 647.23	10 832.49	12 327	3.38
27. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	47.6215	54.1933	8.530	462.27	90.39	4 899	10.597
27. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.092	0.1047	13.500	1.41	106.30	11	7.874
27. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.092	0.1047	<u>20.00</u> 13.50	<u>2.09</u> 1.41	<u>153.75</u> 106.30	<u>16</u> 11	<u>7.688</u> 7.874
27. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.046	0.05235	<u>75.40</u>	<u>3.95</u>	<u>448.56</u>	<u>23</u>	<u>5.949</u>
27. 5.	с101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.006	0.00683	7 927.38	54.13	34 579.24	236	4.362
27. 6.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00455	5 160.53	23.49	43 728.81	199	8.474
27. 7.	с101-1875	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм	т	0.184	0.20939	14 811.00	3 101.30	33 210.95	6 954	2.242
27. 8.	с999-9900	Строительный мусор <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i>	т	0.224	0.25491					
						83%	384.85	83%	4 075	
						65%	301.39	65%	3 192	
28.	E58-20-1	Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м (снятие и установка подоконных отливов без стоимости материала) <i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>	100 м		0.2385	479.73	114.41	4 721.68	1 126	9.842
28. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	47.6215	11.3577	8.530	96.88	90.39	1 027	10.597
28. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.092	0.02194	13.500	0.30	106.30	2	7.874
28. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.092	0.02194	<u>20.00</u> 13.50	<u>0.44</u> 0.30	<u>153.75</u> 106.30	<u>3</u> 2	<u>7.688</u> 7.874
28. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.046	0.01097	<u>75.40</u>	<u>0.83</u>	<u>448.56</u>	<u>5</u>	<u>5.949</u>

28. 5.	c101-0794	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм	т	0.006	0.00143	7 927.38	11.34	34 579.24	49	4.362
28. 6.	c101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00095	5 160.53	4.92	43 728.81	42	8.474
28. 7.	c999-9900	Строительный мусор	т	0.224	0.05342					
		<i>Накладные расходы</i>				83%	80.66	83%	854	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	63.17	65%	669	
29.	E58-10-1	Смена частей водосточных труб прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.63	6 632.72	4 178.61	30 799.54	19 404	4.644
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
29. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	42.32	26.6616	8.530	227.42	90.39	2 410	10.597
29. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.1495	0.09419	<u>75.40</u>	<u>7.10</u>	<u>448.56</u>	<u>42</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
29. 3.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0005	0.00032	6 066.49	1.91	17 680.30	6	2.914
29. 4.	c201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	72.135	54.65	3 942.18	234.92	16 946	4.299
		<i>Накладные расходы</i>				83%	188.76	83%	2 000	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	147.82	65%	1 567	
30.	E58-10-3	Смена частей водосточных труб колен с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.48	3 954.19	1 898.01	20 924.65	10 044	5.292
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
30. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	73.485	35.2728	8.530	300.88	90.39	3 188	10.597
30. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.092	0.04416	<u>75.40</u>	<u>3.33</u>	<u>448.56</u>	<u>20</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
30. 3.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.00019	6 066.49	1.16	17 680.30	3	2.914
30. 4.	c201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка КГ-140	шт.	100	48	33.18	1 592.64	142.34	6 832	4.29
		<i>Накладные расходы</i>				83%	249.73	83%	2 646	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	195.57	65%	2 072	
31.	E58-10-5	Смена частей водосточных труб отливов (отметов)	100 шт.		0.06	3 945.25	236.71	20 218.00	1 213	5.124
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
31. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	61.065	3.6639	8.530	31.25	90.39	331	10.597
31. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u>	0.092	0.00552	<u>75.40</u>	<u>0.42</u>	<u>448.56</u>	<u>2</u>	<u>5.949</u>
			(1)							
31. 3.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.00002	6 066.49	0.15	17 680.30		2.914
31. 4.	c201-1103	Отмет из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 140 мм, марка ОМ-140	шт.	100	6	34.15	204.90	146.50	879	4.29
		<i>Накладные расходы</i>				83%	25.94	83%	275	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	20.31	65%	215	
32.	E58-10-6	Смена частей водосточных труб воронок с лестниц или подмостей	100 шт.		0.06	7 069.25	424.15	33 620.00	2 017	4.755
		<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>								
32. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	61.065	3.6639	8.530	31.25	90.39	331	10.597

32. 2.	x40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.092	0.00552	<u>75.40</u>	<u>0.42</u>	<u>448.56</u>	2	<u>5.949</u>
32. 3.	c101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.0004	0.00002	6 066.49	0.15	17 680.30		2.914
32. 4.	c201-1104	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0.55 мм, диаметром 215 мм, марка ВК-140	шт.	100	6	65.39	392.34	280.52	1 683	4.29
		<i>Накладные расходы</i>				83%	25.94	83%	275	
		<i>Сметная прибыль</i>				65%	20.31	65%	215	
33.	E01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под отмостку) <i>Начисления: Н5= 1.15*1.15</i>	100 м3		0.0226	1 588.59	35.90	16 786.07	379	10.557
33. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	203.665	4.60283	7.800	35.90	82.42	379	10.567
		<i>Накладные расходы</i>				80%	28.72	80%	303	
		<i>Сметная прибыль</i>				38.25%	13.73	38.25%	145	
34.	E11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	м3		2.26	225.47	509.56	1 901.49	4 297	8.433
34. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	4.93293	11.1484	8.850	98.66	93.81	1 046	10.6
34. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.79063	1.78681	10.060	17.98	101.08	181	10.048
34. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.12937	0.29239	<u>89.99</u>	<u>26.31</u>	<u>393.68</u>	<u>115</u>	<u>4.375</u>
						10.06	2.94	101.08	30	10.048
34. 4.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	0.66125	1.49443	<u>90.00</u>	<u>134.50</u>	<u>370.44</u>	<u>554</u>	<u>4.116</u>
						10.06	15.03	101.08	151	10.048
34. 5.	x33-1101	Трамбовки пневматические	маш.ч	1.33688	3.02134	4.91	14.83	11.85	36	2.413
34. 6.	c408-0026	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм	м3	1.546	3.49396	67.33	235.25	728.98	2 547	10.827
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	129.12	110.7%	1 358	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	74.36	63.75%	782	
35.	E11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм <i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>	100 м2		0.565	2 941.04	1 661.69	19 261.56	10 883	6.549
35. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	53.4687	30.2098	7.930	239.56	84.01	2 538	10.594
35. 2.	з1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	4.0825	2.30661	11.065	25.52	102.61	237	9.273
35. 3.	x03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	1.725	0.97463	<u>89.99</u>	<u>87.71</u>	<u>393.68</u>	<u>384</u>	<u>4.375</u>
						10.06	9.80	101.08	99	10.048
35. 4.	x03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	1.19313	0.67412	<u>20.00</u>	<u>13.48</u>	<u>153.75</u>	<u>104</u>	<u>7.688</u>
						13.50	9.10	106.30	72	7.874
35. 5.	x05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	1.16438	0.65787	<u>90.00</u>	<u>59.21</u>	<u>370.44</u>	<u>244</u>	<u>4.116</u>
						10.06	6.62	101.08	66	10.048
35. 6.	x11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	5.6925	3.21626	0.50	1.61	1.36	4	2.72
35. 7.	c411-0001	Вода	м3	3.5	1.9775	2.41	4.77			
35. 8.	c401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.06	1.7289	647.85	1 120.07	4 113.58	7 112	6.35
35. 9.	c408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.06	1.7289	78.25	135.29	287.74	497	3.677

		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	293.44	110.7%	3 072	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	168.99	63.75%	1 769	
36.	E11-01-015-2	Устройство покрытий бетонных добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины (к=4, до общей толщины 50 мм)	100 м2	0.565		1 395.71	788.58	9 094.86	5 139	6.517
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15*4, Н4= 1.25*1.15*4, Н5= 1.15*1.15*4, Н48= 4</i>								
36. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	6.2951	3.55673	7.930	28.20	84.01	299	10.594
36. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	1.0925	0.61726	13.500	8.33	106.30	66	7.874
36. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.0925	0.61726	20.00	12.35	153.75	95	7.688
		(1)				13.50	8.33	106.30	66	7.874
36. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.6575	2.63149	0.50	1.32	1.36	4	2.72
36. 5.	с401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	2.04	1.1526	647.85	746.71	4 113.58	4 741	6.35
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	40.44	110.7%	404	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	23.29	63.75%	233	
37.	E06-01-001-1	Прим. Устройство водоотводных желобов под водосточными трубами длиной 1 м	100 м3	0.004		66 511.87	266.05	395 343.94	1 581	5.942
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
37. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	215.607	0.86243	7.800	6.73	82.42	71	10.567
37. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	14.9213	0.05969	13.500	0.81	135.64	8	10.047
37. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	14.9213	0.05969	86.40	5.16	501.78	30	5.808
		(1)				13.50	0.81	135.64	8	10.047
37. 4.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	11.5431	0.04617	1.90	0.09	7.81		4.111
37. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.18688	0.00075	75.40	0.06	448.56		5.949
		(1)								
37. 6.	с101-1668	Рогожа	м2	250	1	10.08	10.08	20.45	20	2.029
37. 7.	с411-0001	Вода	м3	1.75	0.007	2.41	0.02			
37. 8.	с401-0064	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 10 (М150)	м3	102	0.408	597.85	243.92	3 576.47	1 459	5.982
		<i>Накладные расходы</i>				94.5%	7.13	94.5%	75	
		<i>Сметная прибыль</i>				55.25%	4.17	55.25%	44	
38.	E11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.565		170.68	96.44	1 699.23	960	9.954
		<i>Начисления: Н3= 1.25*1.15, Н4= 1.25*1.15, Н5= 1.15*1.15</i>								
38. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	14.283	8.0699	9.510	76.74	100.65	812	10.584
38. 2.	З1000-0001	<i>Затраты труда машинистов</i>	чел.ч	0.14375	0.08122	11.436	0.93	103.17	8	9.021
38. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.08625	0.04873	89.99	4.39	393.68	19	4.375
		(1)				10.06	0.49	101.08	5	10.048
38. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0575	0.03249	20.00	0.65	153.75	5	7.688
		(1)				13.50	0.44	106.30	3	7.874
38. 5.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	0.06	0.0339	424.28	14.38	3 647.46	124	8.597
38. 6.	с411-0001	Вода	м3	0.2	0.113	2.41	0.27			
		<i>Накладные расходы</i>				110.7%	85.98	110.7%	908	
		<i>Сметная прибыль</i>				63.75%	49.51	63.75%	523	
39.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	35.686		37.95	1 354.12	248.22	8 858	6.542

<i>Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15</i>										
39. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.6647	23.7205	7.300	173.16	77.25	1 832	10.582
39. 2.	х40-0051	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.3335	11.9013	<u>99.23</u>	<u>1 180.96</u>	<u>590.31</u>	<u>7 025</u>	<u>5.949</u>
<i>Накладные расходы</i>						100%	173.16	100%	1 832	
<i>Сметная прибыль</i>						60%	103.90	60%	1 099	
40.	Х403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т		35.686	17.16	612.37	82.60	2 948	4.814

ИТОГО ПО СМЕТЕ

Оплата основных рабочих							70 370.23		442 585	6.289
Стоимость механизмов							24 647.99		261 122	10.594
Оплата механизаторов							2 929.12		14 561	4.971
Сметная заработная плата							70.20		660	9.402
Сметная стоимость материалов							24 718.19		261 782	10.591
Трудозатраты осн. рабочих							42 793.13		166 897	3.9
Трудозатраты механизаторов							2 755.91		2 756	
Нормативная трудоемкость							6.19		6	0.969
Накладные расходы							2 762.11		2 762	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94							20 689.04		219 111	10.591
Сметная прибыль								0.94	205 964	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ							13 126.80		139 026	10.591
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94							104 186.07		787 575	
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ									18	141 764.00
ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА										929 339.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

г. Владимир

" __ " _____ 2010 г.

МУЗ «Городская поликлиника №2», именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Уставом учреждения, в лице главного врача Бабышиной Ольги Владимировны, с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, на основании результатов размещения заказа на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме Протокол № _____ от _____ г. заключили настоящий Contract о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по **ремонту фасада для МУЗ «Городская поликлиника №2»**, в соответствии с утвержденной сметной документацией, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта, для МУЗ «Городская поликлиника №2» (далее – Заказчик).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____ руб., и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в течении 30 календарных дней путем безналичного расчета, с момента предоставления счета, счет- фактуры и подписания акта сдачи-приемки выполненных работ согласно форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме №КС-3. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ с учетом произведенных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начальный, конечный и промежуточный сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом (Приложение к Контракту).

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НКРФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, техники безопасности). Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.

Наличие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске, выданного саморегулируемой организацией, на следующие виды работ:

- **Работы по сносу строений и разборке конструкций**

4510304 Разборка оконных, дверных и воротных проемов, перегородок и подвесных потолков;

- **Работы по устройству каменных конструкций**

4510505 Установка и разборка инвентарных наружных и внутренних лесов;

- **Работы по устройству кровель**

4540125 Устройство мелких кровельных покрытий и обделок на фасадах из кровельного железа;

- **Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода**

4510464 Устройство подстилающих слоев и оснований из щебня;

- **Работы бетонные**

4520131 Устройство оснований и подстилающих слоев;

- Работы по гидроизоляции строительных конструкций

4540102 Устройство цементной стяжки, торкретирование, затирка и железнение;

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) в случае привлечения субподрядчика.

4.2. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающий результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

4.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества выполненных работ в течение 3 (трех) лет.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае, изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены Контракта за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, обеспечив оплату фактически произведенных затрат Подрядчика, но не свыше цены,

пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Владимирской области.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ Городская поликлиника №2 600000 г. Владимир ул. Никитская д.5 ИНН/КПП 3328101580/332701001 р/с40404810700000030012, р/с 40204810300000000040 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир БИК041708001 тел: 32-70-83

Подрядчик: _____

Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, каждый экземпляр содержит 3-и листа. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

1. Календарный план выполнения работ.
2. Локальная смета.

ЗАКАЗЧИК

МУЗ «Городская поликлиника №2»

м.п.

О.В. Бабышина

ПОДРЯДЧИК

м.п.

(Ф.И.О.)

Приложение
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «__» _____ 2010 г. №

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ
КОНТРАКТУ**

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения (начало- окончание)	Стоимость работ (тыс. руб.)
	Ремонт фасада для МУЗ «Городская поликлиника № 2»	С момента заключения муниципального контракта до 25.06.2010г.	

Заказчик:

МУЗ «Городская поликлиника № 2»

Подрядчик:

Главный врач

О.В. Бабышина

М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.