

Объект: МОУ "Средняя школа № 5", г.Владимир, ул. Растопчина, д 31

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

к дефектной ведомости № 1

Текущий ремонт здания ( ремонт мягкой кровли)

Основание: дефектная ведомость

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	0.45
2.	E58-16-1	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 м2	100 шт.	1.65
3.	E58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 шт.	0.89
4.	E12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2	1.3
5.	E58-7-11	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя	100 м2	8.875
6.	C101-3973-33	Стеклогидроизол ХКП	м2	1011.75
7.	C101-3972-33	Стеклогидроизол ХПП	м2	1029.5
8.	E12-01-004-4	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	1.13
9.	C101-3973-33	Стеклогидроизол ХКП	м2	284.76
10.	E65-6-23	Смена санитарных приборов водосточных воронок	100 шт.	0.02
11.	C300-1552	Воронка водосточная диаметром 100 мм	шт.	2
12.	E58-23-1	Прим. Устройство примыканий при обделке мест примыкания мягкой кровли к вытяжным трубам	место	9
13.	C101-3972-33	Стеклогидроизол ХПП	м2	155.25
14.	E58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м	1.67
15.	E12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (оставшейся после разборки)	100 м2	0.835
16.	E311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	8.94
17.	X403-1-18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	8.94

Составил: \_\_\_\_\_ В.Н.Ивакина  
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_ В.Н.Ивакина  
(должность, подпись, Ф.И.О)