ЗАКАЗЧИК: МДОУ № 77

ПОДРЯДЧИК:

Объект: Г. ВЛАДИМИР, УЛИЦА БЕЛОКОНСКАЯ, Д. 77

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ 3-ГО ТИПА

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 02.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Ц10-08-001-6**	**Приборы приемно-контрольные сигнальные: Концентратор: блок базовый на 10 лучей**	**шт.**		**2**	**169.35**	**338.70**	**1 592.61**	**3 185.22**
		Начисления: Н11= 2							
1. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	16	32	10.060	321.92	99.500	3 184.00
1. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.32	19.20	6.14	3.82	1.22
		Накладные расходы				80%	257.54	67.68%	2 154.93
		Сметная прибыль				60%	193.15	51%	1 623.84
		Всего с НР и СП					789.39		6 963.99
2.	**С514-3019-33**	**Источник песперебойного питания "СКАТ 1200И7" исп. 5000 в корпусе под АКБ 2 ш. 40 А/ч**	**шт.**		**1**	**1 440.27**	**1 440.27**	**3 506.78**	**3 506.78**
3.	**С514-3019-33***	**Источник бесперебойного питания "СКАТ 1200М "**	**шт.**		**1**			**1 623.73**	**1 623.73**
4.	**П.7**	**Бокс под ВА 47-29**	**шт.**		**1**			**30.51**	**30.51**
5.	**Ц10-08-001-2**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: блок базовый на 20 лучей**	**шт.**		**2**	**405.41**	**810.81**	**3 881.11**	**7 762.22**
		Начисления: Н11= 2							
5. 1.	з000-1004-3	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)	чел.ч	39	78	10.060	784.68	99.500	7 761.00
5. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.16	0.32	19.20	6.14	3.82	1.22
		Накладные расходы				80%	627.74	67.68%	5 252.64
		Сметная прибыль				60%	470.81	51%	3 958.11
		Всего с НР и СП					1 909.36		16 972.97
6.	**С514-3034-33***	**ППКОП "Сигнал 20М"**	**шт.**		**1**			**2 870.34**	**2 870.34**
7.	**С514-3034-33**	**ППКОП "Гранит- 3"**	**шт.**		**1**	**2 232.98**	**2 232.98**	**1 427.97**	**1 427.97**
8.	**П.5**	**Металлический ящик**	**шт.**		**1**			**762.71**	**762.71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	**Ц10-08-002-1**	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	**шт.**		**189**	**11.89**	**2 248.00**	**95.47**	**18 043.68**
		Начисления: Н11= 2							
9. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	1	189	9.620	1 818.18	95.240	18 000.36
9. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.06	11.34	19.20	217.73	3.82	43.32
		Накладные расходы				80%	1 454.54	67.68%	12 182.64
		Сметная прибыль				60%	1 090.91	51%	9 180.18
		Всего с НР и СП					4 793.45		39 406.51
10.	**С549-3189-33**	**Извещатель тепловой максимальный ИП 101-1А**	**шт.**		**26**	**265.73**	**6 908.98**	**64.41**	**1 674.66**
11.	**С549-3190-33**	**Извещатель пожарный дымовой ИП 212-77 (ИПК-8)**	**шт.**		**163**	**243.40**	**39 674.20**	**144.07**	**23 483.41**
12.	**Ц10-08-002-3**	**Извещатели пожарный ручной**	**шт.**		**19**	**30.09**	**571.72**	**234.41**	**4 453.71**
		Начисления: Н11= 2							
12. 1.	з000-1005-4	Рабочие-строители (средний разряд 5.4)	чел.ч	2	38	11.820	449.16	116.840	4 439.92
12. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.19	3.61	19.20	69.31	3.82	13.79
		Накладные расходы				80%	359.33	67.68%	3 004.94
		Сметная прибыль				60%	269.50	51%	2 264.36
		Всего с НР и СП					1 200.54		9 723.01
13.	**С549-3186-33**	**Извещатель пожарный ручной ИПР-И**	**шт.**		**19**	**30.15**	**572.85**	**131.36**	**2 495.84**
14.	**Ц08-03-593-10**	**Световые настенные указатели**	**100 шт.**		**0.33**	**1 745.78**	**576.11**	**11 014.35**	**3 634.74**
		Начисления: Н11= 2							
14. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	98.2	32.406	9.910	321.14	98.080	3 178.38
14. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.12*	*0.3696*	*13.500*	*4.99*	*126.910*	*46.91*
14. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.6	8.448	8.10	68.43	32.06	270.84
14. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.12	0.3696	95.53	35.31	501.93	185.51
		Накладные расходы				95%	309.82	80.37%	2 592.17
		Сметная прибыль				65%	211.98	55.25%	1 781.97
		Всего с НР и СП					1 097.92		8 008.88
15.	**С546-3353-33**	**Световые оповещатели "Молния" "Выход"**	**шт.**		**33**	**98.25**	**3 242.25**	**139.83**	**4 614.39**
16.	**Ц10-06-037-12**	**Коробка оконечная**	**100 шт.**		**0.71**	**1 787.95**	**1 269.44**	**2 169.67**	**1 540.47**
		Начисления: Н11= 2							
16. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	24.72	17.5512	8.850	155.33	87.770	1 540.47
		Накладные расходы				100%	155.33	84.6%	1 303.24
		Сметная прибыль				65%	100.96	55.25%	851.11
		Всего с НР и СП					1 525.73		3 694.82
17.	**С512-0006**	**Коробка телефонная плоская, 10-ти парная, белая КТРП 10*2**	**шт.**		**5**	**53.55**	**267.75**	**27.12**	**135.60**
18.	**С512-0005**	**Коробка коммутационная УК-2П**	**шт.**		**66**	**5.94**	**392.04**	**6.27**	**413.82**
19.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**16**	**678.53**	**10 856.46**	**1 376.73**	**22 027.66**
		Начисления: Н11= 2							
19. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	12.4	198.4	9.620	1 908.61	95.240	18 895.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.39*	*54.24*	*11.819*	*641.04*	*111.105*	*6 026.32*
19. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.39	6.24	95.53	596.11	501.93	3 132.04
		Накладные расходы				95%	2 422.17	80.37%	20 029.76
		Сметная прибыль				65%	1 657.27	55.25%	13 769.37
		Всего с НР и СП					14 935.90		55 826.80
20.	**С506-0012**	**Кабели КСПВ 2*0,5**	**1000 м**		**1**	**8 003.24**	**8 003.24**	**1 129.83**	**1 129.83**
21.	**С506-0013**	**Кабели КСПВ 4*0,5**	**1000 м**		**0.4**	**14 019.00**	**5 607.60**	**2 192.80**	**877.12**
22.	**С506-0014**	**Кабели КСПВ 10*0,5**	**1000 м**		**0.2**	**24 454.00**	**4 890.80**	**5 745.76**	**1 149.15**
23.	**Ц08-02-396-5**	**Кабель-канал**	**100 м**		**9.2**	**1 124.77**	**10 347.88**	**4 222.22**	**38 844.41**
		Начисления: Н11= 2							
23. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	345.92	9.400	3 251.65	93.100	32 205.15
23. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.78*	*117.576*	*11.790*	*1 386.26*	*110.839*	*13 031.98*
23. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	22.724	8.10	184.06	32.06	728.53
23. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.28	11.776	95.53	1 124.96	501.93	5 910.73
		Накладные расходы				95%	4 406.01	80.37%	36 357.08
		Сметная прибыль				65%	3 014.64	55.25%	24 993.51
		Всего с НР и СП					17 768.54		100 195.01
24.	**С512-3097-33**	**Кабель-канал монтажный Россия 15х10 мм**	**м**		**600**	**24.56**	**14 736.00**	**4.69**	**2 814.00**
25.	**С512-3105-33**	**Кабель-канал монтажный Россия 25х16 мм**	**м**		**320**	**40.19**	**12 860.80**	**9.28**	**2 969.60**
26.	**Ц08-02-411-1**	**Рукав, наружный диаметр, мм, до 48**	**100 м**		**4**	**863.02**	**3 452.10**	**3 937.65**	**15 750.58**
		Начисления: Н11= 2							
26. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.7	138.8	9.400	1 304.72	93.100	12 922.28
26. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.22*	*0.88*	*13.500*	*11.88*	*126.910*	*111.68*
26. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	17.9	71.6	8.10	579.96	32.06	2 295.50
26. 4.	х33-1451	Перфораторы электрические	маш.ч	4.44	17.76	2.08	36.94	5.13	91.11
26. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.22	0.88	95.53	84.07	501.93	441.70
		Накладные расходы				95%	1 250.77	80.37%	10 475.39
		Сметная прибыль				65%	855.79	55.25%	7 201.26
		Всего с НР и СП					5 558.66		33 427.24
27.	**П.3**	**Металлорукав диам. 8 мм**	**м**		**400**	**2.10**	**840.00**	**6.95**	**2 780.00**
28.	**Ц08-03-534-1**	**Контролер**	**шт.**		**1**	**27.08**	**27.08**	**219.03**	**219.03**
		Начисления: Н11= 2							
28. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	2.29	9.400	21.53	93.100	213.20
28. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.003*	*0.003*	*13.500*	*0.04*	*126.910*	*0.38*
28. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
28. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
28. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
		Накладные расходы				95%	20.49	80.37%	171.65
		Сметная прибыль				65%	14.02	55.25%	118.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					61.59		508.69
29.	**С549-1062**	**" С 2000 -КПБ " Контрольно-пусковой блок**	**шт.**		**1**	**95.83**	**95.83**	**2 088.14**	**2 088.14**
30.	**Ц08-03-532-1**	**Пульт управления**	**шт.**		**1**	**23.50**	**23.50**	**178.38**	**178.38**
		Начисления: Н11= 2							
30. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.87	1.87	9.510	17.78	94.170	176.10
30. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.003*	*0.003*	*13.500*	*0.04*	*126.910*	*0.38*
30. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.01	0.01	8.10	0.08	32.06	0.32
30. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.12	0.12	19.20	2.30	3.82	0.46
30. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
		Накладные расходы				95%	16.93	80.37%	141.84
		Сметная прибыль				65%	11.58	55.25%	97.51
		Всего с НР и СП					52.01		417.72
31.	**С549-5003**	**"С 2000 М" Пульт контроля и управления с двустрочным ЖКИ индикатором**	**шт.**		**1**	**144.81**	**144.81**	**5 011.02**	**5 011.02**
32.	**Ц10-08-003-3**	**Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля**	**шт.**		**29**	**57.15**	**1 657.34**	**505.10**	**14 647.80**
		Начисления: Н11= 2							
32. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	145	10.210	1 480.45	100.920	14 633.40
32. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	3.77	19.20	72.38	3.82	14.40
		Накладные расходы				80%	1 184.36	67.68%	9 903.89
		Сметная прибыль				60%	888.27	51%	7 463.03
		Всего с НР и СП					3 729.97		32 014.72
33.	**С544-0049-**.**	**БО "Орфей" без АКБ**	**шт.**		**2**			**2 050.00**	**4 100.00**
34.	**П.6**	**Модуль аккустический "Орфей" МА настенный**	**шт.**		**27**			**251.69**	**6 795.63**
35.	**Ц08-02-412-1**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**4**	**71.36**	**285.44**	**527.31**	**2 109.24**
		Начисления: Н11= 2							
35. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	5.61	22.44	9.400	210.94	93.100	2 089.16
35. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01*	*0.04*	*13.500*	*0.54*	*126.910*	*5.08*
35. 3.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.01	0.04	95.53	3.82	501.93	20.08
		Накладные расходы				95%	200.91	80.37%	1 683.14
		Сметная прибыль				65%	137.46	55.25%	1 157.07
		Всего с НР и СП					623.81		4 949.45
36.	**С500-9004-90003**	**Провод ШВВП 2х0.75 мм2**	**1000 м**		**0.4**			**3 711.86**	**1 484.74**
37.	**Ц08-03-526-1**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25**	**шт.**		**7**	**19.75**	**138.24**	**152.23**	**1 065.61**
		Начисления: Н11= 2							
37. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	1.56	10.92	9.510	103.85	94.170	1 028.34
37. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.002*	*0.014*	*13.500*	*0.19*	*126.910*	*1.78*
37. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.91	8.10	7.37	32.06	29.17
37. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.28	19.20	5.38	3.82	1.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.002	0.014	95.53	1.34	501.93	7.03
		Накладные расходы				95%	98.84	80.37%	827.91
		Сметная прибыль				65%	67.63	55.25%	569.14
		Всего с НР и СП					304.70		2 462.66
38.	**П.1**	**Автомат на 6 А**	**шт.**		**2**			**30.51**	**61.02**
39.	**П.2**	**Батарея резервного питания 12 А/ч (12V)**	**шт.**		**1**			**593.22**	**593.22**
40.	**П.4**	**Батарея резервного питания 2,1а/ч (12 V)**	**шт.**		**2**			**183.05**	**366.10**
41.	**П.10**	**Батарея резервного питания 17 а/ч (12 V)**	**шт.**		**2**			**919.49**	**1 838.98**
42.	**П.8**	**Крепежные элементы**	**комплект**		**1**			**5 084.75**	**5 084.75**
43.	**Ц08-03-534-1**	**Передатчик**	**шт.**		**1**	**27.08**	**27.08**	**219.03**	**219.03**
		Начисления: Н11= 2							
43. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	2.29	2.29	9.400	21.53	93.100	213.20
43. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.003*	*0.003*	*13.500*	*0.04*	*126.910*	*0.38*
43. 3.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.13	0.13	8.10	1.05	32.06	4.17
43. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.04	0.04	19.20	0.77	3.82	0.15
43. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.003	0.003	95.53	0.29	501.93	1.51
		Накладные расходы				95%	20.49	80.37%	171.65
		Сметная прибыль				65%	14.02	55.25%	118.00
		Всего с НР и СП					61.59		508.69
44.	**С549-1062**	**Передатчик "Риф Стринг R S200T"**	**шт.**		**1**	**95.83**	**95.83**	**1 779.66**	**1 779.66**
45.	**Ц10-08-003-4**	**Устройства ультразвуковые: преобразователь (излучатель или приемник)**	**шт.**		**1**	**53.60**	**53.60**	**476.70**	**476.70**
		Начисления: Н11= 2							
45. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	5	5	9.620	48.10	95.240	476.20
45. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.13	19.20	2.50	3.82	0.50
		Накладные расходы				80%	38.48	67.68%	322.29
		Сметная прибыль				60%	28.86	51%	242.86
		Всего с НР и СП					120.94		1 041.85
46.	**С549-1063**	**Приемник "Риф Стринг RS 200S"**	**шт.**		**1**			**1 507.63**	**1 507.63**
47.	**Ц10-08-003-3**	**Устройства ультразвуковые: блок питания и контроля**	**шт.**		**4**	**57.15**	**228.60**	**505.10**	**2 020.39**
		Начисления: Н11= 2							
47. 1.	з000-1004-4	Рабочие-строители (средний разряд 4.4)	чел.ч	5	20	10.210	204.20	100.920	2 018.40
47. 2.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.13	0.52	19.20	9.98	3.82	1.99
		Накладные расходы				80%	163.36	67.68%	1 366.05
		Сметная прибыль				60%	122.52	51%	1 029.38
		Всего с НР и СП					514.48		4 415.83
48.	**С544-0049-**.**	**Сирена ПКИ - 1 "Иволга"**	**шт.**		**4**			**93.22**	**372.88**

ИТОГО ПО СМЕТЕ	**134 918.33**	**222 022.10**
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**12 987.11**	**107 941.22**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ						**9 149.38**		**76 418.72**
	ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ И ПЛАНОВЫМИ						**157 054.82**		**406 382.04**
	в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1, 5, 9, 12, 14, 16, 19, 23, 26, 28, 30, 32, 35, 37, 43, 45, 47)						**99.01**		
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					**18**	**28 269.87**	**18**	**73 148.77**
	ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА						**185 324.69**		**479 530.81**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)