ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**Требования к предмету муниципального контракта**

| №№ п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
|---|---|---|
| 1. | Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП) | Выполнение работ по текущему ремонту туалетов и медицинского пункта (9944007) |
| 2. | Объем выполняемых работ (согласно сметной документации) | Согласно сметной документации, см. приложение |
| 3. | Требования к качеству выполняемых работ | Работы выполняются в соответствии со СНиП. Наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. |
| 4. | Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания) | Согласно утвержденной проектно-сметной документации, наличие сертификатов качества на применяемые материалы и изделия. |
| 5. | Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ) | |
| 6. | Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ) | В соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ |
| 7. | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт) | Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности (Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: устройство водопроводных систем и оборудования, устройство канализационных систем и оборудования; кровельные работы: устройство кровель из рулонных материалов и устройство деталей кровли из металлических листов; отделочные работы: производство фасадных работ; устройство полов: устройство покрытий из древесины и изделий на её основе). |

Составлен(а) на основе сметной документации, шифр 32-08/1

*(ссылка на сметную или иную документацию)*

на Текущий ремонт медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ "Икар"

*(наименование строительной продукции и стройки)*

**РАСЧЕТ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДЧИКА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ**

на Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ "Икар"

*(наименование строительной продукции)*

| № п.п. | Номера сметных расчетов (смет) или иных документов | Наименование объектов, работ и затрат | Стоимость, включаемая в начальную цену, тыс. руб | | | Всего начальная (максимальная) цена на выполнение подрядных работ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | подрядных работ, в том числе | | | |
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования | прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **Глава 2** | **Основные объекты** | | | | |
| 1 | Локальная смета № 02-01-01 | Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта в МОУ ДОД ДООПЦ "Икар" | 824,98 | 0,00 | | 824,98 |
| | **Глава 6** | **ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ** | | | | |
| 2 | ГСНр 81-05-01-2001 т.1 п.1.2 | Затраты на временные здания и сооружения в размере 1,2 % | 9,90 | | | 9,90 |
| | **Глава 7** | **ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ** | | | | |
| 3 | ГСНр 81-05-02-2001 т.2 п.1.4 | Возмещение дополнительных затрат при производстве ремонтно-строительных работ в зимнее время в размере 0 % (производство работ в летний период) | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | Распоряжение Губернатора ВО от 11.04.06 №186-р | Средства на организацию и проведение подряд. торгов 0,5% | | | 4,17 | 4,17 |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | 834,88 | 0,00 | 4,17 | 839,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | МДС 81-35.2004 | РЕЗЕРВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ (%=1) | 8,35 | 0,00 | 0,04 | 8,39 |
| | | **ИТОГО** | **843,23** | **0,00** | **4,22** | **847,44** |
| 6 | | **НДС 18%** | **151,78** | **0,00** | **0,76** | **152,54** |
| 7 | | НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 1 КВАРТАЛА 2009 ГОДА | **995,01** | **0,00** | **4,98** | **999,98** |

| | |
|---|---|
| Стройка: | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево |
| | |
| Объект: | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Икар", Владимирская область Собинский район д.Бабаево |

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01**

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт туалетов и медицинского пункта

Основание: дефектная ведомость

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 1-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1. | **Е57-2-9** | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 | | 0.5616 | 315.94 | 177.43 | 3 072.78 | 1 726 | 9.728 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2 | | | | | | | | |
| 1. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 38.3 | 21.5093 | 7.800 | 167.77 | 77.11 | 1 659 | 9.886 |
| *1. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.86* | *0.48298* | *13.500* | *6.52* | *99.46* | *48* | *7.367* |
| 1. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.86 | 0.48298 | 20.00 | 9.66 | 138.92 | 67 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *6.52* | *99.46* | *48* | 7.367 |
| 1. 4. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 2.49 | 1.39838 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 139.43 | 80% | 1 366 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 68% | 118.52 | 68% | 1 161 | |
| 2. | **Е57-3-1** | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | | 0.405 | 29.41 | 11.91 | 290.70 | 118 | 9.908 |
| | | Объем: ((5.2+5.4)*2-0.95)*2 | | | | | | | | |
| 2. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 3.77 | 1.52685 | 7.800 | 11.91 | 77.11 | 118 | 9.886 |
| 2. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.11 | 0.04455 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 9.53 | 80% | 94 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 68% | 8.10 | 68% | 80 | |
| 3. | **Е57-1-2** | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 | | 0.5616 | 59.83 | 33.60 | 591.43 | 332 | 9.881 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2 | | | | | | | | |
| 3. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 7.67 | 4.30747 | 7.800 | 33.60 | 77.11 | 332 | 9.886 |
| 3. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.7 | 0.39312 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 26.88 | 80% | 266 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 68% | 22.85 | 68% | 226 | |
| 4. | **Е57-1-1** | Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги | 100 м2 | | 0.5616 | 67.94 | 38.15 | 671.63 | 377 | 9.882 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2 | | | | | | | | |
| 4. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 8.71 | 4.89154 | 7.800 | 38.15 | 77.11 | 377 | 9.886 |
| 4. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 3.62 | 2.03299 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 30.52 | 80% | 302 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 68% | 25.94 | 68% | 256 | |
| 5. | **Е56-2-2** | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | | 0.1692 | 387.94 | 65.64 | 3 789.87 | 641 | 9.765 |
| | | Объем: 1.5*1.5*2*0.94*4 | | | | | | | | |
| 5. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 46.11 | 7.80181 | 8.010 | 62.49 | 79.39 | 619 | 9.911 |
| *5. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.93* | *0.15736* | *13.500* | *2.12* | *99.46* | *16* | *7.367* |
| 5. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.93 | 0.15736 | 20.00 | 3.15 | 138.92 | 22 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *2.12* | *99.46* | *16* | 7.367 |
| 5. 4. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 3.42 | 0.57866 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 82% | 52.98 | 82% | 521 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 62% | 40.06 | 62% | 394 | |
| 6. | **Е56-3-2** | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | | 0.09 | 760.71 | 68.46 | 7 539.67 | 679 | 9.918 |
| | | Объем: 1.5*1.5*4 | | | | | | | | |
| 6. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 94.97 | 8.5473 | 8.010 | 68.46 | 79.39 | 679 | 9.911 |
| 6. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 3.5 | 0.315 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 82% | 56.14 | 82% | 557 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 62% | 42.45 | 62% | 421 | |
| 7. | **Е58-3-1** | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | | 0.06 | 71.18 | 4.27 | 702.25 | 42 | 9.836 |
| | | Объем: 1.5*4 | | | | | | | | |
| 7. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 9.1 | 0.546 | 7.800 | 4.26 | 77.11 | 42 | 9.886 |
| 7. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0.12 | 0.0072 | 1.70 | 0.01 | 4.58 | | 2.694 |
| 7. 3. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.12 | 0.0072 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 3.54 | 83% | 35 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 2.77 | 65% | 27 | |
| 8. | **Е56-1-1** | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. | | 0.04 | 1 300.00 | 52.00 | 11 108.91 | 444 | 8.538 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 128.73 | 5.1492 | 8.160 | 42.02 | 80.88 | 416 | 9.912 |
| *8. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *2.15* | *0.086* | *11.180* | *0.96* | *96.16* | *8* | *8.601* |
| 8. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.7 | 0.028 | 20.00 | 0.56 | 138.92 | 4 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.38* | *99.46* | *3* | 7.367 |
| 8. 4. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 1.45 | 0.058 | 100.01 | 5.80 | 405.71 | 24 | 4.057 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *0.58* | *94.57* | *5* | 9.401 |
| 8. 5. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 2.89 | 0.1156 | 31.33 | 3.62 | 4.05 | | 0.129 |
| 8. 6. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 10.66 | 0.4264 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 82% | 35.24 | 82% | 348 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 62% | 26.65 | 62% | 263 | |
| 9. | **Е56-10-1** | Снятие дверных полотен | 100 м2 | | 0.038 | 287.70 | 10.93 | 2 851.61 | 108 | 9.881 |
| | | Объем: 0.95*2.0*2 | | | | | | | | |
| 9. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 36.28 | 1.37864 | 7.930 | 10.93 | 78.60 | 108 | 9.912 |
| 9. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 1.18 | 0.04484 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 82% | 8.96 | 82% | 89 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 62% | 6.78 | 62% | 67 | |
| 10. | **Е56-11-1** | Снятие наличников | 100 м | | 0.1 | 33.39 | 3.34 | 330.91 | 33 | 9.88 |
| | | Объем: 5*2 | | | | | | | | |
| 10. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 4.21 | 0.421 | 7.930 | 3.34 | 78.60 | 33 | 9.912 |
| 10. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.4 | 0.04 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 82% | 2.74 | 82% | 27 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 62% | 2.07 | 62% | 20 | |
| 11. | **Е56-9-1** | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. | | 0.02 | 2 081.68 | 41.63 | 15 877.41 | 318 | 7.639 |
| 11. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 179.3 | 3.586 | 8.010 | 28.72 | 79.39 | 285 | 9.911 |
| *11. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *3.97* | *0.0794* | *10.060* | *0.80* | *94.57* | *8* | *9.401* |
| 11. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч | 3.97 | 0.0794 | 100.01 | 7.94 | 405.71 | 32 | 4.057 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *0.80* | *94.57* | *8* | 9.401 |
| 11. 4. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 7.93 | 0.1586 | 31.33 | 4.97 | 4.05 | 1 | 0.129 |
| 11. 5. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 10.5 | 0.21 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 82% | 24.21 | 82% | 240 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 62% | 18.30 | 62% | 182 | |
| 12. | **Е15-01-051-4а** | Прим. Облицовка поверхностей пластиковыми панелями с устройством одинарного металлического каркаса потолков без изоляции | 100 м2 | | 0.5616 | 6 410.87 | 3 600.34 | 32 068.63 | 18 010 | 5.002 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 12. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 219.696 | 123.381 | 9.400 | 1 159.78 | 93.10 | 11 487 | 9.904 |
| *12. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.575* | *0.32292* | *13.500* | *4.36* | *99.46* | *32* | *7.367* |
| 12. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.675 | 0.37908 | 75.40 | 28.58 | 440.77 | 167 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 12. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.575 | 0.32292 | 20.00 | 6.46 | 138.92 | 45 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *4.36* | *99.46* | *32* | 7.367 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 5.9375 | 3.3345 | 19.20 | 64.02 | 3.82 | 13 | 0.199 |
| 12. 6. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.8 | 0.44928 | 8.50 | 3.82 | 101.79 | 46 | 11.975 |
| 12. 7. | с101-2651-33 | Лента уплотняющая для профиля "Дихтунгсбанд" шириной 30 мм длиной 15 м | м | 235 | 131.976 | 0.94 | 124.06 | 1.64 | 216 | 1.745 |
| 12. 8. | с101-2208-33 | Дюбели для крепления металлических профилей 6х40 мм | 10 шт. | 16.5 | 9.2664 | 12.40 | 114.90 | 3.61 | 33 | 0.291 |
| 12. 9. | с101-1040-33 | Шурупы самонарезающие по металлу М25х3,5 | 1000 шт. | 1.619 | 0.90923 | 86.90 | 79.01 | 105.67 | 96 | 1.216 |
| 12. 10. | с201-4002-33 | Профиль направляющий ПН 50/40 | м | 91.88 | 51.5998 | 11.51 | 593.91 | 32.22 | 1 663 | 2.799 |
| 12. 11. | с201-4018-33 | Профиль стоечный ПС 50/50 | м | 220 | 123.552 | 11.54 | 1 425.79 | 34.35 | 4 244 | 2.977 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 94.5% | 1 100.11 | 94.5% | 10 885 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 46.75% | 544.24 | 46.75% | 5 385 | |
| 13. | **С101-4026-33** | Панели ПХВ 260х0,25 | м2 | | 58.968 | 170.92 | 10 078.81 | 314.97 | 18 573 | 1.843 |
| | | Объем: (0.5616)*105.0 | | | | | | | | |
| 14. | **С101-2078** | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | | 11.016 | 5.19 | 57.17 | 9.23 | 102 | 1.784 |
| | | Объем: 5.4*2*1.02 | | | | | | | | |
| 15. | **Е46-02-007-1** | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов вкирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 | м3 | | 7.407 | 685.33 | 5 076.27 | 4 382.14 | 32 459 | 6.394 |
| | | Объем: 1.5*1.5*0.51*2+1.5*(1.5-0.7)*0.51*2+(0.24*5.4*1.5)*2 | | | | | | | | |
| 15. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 14.63 | 108.364 | 8.160 | 884.25 | 80.88 | 8 765 | 9.912 |
| 15. 2. | х03-0403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0.32 | 2.37024 | 6.66 | 15.79 | 17.63 | 42 | 2.647 |
| 15. 3. | с402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 | 0.24 | 1.77768 | 506.69 | 900.73 | 3 413.61 | 6 068 | 6.737 |
| 15. 4. | с404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.4 | 2.9628 | 1 105.54 | 3 275.49 | 5 934.90 | 17 584 | 5.368 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 99% | 875.41 | 99% | 8 677 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 59.5% | 526.13 | 59.5% | 5 215 | |
| 16. | **Е08-02-006-1** | Расшивка швов кладки из кирпича (с фасадной стороны) | 100 м2 | | 0.069 | 242.28 | 16.72 | 2 398.62 | 166 | 9.928 |
| | | Объем: 1.5*1.5*2+1.5*(1.5-0.7)*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 16. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 25.185 | 1.73777 | 9.620 | 16.72 | 95.24 | 166 | 9.9 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 109.8% | 18.36 | 109.8% | 182 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 68% | 11.37 | 68% | 113 | |
| 17. | **Е10-01-034-3** | Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | | 0.021 | 5 697.83 | 119.65 | 25 424.14 | 534 | 4.463 |
| | | Объем: 1.5*0.7*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 17. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 149.845 | 3.14675 | 9.400 | 29.58 | 93.10 | 293 | 9.904 |
| *17. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *3.6* | *0.0756* | *13.500* | *1.02* | *99.46* | *8* | *7.367* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч<br>(1) | 4.25 | 0.08925 | 75.40 | 6.73 | 440.77 | 39 | 5.846 |
| 17. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч<br>(1) | 3.6 | 0.0756 | 20.00<br>*13.50* | 1.51<br>*1.02* | 138.92<br>*99.46* | 11<br>*8* | 6.946<br>7.367 |
| 17. 5. | х33-1451 | Перфораторы электрические | маш.ч | 21.675 | 0.45518 | 2.08 | 0.95 | 5.13 | 2 | 2.466 |
| 17. 6. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 14.075 | 0.29558 | 1.40 | 0.41 | 4.79 | 1 | 3.421 |
| 17. 7. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л | шт. | 39.87 | 0.83727 | 63.73 | 53.36 | 147.94 | 124 | 2.321 |
| 17. 8. | с101-2210-33 | Дюбели монтажные 10х130 (10х132,1х150) мм | 10 шт. | 61.91 | 1.30011 | 20.77 | 27.00 | 48.50 | 63 | 2.335 |
| 17. 9. | с102-0291 | Клинья деревянные | шт. | 15.47 | 0.32487 | 0.34 | 0.11 | 1.33 | | 3.912 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106.2% | 32.50 | 106.2% | 320 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 16.39 | 53.55% | 161 | |
| 18. | **С203-7087-33** | Оконные блоки одностворные с форточными створками ОПРСП 15-7, площадью 1,05 м2 | м<br>2 | | 2.1 | 1 842.23 | 3 868.68 | 3 652.52 | 7 670 | 1.983 |
| | | Объем: (0.021)*100.0 | | | | | | | | |
| 19. | **Е10-01-033-4** | Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока и с высотой проема до 1м | 100 м2 | | 0.021 | 45 727.32 | 960.27 | 111 961.36 | 2 351 | 2.448 |
| | | Объем: 1.5*0.7*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 19. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 32.0505 | 0.67306 | 8.970 | 6.04 | 88.84 | 60 | 9.904 |
| *19. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.325* | *0.00683* | *13.500* | *0.09* | *99.46* | *1* | *7.367* |
| 19. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч<br>(1) | 0.3875 | 0.00814 | 75.40 | 0.61 | 440.77 | 4 | 5.846 |
| 19. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч<br>(1) | 0.325 | 0.00683 | 20.00<br>*13.50* | 0.14<br>*0.09* | 138.92<br>*99.46* | 1<br>*1* | 6.946<br>7.367 |
| 19. 5. | с102-0291 | Клинья деревянные | шт. | 14 | 0.294 | 0.34 | 0.10 | 1.33 | | 3.912 |
| 19. 6. | с101-3125-33 | Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм | м | 143 | 3.003 | 307.37 | 923.03 | 730.67 | 2 194 | 2.377 |
| 19. 7. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л | шт. | 15 | 0.315 | 63.73 | 20.07 | 147.94 | 47 | 2.321 |
| 19. 8. | с104-8001-33 | Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный | л | 8.58 | 0.18018 | 57.05 | 10.28 | 253.44 | 46 | 4.442 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106.2% | 6.51 | 106.2% | 65 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 3.28 | 53.55% | 33 | |
| 20. | **Е10-01-035-1** | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 1 м | 100 м2 | | 0.021 | 11 444.11 | 240.33 | 25 180.95 | 529 | 2.201 |
| | | Объем: 1.5*0.7*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 20. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 22.31 | 0.46851 | 9.180 | 4.30 | 90.97 | 43 | 9.91 |
| *20. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.3125* | *0.00656* | *13.500* | *0.09* | *99.46* | *1* | *7.367* |
| 20. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч<br>(1) | 0.3625 | 0.00761 | 75.40 | 0.57 | 440.77 | 3 | 5.846 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.3125 | 0.00656 | 20.00 | 0.13 | 138.92 | 1 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.09* | *99.46* | *1* | 7.367 |
| 20. 5. | х33-0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 2.575 | 0.05408 | 1.40 | 0.08 | 4.79 | | 3.421 |
| 20. 6. | с102-0291 | Клинья деревянные | шт. | 14 | 0.294 | 0.34 | 0.10 | 1.33 | | 3.912 |
| 20. 7. | с101-1920 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0.75л | шт. | 7.5 | 0.1575 | 63.73 | 10.04 | 147.94 | 23 | 2.321 |
| 20. 8. | с101-4147-33 | Шурупы с потайной головкой 4х13 мм | т | 0.002 | 0.00004 | 17 487.27 | 0.73 | 66 064.03 | 3 | 3.778 |
| 20. 9. | с104-8001-33 | Герметик силиконовый "Макросил АХ" белый ,бесцветный | л | 3.7 | 0.0777 | 57.05 | 4.43 | 253.44 | 20 | 4.442 |
| 20. 10. | с101-3128-33 | Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм | м | 143 | 3.003 | 73.24 | 219.94 | 145.02 | 435 | 1.98 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106.2% | 4.66 | 106.2% | 47 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 2.35 | 53.55% | 24 | |
| 21. | **Е15-02-031-1** | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 | | 0.01624 | 4 043.68 | 65.67 | 39 683.21 | 644 | 9.807 |
| | | Объем: (1.5+0.7*2)*0.28*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 21. 1. | з000-1003-7 | Рабочие-строители (средний разряд 3.7) | чел.ч | 234.669 | 3.81102 | 9.290 | 35.40 | 92.04 | 351 | 9.907 |
| *21. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *2.575* | *0.04182* | *13.500* | *0.56* | *99.46* | *4* | *7.367* |
| 21. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 2.575 | 0.04182 | 20.00 | 0.84 | 138.92 | 6 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.56* | *99.46* | *4* | 7.367 |
| 21. 4. | с402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.1 | 0.00162 | 427.02 | 0.69 | 3 344.77 | 5 | 7.833 |
| 21. 5. | с402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 4.3 | 0.06983 | 411.49 | 28.74 | 4 044.67 | 282 | 9.829 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 94.5% | 33.98 | 94.5% | 335 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 46.75% | 16.81 | 46.75% | 166 | |
| 22. | **Е15-02-018-1** | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются простая | 100 м2 | | 0.069 | 2 025.28 | 139.74 | 16 158.52 | 1 115 | 7.979 |
| | | Объем: 1.5*1.5*2+1.5*(1.5-0.7)*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 22. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 104.052 | 7.17959 | 9.070 | 65.12 | 89.90 | 645 | 9.912 |
| *22. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *9.325* | *0.64343* | *10.346* | *6.66* | *94.98* | *61* | *9.18* |
| 22. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.775 | 0.05348 | 20.00 | 1.07 | 138.92 | 7 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.72* | *99.46* | *5* | 7.367 |
| 22. 4. | х11-1500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.ч | 8.55 | 0.58995 | 15.30 | 9.03 | 109.80 | 65 | 7.176 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *5.93* | *94.57* | *56* | 9.401 |
| 22. 5. | с101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.6х50 мм | т | 0.00007 | 0 | 5 160.00 | 0.02 | 26 466.10 | | 5.129 |
| 22. 6. | с101-0219 | Гипс | т | 0.006 | 0.00041 | 2 326.12 | 0.96 | 3 488.26 | 1 | 1.5 |
| 22. 7. | с101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 2.77 | 0.19113 | 79.27 | 15.15 | 167.74 | 32 | 2.116 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. 8. | с102-0054 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм IV сорта | м3 | 0.06 | 0.00414 | 942.00 | 3.90 | 3 662.74 | 15 | 3.888 |
| 22. 9. | с402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.51 | 0.10419 | 427.02 | 44.49 | 3 344.77 | 348 | 7.833 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 94.5% | 67.83 | 94.5% | 667 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 46.75% | 33.56 | 46.75% | 330 | |
| 23. | **Е61-1-2** | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (под облицовку плиткой) | 100 м2 | | 1.036 | 817.96 | 847.40 | 7 124.38 | 7 381 | 8.71 |
| | | Объем: ((5.2+5.4)*2*2.75-2.0-1.5*1.5*2)*2 | | | | | | | | |
| 23. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 42.37 | 43.8953 | 8.300 | 364.33 | 82.37 | 3 616 | 9.924 |
| *23. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.64* | *0.66304* | *13.500* | *8.95* | *99.46* | *66* | *7.367* |
| 23. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.64 | 0.66304 | 20.00 | 13.26 | 138.92 | 92 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *8.95* | *99.46* | *66* | 7.367 |
| 23. 4. | с402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.06 | 1.09816 | 427.02 | 468.94 | 3 344.77 | 3 673 | 7.833 |
| 23. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.3626 | 2.41 | 0.87 | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 79% | 294.89 | 79% | 2 909 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 186.64 | 50% | 1 841 | |
| 24. | **Е15-01-019-5** | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | | 1.51532 | 3 530.54 | 5 349.90 | 23 317.49 | 35 333 | 6.604 |
| | | Объем: (1.5*1.5*2+1.5*(1.5-0.7)*2)+(((5.2+5.4) *2* 2.75-2.0-1.5*1.5*2)*2)+((1.5+0.7*2)*0.28*2)+2.4*0.5*2-(5.4*.24*2)+(1.5*1.5*2*4*2+(1.5+1.5)*0.15*4*2) | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 24. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 183.621 | 278.244 | 9.180 | 2 554.28 | 90.97 | 25 312 | 9.91 |
| *24. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *2.0625* | *3.12535* | *10.623* | *33.20* | *95.37* | *298* | *8.978* |
| 24. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.15153 | 89.99 | 13.64 | 376.65 | 57 | 4.185 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *1.52* | *94.57* | *14* | 9.401 |
| 24. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.3375 | 0.51142 | 20.00 | 10.23 | 138.92 | 71 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *6.90* | *99.46* | *51* | 7.367 |
| 24. 5. | х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 1.625 | 2.4624 | 12.39 | 30.51 | 113.34 | 279 | 9.148 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *24.77* | *94.57* | *233* | 9.401 |
| 24. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.75766 | 3.00 | 2.27 | 6.89 | 5 | 2.297 |
| 24. 7. | с101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 0.375 | 0.56825 | 3 628.43 | 2 061.84 | 11 373.29 | 6 463 | 3.134 |
| 24. 8. | с402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.05 | 0.07577 | 8 892.40 | 673.74 | 41 527.51 | 3 146 | 4.67 |
| 24. 9. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.93 | 1.40925 | 2.41 | 3.40 | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 94.5% | 2 445.17 | 94.5% | 24 201 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная прибыль* | | | | 46.75% | 1 209.65 | 46.75% | 11 973 | |
| 25. | **С101-0258** | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | м2 | | 151.532 | 63.19 | 9 575.31 | 256.56 | 38 877 | 4.06 |
| | | Объем: (1.51532)*100.0 | | | | | | | | |
| 26. | **Е11-01-002-4** | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | | 22.6325 | 105.54 | 2 388.72 | 646.64 | 14 635 | 6.127 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2*0.403 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 26. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 4.2895 | 97.082 | 8.850 | 859.18 | 87.77 | 8 521 | 9.918 |
| *26. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.6875* | *15.5598* | *10.060* | *156.53* | *94.57* | *1 471* | *9.401* |
| 26. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.1125 | 2.54615 | 89.99 | 229.13 | 376.65 | 959 | 4.185 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *25.61* | *94.57* | *241* | 9.401 |
| 26. 4. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 0.575 | 13.0137 | 90.00 | 1 171.23 | 372.18 | 4 843 | 4.135 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *130.92* | *94.57* | *1 231* | 9.401 |
| 26. 5. | х33-1101 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1.1625 | 26.3103 | 4.91 | 129.18 | 11.85 | 312 | 2.413 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 1 124.39 | 110.7% | 11 061 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 647.52 | 63.75% | 6 370 | |
| 27. | **С408-0027** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм | м3 | | 34.9898 | 61.90 | 2 165.87 | 744.56 | 26 052 | 12.028 |
| | | Объем: (22.63248)*1.546 | | | | | | | | |
| 28. | **Е11-01-001-2** | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 | | 0.036 | 181.93 | 6.55 | 1 159.08 | 42 | 6.412 |
| | | Объем: 0.30*1.5*4*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 28. 1. | з000-1002-8 | Рабочие-строители (средний разряд 2.8) | чел.ч | 8.855 | 0.31878 | 8.380 | 2.67 | 83.08 | 26 | 9.914 |
| *28. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *1.1* | *0.0396* | *10.504* | *0.42* | *98.74* | *4* | *9.401* |
| 28. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.4125 | 0.01485 | 89.99 | 1.34 | 376.65 | 6 | 4.185 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *0.15* | *94.57* | *1* | 9.401 |
| 28. 4. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 0.575 | 0.0207 | 90.00 | 1.86 | 372.18 | 8 | 4.135 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *0.21* | *94.57* | *2* | 9.401 |
| 28. 5. | х15-3101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.ч | 0.1125 | 0.00405 | 112.14 | 0.45 | 357.87 | 1 | 3.191 |
| | | | (1) | | | *14.40* | *0.06* | *135.37* | *1* | 9.401 |
| 28. 6. | х33-1101 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1.1625 | 0.04185 | 4.91 | 0.21 | 11.85 | | 2.413 |
| 28. 7. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.22 | 0.00792 | 2.41 | 0.02 | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 3.42 | 110.7% | 33 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 1.97 | 63.75% | 19 | |
| 29. | **С408-0027** | Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм | м3 | | 0.1836 | 61.90 | 11.36 | 744.56 | 137 | 12.06 |
| | | Объем: (0.036)*5.1 | | | | | | | | |
| 30. | **Е06-01-001-20** | Устройство ленточных фундаментов бетонных | 100 м3 | | 0.0216 | 65 225.25 | 1 408.87 | 422 031.48 | 9 116 | 6.47 |
| | | Объем: 0.3*0.6*1.5*4*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 30. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 388.102 | 8.383 | 8.620 | 72.26 | 85.64 | 718 | 9.935 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *30. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *27.45* | *0.59292* | *13.458* | *7.98* | *126.51* | *75* | *9.401* |
| 30. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 26.625 | 0.5751 | 86.40 | 49.69 | 468.31 | 269 | 5.42 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *7.76* | *126.91* | *73* | 9.401 |
| 30. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.4875 | 0.01053 | 111.99 | 1.18 | 504.91 | 5 | 4.509 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.14* | *126.91* | *1* | 9.401 |
| 30. 5. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.3375 | 0.00729 | 89.99 | 0.66 | 376.65 | 3 | 4.185 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *0.07* | *94.57* | *1* | 9.401 |
| 30. 6. | х11-1100 | Вибраторы глубинные | маш.ч | 20.975 | 0.45306 | 1.90 | 0.86 | 7.82 | 4 | 4.116 |
| 30. 7. | х33-1532 | Пилы электрические цепные | маш.ч | 0.925 | 0.01998 | 3.27 | 0.07 | 12.66 | | 3.872 |
| 30. 8. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.8125 | 0.01755 | 75.40 | 1.32 | 440.77 | 8 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 30. 9. | с101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.025 | 0.00054 | 2 791.33 | 1.51 | 11 379.02 | 6 | 4.077 |
| 30. 10. | с101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0.028 | 0.0006 | 6 066.49 | 3.67 | 17 145.80 | 10 | 2.826 |
| 30. 11. | с101-1668 | Рогожа | м2 | 88.2 | 1.90512 | 10.08 | 19.20 | 20.45 | 39 | 2.029 |
| 30. 12. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.018 | 0.00039 | 5 160.53 | 2.01 | 29 077.42 | 11 | 5.635 |
| 30. 13. | с102-0061 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 0.22 | 0.00475 | 1 166.10 | 5.54 | 4 747.44 | 23 | 4.071 |
| 30. 14. | с203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 44.8 | 0.96768 | 61.30 | 59.32 | 241.12 | 233 | 3.933 |
| 30. 15. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.283 | 0.00611 | 2.41 | 0.01 | | | |
| 30. 16. | с401-0023 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100) | м3 | 101.5 | 2.1924 | 543.50 | 1 191.57 | 3 551.53 | 7 786 | 6.535 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 94.5% | 75.83 | 94.5% | 749 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55.25% | 44.33 | 55.25% | 438 | |
| 31. | **Е08-01-003-3** | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | | 0.03 | 4 921.08 | 147.63 | 19 009.34 | 570 | 3.861 |
| | | Объем: 0.25*1.5*4*2 | | | | | | | | |
| 31. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 20.1 | 0.603 | 8.530 | 5.14 | 84.57 | 51 | 9.914 |
| 31. 2. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 3.41 | 0.1023 | 30.00 | 3.07 | 109.78 | 11 | 3.659 |
| 31. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.7 | 0.021 | 75.40 | 1.58 | 440.77 | 9 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 31. 4. | с101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.016 | 0.00048 | 2 429.20 | 1.17 | 11 997.69 | 6 | 4.939 |
| 31. 5. | с101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.024 | 0.00072 | 1 492.15 | 1.07 | 13 583.04 | 10 | 9.103 |
| 31. 6. | с101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 0.42 | 0.0126 | 4 996.00 | 62.95 | 9 510.69 | 120 | 1.904 |
| 31. 7. | с402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 25 | м3 | 2.5 | 0.075 | 355.26 | 26.64 | 3 464.94 | 260 | 9.753 |
| 31. 8. | с101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 220 | 6.6 | 6.97 | 46.00 | 15.69 | 104 | 2.251 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 109.8% | 5.64 | 109.8% | 56 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 68% | 3.50 | 68% | 35 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | **E08-02-002-3** | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | | 0.18 | 9 405.23 | 1 692.94 | 58 771.68 | 10 579 | 6.249 |
| | | Объем: 1.5*1.5*4*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 32. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 195.696 | 35.2252 | 8.530 | 300.47 | 84.57 | 2 979 | 9.914 |
| *32. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *5.1375* | *0.92475* | *13.500* | *12.48* | *126.91* | *117* | *9.401* |
| 32. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 5.1375 | 0.92475 | 86.40 | 79.90 | 468.31 | 433 | 5.42 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *12.48* | *126.91* | *117* | 9.401 |
| 32. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1375 | 0.02475 | 75.40 | 1.87 | 440.77 | 11 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 32. 5. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.0023 | 0.00041 | 6 400.66 | 2.65 | 20 140.00 | 8 | 3.147 |
| 32. 6. | с102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта | м3 | 0.016 | 0.00288 | 769.53 | 2.22 | 3 513.25 | 10 | 4.565 |
| 32. 7. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.3 | 0.054 | 2.41 | 0.13 | | | |
| 32. 8. | с404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 5.04 | 0.9072 | 1 105.54 | 1 002.95 | 5 934.90 | 5 384 | 5.368 |
| 32. 9. | с204-0100 | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III | т | 0.09 | 0.0162 | 5 740.35 | 92.99 | 19 681.92 | 319 | 3.429 |
| 32. 10. | с402-0012 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 25 | м3 | 2.3 | 0.414 | 506.69 | 209.77 | 3 464.94 | 1 434 | 6.838 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 109.8% | 343.62 | 109.8% | 3 399 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 68% | 212.81 | 68% | 2 105 | |
| 33. | **E11-01-002-9** | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | | 5.616 | 652.66 | 3 665.33 | 4 778.97 | 26 839 | 7.322 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2*0.10 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 33. 1. | з000-1002-8 | Рабочие-строители (средний разряд 2.8) | чел.ч | 4.209 | 23.6377 | 8.380 | 198.08 | 83.08 | 1 964 | 9.914 |
| 33. 2. | х11-1301 | Вибраторы поверхностные | маш.ч | 0.6 | 3.3696 | 0.50 | 1.68 | 1.36 | 5 | 2.72 |
| 33. 3. | с101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 0.002 | 0.01123 | 3 003.36 | 33.73 | 15 773.84 | 177 | 5.252 |
| 33. 4. | с102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 0.001 | 0.00562 | 561.41 | 3.15 | 2 552.55 | 14 | 4.547 |
| 33. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 1.9656 | 2.41 | 4.74 | | | |
| 33. 6. | с408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.31 | 1.74096 | 78.25 | 136.23 | 337.98 | 588 | 4.319 |
| 33. 7. | с401-0005 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) | м3 | 1.02 | 5.72832 | 573.94 | 3 287.71 | 4 205.49 | 24 090 | 7.327 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 219.27 | 110.7% | 2 174 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 126.28 | 63.75% | 1 252 | |
| 34. | **E11-01-004-1** | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой | 100 м2 | | 0.5616 | 3 381.83 | 1 899.23 | 15 655.65 | 8 792 | 4.629 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 34. 1. | з000-1005-1 | Рабочие-строители (средний разряд 5.1) | чел.ч | 53.107 | 29.8249 | 11.270 | 336.13 | 111.30 | 3 320 | 9.876 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *34. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.4875* | *0.27378* | *13.500* | *3.70* | *99.46* | *27* | *7.367* |
| 34. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.4875 | 0.27378 | 20.00 | 5.48 | 138.92 | 38 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *3.70* | *99.46* | *27* | 7.367 |
| 34. 4. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 10.0625 | 5.6511 | 30.00 | 169.53 | 109.78 | 620 | 3.659 |
| 34. 5. | х36-1101 | Термос 100 л | маш.ч | 7.5 | 4.212 | 2.70 | 11.37 | 6.21 | 26 | 2.3 |
| 34. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.7375 | 0.41418 | 75.40 | 31.23 | 440.77 | 183 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 34. 7. | с101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.014 | 0.00786 | 890.00 | 7.00 | 24 839.46 | 195 | 27.91 |
| 34. 8. | с101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.289 | 0.1623 | 2 429.20 | 394.26 | 11 997.69 | 1 947 | 4.939 |
| 34. 9. | с101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.057 | 0.03201 | 2 429.20 | 77.76 | 7 632.92 | 244 | 3.142 |
| 34. 10. | с101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.095 | 0.05335 | 6 070.40 | 323.87 | 12 821.54 | 684 | 2.112 |
| 34. 11. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.2808 | 3.00 | 0.84 | 6.89 | 2 | 2.297 |
| 34. 12. | с113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.231 | 0.12973 | 676.00 | 87.70 | 3 935.59 | 511 | 5.822 |
| 34. 13. | с101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 116 | 65.1456 | 6.97 | 454.06 | 15.69 | 1 022 | 2.251 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 376.19 | 110.7% | 3 705 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 216.64 | 63.75% | 2 134 | |
| 35. | **Е11-01-004-2** | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой | 100 м2 | | 0.5616 | 2 149.46 | 1 207.14 | 9 173.41 | 5 152 | 4.268 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 35. 1. | з000-1005-1 | Рабочие-строители (средний разряд 5.1) | чел.ч | 32.039 | 17.9931 | 11.270 | 202.78 | 111.30 | 2 003 | 9.876 |
| *35. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.2875* | *0.16146* | *13.500* | *2.18* | *99.46* | *16* | *7.367* |
| 35. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.2875 | 0.16146 | 20.00 | 3.23 | 138.92 | 22 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *2.18* | *99.46* | *16* | 7.367 |
| 35. 4. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 4.6 | 2.58336 | 30.00 | 77.50 | 109.78 | 284 | 3.659 |
| 35. 5. | х36-1101 | Термос 100 л | маш.ч | 5.625 | 3.159 | 2.70 | 8.53 | 6.21 | 20 | 2.3 |
| 35. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.4125 | 0.23166 | 75.40 | 17.47 | 440.77 | 102 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 35. 7. | с101-0009 | Асбест хризотиловый марки К-6-30 | т | 0.006 | 0.00337 | 890.00 | 3.00 | 24 839.46 | 84 | 27.91 |
| 35. 8. | с101-0073 | Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 | т | 0.132 | 0.07413 | 2 429.20 | 180.08 | 11 997.69 | 889 | 4.939 |
| 35. 9. | с101-0074 | Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 | т | 0.019 | 0.01067 | 2 429.20 | 25.92 | 7 632.92 | 81 | 3.142 |
| 35. 10. | с101-1745 | Бензин растворитель | т | 0.057 | 0.03201 | 6 070.40 | 194.32 | 12 821.54 | 410 | 2.112 |
| 35. 11. | с113-0101 | Мука андезитовая кислотоупорная, марка А | т | 0.106 | 0.05953 | 676.00 | 40.24 | 3 935.59 | 234 | 5.822 |
| 35. 12. | с101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 116 | 65.1456 | 6.97 | 454.06 | 15.69 | 1 022 | 2.251 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 226.89 | 110.7% | 2 235 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 130.66 | 63.75% | 1 287 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. | **E46-02-007-1** | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3 (окна, ногомойки, туалетные подиумы) | м3 | | 1.92 | 685.33 | 1 315.84 | 4 382.14 | 8 414 | 6.394 |
| | | Объем: 2.4*0.5*0.8*2 | | | | | | | | |
| 36. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 14.63 | 28.0896 | 8.160 | 229.21 | 80.88 | 2 272 | 9.912 |
| 36. 2. | х03-0403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 0.32 | 0.6144 | 6.66 | 4.09 | 17.63 | 11 | 2.647 |
| 36. 3. | с402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 | 0.24 | 0.4608 | 506.69 | 233.48 | 3 413.61 | 1 573 | 6.737 |
| 36. 4. | с404-0005 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 1000 шт. | 0.4 | 0.768 | 1 105.54 | 849.05 | 5 934.90 | 4 558 | 5.368 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 99% | 226.92 | 99% | 2 249 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 59.5% | 136.38 | 59.5% | 1 352 | |
| 37. | **E11-01-011-1** | Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм | 100 м2 | | 0.5616 | 1 356.48 | 761.80 | 11 618.73 | 6 525 | 8.565 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 37. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 45.4365 | 25.5171 | 7.930 | 202.35 | 78.60 | 2 006 | 9.912 |
| *37. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *1.5875* | *0.89154* | *13.500* | *12.04* | *99.46* | *89* | *7.367* |
| 37. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.5875 | 0.89154 | 20.00 | 17.83 | 138.92 | 124 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *12.04* | *99.46* | *89* | 7.367 |
| 37. 4. | х11-1301 | Вибраторы поверхностные | маш.ч | 11.3375 | 6.36714 | 0.50 | 3.18 | 1.36 | 9 | 2.72 |
| 37. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 1.9656 | 2.41 | 4.74 | | | |
| 37. 6. | с402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 2.04 | 1.14566 | 465.84 | 533.70 | 3 829.15 | 4 387 | 8.22 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 237.33 | 110.7% | 2 319 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 136.67 | 63.75% | 1 336 | |
| 38. | **E11-01-011-2** | Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до общей толщины 30 мм (к=2) | 100 м2 | | 0.5616 | 497.68 | 279.50 | 4 076.94 | 2 290 | 8.193 |
| | | Объем: 5.2*5.4*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25*2, Н4= 1.25*2, Н5= 1.15*2, Н48= 2* | | | | | | | | |
| 38. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 1.15 | 0.64584 | 7.930 | 5.12 | 78.60 | 51 | 9.912 |
| *38. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.525* | *0.29484* | *13.500* | *3.98* | *99.46* | *29* | *7.367* |
| 38. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.525 | 0.29484 | 20.00 | 5.90 | 138.92 | 41 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *3.98* | *99.46* | *29* | 7.367 |
| 38. 4. | х11-1301 | Вибраторы поверхностные | маш.ч | 5.8 | 3.25728 | 0.50 | 1.63 | 1.36 | 4 | 2.72 |
| 38. 5. | с402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 1.02 | 0.57283 | 465.84 | 266.85 | 3 829.15 | 2 193 | 8.22 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 10.07 | 110.7% | 89 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 5.80 | 63.75% | 51 | |
| 39. | **E11-01-027-2** | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 | | 0.54552 | 2 221.04 | 1 211.62 | 17 903.02 | 9 766 | 8.06 |
| | | Объем: (5.2*5.4*2-2.4*0.5*2)+(5.4*.24*2)-(1.5*4*0.15*2) | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 137.747 | 75.1437 | 8.740 | 656.76 | 86.71 | 6 516 | 9.921 |
| *39. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *3.325* | *1.81385* | *13.034* | *23.64* | *98.80* | *179* | *7.58* |
| 39. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.45 | 0.24548 | 89.99 | 22.09 | 376.65 | 92 | 4.185 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *2.47* | *94.57* | *23* | 9.401 |
| 39. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 2.875 | 1.56837 | 20.00 | 31.37 | 138.92 | 218 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *21.17* | *99.46* | *156* | 7.367 |
| 39. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.35 | 0.19093 | 75.40 | 14.40 | 440.77 | 84 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 39. 6. | с101-0631 | Опилки древесные | м3 | 3.06 | 1.66929 | 90.81 | 151.59 | 84.29 | 141 | 0.928 |
| 39. 7. | с411-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 2.10025 | 2.41 | 5.06 | | | |
| 39. 8. | с402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 150 | м3 | 1.3 | 0.70918 | 465.84 | 330.36 | 3 829.15 | 2 716 | 8.22 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 753.20 | 110.7% | 7 411 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 433.76 | 63.75% | 4 268 | |
| 40. | **С101-0284** | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 11 мм | м2 | | 55.643 | 73.01 | 4 062.50 | 283.45 | 15 772 | 3.882 |
| | | Объем: (0.54552)*102.0 | | | | | | | | |
| 41. | **С101-0284** | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные без красителей квадратные толщиной 11 мм | м2 | | 0 | 73.01 | | 283.45 | | |
| 42. | **Е10-01-039-1** | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (в санузлах) | 100 м2 | | 0.0402 | 4 177.75 | 167.95 | 25 587.64 | 1 029 | 6.127 |
| | | Объем: 2.01*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 42. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 119.922 | 4.82086 | 9.180 | 44.26 | 90.97 | 439 | 9.91 |
| *42. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *14.1875* | *0.57034* | *13.500* | *7.70* | *126.91* | *72* | *9.401* |
| 42. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 12.1125 | 0.48692 | 86.40 | 42.07 | 468.31 | 228 | 5.42 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *6.57* | *126.91* | *62* | 9.401 |
| 42. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 2.075 | 0.08342 | 111.99 | 9.34 | 504.91 | 42 | 4.509 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *1.13* | *126.91* | *11* | 9.401 |
| 42. 5. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 2.2375 | 0.08995 | 30.00 | 2.70 | 109.78 | 10 | 3.659 |
| 42. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 2.4875 | 0.1 | 75.40 | 7.54 | 440.77 | 44 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 42. 7. | с101-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0.0021 | 0.00008 | 6 180.64 | 0.52 | 29 077.42 | 2 | 4.705 |
| 42. 8. | с101-0219 | Гипс | т | 0.016 | 0.00064 | 2 326.12 | 1.50 | 3 488.26 | 2 | 1.5 |
| 42. 9. | с101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0236 | 0.00095 | 1 652.17 | 1.57 | 7 597.28 | 7 | 4.598 |
| 42. 10. | с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 4.3416 | 2.79 | 12.11 | 25.57 | 111 | 9.165 |
| 42. 11. | с101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 89 | 3.5778 | 6.97 | 24.94 | 15.69 | 56 | 2.251 |
| 42. 12. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.00413 | 0.00017 | 5 160.53 | 0.86 | 29 077.42 | 5 | 5.635 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. 13. | с102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0.08 | 0.00322 | 1 078.10 | 3.47 | 4 191.39 | 13 | 3.888 |
| 42. 14. | с402-0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.105 | 0.00422 | 425.08 | 1.79 | 4 085.97 | 17 | 9.612 |
| 42. 15. | с101-1934 | Ерши металлические строительные | кг | 37.5 | 1.5075 | 10.14 | 15.29 | 34.07 | 51 | 3.36 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106.2% | 55.18 | 106.2% | 543 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 27.82 | 53.55% | 274 | |
| 43. | **С203-3215-33** | Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2 | шт. | | 2 | 544.18 | 1 088.36 | 2 773.80 | 5 548 | 5.098 |
| 44. | **С101-0889** | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | | 2 | 93.54 | 187.08 | 193.26 | 387 | 2.069 |
| 45. | **Е10-01-039-3** | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | | 0.18 | 1 993.65 | 358.86 | 17 288.98 | 3 112 | 8.672 |
| | | Объем: 2.0*0.9*5*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 45. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 132.25 | 23.805 | 8.970 | 213.53 | 88.84 | 2 115 | 9.904 |
| 45. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 4.875 | 0.8775 | 75.40 | 66.16 | 440.77 | 387 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 45. 3. | с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 19.44 | 2.79 | 54.24 | 25.57 | 497 | 9.165 |
| 45. 4. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.01012 | 0.00182 | 5 160.53 | 9.40 | 29 077.42 | 53 | 5.635 |
| 45. 5. | с102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0.08 | 0.0144 | 1 078.10 | 15.52 | 4 191.39 | 60 | 3.888 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 106.2% | 226.77 | 106.2% | 2 246 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 53.55% | 114.35 | 53.55% | 1 133 | |
| 46. | **С203-0199** | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 | м2 | | 18 | 216.27 | 3 892.86 | 1 379.24 | 24 826 | 6.377 |
| | | Объем: (0.18)*100.0 | | | | | | | | |
| 47. | **С101-0891** | Скобяные изделия для блоков дверей санузловых кабин однопольных | комплект | | 10 | 70.44 | 704.40 | 98.90 | 989 | 1.404 |
| | | Объем: 5*2 | | | | | | | | |
| 48. | **Е61-7-1** | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | | 0.0503 | 5 338.98 | 268.55 | 48 909.19 | 2 460 | 9.16 |
| | | Объем: (0.7*2+1.5)*0.35*2+(1+2.0*2)*0.30*2 | | | | | | | | |
| 48. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 383.06 | 19.2679 | 8.970 | 172.83 | 88.84 | 1 712 | 9.904 |
| *48. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *1.16* | *0.05835* | *13.500* | *0.79* | *99.46* | *6* | *7.367* |
| 48. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.16 | 0.05835 | 20.00 | 1.17 | 138.92 | 8 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.79* | *99.46* | *6* | 7.367 |
| 48. 4. | с402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.22132 | 427.02 | 94.51 | 3 344.77 | 740 | 7.833 |
| 48. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.01761 | 2.41 | 0.04 | | | |
| 48. 6. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 8.1 | 0.40743 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы* | | | | 79% | 137.16 | 79% | 1 357 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 86.81 | 50% | 859 | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 3. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | |
| 49. | **Е16-03-002-3** | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м | | 0.815 | 10 021.72 | 8 167.70 | 18 012.58 | 14 680 | 1.797 |
| | | Объем: (5.4*2*2+5.2*2+2)+(5*1.75*2)+(30) | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 49. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 118.45 | 96.5368 | 9.770 | 943.16 | 96.66 | 9 331 | 9.894 |
| *49. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.0875* | *0.07131* | *13.500* | *0.96* | *126.91* | *9* | *9.401* |
| 49. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.05 | 0.04075 | 86.40 | 3.52 | 468.31 | 19 | 5.42 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.55* | *126.91* | *5* | 9.401 |
| 49. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0375 | 0.03056 | 111.99 | 3.42 | 504.91 | 15 | 4.509 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.41* | *126.91* | *4* | 9.401 |
| 49. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 6.125 | 4.99188 | 19.20 | 95.84 | 3.82 | 19 | 0.199 |
| 49. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.4625 | 0.37694 | 75.40 | 28.42 | 440.77 | 166 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 49. 7. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0026 | 0.00212 | 2.02 | | 11.74 | | 5.812 |
| 49. 8. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.74 | 0.6031 | 2.41 | 1.45 | | | |
| 49. 9. | с300-1457 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 25 мм | м | 97.8 | 79.707 | 82.85 | 6 603.72 | 59.92 | 4 776 | 0.723 |
| 49. 10. | с300-1463 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1 | шт. | 50 | 40.75 | 3.88 | 158.11 | 2.81 | 115 | 0.724 |
| 49. 11. | с300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 13 | 10.595 | 31.15 | 330.03 | 22.53 | 239 | 0.723 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 1 087.63 | 115.2% | 10 760 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 666.08 | 70.55% | 6 589 | |
| 50. | **С300-1473** | Угольник Н-В размером 1 | шт. | | 14 | 101.57 | 1 421.98 | 73.46 | 1 028 | 0.723 |
| | | Объем: 2*2+5*2 | | | | | | | | |
| 51. | **С300-1476** | Тройник размером 1 | шт. | | 36 | 87.54 | 3 151.44 | 63.32 | 2 280 | 0.723 |
| | | Объем: ((5+1)*2+5+1)*2 | | | | | | | | |
| 52. | **С300-1482** | Переходник Н-В размером 1 | шт. | | 10 | 74.99 | 749.90 | 54.24 | 542 | 0.723 |
| | | Объем: 5*2 | | | | | | | | |
| 53. | **С300-4028-33** | Кран шаровой 11Б27п, диаметром 25 мм | шт. | | 10 | 91.05 | 910.50 | 178.78 | 1 788 | 1.964 |
| 54. | **Е16-03-002-2** | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м | | 0.28 | 7 823.21 | 2 190.50 | 16 426.74 | 4 599 | 2.1 |
| | | Объем: 1.75*(5+3)*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 54. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 118.45 | 33.166 | 9.770 | 324.03 | 96.66 | 3 206 | 9.894 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *54. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.0875* | *0.0245* | *13.500* | *0.33* | *126.91* | *3* | *9.401* |
| 54. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.05 | 0.014 | 86.40 | 1.21 | 468.31 | 7 | 5.42 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.19* | *126.91* | *2* | 9.401 |
| 54. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0375 | 0.0105 | 111.99 | 1.18 | 504.91 | 5 | 4.509 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.14* | *126.91* | *1* | 9.401 |
| 54. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 5.7 | 1.596 | 19.20 | 30.64 | 3.82 | 6 | 0.199 |
| 54. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.4625 | 0.1295 | 75.40 | 9.76 | 440.77 | 57 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 54. 7. | с101-1601 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | кг | 0.0016 | 0.00045 | 2.02 | | 11.74 | | 5.812 |
| 54. 8. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.47 | 0.1316 | 2.41 | 0.32 | | | |
| 54. 9. | с300-1456 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 30 град. С, диаметром 20 мм | м | 95.8 | 26.824 | 62.54 | 1 677.57 | 45.23 | 1 213 | 0.723 |
| 54. 10. | с300-1462 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4 | шт. | 50 | 14 | 3.56 | 49.84 | 2.57 | 36 | 0.722 |
| 54. 11. | с300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 11 | 3.08 | 31.15 | 95.94 | 22.53 | 69 | 0.723 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 373.66 | 115.2% | 3 697 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 228.84 | 70.55% | 2 264 | |
| 55. | **С300-1472** | Угольник Н-В размером 3/4 | шт. | | 16 | 84.38 | 1 350.08 | 61.03 | 976 | 0.723 |
| | | Объем: (5+3)*2 | | | | | | | | |
| 56. | **С300-1481** | Переходник Н-В размером 3/4 | шт. | | 16 | 69.36 | 1 109.76 | 50.17 | 803 | 0.724 |
| | | Объем: (5+3)*2 | | | | | | | | |
| 57. | **Е16-07-003-3** | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм | врезка | | 1 | 126.57 | 126.57 | 717.80 | 718 | 5.673 |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 57. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 5.129 | 5.129 | 9.910 | 50.83 | 98.08 | 503 | 9.897 |
| 57. 2. | х04-0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 0.5375 | 0.5375 | 8.10 | 4.35 | 32.06 | 17 | 3.958 |
| 57. 3. | х04-0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 0.6125 | 0.6125 | 1.20 | 0.74 | 2.92 | 2 | 2.433 |
| 57. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.0125 | 0.0125 | 75.40 | 0.94 | 440.77 | 6 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 57. 5. | с101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0.037 | 0.037 | 6.64 | 0.25 | 16.96 | 1 | 2.554 |
| 57. 6. | с101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 0.00015 | 0.00015 | 9 600.99 | 1.44 | 28 938.14 | 4 | 3.014 |
| 57. 7. | с101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0.0084 | 0.0084 | 37.93 | 0.32 | 96.91 | 1 | 2.555 |
| 57. 8. | с103-0051 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм | м | 0.4 | 0.4 | 36.53 | 14.61 | 92.65 | 37 | 2.536 |
| 57. 9. | с300-1136 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | 1 | 1 | 53.09 | 53.09 | 147.38 | 147 | 2.776 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 58.56 | 115.2% | 579 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 35.86 | 70.55% | 355 | |
| 58. | **Е16-04-001-1** | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м | | 0.212 | 4 811.66 | 1 020.07 | 23 730.23 | 5 031 | 4.932 |
| | | Объем: (5.4+5.2)*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 58. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 73.876 | 15.6617 | 9.910 | 155.21 | 98.08 | 1 536 | 9.897 |
| *58. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.025* | *0.0053* | *13.500* | *0.07* | *126.91* | *1* | *9.401* |
| 58. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.0125 | 0.00265 | 86.40 | 0.23 | 468.31 | 1 | 5.42 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.04* | *126.91* | | 9.401 |
| 58. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.0125 | 0.00265 | 111.99 | 0.30 | 504.91 | 1 | 4.509 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.04* | *126.91* | | 9.401 |
| 58. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1375 | 0.02915 | 75.40 | 2.20 | 440.77 | 13 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 58. 6. | с103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 1.5 | 0.318 | 112.62 | 35.81 | 215.20 | 68 | 1.911 |
| 58. 7. | с300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.0012 | 0.00025 | 13 398.00 | 3.41 | 63 406.78 | 16 | 4.733 |
| 58. 8. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.39 | 0.08268 | 2.41 | 0.20 | | | |
| 58. 9. | с300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт. | 1 | 0.212 | 447.23 | 94.81 | 915.90 | 194 | 2.048 |
| 58. 10. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 14 | 2.968 | 7.87 | 23.36 | 45.92 | 136 | 5.835 |
| 58. 11. | с300-1324 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 99.8 | 21.1576 | 33.30 | 704.55 | 144.83 | 3 064 | 4.349 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 178.88 | 115.2% | 1 771 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 109.55 | 70.55% | 1 084 | |
| 59. | **Е16-04-001-2** | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м | | 0.218 | 8 084.62 | 1 762.45 | 57 330.23 | 12 498 | 7.091 |
| | | Объем: 5.4*2+2+4.5*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 59. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 70.84 | 15.4431 | 9.910 | 153.04 | 98.08 | 1 515 | 9.897 |
| *59. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.075* | *0.01635* | *13.500* | *0.22* | *126.91* | *2* | *9.401* |
| 59. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.05 | 0.0109 | 86.40 | 0.94 | 468.31 | 5 | 5.42 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.15* | *126.91* | *1* | 9.401 |
| 59. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.025 | 0.00545 | 111.99 | 0.61 | 504.91 | 3 | 4.509 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.07* | *126.91* | *1* | 9.401 |
| 59. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.275 | 0.05995 | 75.40 | 4.52 | 440.77 | 26 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59. 6. | с103-0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 4 | 0.872 | 112.62 | 98.20 | 215.20 | 188 | 1.911 |
| 59. 7. | с300-0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм | т | 0.00266 | 0.00058 | 13 398.00 | 7.77 | 63 406.78 | 37 | 4.733 |
| 59. 8. | с411-0001 | Вода | м3 | 1.57 | 0.34226 | 2.41 | 0.82 | | | |
| 59. 9. | с300-1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 100 мм | шт. | 1 | 0.218 | 736.80 | 160.62 | 2 213.40 | 483 | 3.004 |
| 59. 10. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 23.5 | 5.123 | 7.87 | 40.32 | 45.92 | 235 | 5.835 |
| 59. 11. | с300-1325 | Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 99.8 | 21.7564 | 59.55 | 1 295.59 | 459.95 | 10 007 | 7.724 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 176.56 | 115.2% | 1 748 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 108.12 | 70.55% | 1 070 | |
| 60. | **Е16-07-005-1** | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | | 1.415 | 127.36 | 180.21 | 799.88 | 1 132 | 6.282 |
| | | Объем: 85.5+56 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 60. 1. | з000-1005-3 | Рабочие-строители (средний разряд 5.3) | чел.ч | 5.7615 | 8.15252 | 11.630 | 94.81 | 114.99 | 937 | 9.887 |
| 60. 2. | х04-2900 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) | маш.ч | 1.875 | 2.65313 | 29.67 | 78.72 | 71.00 | 188 | 2.393 |
| 60. 3. | с101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00005 | 0.00007 | 25 226.00 | 1.78 | 29 384.67 | 2 | 1.165 |
| 60. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00002 | 0.00003 | 15 500.00 | 0.44 | 39 176.14 | 1 | 2.527 |
| 60. 5. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.02 | 0.0283 | 36.85 | 1.04 | 99.44 | 3 | 2.699 |
| 60. 6. | с411-0001 | Вода | м3 | 1 | 1.415 | 2.41 | 3.41 | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 109.22 | 115.2% | 1 079 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 66.89 | 70.55% | 661 | |
| 61. | **Е16-07-004-2** | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | врезка | | 1 | 183.87 | 183.87 | 1 290.90 | 1 291 | 7.021 |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 61. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 10.281 | 10.281 | 8.530 | 87.70 | 84.57 | 869 | 9.914 |
| 61. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.0125 | 0.0125 | 75.40 | 0.94 | 440.77 | 6 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 61. 3. | с101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.00192 | 0.00192 | 1 310.10 | 2.52 | 5 627.43 | 11 | 4.295 |
| 61. 4. | с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 0.00072 | 0.00072 | 2.79 | | 25.57 | | 9.165 |
| 61. 5. | с300-0915 | Муфты надвижные, диаметром 100 мм | шт. | 1 | 1 | 39.85 | 39.85 | 186.10 | 186 | 4.67 |
| 61. 6. | с300-0922 | Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм | шт. | 1 | 1 | 52.86 | 52.86 | 219.00 | 219 | 4.143 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 101.03 | 115.2% | 1 001 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 61.87 | 70.55% | 613 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62. | **Е17-01-003-5** | Установка чаш (унитазов напольных) с краном смывным | 10 компл. | | 1 | 12 457.95 | 12 457.95 | 36 819.04 | 36 819 | 2.955 |
| | | Объем: 5*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 62. 1. | з000-1003-9 | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 30.2335 | 30.2335 | 9.510 | 287.52 | 94.17 | 2 847 | 9.902 |
| *62. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.5375* | *0.5375* | *13.500* | *7.26* | *106.48* | *57* | *7.888* |
| 62. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.1375 | 0.1375 | 111.99 | 15.40 | 504.91 | 69 | 4.509 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *1.86* | *126.91* | *17* | 9.401 |
| 62. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.4 | 0.4 | 20.00 | 8.00 | 138.92 | 56 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *5.40* | *99.46* | *40* | 7.367 |
| 62. 5. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.25 | 0.25 | 19.20 | 4.80 | 3.82 | 1 | 0.199 |
| 62. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.8125 | 0.8125 | 75.40 | 61.26 | 440.77 | 358 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 62. 7. | с101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.001 | 22 002.00 | 22.00 | 44 139.86 | 44 | 2.006 |
| 62. 8. | с101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 0.0004 | 25 226.00 | 10.09 | 29 384.67 | 12 | 1.165 |
| 62. 9. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0002 | 0.0002 | 15 500.00 | 3.10 | 39 176.14 | 8 | 2.527 |
| 62. 10. | с101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 0.0005 | 0.0005 | 41 664.00 | 20.83 | 122 170.00 | 61 | 2.932 |
| 62. 11. | с101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 5 | 5 | 31.40 | 157.00 | 61.33 | 307 | 1.953 |
| 62. 12. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.2 | 0.2 | 36.85 | 7.37 | 99.44 | 20 | 2.699 |
| 62. 13. | с300-0638 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм оцинкованные | шт. | 10 | 10 | 39.87 | 398.70 | 186.19 | 1 862 | 4.67 |
| 62. 14. | с300-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 10 | 10 | 727.15 | 7 271.50 | 1 625.40 | 16 254 | 2.235 |
| 62. 15. | с300-1522 | Чаша напольная чугунная эмалированная | шт. | 10 | 10 | 408.07 | 4 080.70 | 1 454.79 | 14 548 | 3.565 |
| 62. 16. | с101-1847 | Замазка защитная | кг | 4 | 4 | 15.60 | 62.40 | 32.43 | 130 | 2.079 |
| 62. 17. | с300-1517 | Манжета резиновая к унитазу | шт. | 10 | 10 | 3.45 | 34.50 | 17.88 | 179 | 5.183 |
| 62. 18. | с101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 10 шт. | 4 | 4 | 1.98 | 7.92 | 11.47 | 46 | 5.793 |
| 62. 19. | с101-2184 | Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм | т | 0.0005 | 0.0005 | 9 700.00 | 4.85 | 36 647.85 | 18 | 3.778 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 339.59 | 115.2% | 3 345 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 207.97 | 70.55% | 2 049 | |
| 63. | **Е17-01-001-13** | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды | 10 компл. | | 1 | 303.57 | 303.57 | 2 199.31 | 2 199 | 7.244 |
| | | Объем: 5*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 63. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 19.021 | 19.021 | 9.620 | 182.98 | 95.24 | 1 812 | 9.9 |
| *63. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1625* | *0.1625* | *13.500* | *2.19* | *99.46* | *16* | *7.367* |
| 63. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1625 | 0.1625 | 20.00 | 3.25 | 138.92 | 23 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *2.19* | *99.46* | *16* | 7.367 |
| 63. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.25 | 0.25 | 19.20 | 4.80 | 3.82 | 1 | 0.199 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.2375 | 0.2375 | 75.40 | 17.91 | 440.77 | 105 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 63. 6. | с101-0311 | Каболка | т | 0.0007 | 0.0007 | 22 002.00 | 15.40 | 44 139.86 | 31 | 2.006 |
| 63. 7. | с101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0002 | 0.0002 | 25 226.00 | 5.05 | 29 384.67 | 6 | 1.165 |
| 63. 8. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0001 | 0.0001 | 15 500.00 | 1.55 | 39 176.14 | 4 | 2.527 |
| 63. 9. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.0036 | 0.0036 | 6 400.66 | 23.04 | 20 140.00 | 73 | 3.147 |
| 63. 10. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.1 | 0.1 | 36.85 | 3.69 | 99.44 | 10 | 2.699 |
| 63. 11. | с101-1847 | Замазка защитная | кг | 2 | 2 | 15.60 | 31.20 | 32.43 | 65 | 2.079 |
| 63. 12. | с101-2186 | Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм | т | 0.0007 | 0.0007 | 9 700.00 | 6.79 | 36 647.85 | 26 | 3.778 |
| 63. 13. | с101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 10 шт. | 4 | 4 | 1.98 | 7.92 | 11.47 | 46 | 5.793 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 213.32 | 115.2% | 2 106 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 130.64 | 70.55% | 1 290 | |
| 64. | **С300-0678** | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | комплект | | 10 | 452.09 | 4 520.90 | 796.61 | 7 966 | 1.762 |
| 65. | **Е17-01-002-3** | Установка смесителей | 10 шт. | | 1.6 | 97.34 | 155.74 | 803.04 | 1 285 | 8.251 |
| | | Объем: 5*2+3*2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 65. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 8.05 | 12.88 | 9.620 | 123.91 | 95.24 | 1 227 | 9.9 |
| 65. 2. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.125 | 0.2 | 19.20 | 3.84 | 3.82 | 1 | 0.199 |
| 65. 3. | с101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.00026 | 0.00042 | 25 226.00 | 10.49 | 29 384.67 | 12 | 1.165 |
| 65. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.00013 | 0.00021 | 15 500.00 | 3.22 | 39 176.14 | 8 | 2.527 |
| 65. 5. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.13 | 0.208 | 36.85 | 7.66 | 99.44 | 21 | 2.699 |
| 65. 6. | с101-2201 | Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм | 10 шт. | 2 | 3.2 | 1.58 | 5.06 | 3.28 | 10 | 2.076 |
| 65. 7. | с101-2181 | Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм | т | 0.0001 | 0.00016 | 9 700.00 | 1.55 | 36 647.85 | 6 | 3.778 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 142.74 | 115.2% | 1 414 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 87.42 | 70.55% | 866 | |
| 66. | **С300-0616** | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | комплект | | 16 | 308.60 | 4 937.60 | 679.14 | 10 866 | 2.201 |
| | | Объем: (1.6)*10 | | | | | | | | |
| 67. | **Е17-01-001-23** | Установка трапов диаметром 100 мм | 10 компл. | | 0.4 | 3 700.12 | 1 480.05 | 9 440.67 | 3 776 | 2.551 |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 67. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 10.0855 | 4.0342 | 9.620 | 38.81 | 95.24 | 384 | 9.9 |
| *67. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.125* | *0.05* | *13.500* | *0.68* | *99.46* | *5* | *7.367* |
| 67. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.125 | 0.05 | 20.00 | 1.00 | 138.92 | 7 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.68* | *99.46* | *5* | 7.367 |
| 67. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.2375 | 0.095 | 75.40 | 7.16 | 440.77 | 42 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67. 5. | с101-0311 | Каболка | т | 0.0012 | 0.00048 | 22 002.00 | 10.56 | 44 139.86 | 21 | 2.006 |
| 67. 6. | с101-1355 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0.0032 | 0.00128 | 1 310.10 | 1.68 | 5 627.43 | 7 | 4.295 |
| 67. 7. | с300-0637 | Трапы (в экспортном исполнении) Т-100М чугунные эмалированные спрямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 355х200х142мм | комплект | 10 | 4 | 355.21 | 1 420.84 | 828.71 | 3 315 | 2.333 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 115.2% | 45.49 | 115.2% | 448 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 70.55% | 27.86 | 70.55% | 274 | |
| 68. | **Е69-1-1** | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича | 100 шт. | | 0.01 | 393.90 | 3.94 | 3 894.06 | 39 | 9.898 |
| 68. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 50.5 | 0.505 | 7.800 | 3.94 | 77.11 | 39 | 9.886 |
| 68. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.06 | 0.0006 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 78% | 3.07 | 78% | 30 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 1.97 | 50% | 20 | |
| 69. | **Е69-1-4** | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича | 100 шт. | | 0.01 | 1 289.34 | 12.89 | 12 746.28 | 127 | 9.853 |
| 69. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 165.3 | 1.653 | 7.800 | 12.89 | 77.11 | 127 | 9.886 |
| 69. 2. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.2 | 0.002 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 78% | 10.05 | 78% | 99 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 6.45 | 50% | 64 | |
| 70. | **Е46-03-010-2** | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 (в колодец) | 100 шт. | | 0.01 | 1 709.35 | 17.09 | 6 755.16 | 68 | 3.979 |
| 70. 1. | з000-1003-9 | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 35.43 | 0.3543 | 9.510 | 3.37 | 94.17 | 33 | 9.902 |
| *70. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *8.99* | *0.0899* | *10.060* | *0.90* | *94.57* | *9* | *9.401* |
| 70. 3. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч | 8.99 | 0.0899 | 90.00 | 8.09 | 372.18 | 33 | 4.135 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *0.90* | *94.57* | *9* | 9.401 |
| 70. 4. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 17.98 | 0.1798 | 31.33 | 5.63 | 4.05 | 1 | 0.129 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 99% | 4.23 | 99% | 42 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 59.5% | 2.54 | 59.5% | 25 | |
| 71. | **Е01-02-057-2** | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (к=1.15-сильно налипающий на лопату, ТЧ-3.183) | 100 м3 | | 0.252 | 1 588.59 | 400.32 | 15 704.61 | 3 958 | 9.887 |
| | | Объем: 30.0*0.7*1.2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н5= 1.15*1.15* | | | | | | | | |
| 71. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 203.665 | 51.3236 | 7.800 | 400.32 | 77.11 | 3 958 | 9.886 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 320.26 | 80% | 3 166 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 38.25% | 153.12 | 38.25% | 1 514 | |
| 72. | **Е01-02-061-1** | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (к=1.1-сильно налипающий на лопату, ТЧ-3.183) | 100 м3 | | 0.252 | 837.40 | 211.03 | 8 299.04 | 2 091 | 9.909 |
| | | Объем: 30.0*0.7*1.2 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н5= 1.15*1.1* | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72. 1. | з000-1001-5 | Рабочие-строители (средний разряд 1.5) | чел.ч | 111.953 | 28.212 | 7.480 | 211.03 | 74.13 | 2 091 | 9.91 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 168.82 | 80% | 1 673 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 38.25% | 80.72 | 38.25% | 800 | |
| 73. | **E01-02-068-1** | Водоотлив из траншей | 100 м3 | | 0.3 | 2 312.45 | 693.74 | 17 903.10 | 5 371 | 7.742 |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* | | | | | | | | |
| *73. 1.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *110.468* | *33.1403* | *11.067* | *366.75* | *104.03* | *3 448* | *9.401* |
| 73. 2. | х31-0102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш.ч | 368.225 | 110.468 | 6.28 | 693.74 | 48.62 | 5 371 | 7.742 |
| | | | (0.3) | | | *3.32* | *366.75* | *31.21* | *3 448* | 9.401 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 293.40 | 80% | 2 758 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 38.25% | 140.28 | 38.25% | 1 319 | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 5. КРОВЛЯ** | | | | | | | | | |
| 74. | **E58-7-11** | Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100 м2 | | 1.5488 | 803.31 | 1 244.16 | 4 788.82 | 7 417 | 5.961 |
| | | Объем: 8.8*17.6 | | | | | | | | |
| 74. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 36.02 | 55.7878 | 8.740 | 487.59 | 86.71 | 4 837 | 9.921 |
| *74. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.25* | *0.3872* | *13.500* | *5.23* | *126.91* | *49* | *9.401* |
| 74. 3. | х03-0403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.ч | 6.22 | 9.63354 | 6.66 | 64.16 | 17.63 | 170 | 2.647 |
| 74. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.25 | 0.3872 | 111.99 | 43.36 | 504.91 | 196 | 4.509 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *5.23* | *126.91* | *49* | 9.401 |
| 74. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.ч | 5.75 | 8.9056 | 3.50 | 31.17 | 6.06 | 54 | 1.731 |
| 74. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.162 | 0.25091 | 75.40 | 18.92 | 440.77 | 111 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 74. 7. | с101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марок БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 0.025 | 0.03872 | 2 631.81 | 101.90 | 10 268.65 | 398 | 3.902 |
| 74. 8. | с101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0.058 | 0.08983 | 1 492.15 | 134.04 | 13 583.04 | 1 220 | 9.103 |
| 74. 9. | с542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 27.97 | 43.3199 | 8.38 | 363.02 | 9.97 | 432 | 1.19 |
| 74. 10. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.78 | 1.20806 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 409.04 | 83% | 4 055 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 320.33 | 65% | 3 176 | |
| 75. | **C101-3983-33** | Стеклобит с посыпкой К(СП)-4,5 | м2 | | 176.563 | 21.48 | 3 792.58 | 37.54 | 6 628 | 1.748 |
| | | Объем: (1.5488)*114.0 | | | | | | | | |
| 76. | **C101-3977-33** | Стеклобит П(СП)-3,5 | м2 | | 179.661 | 20.14 | 3 618.37 | 35.20 | 6 324 | 1.748 |
| | | Объем: (1.5488)*116.0 | | | | | | | | |
| 77. | **E12-01-017-1** | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм | 100 м2 | | 1.5488 | 1 232.41 | 1 908.76 | 8 332.90 | 12 906 | 6.761 |
| | | Объем: 8.8*17.6 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 77. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 31.303 | 48.4821 | 7.800 | 378.16 | 77.11 | 3 738 | 9.886 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *77. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *2.425* | *3.75584* | *11.266* | *42.31* | *105.91* | *398* | *9.401* |
| 77. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.85 | 1.31648 | 86.40 | 113.74 | 468.31 | 617 | 5.42 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *17.77* | *126.91* | *167* | 9.401 |
| 77. 4. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 1.575 | 2.43936 | 89.99 | 219.52 | 376.65 | 919 | 4.185 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *24.54* | *94.57* | *231* | 9.401 |
| 77. 5. | х10-1207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную длястроительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.ч | 2.95 | 4.56896 | 22.40 | 102.34 | 71.26 | 326 | 3.181 |
| 77. 6. | с101-0856 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой с пылевидной посыпкой РКП-350б | м2 | 4.4 | 6.81472 | 6.01 | 40.96 | 20.58 | 140 | 3.424 |
| 77. 7. | с411-0001 | Вода | м3 | 3.85 | 5.96288 | 2.41 | 14.37 | | | |
| 77. 8. | с402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.53 | 2.36966 | 438.74 | 1 039.67 | 3 024.23 | 7 166 | 6.893 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% | 454.11 | 108% | 4 467 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55.25% | 232.31 | 55.25% | 2 285 | |
| 78. | **Е12-01-004-4** | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м | | 0.352 | 2 119.03 | 745.90 | 9 481.20 | 3 337 | 4.474 |
| | | Объем: 8.8+17.6+8.8 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 78. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 40.825 | 14.3704 | 9.180 | 131.92 | 90.97 | 1 307 | 9.91 |
| *78. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.8875* | *0.3124* | *13.500* | *4.22* | *126.91* | *40* | *9.401* |
| 78. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 0.7625 | 0.2684 | 86.40 | 23.19 | 468.31 | 126 | 5.42 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *3.62* | *126.91* | *34* | 9.401 |
| 78. 4. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.125 | 0.044 | 111.99 | 4.93 | 504.91 | 22 | 4.509 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.59* | *126.91* | *6* | 9.401 |
| 78. 5. | х15-0401 | Горелки газопламенные | маш.ч | 6.575 | 2.3144 | 3.50 | 8.10 | 6.06 | 14 | 1.731 |
| 78. 6. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1875 | 0.066 | 75.40 | 4.98 | 440.77 | 29 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 78. 7. | с542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.4 | 2.9568 | 8.38 | 24.78 | 9.97 | 29 | 1.19 |
| 78. 8. | с402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0.51 | 0.17952 | 438.74 | 78.76 | 3 024.23 | 543 | 6.893 |
| 78. 9. | с101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 252 | 88.704 | 5.29 | 469.24 | 14.28 | 1 267 | 2.699 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% | 147.03 | 108% | 1 455 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55.25% | 75.22 | 55.25% | 744 | |
| 79. | **Е58-19-3** | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов | 100 м | | 0.176 | 5 988.29 | 1 053.94 | 21 712.42 | 3 821 | 3.625 |
| 79. 1. | з000-1002-5 | Рабочие-строители (средний разряд 2.5) | чел.ч | 101.24 | 17.8182 | 8.160 | 145.40 | 80.88 | 1 441 | 9.912 |
| *79. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.25* | *0.044* | *13.500* | *0.59* | *99.46* | *4* | *7.367* |
| 79. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.25 | 0.044 | 20.00 | 0.88 | 138.92 | 6 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.59* | *99.46* | *4* | 7.367 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч<br>(1) | 0.1 | 0.0176 | 75.40 | 1.33 | 440.77 | 8 | 5.846 |
| 79. 5. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.116 | 0.02042 | 6 400.66 | 130.68 | 20 140.00 | 411 | 3.147 |
| 79. 6. | с101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | 0.006 | 0.00106 | 7 927.38 | 8.37 | 34 579.24 | 37 | 4.362 |
| 79. 7. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00018 | 5 160.53 | 0.91 | 29 077.42 | 5 | 5.635 |
| 79. 8. | с101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.294 | 0.05174 | 14 811.00 | 766.38 | 36 981.40 | 1 914 | 2.497 |
| 79. 9. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.594 | 0.10454 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 121.17 | 83% | 1 199 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 94.89 | 65% | 939 | |
| 80. | **Е12-01-010-1** | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | | 0.126 | 9 686.07 | 1 220.45 | 32 731.86 | 4 124 | 3.379 |
| | | Объем: (9+18+9)*0.35 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 80. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 129.663 | 16.3375 | 8.530 | 139.36 | 84.57 | 1 382 | 9.914 |
| *80. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.25* | *0.0315* | *13.500* | *0.43* | *126.91* | *4* | *9.401* |
| 80. 3. | х02-0129 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч<br>(1) | 0.25 | 0.0315 | 86.40<br>*13.50* | 2.72<br>*0.43* | 468.31<br>*126.91* | 15<br>*4* | 5.42<br>9.401 |
| 80. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч<br>(1) | 0.0875 | 0.01103 | 75.40 | 0.83 | 440.77 | 5 | 5.846 |
| 80. 5. | с101-0195 | Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм | т | 0.004 | 0.0005 | 6 180.64 | 3.12 | 29 077.42 | 15 | 4.705 |
| 80. 6. | с101-0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 0.012 | 0.00151 | 7 071.80 | 10.69 | 34 579.24 | 52 | 4.89 |
| 80. 7. | с101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.57 | 0.07182 | 14 811.00 | 1 063.73 | 36 981.40 | 2 656 | 2.497 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 108% | 150.97 | 108% | 1 497 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 55.25% | 77.23 | 55.25% | 766 | |
| 81. | **Е11-01-002-4** | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | | 1.28 | 209.64 | 268.33 | 1 945.19 | 2 490 | 9.28 |
| | | Объем: 20*0.8*0.08 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 81. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 4.2895 | 5.49056 | 8.850 | 48.59 | 87.77 | 482 | 9.918 |
| *81. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.6875* | *0.88* | *10.060* | *8.85* | *94.57* | *83* | *9.401* |
| 81. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч<br>(1) | 0.1125 | 0.144 | 89.99<br>*10.06* | 12.96<br>*1.45* | 376.65<br>*94.57* | 54<br>*14* | 4.185<br>9.401 |
| 81. 4. | х05-0102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.ч<br>(1) | 0.575 | 0.736 | 90.00<br>*10.06* | 66.24<br>*7.40* | 372.18<br>*94.57* | 274<br>*70* | 4.135<br>9.401 |
| 81. 5. | х33-1101 | Трамбовки пневматические | маш.ч | 1.1625 | 1.488 | 4.91 | 7.31 | 11.85 | 18 | 2.413 |
| 81. 6. | с408-0026 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм | м3 | 1.546 | 1.97888 | 67.33 | 133.24 | 839.94 | 1 662 | 12.475 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 63.59 | 110.7% | 625 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 36.62 | 63.75% | 360 | |
| 82. | **Е11-01-011-3** | Устройство стяжек бетонных: толщиной 20 мм | 100 м2 | | 0.0128 | 1 667.29 | 21.34 | 11 652.59 | 149 | 6.982 |
| | | Объем: 20*0.8*0.08 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | |
| 82. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 46.7475 | 0.59837 | 7.800 | 4.67 | 77.11 | 46 | 9.886 |
| *82. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *1.5875* | *0.02032* | *13.500* | *0.27* | *99.46* | *2* | *7.367* |
| 82. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.5875 | 0.02032 | 20.00 | 0.41 | 138.92 | 3 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.27* | *99.46* | *2* | 7.367 |
| 82. 4. | х11-1301 | Вибраторы поверхностные | маш.ч | 5.875 | 0.0752 | 0.50 | 0.04 | 1.36 | | 2.72 |
| 82. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 3.5 | 0.0448 | 2.41 | 0.11 | | | |
| 82. 6. | с401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | м3 | 2.04 | 0.02611 | 617.42 | 16.12 | 3 833.02 | 100 | 6.208 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 5.47 | 110.7% | 53 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 3.15 | 63.75% | 31 | |
| 83. | **Е11-01-011-4** | Устройство стяжек бетонных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 | | 0.0128 | 1 956.42 | 25.04 | 12 237.53 | 157 | 6.27 |
| | | Объем: 20*0.8*0.08 | | | | | | | | |
| | | *Начисления: Н3= 1.25*6, Н4= 1.25*6, Н5= 1.15*6, Н48= 6* | | | | | | | | |
| 83. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 3.45 | 0.04416 | 7.800 | 0.34 | 77.11 | 3 | 9.886 |
| *83. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *1.575* | *0.02016* | *13.500* | *0.27* | *99.46* | *2* | *7.367* |
| 83. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 1.575 | 0.02016 | 20.00 | 0.40 | 138.92 | 3 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.27* | *99.46* | *2* | 7.367 |
| 83. 4. | х11-1301 | Вибраторы поверхностные | маш.ч | 17.4 | 0.22272 | 0.50 | 0.11 | 1.36 | | 2.72 |
| 83. 5. | с401-0085 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В 12,5 (М150) | м3 | 3.06 | 0.03917 | 617.42 | 24.18 | 3 833.02 | 150 | 6.208 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 0.68 | 110.7% | 6 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 0.39 | 63.75% | 3 | |
| 84. | **Е11-01-015-8** | Железнение цементных покрытий | 100 м2 | | 0.16 | 134.85 | 21.58 | 1 362.52 | 218 | 10.102 |
| | | Объем: 20*0.8 | | | | | | | | |
| 84. 1. | з000-1003-9 | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 10.8 | 1.728 | 9.510 | 16.43 | 94.17 | 163 | 9.902 |
| *84. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1* | *0.016* | *11.436* | *0.18* | *96.53* | *2* | *8.441* |
| 84. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.0096 | 89.99 | 0.86 | 376.65 | 4 | 4.185 |
| | | | (1) | | | *10.06* | *0.10* | *94.57* | *1* | 9.401 |
| 84. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.04 | 0.0064 | 20.00 | 0.13 | 138.92 | 1 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.09* | *99.46* | *1* | 7.367 |
| 84. 5. | с101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0.06 | 0.0096 | 424.28 | 4.07 | 5 288.81 | 51 | 12.465 |
| 84. 6. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 0.032 | 2.41 | 0.08 | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 110.7% | 18.39 | 110.7% | 183 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 63.75% | 10.59 | 63.75% | 105 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Раздел 6. ФАСАД** | | | | | | | | | |
| 85. | **Е61-10-1** | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | | 0.255 | 2 705.58 | 689.92 | 24 863.29 | 6 340 | 9.189 |
| | | Объем: (18+9-1.5)*2*0.5 | | | | | | | | |
| 85. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 201.84 | 51.4692 | 8.740 | 449.84 | 86.71 | 4 463 | 9.921 |
| 85. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0.71 | 0.18105 | 1.70 | 0.31 | 4.58 | 1 | 2.694 |
| 85. 3. | с402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.561 | 427.02 | 239.56 | 3 344.77 | 1 876 | 7.833 |
| 85. 4. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.08925 | 2.41 | 0.22 | | | |
| 85. 5. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 4.84 | 1.2342 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 79% | 355.37 | 79% | 3 526 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 224.92 | 50% | 2 232 | |
| 86. | **Е62-41-1** | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 | | 1.19144 | 162.24 | 193.30 | 1 603.89 | 1 911 | 9.886 |
| | | Объем: ((18+9*2)*3.4+18.0*3.10-1.37*1.37*16-2.0*4)*0.85 | | | | | | | | |
| 86. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 20.8 | 24.782 | 7.800 | 193.30 | 77.11 | 1 911 | 9.886 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 154.64 | 80% | 1 529 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 96.65 | 50% | 956 | |
| 87. | **Е61-26-2** | Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов | 100 м2 | | 0.21835 | 320.53 | 69.99 | 3 181.72 | 695 | 9.93 |
| | | Объем: ((18+9)*2*3.4-1.37*1.37*16-2.0*4)*0.15 | | | | | | | | |
| 87. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 35.73 | 7.80179 | 8.620 | 67.25 | 85.64 | 668 | 9.935 |
| 87. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0.1 | 0.02184 | 1.70 | 0.04 | 4.58 | | 2.694 |
| 87. 3. | с402-0086 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 0.03 | 0.00655 | 411.49 | 2.70 | 4 044.67 | 26 | 9.829 |
| 87. 4. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.01 | 0.00218 | 2.41 | 0.01 | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 79% | 53.13 | 79% | 528 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 33.63 | 50% | 334 | |
| 88. | **Е62-25-1** | Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов | 100 м2 | | 1.6567 | 338.60 | 560.96 | 820.62 | 1 360 | 2.424 |
| | | Объем: ((18+9*2)*3.4+18.0*3.10-1.37*1.37*16-2.0*4)+(18+9-1.5)*2*0.5 | | | | | | | | |
| 88. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 4.29 | 7.10723 | 8.620 | 61.26 | 85.64 | 609 | 9.935 |
| 88. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0.1 | 0.16567 | 1.70 | 0.28 | 4.58 | 1 | 2.694 |
| 88. 3. | х05-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.ч | 1.71 | 2.83295 | 3.70 | 10.48 | 14.09 | 40 | 3.808 |
| 88. 4. | х34-0601 | Пистолеты-распылители | маш.ч | 3.42 | 5.6659 | 3.12 | 17.68 | 8.12 | 46 | 2.603 |
| 88. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.01 | 0.01657 | 75.40 | 1.25 | 440.77 | 7 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88. 6. | с113-0032 | Грунтовка ХС-04 коричневая | т | 0.0161 | 0.02667 | 17 621.00 | 470.00 | 24 627.15 | 657 | 1.398 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 49.01 | 80% | 487 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 30.63 | 50% | 305 | |
| 89. | **Е62-25-7** | Шпатлевка фасадов простых с земли и лесов (2 стены выше цоколя) | 100 м2 | | 0.72785 | 1 273.56 | 926.96 | 4 190.84 | 3 050 | 3.29 |
| | | Объем: ((18+9)*3.4-1.37*1.37*8-2.0*2) | | | | | | | | |
| 89. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 23.6 | 17.1772 | 8.530 | 146.52 | 84.57 | 1 453 | 9.914 |
| 89. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0.1 | 0.07278 | 1.70 | 0.12 | 4.58 | | 2.694 |
| 89. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.02 | 0.01456 | 75.40 | 1.10 | 440.77 | 6 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 89. 4. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0047 | 0.00342 | 100.61 | 0.34 | 204.45 | 1 | 2.032 |
| 89. 5. | с113-0196 | Шпатлевка ХВ-005 серая | т | 0.05 | 0.03639 | 21 402.00 | 778.87 | 43 695.04 | 1 590 | 2.042 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 117.22 | 80% | 1 162 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 73.26 | 50% | 727 | |
| 90. | **Е62-26-4** | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 | | 1.6567 | 1 003.60 | 1 662.67 | 3 204.57 | 5 309 | 3.193 |
| | | Объем: ((18+9*2)*3.4+18.0*3.10-1.37*1.37*16-2.0*4)+(18+9-1.5)*2*0.5 | | | | | | | | |
| 90. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 14.59 | 24.1712 | 8.620 | 208.36 | 85.64 | 2 070 | 9.935 |
| 90. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0.1 | 0.16567 | 1.70 | 0.28 | 4.58 | 1 | 2.694 |
| 90. 3. | х05-0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш.ч | 6.03 | 9.98988 | 3.70 | 36.96 | 14.09 | 141 | 3.808 |
| 90. 4. | х34-0601 | Пистолеты-распылители | маш.ч | 12.06 | 19.9798 | 3.12 | 62.34 | 8.12 | 162 | 2.603 |
| 90. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.16567 | 75.40 | 12.49 | 440.77 | 73 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 90. 6. | с101-1292 | Уайт-спирит | т | 0.0016 | 0.00265 | 2 200.23 | 5.83 | 27 574.32 | 73 | 12.532 |
| 90. 7. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.41 | 0.67925 | 3.00 | 2.04 | 6.89 | 5 | 2.297 |
| 90. 8. | с101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 0.0538 | 0.08913 | 14 971.00 | 1 334.37 | 31 240.08 | 2 784 | 2.087 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 166.69 | 80% | 1 656 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 104.18 | 50% | 1 035 | |
| 91. | **Е62-9-11** | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | | 1.46 | 1 799.05 | 2 626.61 | 11 884.53 | 17 351 | 6.606 |
| 91. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 122.5 | 178.85 | 8.620 | 1 541.69 | 85.64 | 15 317 | 9.935 |
| 91. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.0876 | 75.40 | 6.61 | 440.77 | 39 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 91. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0046 | 0.00672 | 15 500.00 | 104.10 | 39 176.14 | 263 | 2.527 |
| 91. 4. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.0035 | 100.61 | 0.35 | 204.45 | 1 | 2.032 |
| 91. 5. | с101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0378 | 0.05519 | 4 210.63 | 232.38 | 9 304.92 | 514 | 2.21 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91. 6. | | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.2628 | 3.00 | 0.79 | 6.89 | 2 | 2.297 |
| 91. 7. | | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 1.606 | 8.50 | 13.65 | 101.79 | 163 | 11.975 |
| 91. 8. | | с101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0221 | 0.03227 | 22 533.00 | 727.05 | 32 649.25 | 1 053 | 1.449 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 1 233.35 | 80% | 12 254 | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 770.85 | 50% | 7 659 | |
| 92. | | **Е62-9-12** | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | | 0.3003 | 2 319.38 | 696.52 | 16 187.20 | 4 861 | 6.979 |
| | | | Объем: 1.37*1.37*16 | | | | | | | | |
| 92. 1. | | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 169.8 | 50.9916 | 8.620 | 439.55 | 85.64 | 4 367 | 9.935 |
| 92. 2. | | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.01802 | 75.40 | 1.36 | 440.77 | 8 | 5.846 |
| | | | | (1) | | | | | | | |
| 92. 3. | | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0087 | 0.00261 | 15 500.00 | 40.50 | 39 176.14 | 102 | 2.527 |
| 92. 4. | | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.00072 | 100.61 | 0.07 | 204.45 | | 2.032 |
| 92. 5. | | с101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0441 | 0.01324 | 4 210.63 | 55.76 | 9 304.92 | 123 | 2.21 |
| 92. 6. | | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.05405 | 3.00 | 0.16 | 6.89 | | 2.297 |
| 92. 7. | | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 0.33033 | 8.50 | 2.81 | 101.79 | 34 | 11.975 |
| 92. 8. | | с101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0231 | 0.00694 | 22 533.00 | 156.31 | 32 649.25 | 226 | 1.449 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 351.64 | 80% | 3 494 | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 219.78 | 50% | 2 184 | |
| 93. | | **Е62-10-6** | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | | 0.192 | 1 700.87 | 326.57 | 9 912.93 | 1 903 | 5.827 |
| | | | Объем: 2.0*4*2.4 | | | | | | | | |
| 93. 1. | | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 95.76 | 18.3859 | 8.620 | 158.49 | 85.64 | 1 575 | 9.935 |
| *93. 2.* | | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.1* | *0.0192* | *13.500* | *0.26* | *99.46* | *2* | *7.367* |
| 93. 3. | | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.0192 | 20.00 | 0.38 | 138.92 | 3 | 6.946 |
| | | | | (1) | | | *13.50* | *0.26* | *99.46* | *2* | 7.367 |
| 93. 4. | | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.06 | 0.01152 | 75.40 | 0.87 | 440.77 | 5 | 5.846 |
| | | | | (1) | | | | | | | |
| 93. 5. | | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0097 | 0.00186 | 15 500.00 | 28.87 | 39 176.14 | 73 | 2.527 |
| 93. 6. | | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.00046 | 100.61 | 0.05 | 204.45 | | 2.032 |
| 93. 7. | | с101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0473 | 0.00908 | 4 210.63 | 38.24 | 9 304.92 | 85 | 2.21 |
| 93. 8. | | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.03456 | 3.00 | 0.10 | 6.89 | | 2.297 |
| 93. 9. | | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 0.2112 | 8.50 | 1.80 | 101.79 | 21 | 11.975 |
| 93. 10. | | с101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0226 | 0.00434 | 22 533.00 | 97.78 | 32 649.25 | 142 | 1.449 |
| | | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 127.00 | 80% | 1 262 | |
| | | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 79.38 | 50% | 789 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94. | **Е58-20-1** | Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов,карнизов шириной до 0,4 м | 100 м | | 0.232 | 3 151.27 | 731.10 | 10 659.15 | 2 473 | 3.383 |
| | | Объем: 1.45*16 | | | | | | | | |
| 94. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 41.41 | 9.60712 | 8.530 | 81.95 | 84.57 | 812 | 9.914 |
| *94. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.08* | *0.01856* | *13.500* | *0.25* | *99.46* | *2* | *7.367* |
| 94. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.08 | 0.01856 | 20.00 | 0.37 | 138.92 | 3 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.25* | *99.46* | *2* | 7.367 |
| 94. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.04 | 0.00928 | 75.40 | 0.70 | 440.77 | 4 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 94. 5. | с101-0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | 0.006 | 0.00139 | 7 927.38 | 11.03 | 34 579.24 | 48 | 4.362 |
| 94. 6. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.004 | 0.00093 | 5 160.53 | 4.79 | 29 077.42 | 27 | 5.635 |
| 94. 7. | с101-1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 0.184 | 0.04269 | 14 811.00 | 632.25 | 36 981.40 | 1 579 | 2.497 |
| 94. 8. | с999-9900 | Строительный мусор | т | 0.224 | 0.05197 | | | | | |
| | | *Накладные расходы* | | | | 83% | 68.23 | 83% | 676 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 65% | 53.43 | 65% | 529 | |
| 95. | **Е62-21-1** | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски 10 % с земли и лесов (окраска крыльца | 100 м2 | | 0.096 | 468.13 | 44.94 | 2 031.57 | 195 | 4.339 |
| | | Объем: (1.8+1.5*2)*2 | | | | | | | | |
| 95. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 14.93 | 1.43328 | 8.850 | 12.68 | 87.77 | 126 | 9.918 |
| 95. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0.1 | 0.0096 | 1.70 | 0.02 | 4.58 | | 2.694 |
| 95. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.0096 | 75.40 | 0.72 | 440.77 | 4 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 95. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.0096 | 3.00 | 0.03 | 6.89 | | 2.297 |
| 95. 5. | с101-0405 | Краски для наружных работ: бежевая, марки МА-015 | т | 0.0132 | 0.00127 | 24 848.00 | 31.49 | 51 207.72 | 65 | 2.061 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 80% | 10.14 | 80% | 101 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 6.34 | 50% | 63 | |
| 96. | **Е59-5-2** | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт. | | 0.04 | 1 418.54 | 56.74 | 11 939.51 | 478 | 8.424 |
| 96. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 102.89 | 4.1156 | 8.620 | 35.48 | 85.64 | 352 | 9.935 |
| *96. 2.* | *31000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.ч* | *0.29* | *0.0116* | *13.500* | *0.16* | *99.46* | *1* | *7.367* |
| 96. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.29 | 0.0116 | 20.00 | 0.23 | 138.92 | 2 | 6.946 |
| | | | (1) | | | *13.50* | *0.16* | *99.46* | *1* | 7.367 |
| 96. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.15 | 0.006 | 75.40 | 0.45 | 440.77 | 3 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 96. 5. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00004 | 5 160.53 | 0.21 | 29 077.42 | 1 | 5.635 |
| 96. 6. | с102-0138 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 2-3.75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 0.529 | 0.02116 | 561.41 | 11.88 | 2 552.55 | 54 | 4.547 |
| 96. 7. | с204-0028 | Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 3 мм | т | 0.002 | 0.00008 | 6 140.93 | 0.49 | 19 735.80 | 2 | 3.214 |
| 96. 8. | с401-0025 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 12,5 (М150) | м3 | 0.28 | 0.0112 | 563.07 | 6.31 | 3 835.28 | 43 | 6.811 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96. 9. | с101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400 | т | 0.1 | 0.004 | 424.28 | 1.70 | 5 288.81 | 21 | 12.465 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 76% | 27.09 | 76% | 268 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 60% | 21.38 | 60% | 212 | |
| 97. | **Е311-01-146-1** | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную | т | | 8.5 | 33.00 | 280.47 | 206.25 | 1 753 | 6.25 |
| 97. 1. | з000-1001-2 | Рабочие-строители (средний разряд 1.2) | чел.ч | 0.578 | 4.913 | 7.300 | 35.86 | 72.28 | 355 | 9.901 |
| 97. 2. | х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч (1) | 0.29 | 2.465 | 99.23 | 244.60 | 567.13 | 1 398 | 5.715 |
| | | *Накладные расходы* | | | | 95% | 34.07 | 95% | 337 | |
| | | *Сметная прибыль* | | | | 50% | 17.93 | 50% | 178 | |
| 98. | **Х403-1-5** | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1) | т | | 8.5 | 6.76 | 57.46 | 35.12 | 299 | 5.204 |
| | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **139 762.00** | | **569 070** | **4.072** |
| | | Оплата основных рабочих | | | | | 16 948.00 | | 167 987 | 9.912 |
| | | Стоимость механизмов | | | | | 4 758.00 | | 22 388 | 4.705 |
| | | Оплата механизаторов | | | | | 740.00 | | 6 776 | 9.157 |
| | | Сметная заработная плата | | | | | 17 688.00 | | 174 763 | 9.88 |
| | | Сметная стоимость материалов | | | | | 118 056.00 | | 378 695 | 3.208 |
| | | Трудозатраты осн. рабочих | | | | | 1 914.97 | | 1 915 | |
| | | Трудозатраты механизаторов | | | | | 66.49 | | 66 | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | | 1 981.46 | | 1 981 | |
| | | Накладные расходы | | | | | 17 036.00 | | 168 295 | 9.879 |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94 | | | | | | 0.94 | 158 197 | |
| | | Сметная прибыль | | | | | 9 889.42 | | 97 713 | 9.881 |
| | | ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ | | | | | 166 687.42 | | | |
| | | **ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94** | | | | | | | **824 980** | |