

Объект: МДОУ № 108, г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, д. 32-а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Текущий ремонт здания (ремонт мягкой кровли)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Смена существующих плоских рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов в 1 слой	100 м2	3.12
2.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	3.12
3.	Покрытие плоских рулонных кровель из наплавляемых материалов по существующему покрытию кровли в 2 слоя	100 м2	14.0
4.	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м	3.92
5.	Смена санитарных приборов водосточных воронок (воронка, оставшаяся после демонтажа)	100 шт.	0.04
6.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.434
7.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1)	т	2.434

СОГЛАСОВАНО: заведующая ДОУ №108

С.Ф. Мангушева

Составил: ведущий специалист

Г.М. Зайцева