< 1096 * 1 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.090909) тел./факс (495) 347-33-01

Форма по МДС 81-35.2004

«УТВЕРЖДАЮ»
Гл. врач МУЗ «Городская больница № 3»

_____ /___М.Е. Повх_____ /

«_____»_____ 200__г.

Стройка: Текущий ремонт ХВС, ГВС

Объект: МУЗ «Городская больница № 3»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2010 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Административный корпус								
1.	**Е65-1-1**	**Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм**	**100 м**		**0.63**	**372.19**	**234.48**	**3 634.02**	**2 289.43**	**9.764**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
1. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	39.859	25.11117	8.300	208.42	87.460	2 196.22	10.537
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.115*	*0.07245*	*13.020*	*0.94*	*105.600*	*7.65*	*8.111*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.115	0.07245	20.00	1.45	153.05	11.09	7.652
			(1)			*13.02*	*0.94*	*105.60*	*7.65*	8.111
1. 4.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.795	2.39085	1.20	2.87	2.92	6.98	2.433
1. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.74	1.7262	6.64	11.46	28.32	48.89	4.265
1. 6.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.2709	37.93	10.28	96.91	26.25	2.555
		Накладные расходы				74%	154.93	74%	1 630.86	
		Сметная прибыль				50%	104.68	50%	1 101.94	
		Всего с НР и СП					494.09		5 022.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	**Е16-04-002-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм**	**100 м**		**0.23**	**4 500.19**	**1 035.04**	**35 674.22**	**8 205.07**	**7.927**
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32								
2. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	251.1168	57.756864	9.910	572.37	104.130	6 014.22	10.508
2. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*19.3248*	*4.444704*	*13.500*	*60.00*	*134.750*	*598.92*	*9.981*
2. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.072	0.01656	86.40 *13.50*	1.43 *0.22*	500.89 *134.75*	8.29 *2.23*	5.797 9.981
2. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0432	0.009936	111.99 *13.50*	1.11 *0.13*	501.86 *134.75*	4.99 *1.34*	4.481 9.981
2. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	19.2096	4.418208	100.10 *13.50*	442.26 *59.65*	474.73 *134.75*	2 097.46 *595.35*	4.743 9.981
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3168	0.072864	75.40	5.49	448.56	32.68	5.949
2. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00085	0.0001955	22 288.50	4.36	48 380.89	9.46	2.171
2. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.25	0.0575	26.60	1.53	93.14	5.36	3.502
2. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0016	0.000368	2.02		11.73		5.807
2. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.1	0.023	282.00	6.49	1 417.79	32.61	5.028
		Накладные расходы				115.2%	728.49	115.2%	7 618.34	
		Сметная прибыль				70.55%	446.14	70.55%	4 665.57	
		Всего с НР и СП					2 209.67		20 488.98	
3.	**С103-3025-33**	**Трубы полипропиленовые армированные диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм**	**м**		**20.6**	**17.27**	**355.76**	**49.70**	**1 023.82**	**2.878**
4.	**Е16-04-002-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм**	**100 м**		**0.23**	**3 181.34**	**731.71**	**26 366.23**	**6 064.23**	**8.288**
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32								
4. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	197.5248	45.430704	9.910	450.22	104.130	4 730.70	10.508
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*11.808*	*2.71584*	*13.500*	*36.66*	*134.750*	*365.96*	*9.981*
4. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.072	0.01656	86.40 *13.50*	1.43 *0.22*	500.89 *134.75*	8.29 *2.23*	5.797 9.981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0432	0.009936	111.99 *13.50*	1.11 *0.13*	501.86 *134.75*	4.99 *1.34*	4.481 9.981
4. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	11.6928	2.689344	100.10 *13.50*	269.20 *36.31*	474.73 *134.75*	1 276.71 *362.39*	4.743 9.981
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3168	0.072864	75.40	5.49	448.56	32.68	5.949
4. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00059	0.0001357	22 288.50	3.02	48 380.89	6.57	2.171
4. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.2	0.046	26.60	1.22	93.14	4.28	3.502
4. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.0025	0.000575	2.02		11.73	0.01	5.807
		Накладные расходы				115.2%	560.89	115.2%	5 871.35	
		Сметная прибыль				70.55%	343.49	70.55%	3 595.69	
		Всего с НР и СП					1 636.09		15 531.28	
5.	**С103-3026-33**	**Трубы полипропиленовые армированные диаметром 25 м толщиной стенки 4,2 мм**	**м**		**21.37**	**25.61**	**547.29**	**73.59**	**1 572.62**	**2.873**
6.	**Е16-04-002-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм**	**100 м**		**0.13**	**2 329.88**	**302.88**	**20 239.03**	**2 631.07**	**8.687**
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32								
6. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	160.776	20.90088	9.910	207.13	104.130	2 176.41	10.508
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*6.7968*	*0.883584*	*13.500*	*11.93*	*134.750*	*119.06*	*9.981*
6. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.072	0.00936	86.40 *13.50*	0.81 *0.13*	500.89 *134.75*	4.69 *1.26*	5.797 9.981
6. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0432	0.005616	111.99 *13.50*	0.63 *0.08*	501.86 *134.75*	2.82 *0.76*	4.481 9.981
6. 5.	х08-1600	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.ч (1)	6.6816	0.868608	100.10 *13.50*	86.95 *11.73*	474.73 *134.75*	412.35 *117.04*	4.743 9.981
6. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.3168	0.041184	75.40	3.11	448.56	18.47	5.949
6. 7.	с101-0137	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм	т	0.00051	0.0000663	22 288.50	1.48	48 380.89	3.21	2.171
6. 8.	с101-0329	Клей 88-СА	кг	0.17	0.0221	26.60	0.59	93.14	2.06	3.502
6. 9.	с101-1601	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.004	0.00052	2.02		11.73	0.01	5.807
6. 10.	с101-1680	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.06	0.0078	282.00	2.20	1 417.79	11.06	5.028

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				115.2%	252.36	115.2%	2 644.38	
		Сметная прибыль				70.55%	154.55	70.55%	1 619.45	
		Всего с НР и СП					709.78		6 894.91	
7.	**С103-3027-33**	**Трубы полипропиленовые армированные диаметром 32 м толщиной стенки 5,4 мм**	**м**		**12.19**	**38.94**	**474.68**	**120.41**	**1 467.80**	**3.092**
8.	**Е46-03-009-5**	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см**	**100 шт.**		**0.04**	**4 679.08**	**187.16**	**24 002.23**	**960.09**	**5.13**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	100.7745	4.03098	9.180	37.00	96.590	389.35	10.522
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*32.683*	*1.30732*	*10.060*	*13.15*	*100.410*	*131.27*	*9.981*
8. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	32.683	1.30732	90.00 *10.06*	117.66 *13.15*	366.55 *100.41*	479.20 *131.27*	4.073 9.981
8. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	65.366	2.61464	12.43	32.50	35.01	91.54	2.817
		Накладные расходы				99%	49.65	99%	515.41	
		Сметная прибыль				59.5%	29.84	59.5%	309.77	
		Всего с НР и СП					266.65		1 785.27	
	Раздел 2. Главный корпус									
9.	**Е65-6-10**	**Смена санитарных приборов гибких подводок**	**100 шт.**		**0.04**	**552.04**	**22.08**	**5 787.01**	**231.48**	**10.484**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
9. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	60.26	2.4104	9.070	21.86	95.460	230.10	10.525
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.0023*	*13.020*	*0.03*	*105.600*	*0.24*	*8.111*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0023	20.00 *13.02*	0.05 *0.03*	153.05 *105.60*	0.35 *0.24*	7.652 8.111
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.0023	75.40	0.17	448.56	1.03	5.949
		Накладные расходы				103%	22.55	103%	237.25	
		Сметная прибыль				60%	13.13	60%	138.20	
		Всего с НР и СП					57.76		606.93	
10.	**Е65-6-5**	**Смена санитарных приборов сидений к унитазам**	**100 шт.**		**0.01**	**4 757.50**	**47.58**	**26 833.32**	**268.33**	**5.64**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
10. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	92	0.92	9.070	8.34	95.460	87.82	10.525
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.023*	*0.00023*	*13.020*		*105.600*	*0.02*	*8.111*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.023	0.00023	20.00 *13.02*		153.05 *105.60*	0.04 *0.02*	7.652 8.111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0345	0.000345	75.40	0.03	448.56	0.15	5.949
10. 5.	с300-1516	Сидение к унитазу деревянное	шт.	100	1	39.20	39.20	180.32	180.32	4.6
		Накладные расходы				103%	8.59	103%	90.48	
		Сметная прибыль				60%	5.00	60%	52.70	
		Всего с НР и СП					61.17		411.51	
11.	**Е65-6-25**	**Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка**	**100 шт.**		**0.01**	**4 348.69**	**43.49**	**17 478.20**	**174.78**	**4.019**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	100.05	1.0005	9.400	9.40	98.850	98.90	10.516
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0575*	*0.000575*	*13.020*	*0.01*	*105.600*	*0.06*	*8.111*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.000575	20.00 *13.02*	0.01 *0.01*	153.05 *105.60*	0.09 *0.06*	7.652 8.111
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0575	0.000575	75.40	0.04	448.56	0.26	5.949
11. 5.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0007	0.000007	25 226.77	0.18	36 100.84	0.25	1.431
11. 6.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0003	0.000003	15 500.35	0.05	35 220.34	0.11	2.272
11. 7.	с101-1669	Очес льняной	кг	0.31	0.0031	36.85	0.11	99.44	0.31	2.699
11. 8.	с300-1526	Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм	шт.	100	1	33.69	33.69	74.87	74.87	2.222
		Накладные расходы				103%	9.69	103%	101.93	
		Сметная прибыль				60%	5.65	60%	59.38	
		Всего с НР и СП					58.83		336.08	
12.	**Е65-6-6**	**Смена санитарных приборов манжетов резиновых к унитазам**	**100 шт.**		**0.01**	**1 247.63**	**12.48**	**10 749.96**	**107.50**	**8.614**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
12. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	92	0.92	9.070	8.34	95.460	87.82	10.525
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.023*	*0.00023*	*13.020*		*105.600*	*0.02*	*8.111*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.023	0.00023	20.00 *13.02*		153.05 *105.60*	0.04 *0.02*	7.652 8.111
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0345	0.000345	75.40	0.03	448.56	0.15	5.949
12. 5.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
12. 6.	с300-1517	Манжета резиновая к унитазу	шт.	100	1	3.45	3.45	17.88	17.88	5.183
		Накладные расходы				103%	8.59	103%	90.48	
		Сметная прибыль				60%	5.00	60%	52.70	
		Всего с НР и СП					26.07		250.68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	**Е65-6-12**	**Смена санитарных приборов унитазов типа "Компакт"**	**100 шт.**		**0.01**	**36 560.00**	**365.60**	**272 393.64**	**2 723.94**	**7.451**
		Начисления: Н3= 1.15, Н4= 1.15, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	474.605	4.74605	9.070	43.05	95.460	453.06	10.525
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.8625*	*0.008625*	*13.020*	*0.11*	*105.600*	*0.91*	*8.111*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	20.00 *13.02*	0.17 *0.11*	153.05 *105.60*	1.32 *0.91*	7.652 8.111
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.8625	0.008625	75.40	0.65	448.56	3.87	5.949
13. 5.	с101-0311	Каболка	т	0.0035	0.000035	22 002.26	0.77	44 139.86	1.54	2.006
13. 6.	с101-0388	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.0026	0.000026	25 226.77	0.66	36 100.84	0.94	1.431
13. 7.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0012	0.000012	15 500.35	0.19	35 220.34	0.42	2.272
13. 8.	с101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.005	0.00005	13 026.22	0.65	32 128.05	1.61	2.466
13. 9.	с101-1483	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0.0072	0.000072	11 921.23	0.86	63 642.50	4.58	5.339
13. 10.	с101-1669	Очес льняной	кг	1.05	0.0105	36.85	0.39	99.44	1.04	2.699
13. 11.	с108-0024	Цемент расширяющийся	т	0.02	0.0002	1 309.96	0.26	6 053.07	1.21	4.621
13. 12.	с300-1521	Унитаз-компакт "Комфорт"	комплект	100	1	314.20	314.20	2 245.42	2 245.42	7.146
13. 13.	с300-1310	Втулки полихлорвиниловые	шт.	400	4	0.94	3.76	2.23	8.92	2.372
		Накладные расходы				103%	44.45	103%	467.59	
		Сметная прибыль				60%	25.90	60%	272.38	
		Всего с НР и СП					435.95		3 463.91	
14.	**Е16-07-004-2**	**Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм**	**врезка**		**1**	**196.97**	**196.97**	**1 503.45**	**1 503.45**	**7.633**
		Начисления: Н3= 1.44, Н4= 1.44, Н5= 1.32								
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	11.8008	11.8008	8.530	100.66	89.800	1 059.71	10.528
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0144	0.0144	75.40	1.09	448.56	6.46	5.949
14. 3.	с101-1355	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся	т	0.00192	0.00192	1 310.10	2.52	5 622.20	10.79	4.291
14. 4.	с101-1705	Пакля пропитанная	кг	0.00072	0.00072	2.79		25.57	0.02	9.165
14. 5.	с300-0915	Муфты надвижные, диаметром 100 мм	шт.	1	1	39.85	39.85	183.31	183.31	4.6
14. 6.	с300-0922	Тройники косые под 60 градусов, диаметром 100х100 мм	шт.	1	1	52.86	52.86	243.16	243.16	4.6
		Накладные расходы				115.2%	115.96	115.2%	1 220.79	
		Сметная прибыль				70.55%	71.02	70.55%	747.63	
		Всего с НР и СП					383.95		3 471.86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Оплата основных рабочих						**1 666.79**		**17 524.31**	**10.514**
	ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ						**1 914.65**		**7 192.32**	**3.756**
	Фонд оплаты труда						**1 789.62**		**18 748.42**	**10.476**
	НР*0,7							**0.7**	**14 342.20**	**10.474**
	СмП*0,9							**0.9**	**11 353.88**	**10.474**
	ИТОГО								**54 919.71**	**7.834**
	СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС								**2 633.83**	**4.624**
	ВСЕГО								**57 554.00**	**7.593**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)