ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП)	Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре в муниципальном дошкольном образовательном учреждении г.Владимира «Центр развития ребенка - детский сад № 108» ОКП 99 4460 1
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100% гарантия качества на выполненные работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно рабочему проекту
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	Выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» Наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ.
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение работ согласно рабочего проекта и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности).
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	Наличие лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: -на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; -монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации людей при пожаре. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

МДОУ № 110

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № .

(локальная ресурсная смета)

Монтаж пожарной сигнализации и СОУЭ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: рабочий проект

Сметная стоимость 662.967 тыс.руб.

Средства на оплату труда 175.126 тыс.руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2009 г.

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, наименование ресурсов	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в базисных ценах Общая	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах на единицу измерения	Сметная стоимость, руб. в текущих (прогнозных) ценах Общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ТЕРм10-08001-2 (= 78)	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые. концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт.	1.000000	405.40	405	3462.00	3462
	1	Затраты труда	чел.-ч.	39.000000			87.77	3423.03
	1.1	Средний разряд работы 3.3						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.160000			3.82	0.61
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт	0.400000			47.28	18.91
	522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.100000			175.07	17.51
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.010000			54.55	0.55
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.74
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			314		2738
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			235		2054
2	ТЕРм10-08001-4 (= 78)	Прибор пс на: 4 луча	шт.	1.000000	123.97	124	911.00	911
	1	Затраты труда	чел.-ч.	11.000000			80.88	889.68
	1.1	Средний разряд работы 2.5						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.290000			3.82	1.11
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт	0.300000			47.28	14.18
	522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.030000			175.07	5.25
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.003000			54.55	0.16
	101-0219	Гипс	т	0.000020			3488.26	0.07
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.39
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			91		712
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			68		534
3	ТЕРм10-08002-4 (= 78)	Извещатели ос автоматические: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей	шт.	3.000000	11.07	33	99.67	299
	1	Затраты труда	чел.-ч.	3.000000			95.24	285.72
	1.1	Средний разряд работы 4.0						
	522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.006000			175.07	1.05
	101-1482	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0.000300			27892.20	8.37
	101-0329	Клей 88-са	кг	0.030000			93.50	2.81
	500-9264	Трубки полихлорвиниловые	кг	0.004260				
	101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.000600			54.55	0.03
	100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.25
		Накладные расходы - 0.8000	РУБ			23		229
		Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			17		172
4	ТЕРм10-08001-5 (= 78)	Прибор пс на: 1 луч	шт.	2.000000	65.04	130	598.50	1197
	1	Затраты труда	чел.-ч.	12.000000			96.66	1159.92
	1.1	Средний разряд работы 4.1						
	330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.260000			3.82	0.99
	101-0219	Гипс	т	0.000300			3488.26	1.05
	101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт	0.600000			47.28	28.37

522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.032000			175.07	5.60
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.003200			54.55	0.17
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.70
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			94		928
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			70		696
5 ТЕРм10-08002-2 (= 78)	Извещатели пс автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	204.000000	24.74	5047	187.05	38158
1	Затраты труда	чел.-ч.	408.000000			86.71	35377.68
1.1	Средний разряд работы 3.2						
330206	Дрели электрические	маш.-ч	32.640000			3.82	124.68
522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	1.020000			175.07	178.57
101-0219	Гипс	т	0.002040			3488.26	7.12
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт	51.000000			47.28	2411.28
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.102000			54.55	5.56
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				52.05
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			3140		28302
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			2355		21227
8 ТЕРм10-08002-1 (= 78)	Извещатели пс автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	3.000000	11.88	36	101.33	304
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.000000			95.24	285.72
1.1	Средний разряд работы 4.0						
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.180000			3.82	0.69
522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.006000			175.07	1.05
101-0219	Гипс	т	0.000030			3488.26	0.10
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт	0.300000			47.28	14.18
101-0329	Клей 88-са	кг	0.015000			93.50	1.40
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.000600			54.55	0.03
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.34
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			23		229
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			17		172
9 ТЕРм10-08001-13 (= 78)	Устройства промежуточные на количество лучей: 1	шт.	22.000000	46.41	1021	420.23	9245
1	Затраты труда	чел.-ч.	88.000000			100.92	8880.96
1.1	Средний разряд работы 4.4						
330206	Дрели электрические	маш.-ч	2.860000			3.82	10.93
101-0219	Гипс	т	0.000440			3488.26	1.53
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт	6.600000			47.28	312.05
522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.176000			175.07	30.81
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.022000			54.55	1.20
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				6.91
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			718		7105
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			539		5329
10 ТЕРм10-04066-6 (= 57)	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт.	36.000000	67.56	2432	547.11	19696
1	Затраты труда	чел.-ч.	216.000000			87.77	18958.32
1.1	Средний разряд работы 3.3						
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	1.800000			188.85	339.93
111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	1.800000			83.74	150.73
522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос30	кг	0.360000			189.90	68.36
101-2073	Нитки суровые	кг	0.360000			406.48	146.33
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	2.160000				
101-0093	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20- (22) мм	т	0.014400				
101-1665	Лак электроизоляционный 318	кг	0.216000			84.21	18.19
544-0150	Прессшпан листовой, марки а	кг	1.800000				
5	Масса оборудования	шт.	1.800000				
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				14.47
	Накладные расходы - 0.9200	РУБ			1759		17441
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1243		12323
11 ТЕРм10-04101-7 (= 57)	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт.	22.000000	32.24	709	187.18	4118
1	Затраты труда	чел.-ч.	44.000000			89.90	3955.60

1.1	Средний разряд работы 3.5						
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.330000			188.85	62.32
110-0014	Глухари	100 шт	0.242000			397.18	96.12
507-0925	Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки прто сечением 1х1,5 мм2	1000 м	0.110000				
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				3.17
	Накладные расходы - 0.9200	РУБ			367		3640
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			259		2571
12 ТЕРм10-04112-15 (= 57)	Пульт связи помощника режиссера, до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения	шт.	2.000000	137.67	275	1193.00	2386
1	Затраты труда	чел.-ч.	24.000000			95.24	2285.76
1.1	Средний разряд работы 4.0						
522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.200000			175.07	35.01
111-0109	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт.	0.200000			83.74	16.75
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.100000			188.85	18.89
500-9264	Трубки полихлорвиниловые	кг	0.080000				
101-2073	Нитки суровые	кг	0.020000			406.48	8.13
101-0511	Лак пропиточный без растворителей ас-9115	т	0.000180			107783.40	19.40
5	Масса оборудования	шт.	0.104000				
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				1.96
	Накладные расходы - 0.9200	РУБ			213		2103
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			150		1486
13 ТЕРм10-08003-6 (= 78)	Устройства оптико-(фото)электрические: блок питания с АКБ	шт.	3.000000	92.05	276	845.67	2537
1	Затраты труда	чел.-ч.	24.000000			102.34	2456.16
1.1	Средний разряд работы 4.5						
330206	Дрели электрические	маш.-ч	0.522000			3.82	1.99
101-0219	Гипс	т	0.000060			3488.26	0.21
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт	1.200000			47.28	56.74
522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.114000			175.07	19.96
101-1963	Канифоль сосновая	кг	0.011400			54.55	0.62
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				1.55
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			198		1965
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			149		1474
14 ТЕРм10-01001-9 (= 78)	Плата с реле с включением разъемов свободнозакрепленных	шт.	2.000000	5.82	12	46.50	93
1	Затраты труда	чел.-ч.	0.900000			84.57	76.11
1.1	Средний разряд работы 3.0						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.044000			94.55	4.16
030101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.044000			376.65	16.57
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			6		64
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			5		48
15 ТЕРм10-06037-5 (= 56)	Шкаф настенный размер, мм, до: 640х840	шт.	4.000000	6933.80	27735	254.00	1016
1	Затраты труда	чел.-ч.	8.240000			89.90	740.78
1.1	Средний разряд работы 3.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.080000			0.00	
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.080000			501.93	40.15
101-1484	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0.000120			24671.67	2.96
101-2206	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм	10 шт	4.800000			47.28	226.94
5	Масса оборудования	шт.	0.108000				
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				4.60
	Накладные расходы - 1.0000	РУБ			75		741
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			49		482

16 ТЕРм8-02396-5 (= 85)	Короб по стенам и потолкам, длина, м:2	100 м	19.000000	1500.51	28510	4962.47	94287
1	Затраты труда	чел.-ч.	714.400000			93.10	66510.64
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	267.900000			11.52	3086.45
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	24.320000			578.32	14064.74
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	24.320000			501.93	12206.94
040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	46.930000			32.06	1504.58
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	237.500000				
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	237.500000				
101-9103	Дюбели распорные	100шт	7.600000				
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			9099		66117
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			6226		45238
17 ТЕРм8-02411-1 (= 85)	Рукав наружным диаметром, мм, до:48	100 м	4.900000	4464.15	21874	3644.08	17856
1	Затраты труда	чел.-ч.	170.030000			93.10	15829.79
1.1	Средний разряд работы 3.8						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	2.156000			63.46	136.81
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	1.078000			578.32	623.43
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	1.078000			501.93	541.08
331451	Перфораторы электрические	маш.-ч	21.756000			5.13	111.61
101-1755	Сталь полосовая спокойная марки ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т				28924.00	
101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт	106.820000				
101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт	106.820000				
500-9061	Втулки изолирующие	шт	49.000000				
500-9031	Скобы	10 шт	122.500000				
101-0115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	т	0.010682			31650.68	338.09
103-9160	Муфты соединительные	шт	49.000000				
500-9081	Перемычки гибкие, тип пгс-50	шт	24.500000				
101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.014700			27050.59	397.64
500-9070	Патрубки	10 шт	4.900000				
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				14.71
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			1532		15169
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			1048		10379
18 ТЕРм8-02399-1 (= 85)	Провод сечением, мм2, до:6	100 м	19.000000	149.05	2832	326.32	6200
1	Затраты труда	чел.-ч.	66.880000			80.88	5409.25
1.1	Средний разряд работы 2.5						
1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	30.020000			0.80	24.11
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.190000			578.32	109.88
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.190000			501.93	95.37
500-9623	Лента к226	100 м	0.950000				
500-9101	Кнопки монтажные	1000 шт	0.380000				
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.950000				
500-9719	Полоски и пряжки для крепления проводов	100 шт	4.940000				
101-9852	Краска	кг	0.950000				
500-9826	Скимы соединительные	100 шт	1.900000				
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	3.040000			188.85	574.10
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				11.48
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			926		5161
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			634		3531
19 ТЕРм8-02412-1 (= 85)	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до:2,5	100 м	4.900000	462.47	2266	563.88	2763
1	Затраты труда	чел.-ч.	27.489000			93.10	2559.23
1.1	Средний разряд работы 3.8						

1.2	Трудозатраты механизаторов	чел.-ч	0.098000			63.47	6.22
021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.-ч	0.049000			578.32	28.34
400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.-ч	0.049000			501.93	24.59
101-1764	Тальк молотый сорт 1	т	0.002107				
500-9061	Втулки изолирующие	шт	59.780000				
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.784000			188.85	148.06
500-9041	Скимы ответвительные	100 шт	1.519000				
500-9140	Гильзы соединительные	100 шт	0.245000				
500-9056	Колпачки изолирующие	10 шт	3.920000				
500-9500	Бирки маркировочные	100 шт	0.009800				
101-9852	Краска	кг	0.098000				
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				2.96
	Накладные расходы - 0.9500	РУБ			246		2437
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			168		1667
21 ТЕРм10-08019-1 (= 78)	Коробка ответвительная на стене	шт.	52.000000	5.27	274	49.17	2557
1	Затраты труда	чел.-ч.	26.000000			96.66	2513.16
1.1	Средний разряд работы 4.1						
101-0219	Гипс	т	0.002600			3488.26	9.07
101-1481	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0.000520			35315.28	18.36
101-0812	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм	т	0.000520			29851.95	15.52
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.86
	Накладные расходы - 0.8000	РУБ			203		2010
	Сметная прибыль - 0.6000	РУБ			152		1508
22 ТЕРм10-04066-5 (= 57)	Звонок	шт.	3.000000	9.53	29	91.00	273
1	Затраты труда	чел.-ч.	3.000000			89.90	269.70
1.1	Средний разряд работы 3.5						
544-0089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.006000			188.85	1.13
522-0076	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки пос40	кг	0.012000			175.07	2.10
5	Масса оборудования	шт.	0.003000				
100-9902	Прочие материалы	%	2.000				0.06
	Накладные расходы - 0.9200	РУБ			25		248
	Сметная прибыль - 0.6500	РУБ			18		176
23 - (= 0)	Материаллы не учтенные единичными расценками						
24 1602-50185 (= 78)	Прибор приемно-контрольный Гранд МАГИСТР 30 с АКБ	шт	1.000000	1779.66	1780	3559.32	3559
25 1602-30032 (= 78)	Прибор приемо-контрольный "Гранд Магистр - 4" (с АКБ)	шт	1.000000	1179.89	1180	2059.32	2059
26 500-9123-050 (= 78)	Извещатели дымовые дип -77	шт.	204.000000	48.02	9796	144.07	29390
27 1602-50299 (= 78)	Извещатель ип-101-18 (МАК ДМ)	шт.	3.000000	93.79	281	281.36	844
28 500-9123-143 (= 78)	Извещатели ипр-3су	шт.	22.000000	48.02	1056	144.06	3169
29 546-3354-33 (= 57)	Сув-н у1 "выход"	шт	36.000000	54.71	1970	118.64	4271
30 16022-3005 (= 57)	Громкоговоритель гд (Орфей АМ настенный)	шт	22.000000	77.04	1695	231.36	5090
31 1602-50206-1 (= 57)	Прибор Блок речевого оповещения "Орфей"	шт.	2.000000	821.65	1643	1644.91	3290
32 1602-50201 (= 78)	Резервный источник питания РИП 12 (с АКБ 17 а*ч)	компл.	2.000000	2184.13	4368	4576.27	9153

33	1602-50243 (= 56)	Бокс для аккумуляторных батарей 2х17Ач с АКБ	шт.	2.000000	838.47	1677	3021.19	6042
34	549-3003- (= 78)	Реле РМ 4	шт.	2.000000	228.81	458	457.63	915
35	507-9001-013 (= 85)	Провод пксв 2х0.4 мм2 (КСВВ 2х0.5)	1000 м	1.630000	527.73	860	1672.54	2726
36	С152-651- (= 85)	Провод шввп 2х0.75	1000м	0.430000	1669.23	718	5296.61	2278
37	С152-130- (= 85)	Провод шввп сеч.мм2:2*1.5	м	30.000000	2.91	87	9.25	278
38	512-3097-33 (= 85)	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением15х10 мм	м	1410.000000	24.56	34630	4.97	7008
39	512-3105-33 (= 85)	Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 25х17 мм	м	490.000000	40.19	19693	9.82	4812
40	1601-50054 (= 78)	Коробка УК – 2п	шт.	52.000000	1.59	83	6.27	326
41	529-3002-33 (= 85)	Металлорукав рз-ц-х диаметром 10мм	м	490.000000	9.86	4831	9.71	4758
42	1504-19152-1 (= 57)	Сирена внутренняя ема 12в (Иволга)	шт	2.000000	25.86	52	101.61	203
43	500-9123-012 (= 57)	Оповещатель светозвуковой Маяк 12К	шт	1.000000	88.98	89	258.47	258
44	507-9001-008 (= 85)	Провод пксв 4х0,5 мм2 (КСПВ 4х0.5)	1000 м	0.012000	862.88	10	3391.10	41
45	1504-13246 (= 78)	Резервный источник питания (Бирп 12/1.6, с АКБ)	шт	1.000000	321.30	321	1262.71	1263
46	500-9123-023 (= 78)	Извещатели охранные ио 102-20	шт.	3.000000	37.63	113	73.73	221
47	1602-30029 (= 78)	Передатчик RS 200T	шт	1.000000	830.51	831	1661.01	1661
48	1602-50191 (= 78)	Приемник RS 200P	шт	1.000000	1008.47	1008	1898.30	1898

ИТОГО прямых затрат по смете:	РУБ	302871	171869	29509	1888
				3257	300
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	302871	171869	29509	
накладные расходы	РУБ	157339			
сметная прибыль	РУБ	111067			
нормативная трудоемкость	чел.-ч				2188
в т.ч. сметная зарплата	РУБ		175126		
ВСЕГО : МОНТАЖНЫХ РАБОТ	РУБ	571277			

Прямые затраты СМР	РУБ		183250	302871
индекс к прямым затратам			1.6528	
в т.ч.				
– основная з/п	РУБ		17858	171869
индекс к основной зарплате			9.6242	
– эксплуатация машин и механизмов	РУБ		15484	29509
индекс к эксплуатации машин			1.9058	
–з/п машинистов	РУБ		3226	3257
индекс к зарплате машинистов			1.0096	
– материалы	РУБ		149907	101493
индекс к материалам			0.6770	
Накладные расходы	РУБ		19052	8.2584 157339
Сметная прибыль	РУБ		13402	8.2873 111067
Всего :	РУБ		215704	2.6484 571277
ВСЕГО:				571277
Изменение норм. накладных расходов с 01.01.2005 г. (к=0,94)		-0.0600		-9440
ИТОГО:				561837
НДС к СМР		0.1800		101130
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				662967
К ОПЛАТЕ :шестьсот шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят семь	РУБ			