ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

**Требования к предмету муниципального контракта**

| №№ п/п | Наименование показателя | Требуемое значение |
|---|---|---|
| 1. | Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП) | Выполнение работ по текущему ремонту помещений (ремонт группы) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №97 г.Владимира».<br>ОКДП 4560521 |
| 2. | Объем выполняемых работ (согласно сметной документации) | В соответствии с приложением – дефектной ведомостью |
| 3. | Требования к качеству выполняемых работ | 100 % гарантия качества на выполнение работы |
| 4. | Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания) | В соответствии с приложением – дефектной ведомостью |
| 5. | Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ) | При заключении муниципального контракта наличие сертификатов соответствия на применяемые материалы, разрешенные для использования в образовательных учреждениях, согласно санитарным и противопожарным требованиям, применение новых материалов и технологий без увеличения цены контракта. Выполнение всего комплекса работ в действующем образовательном учреждении с соблюдением режима учреждения и культуры производства. Подлежащие выполнению работы должны соответствовать действующей нормативно-технической базе СНиП, ГОСТ |
| 6. | Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ) | Выполнение ремонта согласно действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности) |
| 7. | Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт) | Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности:<br>Общестроительные работы: 1.Подготовительные работы (разборка и демонтаж зданий и сооружений). 2.Каменные работы. 3.Монтаж легких ограждающих конструкций (металлические конструкции, каркасно-обшивные перегородки, стены из панелей типа «Сэндвич», оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов). 4.Отделочные работы (производство декоративных отделочных работ, производство облицовочных работ, монтаж подвесных (натяжных) потолков, панелей и плит с лицевой отделкой). 5.Устройство полов (устройство выравнивающих стяжек перекрытий; устройство покрытий из плит, плиток и унифицированных блоков).<br>Санитарно-технические работы: 1.Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (устройство водопроводных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов); устройство канализационных систем и оборудования (в том числе из полимерных материалов); установка санитарно-технических приборов).<br>Специальные работы: 1. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования (устройство электроосвещения).<br>Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |

Объект: МДОУ "Детский сад № 97", г.Владимир, Перекопский в/г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

(Локальный сметный расчет)

Текущий ремонт помещений (ремонт групповой)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость: **352 500.00** руб.

Нормативная трудоемкость: 804 чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах 2-го квартала 2009 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "Нормативная база ГЭСН-2001 года территориальный вариант-33*""

| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | | Индекс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Е61-4-7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | | 0.1 | 3 605.38 | 361 | 34 123.74 | 3 412 | 9.452 |
| 1. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 290.27 | 29.027 | 8.970 | 260 | 92.44 | 2 683 | 10.305 |
| 1. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.72 | 0.072 | 13.500 | 1 | 103.49 | 7 | 7.666 |
| 1. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.72 | 0.072 | 20.00 | 1 | 142.95 | 10 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 1 | 103.49 | 7 | 7.666 |
| 1. 4. | с402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.31 | 0.231 | 427.02 | 99 | 3 111.80 | 719 | 7.287 |
| 1. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.035 | 2.41 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 79% | 206 | 79% | 2 125 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 131 | 50% | 1 345 | |
| 2. | Е15-04-001-12 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. | 100 м2 | | 1.23 | 658.55 | 810 | 1 330.50 | 1 637 | 2.021 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 2. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 9.315 | 11.45745 | 9.620 | 110 | 99.09 | 1 135 | 10.3 |
| 2. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.0125 | 0.015375 | 13.500 | | 103.49 | 2 | 7.666 |
| 2. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.0125 | 0.015375 | 20.00 | | 142.95 | 2 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | | 103.49 | 2 | 7.666 |
| 2. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.0125 | 0.015375 | 75.40 | 1 | 440.77 | 7 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 2. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.123 | 3.00 | | 6.89 | 1 | 2.297 |
| 2. 6. | с101-2400-33 | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 13 | 15.99 | 43.65 | 698 | 30.73 | 491 | 0.704 |
| | | Накладные расходы | | | | 94.5% | 104 | 94.5% | 1 074 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 46.75% | 51 | 46.75% | 532 | |
| 3. | Е62-17-3 | Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | | 1.23 | 747.98 | 920 | 4 129.53 | 5 079 | 5.521 |
| 3. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 34.02 | 41.8446 | 8.620 | 361 | 89.11 | 3 729 | 10.338 |
| 3. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1 | 0.123 | 13.500 | 2 | 103.49 | 13 | 7.666 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч (1) | 0.1 | 0.123 | 20.00<br>13.50 | 2<br>2 | 142.95<br>103.49 | 18<br>13 | 7.147<br>7.666 |
| 3. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.06 | 0.0738 | 75.40 | 6 | 440.77 | 33 | 5.846 |
| 3. 5. | с101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.031365 | 2 173.44 | 68 | 2 419.18 | 76 | 1.113 |
| 3. 6. | с101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 5.1 | 6.273 | 3.52 | 22 | 8.11 | 51 | 2.304 |
| 3. 7. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0044 | 0.005412 | 100.61 | 1 | 204.45 | 1 | 2.032 |
| 3. 8. | с101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.076 | 0.09348 | 4 210.63 | 394 | 9 296.19 | 869 | 2.208 |
| 3. 9. | с101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 4.9446 | 10.00 | 49 | 20.88 | 103 | 2.088 |
| 3. 10. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.2952 | 2.41 | 1 | | | |
| 3. 11. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.6 | 1.968 | 8.50 | 17 | 101.79 | 200 | 11.975 |
| | | Накладные расходы | | | | 80% | 290 | 80% | 2 994 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 182 | 50% | 1 871 | |
| 4. | С101-0334 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 белая<br>Объем: (1.23)*0.071 | т | | 0.08733 | 26 838.00 | 2 344 | 42 188.78 | 3 684 | 1.572 |
| 5. | Е61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | | 0.2 | 2 974.59 | 595 | 27 796.94 | 5 559 | 9.343 |
| 5. 1. | з000-1003-3 | Рабочие-строители (средний разряд 3.3) | чел.ч | 228.35 | 45.67 | 8.850 | 404 | 91.33 | 4 171 | 10.32 |
| 5. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.67 | 0.134 | 13.500 | 2 | 103.49 | 14 | 7.666 |
| 5. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч (1) | 0.67 | 0.134 | 20.00<br>13.50 | 3<br>2 | 142.95<br>103.49 | 19<br>14 | 7.147<br>7.666 |
| 5. 4. | с402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 2.2 | 0.44 | 427.02 | 188 | 3 111.80 | 1 369 | 7.287 |
| 5. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.07 | 2.41 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 79% | 321 | 79% | 3 306 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 203 | 50% | 2 093 | |
| 6. | Е15-04-001-14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. | 100 м2 | | 2.6 | 641.41 | 1 668 | 1 153.87<br>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | 3 000 | 1.799 |
| 6. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 7.5325 | 19.5845 | 9.620 | 188 | 99.09 | 1 941 | 10.3 |
| 6. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.0125 | 0.0325 | 13.500 | | 103.49 | 3 | 7.666 |
| 6. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч (1) | 0.0125 | 0.0325 | 20.00<br>13.50 | 1 | 142.95<br>103.49 | 5<br>3 | 7.147<br>7.666 |
| 6. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.0125 | 0.0325 | 75.40 | 2 | 440.77 | 14 | 5.846 |
| 6. 5. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.26 | 3.00 | 1 | 6.89 | 2 | 2.297 |
| 6. 6. | с101-2400-33 | Грунтовка глубокого проникновения | кг | 13 | 33.8 | 43.65 | 1 475 | 30.73 | 1 039 | 0.704 |
| | | Накладные расходы | | | | 94.5% | 178 | 94.5% | 1 837 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 46.75% | 88 | 46.75% | 909 | |
| 7. | Е62-16-9 | Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | | 2.6 | 730.02 | 1 898 | 4 080.76 | 10 610 | 5.59 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 33.89 | 88.114 | 8.620 | 760 | 89.11 | 7 852 | 10.338 |
| 7. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1 | *0.26* | 13.500 | 4 | 103.49 | 27 | 7.666 |
| 7. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.26 | 20.00 | 5 | 142.95 | 37 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 4 | 103.49 | 27 | 7.666 |
| 7. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.06 | 0.156 | 75.40 | 12 | 440.77 | 69 | 5.846 |
| 7. 5. | с101-0620 | Мел природный молотый | т | 0.0255 | 0.0663 | 2 173.44 | 144 | 2 419.18 | 160 | 1.113 |
| 7. 6. | с101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 5.1 | 13.26 | 3.52 | 47 | 8.11 | 108 | 2.304 |
| 7. 7. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0044 | 0.01144 | 100.61 | 1 | 204.45 | 2 | 2.032 |
| 7. 8. | с101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.072 | 0.1872 | 4 210.63 | 788 | 9 296.19 | 1 740 | 2.208 |
| 7. 9. | с101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 4.02 | 10.452 | 10.00 | 105 | 20.88 | 218 | 2.088 |
| 7. 10. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.24 | 0.624 | 2.41 | 2 | | | |
| 7. 11. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.6 | 4.16 | 8.50 | 35 | 101.79 | 423 | 11.975 |
| | | Накладные расходы | | | | 80% | 611 | 80% | 6 303 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 382 | 50% | 3 940 | |
| 8. | С101-0335 | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-111 буковая | т | | 0.1846 | 34 514.00 | 6 371 | 53 994.26 | 9 967 | 1.564 |
| | | Объем: (2.6)*0.071 | | | | | | | | |
| 9. | Е62-9-6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | | 1.1 | 1 550.03 | 1 705 | 13 443.67 | 14 788 | 8.673 |
| 9. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 140.7 | 154.77 | 8.620 | 1 334 | 89.11 | 13 792 | 10.338 |
| 9. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1 | 0.11 | 13.500 | 1 | 103.49 | 11 | 7.666 |
| 9. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.11 | 20.00 | 2 | 142.95 | 16 | 7.147 |
| | | | (1) | | | *13.50* | 1 | 103.49 | 11 | 7.666 |
| 9. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.06 | 0.066 | 75.40 | 5 | 440.77 | 29 | 5.846 |
| 9. 5. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0087 | 0.00957 | 15 500.00 | 148 | 39 251.70 | 376 | 2.532 |
| 9. 6. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.00264 | 100.61 | | 204.45 | 1 | 2.032 |
| 9. 7. | с101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0441 | 0.04851 | 4 210.63 | 204 | 9 296.19 | 451 | 2.208 |
| 9. 8. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.198 | 3.00 | 1 | 6.89 | 1 | 2.297 |
| 9. 9. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 1.21 | 8.50 | 10 | 101.79 | 123 | 11.975 |
| | | Накладные расходы | | | | 80% | 1 068 | 80% | 11 042 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 668 | 50% | 6 902 | |
| 10. | С113-0248 | Эмаль ПФ-167 | т | | 0.02541 | 44 775.00 | 1 138 | 82 113.66 | 2 087 | 1.834 |
| | | Объем: (1.1)*0.0231 | | | | | | | | |
| 11. | Е57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | | 1.2 | 91.44 | 110 | 932.52 | 1 119 | 10.173 |
| 11. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 11.39 | 13.668 | 7.800 | 107 | 80.24 | 1 097 | 10.287 |
| 11. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.13 | 0.156 | *13.500* | 2 | 103.49 | 16 | 7.666 |
| 11. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.13 | 0.156 | 20.00 | 3 | 142.95 | 22 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 2 | 103.49 | 16 | 7.666 |
| | | Накладные расходы | | | | 80% | 87 | 80% | 890 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 68% | 74 | 68% | 757 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Е11-01-036-4 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | | 1.2 | 442.86 | 531 | 3 682.34 | 4 419 | 8.322 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 12. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 36.1215 | 43.3458 | 8.300 | 360 | 85.71 | 3 715 | 10.327 |
| 12. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.425 | 0.51 | 13.500 | 7 | 103.49 | 53 | 7.666 |
| 12. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.425 | 0.51 | 20.00 | 10 | 142.95 | 73 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 7 | 103.49 | 53 | 7.666 |
| 12. 4. | х34-0321 | Машины для сварки линолеума | маш.ч | 6.625 | 7.95 | 3.40 | 27 | 10.86 | 86 | 3.194 |
| 12. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.6 | 0.72 | 75.40 | 54 | 440.77 | 317 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 12. 6. | с101-2025 | Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 0.68 | 0.816 | 98.21 | 80 | 278.24 | 227 | 2.833 |
| | | Накладные расходы | | | | 110.7% | 406 | 110.7% | 4 171 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 63.75% | 234 | 63.75% | 2 402 | |
| 13. | С101-0572 | Линолеум алкидный толщиной 4 мм | м2 | | 122.4 | 87.92 | 10 761 | 361.97 | 44 305 | 4.117 |
| | | Объем: (1.2)*102.0 | | | | | | | | |
| 14. | Е311-01-146-1 | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную | т | | 2.399 | 33.00 | 79 | 207.94 | 499 | 6.316 |
| 14. 1. | з000-1001-2 | Рабочие-строители (средний разряд 1.2) | чел.ч | 0.578 | 1.386622 | 7.300 | 10 | 75.21 | 104 | 10.303 |
| 14. 2. | х40-0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш.ч | 0.29 | 0.69571 | 99.23 | 69 | 567.13 | 395 | 5.715 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 95% | 10 | 95% | 99 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 5 | 50% | 52 | |
| 15. | Х310-1018-1 | Перевозка грузов 1 класса бортовым автомобилем грузоподъемностью 16т., на расстояние 18 км | т | | 2.399 | 22.79 | 55 | 120.53 | 289 | 5.255 |
| 16. | Е65-4-1 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 шт. | | 0.07 | 442.79 | 31 | 4 551.57 | 319 | 10.29 |
| 16. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 51.3 | 3.591 | 8.530 | 31 | 88.00 | 316 | 10.317 |
| 16. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.26 | 0.0182 | 13.500 | | 103.49 | 2 | 7.666 |
| 16. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.26 | 0.0182 | 20.00 | | 142.95 | 3 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | | 103.49 | 2 | 7.666 |
| | | Накладные расходы | | | | 74% | 23 | 74% | 235 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 16 | 50% | 159 | |
| 17. | Е17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | | 0.7 | 4 882.40 | 3 418 | 10 837.02 | 7 586 | 2.219 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 17. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 24.8975 | 17.42825 | 9.620 | 168 | 99.09 | 1 727 | 10.3 |
| 17. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1625 | 0.11375 | 13.500 | 2 | 103.49 | 12 | 7.666 |
| 17. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1625 | 0.11375 | 20.00 | 2 | 142.95 | 16 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 2 | 103.49 | 12 | 7.666 |
| 17. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.25 | 0.175 | 19.20 | 3 | 3.82 | 1 | 0.199 |
| 17. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.275 | 0.1925 | 75.40 | 15 | 440.77 | 85 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 17. 6. | с101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 0.00028 | 25 226.00 | 7 | 29 384.67 | 8 | 1.165 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 7. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0002 | 0.00014 | 15 500.00 | 2 | 39 251.70 | 5 | 2.532 |
| 17. 8. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.0036 | 0.00252 | 6 400.66 | 16 | 20 140.00 | 51 | 3.147 |
| 17. 9. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.3 | 0.21 | 36.85 | 8 | 99.44 | 21 | 2.699 |
| 17. 10. | с101-1847 | Замазка защитная | кг | 2 | 1.4 | 15.60 | 22 | 32.39 | 45 | 2.076 |
| 17. 11. | с101-2204 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм | 10 шт. | 4 | 2.8 | 1.98 | 6 | 11.47 | 32 | 5.793 |
| 17. 12. | с101-2186 | Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм | т | 0.0007 | 0.00049 | 9 700.00 | 5 | 36 897.15 | 18 | 3.804 |
| 17. 13. | с300-0678 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | комплект | 10 | 7 | 452.09 | 3 165 | 796.61 | 5 576 | 1.762 |
| | | Накладные расходы | | | | 115.2% | 196 | 115.2% | 2 003 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 70.55% | 120 | 70.55% | 1 227 | |
| 18. | Е65-5-7 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | | 0.08 | 2 008.34 | 161 | 19 127.10 | 1 530 | 9.503 |
| 18. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 200 | 16 | 9.070 | 145 | 93.55 | 1 497 | 10.314 |
| 18. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.09 | 0.0072 | 75.40 | 1 | 440.77 | 3 | 5.846 |
| 18. 3. | с101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0032 | 0.000256 | 25 226.00 | 6 | 29 384.67 | 8 | 1.165 |
| 18. 4. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0019 | 0.000152 | 15 500.00 | 2 | 39 251.70 | 6 | 2.532 |
| 18. 5. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 2.1 | 0.168 | 36.85 | 6 | 99.44 | 17 | 2.699 |
| | | Накладные расходы | | | | 103% | 149 | 103% | 1 542 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 60% | 87 | 60% | 898 | |
| 19. | С300-0627 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | комплект | | 8 | 306.53 | 2 452 | 757.64 | 6 061 | 2.472 |
| | | Объем: (0.08)*100.0 | | | | | | | | |
| 20. | Е17-01-003-1 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | | 0.1 | 3 764.33 | 376 | 26 761.45 | 2 676 | 7.117 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 20. 1. | з000-1003-9 | Рабочие-строители (средний разряд 3.9) | чел.ч | 28.336 | 2.8336 | 9.510 | 27 | 97.98 | 278 | 10.303 |
| 20. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.4 | 0.04 | 13.500 | 1 | 103.49 | 4 | 7.666 |
| 20. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.4 | 0.04 | 20.00 | 1 | 142.95 | 6 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 1 | 103.49 | 4 | 7.666 |
| 20. 4. | х33-0206 | Дрели электрические | маш.ч | 0.25 | 0.025 | 19.20 | | 3.82 | | 0.199 |
| 20. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.4875 | 0.04875 | 75.40 | 4 | 440.77 | 21 | 5.846 |
| 20. 6. | с101-0311 | Каболка | т | 0.001 | 0.0001 | 22 002.00 | 2 | 44 139.86 | 4 | 2.006 |
| 20. 7. | с101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0.0004 | 0.00004 | 25 226.00 | 1 | 29 384.67 | 1 | 1.165 |
| 20. 8. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0002 | 0.00002 | 15 500.00 | | 39 251.70 | 1 | 2.532 |
| 20. 9. | с101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 0.8 | 0.08 | 31.40 | 3 | 61.33 | 5 | 1.953 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 10. | с101-1669 | Очес льняной | кг | 0.04 | 0.004 | 36.85 | | 99.44 | | 2.699 |
| 20. 11. | с113-0074 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I | т | 0.0008 | 0.00008 | 12 182.00 | 1 | 14 680.34 | 1 | 1.205 |
| 20. 12. | с300-1521 | Унитаз-компакт "Комфорт" | комплект | 10 | 1 | 314.20 | 314 | 2 247.59 | 2 248 | 7.153 |
| 20. 13. | с101-1847 | Замазка защитная | кг | 4 | 0.4 | 15.60 | 6 | 32.39 | 13 | 2.076 |
| 20. 14. | с101-2203 | Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм | 10 шт. | 4 | 0.4 | 1.78 | 1 | 10.31 | 4 | 5.792 |
| 20. 15. | с101-2184 | Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм | т | 0.0005 | 0.00005 | 9 700.00 | | 36 897.15 | 2 | 3.804 |
| 20. 16. | с300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 20 | 2 | 7.87 | 16 | 45.92 | 92 | 5.835 |
| | | Накладные расходы | | | | 115.2% | 32 | 115.2% | 325 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 70.55% | 20 | 70.55% | 199 | |
| 21. | Е65-6-9 | Смена санитарных приборов смывных бачков | 100 шт. | | 0.04 | 25 080.50 | 1 003 | 68 938.41 | 2 758 | 2.75 |
| 21. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 100 | 4 | 9.070 | 36 | 93.55 | 374 | 10.314 |
| 21. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.38 | 0.0152 | 13.500 | | 103.49 | 2 | 7.666 |
| 21. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.38 | 0.0152 | 20.00 | | 142.95 | 2 | 7.147 |
| | | | (1) | | | *13.50* | | 103.49 | 2 | 7.666 |
| 21. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 0.37 | 0.0148 | 75.40 | 1 | 440.77 | 7 | 5.846 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 21. 5. | с300-0033 | Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | комплект | 100 | 4 | 241.38 | 966 | 593.66 | 2 375 | 2.459 |
| | | Накладные расходы | | | | 103% | 37 | 103% | 387 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 60% | 22 | 60% | 226 | |
| 22. | Е65-6-26 | Регулировка смывного бачка | 100 шт. | | 0.04 | 250.98 | 10 | 2 586.43 | 103 | 10.3 |
| 22. 1. | з000-1003-8 | Рабочие-строители (средний разряд 3.8) | чел.ч | 26.7 | 1.068 | 9.400 | 10 | 96.87 | 103 | 10.305 |
| | | Накладные расходы | | | | 103% | 10 | 103% | 106 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 60% | 6 | 60% | 62 | |
| 23. | Е53-1-1 | Разборка обшивки: неоштукатуренной (радиаторов) | 100 м2 | | 0.2 | 143.26 | 29 | 1 185.48 | 237 | 8.172 |
| 23. 1. | з000-1001-6 | Рабочие-строители (средний разряд 1.6) | чел.ч | 12.3 | 2.46 | 7.550 | 19 | 77.72 | 191 | 10.294 |
| 23. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.45 | 0.09 | 13.500 | 1 | 132.05 | 12 | 9.781 |
| 23. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.45 | 0.09 | 111.99 | 10 | 510.05 | 46 | 4.554 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 1 | 132.05 | 12 | 9.781 |
| | | Накладные расходы | | | | 86% | 17 | 86% | 175 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 70% | 14 | 70% | 142 | |
| 24. | Е10-01-053-1 | Установка каркаса из брусьев | м3 | | 0.104 | 2 097.82 | 218 | 11 343.00 | 1 180 | 5.413 |
| | | Объем: 20/100*0.52 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 24. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 48.8865 | 5.084196 | 9.770 | 50 | 100.57 | 511 | 10.294 |
| 24. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.175 | 0.0182 | 13.500 | | 132.05 | 2 | 9.781 |
| 24. 3. | х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 0.175 | 0.0182 | 111.99 | 2 | 510.05 | 9 | 4.554 |
| | | | (1) | | | 13.50 | | 132.05 | 2 | 9.781 |
| 24. 4. | х33-1601 | Бензопилы | маш.ч | 0.4875 | 0.0507 | 5.09 | | 17.58 | 1 | 3.454 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.2625 | 0.0273 | 75.40 | 2 | 440.77 | 12 | 5.846 |
| 24. 6. | с101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 0.04 | 0.00416 | 6 400.66 | 27 | 20 140.00 | 84 | 3.147 |
| 24. 7. | с102-0028 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 0.56 | 0.05824 | 1 469.10 | 86 | 5 985.89 | 349 | 4.075 |
| 24. 8. | с102-0032 | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 0.49 | 0.05096 | 1 019.60 | 52 | 4 194.39 | 214 | 4.114 |
| | | Накладные расходы | | | | 106.2% | 53 | 106.2% | 545 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 53.55% | 27 | 53.55% | 275 | |
| 25. | Е15-02-024-3 | Прим. Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами облицовки радиаторов при отделке под окраску | 100 м2 | | 0.2 | 3 249.05 | 650 | 20 818.58 | 4 164 | 6.406 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 25. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 199.272 | 39.8544 | 8.740 | 348 | 90.22 | 3 596 | 10.323 |
| 25. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.85 | 0.57 | 10.528 | 6 | 99.09 | 56 | 9.412 |
| 25. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.3875 | 0.0775 | 20.00 | 2 | 142.95 | 11 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 1 | 103.49 | 8 | 7.666 |
| 25. 4. | х11-0900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш.ч | 2.4625 | 0.4925 | 10.60 | 5 | 105.16 | 52 | 9.921 |
| | | | (1) | | | 10.06 | 5 | 98.40 | 48 | 9.781 |
| 25. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.625 | 0.125 | 75.40 | 9 | 440.77 | 55 | 5.846 |
| 25. 6. | с101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм | т | 0.002 | 0.0004 | 9 100.94 | 4 | 37 980.82 | 15 | 4.173 |
| 25. 7. | с101-0219 | Гипс | т | 0.49 | 0.098 | 2 326.12 | 228 | 3 485.02 | 342 | 1.498 |
| 25. 8. | с101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 1.71 | 0.342 | 72.77 | 25 | 102.69 | 35 | 1.411 |
| 25. 9. | с101-1839 | Клей казеиновый | т | 0.0048 | 0.00096 | 30 000.00 | 29 | 60 667.50 | 58 | 2.022 |
| | | Накладные расходы | | | | 94.5% | 335 | 94.5% | 3 451 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 46.75% | 165 | 46.75% | 1 707 | |
| 26. | С101-1001-33 | Листы гипсокартоннные (влагостойкие) ГВЛ размером 1200х2500х10мм | м2 | | 21 | 34.98 | 735 | 88.97 | 1 868 | 2.541 |
| | | Объем: (0.2)*105.0 | | | | | | | | |
| 27. | Е63-7-5 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 | | 0.3 | 857.03 | 257 | 6 756.98 | 2 027 | 7.887 |
| 27. 1. | з000-1002-1 | Рабочие-строители (средний разряд 2.1) | чел.ч | 74.3 | 22.29 | 7.850 | 175 | 81.05 | 1 807 | 10.325 |
| 27. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.99 | 0.597 | 10.665 | 6 | 99.30 | 59 | 9.31 |
| 27. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.35 | 0.105 | 20.00 | 2 | 142.95 | 15 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 1 | 103.49 | 11 | 7.666 |
| 27. 4. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч (1) | 1.64 | 0.492 | 100.01 | 49 | 409.54 | 201 | 4.095 |
| | | | | | | 10.06 | 5 | 98.40 | 48 | 9.781 |
| 27. 5. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 3.28 | 0.984 | 31.33 | 31 | 4.05 | 4 | 0.129 |
| | | Накладные расходы | | | | 77% | 139 | 77% | 1 437 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 91 | 50% | 933 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Е61-1-2 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (под облицовку стен плиткой на клее из сухих смесей) | 100 м2 | | 0.3 | 817.96 | 245 | 7 021.53 | 2 106 | 8.596 |
| 28. 1. | з000-1002-7 | Рабочие-строители (средний разряд 2.7) | чел.ч | 42.37 | 12.711 | 8.300 | 106 | 85.71 | 1 089 | 10.327 |
| 28. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.64 | 0.192 | 13.500 | 3 | 103.49 | 20 | 7.666 |
| 28. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.64 | 0.192 | 20.00 | 4 | 142.95 | 27 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 3 | 103.49 | 20 | 7.666 |
| 28. 4. | с402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 1.06 | 0.318 | 427.02 | 136 | 3 111.80 | 990 | 7.287 |
| 28. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.105 | 2.41 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 79% | 86 | 79% | 876 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 55 | 50% | 555 | |
| 29. | Е15-01-019-5 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | | 0.3 | 9 313.54 | 2 794 | 47 973.68 | 14 392 | 5.151 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 29. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 183.6205 | 55.08615 | 9.180 | 506 | 94.66 | 5 214 | 10.312 |
| 29. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 2.0625 | 0.61875 | 10.623 | 7 | 99.23 | 61 | 9.341 |
| 29. 3. | х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 0.1 | 0.03 | 89.99 | 3 | 380.48 | 11 | 4.228 |
| | | | (1) | | | 10.06 | | 98.40 | 3 | 9.781 |
| 29. 4. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.3375 | 0.10125 | 20.00 | 2 | 142.95 | 14 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 1 | 103.49 | 10 | 7.666 |
| 29. 5. | х11-0901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.ч | 1.625 | 0.4875 | 12.39 | 6 | 117.17 | 57 | 9.457 |
| | | | (1) | | | 10.06 | 5 | 98.40 | 48 | 9.781 |
| 29. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.5 | 0.15 | 3.00 | | 6.89 | 1 | 2.297 |
| 29. 7. | с101-1852 | Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь) | т | 0.375 | 0.1125 | 3 628.43 | 408 | 11 362.64 | 1 278 | 3.132 |
| 29. 8. | с402-0231 | Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая | т | 0.05 | 0.015 | 8 892.40 | 133 | 41 260.74 | 619 | 4.64 |
| 29. 9. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.93 | 0.279 | 2.41 | 1 | | | |
| 29. 10. | с101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 100 | 30 | 57.83 | 1 735 | 239.88 | 7 196 | 4.148 |
| | | Накладные расходы | | | | 94.5% | 485 | 94.5% | 4 985 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 46.75% | 240 | 46.75% | 2 466 | |
| 30. | Е57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | | 0.9 | 29.41 | 26 | 302.50 | 272 | 10.462 |
| 30. 1. | з000-1002-0 | Рабочие-строители (средний разряд 2.0) | чел.ч | 3.77 | 3.393 | 7.800 | 26 | 80.24 | 272 | 10.287 |
| | | Накладные расходы | | | | 80% | 21 | 80% | 218 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 68% | 18 | 68% | 185 | |
| 31. | Е11-01-039-1 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | | 0.9 | 929.50 | 837 | 3 765.30 | 3 389 | 4.049 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 31. 1. | з000-1003-0 | Рабочие-строители (средний разряд 3.0) | чел.ч | 8.7975 | 7.91775 | 8.530 | 68 | 88.00 | 697 | 10.317 |
| 31. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью | маш.ч | 0.1 | 0.09 | 75.40 | 7 | 440.77 | 40 | 5.846 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | до 5 т | (1) | | | | | | | |
| 31. 3. | с101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 0.0003 | 0.00027 | 5 160.53 | 1 | 26 466.10 | 7 | 5.129 |
| 31. 4. | с203-0352 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | 101 | 90.9 | 8.37 | 761 | 29.10 | 2 645 | 3.477 |
| | | Накладные расходы | | | | 110.7% | 75 | 110.7% | 772 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 63.75% | 43 | 63.75% | 444 | |
| 32. | Е15-04-025-3 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | | 0.12 | 1 301.10 | 156 | 7 356.99 | 883 | 5.66 |
| | | Объем: 120*0.1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 32. 1. | з000-1003-5 | Рабочие-строители (средний разряд 3.5) | чел.ч | 59.0755 | 7.08906 | 9.070 | 64 | 93.55 | 663 | 10.314 |
| 32. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.025 | 0.003 | 13.500 | | 103.49 | | 7.666 |
| 32. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.025 | 0.003 | 20.00 | | 142.95 | | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | | 103.49 | | 7.666 |
| 32. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.1375 | 0.0165 | 75.40 | 1 | 440.77 | 7 | 5.846 |
| 32. 5. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.000288 | 100.61 | | 204.45 | | 2.032 |
| 32. 6. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0.00084 | 0.0001008 | 8.50 | | 101.79 | | 11.975 |
| 32. 7. | с101-1667 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0.054 | 0.00648 | 2 863.90 | 19 | 8 366.57 | 54 | 2.921 |
| 32. 8. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.31 | 0.0372 | 3.00 | | 6.89 | | 2.297 |
| 32. 9. | с101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной) | т | 0.0116 | 0.001392 | 14 348.00 | 20 | 36 308.73 | 51 | 2.531 |
| 32. 10. | с101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0.025 | 0.003 | 17 286.00 | 52 | 35 624.46 | 107 | 2.061 |
| | | Накладные расходы | | | | 94.5% | 60 | 94.5% | 627 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 46.75% | 30 | 46.75% | 310 | |
| 33. | Е62-10-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | | 0.5 | 1 318.00 | 659 | 7 335.30 | 3 668 | 5.566 |
| 33. 1. | з000-1003-1 | Рабочие-строители (средний разряд 3.1) | чел.ч | 66.35 | 33.175 | 8.620 | 286 | 89.11 | 2 956 | 10.338 |
| 33. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1 | 0.05 | 13.500 | 1 | 103.49 | 5 | 7.666 |
| 33. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.05 | 20.00 | 1 | 142.95 | 7 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | 1 | 103.49 | 5 | 7.666 |
| 33. 4. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.06 | 0.03 | 75.40 | 2 | 440.77 | 13 | 5.846 |
| 33. 5. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.0051 | 0.00255 | 15 500.00 | 40 | 39 251.70 | 100 | 2.532 |
| 33. 6. | с101-0639 | Пемза шлаковая | м3 | 0.0024 | 0.0012 | 100.61 | | 204.45 | | 2.032 |
| 33. 7. | с101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0.0394 | 0.0197 | 4 210.63 | 83 | 9 296.19 | 183 | 2.208 |
| 33. 8. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.18 | 0.09 | 3.00 | | 6.89 | 1 | 2.297 |
| 33. 9. | с101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 1.1 | 0.55 | 8.50 | 5 | 101.79 | 56 | 11.975 |
| 33. 10. | с101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0215 | 0.01075 | 22 533.00 | 242 | 32 649.25 | 351 | 1.449 |
| | | Накладные расходы | | | | 80% | 230 | 80% | 2 369 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 144 | 50% | 1 481 | |
| 34. | Е62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | | 0.4 | 1 079.65 | 432 | 6 833.12 | 2 733 | 6.326 |
| 34. 1. | з000-1003-2 | Рабочие-строители (средний разряд 3.2) | чел.ч | 65.94 | 26.376 | 8.740 | 231 | 90.22 | 2 380 | 10.323 |
| 34. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.01 | 0.004 | 75.40 | | 440.77 | 2 | 5.846 |
| 34. 3. | с101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 0.009 | 0.0036 | 15 500.00 | 56 | 39 251.70 | 141 | 2.532 |
| 34. 4. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.1 | 0.04 | 3.00 | | 6.89 | | 2.297 |
| 34. 5. | с101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22 | т | 0.0161 | 0.00644 | 22 533.00 | 145 | 32 649.25 | 210 | 1.449 |
| | | Накладные расходы | | | | 80% | 185 | 80% | 1 904 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 116 | 50% | 1 190 | |
| 35. | Е56-6-1 | Ремонт и подгонка оконных переплетов | 100 шт. | | 0.4 | 1 017.71 | 407 | 9 662.05 | 3 865 | 9.496 |
| | | Объем: 12*2+4*1+4*3 | | | | | | | | |
| 35. 1. | з000-1004-0 | Рабочие-строители (средний разряд 4.0) | чел.ч | 91.66 | 36.664 | 9.620 | 353 | 99.09 | 3 633 | 10.3 |
| 35. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.03 | 0.012 | 75.40 | 1 | 440.77 | 5 | 5.846 |
| 35. 3. | с101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 0.3 | 0.12 | 21.80 | 3 | 45.99 | 6 | 2.11 |
| 35. 4. | с102-0084 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 0.1 | 0.04 | 1 271.40 | 51 | 5 524.43 | 221 | 4.345 |
| 35. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.0015 | 0.0006 | 2.41 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 82% | 289 | 82% | 2 979 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 62% | 219 | 62% | 2 252 | |
| 36. | Е15-01-050-4 | Облицовка подоконных досок пластиком на клее | 100 м2 | | 0.08 | 2 392.94 | 191 | 19 565.39 | 1 565 | 8.194 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 36. 1. | з000-1003-6 | Рабочие-строители (средний разряд 3.6) | чел.ч | 191.4405 | 15.31524 | 9.180 | 141 | 94.66 | 1 450 | 10.312 |
| 36. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.1 | 0.008 | 13.500 | | 103.49 | 1 | 7.666 |
| 36. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч | 0.1 | 0.008 | 20.00 | | 142.95 | 1 | 7.147 |
| | | | (1) | | | 13.50 | | 103.49 | 1 | 7.666 |
| 36. 4. | х33-1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0.325 | 0.026 | 0.95 | | 3.83 | | 4.032 |
| 36. 5. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.625 | 0.05 | 75.40 | 4 | 440.77 | 22 | 5.846 |
| 36. 6. | с101-1757 | Ветошь | кг | 0.2 | 0.016 | 3.00 | | 6.89 | | 2.297 |
| 36. 7. | с101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0.0089 | 0.000712 | 11 164.00 | 8 | 30 302.94 | 22 | 2.714 |
| 36. 8. | с101-1838 | Клей ПВА | т | 0.03 | 0.0024 | 16 204.00 | 39 | 29 384.67 | 71 | 1.813 |
| | | Накладные расходы | | | | 94.5% | 133 | 94.5% | 1 371 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 46.75% | 66 | 46.75% | 678 | |
| 37. | С101-4026-33 | Панели ПХВ 260х0,25 | м2 | | 8.4 | 170.92 | 1 436 | 314.67 | 2 643 | 1.841 |
| | | Объем: (0.08)*105 | | | | | | | | |
| 38. | Е11-01-040-1 | Устройство обрамления подоконника уголком пластиковым на клее | 100 м | | 0.18 | 146.37 | 26 | 1 125.13 | 203 | 7.808 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 38. 1. | з000-1004-1 | Рабочие-строители (средний разряд 4.1) | чел.ч | 10.3385 | 1.86093 | 9.770 | 18 | 100.57 | 187 | 10.294 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.0375 | 0.00675 | 75.40 | 1 | 440.77 | 3 | 5.846 |
| 38. 3. | с101-0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 5.15 | 0.927 | 8.26 | 8 | 13.37 | 12 | 1.619 |
| | | Накладные расходы | | | | 110.7% | 20 | 110.7% | 207 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 63.75% | 11 | 63.75% | 119 | |
| 39. | С101-3801-33 | Уголок пластиковый 40х40 мм<br>Объем: (18)*1.01 | м | | 18.18 | 7.80 | 142 | 37.75 | 686 | 4.831 |
| 40. | Е56-10-1 | Снятие дверных полотен<br>Объем: 1.8*0.9 | 100 м2 | | 0.0162 | 287.70 | 5 | 2 967.34 | 48 | 9.6 |
| 40. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 36.28 | 0.587736 | 7.930 | 5 | 81.79 | 48 | 10.314 |
| | | Накладные расходы | | | | 82% | 4 | 82% | 39 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 62% | 3 | 62% | 30 | |
| 41. | Е56-11-1 | Снятие наличников<br>Объем: 5*2 | 100 м | | 0.1 | 33.39 | 3 | 344.34 | 34 | 11.333 |
| 41. 1. | з000-1002-2 | Рабочие-строители (средний разряд 2.2) | чел.ч | 4.21 | 0.421 | 7.930 | 3 | 81.79 | 34 | 10.314 |
| | | Накладные расходы | | | | 82% | 2 | 82% | 28 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 62% | 2 | 62% | 21 | |
| 42. | Е56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов | 100 шт. | | 0.02 | 2 081.68 | 42 | 16 468.17 | 329 | 7.833 |
| 42. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 179.3 | 3.586 | 8.010 | 29 | 82.60 | 296 | 10.312 |
| 42. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 3.97 | 0.0794 | 10.060 | 1 | 98.40 | 8 | 9.781 |
| 42. 3. | х05-0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин | маш.ч (1) | 3.97 | 0.0794 | 100.01<br>10.06 | 8<br>1 | 409.54<br>98.40 | 33<br>8 | 4.095<br>9.781 |
| 42. 4. | х33-0804 | Молотки отбойные пневматические | маш.ч | 7.93 | 0.1586 | 31.33 | 5 | 4.05 | 1 | 0.129 |
| | | Накладные расходы | | | | 82% | 25 | 82% | 249 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 62% | 19 | 62% | 188 | |
| 43. | Е10-01-039-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | | 0.036 | 3 764.85 | 136 | 38 072.54 | 1 371 | 10.081 |
| | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 | | |
| 43. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 132.25 | 4.761 | 8.970 | 43 | 92.44 | 440 | 10.305 |
| 43. 2. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 4.875 | 0.1755 | 75.40 | 13 | 440.77 | 77 | 5.846 |
| 43. 3. | с101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 108 | 3.888 | 2.79 | 11 | 25.57 | 99 | 9.165 |
| 43. 4. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.01012 | 0.0003643 | 5 160.53 | 2 | 29 077.42 | 11 | 5.635 |
| 43. 5. | с102-0053 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 0.08 | 0.00288 | 1 078.10 | 3 | 3 897.11 | 11 | 3.615 |
| 43. 6. | с203-0359 | Наличники из древесины типы Н-1, Н-2 размером 13х54 мм | м | 540 | 19.44 | 3.28 | 64 | 37.65 | 732 | 11.479 |
| | | Накладные расходы | | | | 106.2% | 46 | 106.2% | 467 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 53.55% | 23 | 53.55% | 236 | |
| 44. | С203-5199-33 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2 | шт. | | 2 | 389.29 | 779 | 2 482.18 | 4 964 | 6.372 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | С101-0890 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | | 2 | 93.54 | 187 | 219.78 | 440 | 2.353 |
| 46. | Е46-03-017-5 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | | 0.03 | 1 837.86 | 55 | 12 751.41 | 383 | 6.964 |
| | | Объем: 6*0.05*0.05*2 | | | | | | | | |
| 46. 1. | з000-1002-4 | Рабочие-строители (средний разряд 2.4) | чел.ч | 75.22 | 2.2566 | 8.080 | 18 | 83.34 | 188 | 10.314 |
| 46. 2. | х03-0401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.ч | 0.21 | 0.0063 | 1.70 | | 4.58 | | 2.694 |
| 46. 3. | х40-0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч (1) | 0.4 | 0.012 | 75.40 | 1 | 440.77 | 5 | 5.846 |
| 46. 4. | с101-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 0.0049 | 0.000147 | 2 791.33 | | 11 368.45 | 2 | 4.073 |
| 46. 5. | с101-0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм | т | 0.0095 | 0.000285 | 6 066.49 | 2 | 17 145.80 | 5 | 2.826 |
| 46. 6. | с101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.0059 | 0.000177 | 5 160.53 | 1 | 29 077.42 | 5 | 5.635 |
| 46. 7. | с102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 0.21 | 0.0063 | 1 019.60 | 6 | 4 447.21 | 28 | 4.362 |
| 46. 8. | с102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 0.18 | 0.0054 | 1 166.10 | 6 | 3 885.55 | 21 | 3.332 |
| 46. 9. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.0137 | 0.000411 | 2.41 | | | | |
| 46. 10. | с401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 1.04 | 0.0312 | 647.85 | 20 | 4 117.16 | 128 | 6.355 |
| | | Накладные расходы | | | | 99% | 18 | 99% | 186 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 59.5% | 11 | 59.5% | 112 | |
| 47. | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 | | 0.0098 | 5 338.98 | 52 | 49 267.81 | 483 | 9.288 |
| | | Объем: 0.10*(2.0*2+0.9)*2 | | | | | | | | |
| 47. 1. | з000-1003-4 | Рабочие-строители (средний разряд 3.4) | чел.ч | 383.06 | 3.753988 | 8.970 | 34 | 92.44 | 347 | 10.305 |
| 47. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 1.16 | 0.011368 | 13.500 | | 103.49 | 1 | 7.666 |
| 47. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч (1) | 1.16 | 0.011368 | 20.00<br>13.50 | | 142.95<br>103.49 | 2<br>1 | 7.147<br>7.666 |
| 47. 4. | с402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 4.4 | 0.04312 | 427.02 | 18 | 3 111.80 | 134 | 7.287 |
| 47. 5. | с411-0001 | Вода | м3 | 0.35 | 0.00343 | 2.41 | | | | |
| | | Накладные расходы | | | | 79% | 27 | 79% | 275 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 17 | 50% | 174 | |
| 48. | Е67-4-5 | Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | | 0.1 | 144.90 | 14 | 1 489.15 | 149 | 10.643 |
| 48. 1. | з000-1002-3 | Рабочие-строители (средний разряд 2.3) | чел.ч | 17.89 | 1.789 | 8.010 | 14 | 82.60 | 148 | 10.312 |
| 48. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 0.08 | 0.008 | 13.500 | | 103.49 | 1 | 7.666 |
| 48. 3. | х03-1121 | Подъемники мачтовые строительные 0.5 т | маш.ч (1) | 0.08 | 0.008 | 20.00<br>13.50 | | 142.95<br>103.49 | 1<br>1 | 7.147<br>7.666 |
| | | Накладные расходы | | | | 85% | 12 | 85% | 127 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 50% | 7 | 50% | 75 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49. | Ц08-03-594-3 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | | 0.1 | 5 618.20 | 562 | 29 937.88 | 2 994 | 5.327 |
| | | | | | | | | | Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2 | |
| 49. 1. | з000-1004-2 | Рабочие-строители (средний разряд 4.2) | чел.ч | 202.8 | 20.28 | 9.910 | 201 | 102.05 | 2 070 | 10.298 |
| 49. 2. | 31000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.ч | 4.848 | 0.4848 | 11.600 | 6 | 113.47 | 55 | 9.782 |
| 49. 3. | х02-1101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т | маш.ч | 4.848 | 0.4848 | 111.04 | 54 | 497.48 | 241 | 4.48 |
| | | | (1) | | | 11.60 | 6 | 113.47 | 55 | 9.782 |
| 49. 4. | х40-0002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.ч | 4.848 | 0.4848 | 95.53 | 46 | 501.93 | 243 | 5.254 |
| | | | (1) | | | | | | | |
| 49. 5. | с101-0219 | Гипс | т | 0.00315 | 0.000315 | 2 326.12 | 1 | 3 485.02 | 1 | 1.498 |
| 49. 6. | с548-3005-33 | Шпильки | шт. | 204 | 20.4 | 8.60 | 175 | 14.63 | 298 | 1.701 |
| 49. 7. | с546-3602-33 | Розетка потолочная | 100 шт. | 2.04 | 0.204 | 340.88 | 70 | 579.95 | 118 | 1.701 |
| 49. 8. | с543-3011-33 | Трубка полихлорвиниловая | кг | 2.8 | 0.28 | 35.27 | 10 | 47.21 | 13 | 1.339 |
| | | Накладные расходы | | | | 95% | 197 | 95% | 2 019 | |
| | | Сметная прибыль | | | | 65% | 135 | 65% | 1 381 | |
| 50. | С546-3199-33 | Светильник потолочный с рассеивателем из оргстекла типа: ЛПО02-4Х20 | шт. | | 10 | 349.46 | 3 495 | 489.55 | 4 896 | 1.401 |
| 51. | С546-0104 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛТБ 40 Б3-1 | 10 шт. | | 4.08 | 118.52 | 484 | 236.73 | 966 | 1.996 |
| | | Объем: 4*1.02*10 | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | 51 851 | | 194 425 | 3.75 |
| Оплата основных рабочих | 7 049 | | 72 731 | 10.318 |
| Стоимость механизмов | 557 | | 2 805 | 5.036 |
| Оплата механизаторов | 53 | | 447 | 8.434 |
| Сметная заработная плата | 7 102 | | 73 178 | 10.304 |
| Сметная стоимость материалов | 44 248 | | 118 885 | 2.687 |
| Трудозатраты осн. рабочих | 801 | | 800 | 0.999 |
| Трудозатраты механизаторов | 4 | | 4 | 0.924 |
| Нормативная трудоемкость | 805 | | 804 | 0.999 |
| Накладные расходы | 6 188 | | 63 746 | 10.302 |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ с К=0,94 | | 0.94 | 59 921 | |
| Сметная прибыль | 3 740 | | 38 525 | 10.301 |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ | 61 778 | | | |
| ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И СМЕТНОЙ ПРИБЫЛЬЮ с К=0,94 | | | 292 871 | |
| в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 49) | 5 | | 9 | 1.761 |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | | 2 | 5 857 | |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | | | 298 728 | |
| НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ | | 18 | **53 771.00** | |
| ВСЕГО С УЧЕТОМ НАЛОГА | | | **352 500.00** | |

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая ДОУ №97
_____ Л.В. Тускевич /

«_____»_____ 2009 г.
М.п.

Объект: МДОУ "Детский сад № 97", г.Владимир, Перекопский в/г

**Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь**

Текущий ремонт помещений (ремонт групповой)

| № пп | | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.1 |
| 2. | | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков. | 100 м2 | 1.23 |
| 3. | | Водоэмульсионная окраска потолков: Ранее окрашенных известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1.23 |
| 4. | | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.2 |
| 5. | | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен. | 100 м2 | 2.6 |
| 6. | | Водоэмульсионная окраска стен: Ранее окрашенных масляной краской с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 2.6 |
| 7. | | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | 100 м2 | 1.1 |
| 8. | | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 | 1.2 |
| 9. | | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1.2 |
| 10. | | Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2.013 |
| 11. | | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 18 км. (класс груза 1) | т | 2.013 |
| 12. | | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 шт. | 0.07 |
| 13. | | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0.7 |
| 14. | | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0.08 |
| 15. | | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 |
| 16. | | Смена санитарных приборов смывных бачков | 100 шт. | 0.04 |
| 17. | | Регулировка смывного бачка | 100 шт. | 0.04 |
| 18. | | Разборка обшивки: неоштукатуренной (радиаторов) | 100 м2 | 0.2 |
| 19. | | Установка каркаса из брусьев | м3 | 0.104 |
| 20. | | Прим. Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами облицовки радиаторов при отделке под окраску | 100 м2 | 0.2 |
| 21. | | Прим. Листы гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 21 |
| 22. | | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.3 |
| 23. | | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм (под облицовку стен плиткой на клее из сухих смесей) | 100 м2 | 0.3 |
| 24. | | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.3 |
| 25. | | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.9 |
| 26. | | Устройство плинтусов деревянных | 100 м | 0.9 |
| 27. | | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 | 0.12 |
| 28. | | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | 100 м2 | 0.5 |
| 29. | | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | 100 м2 | 0.4 |
| 30. | | Ремонт и подгонка оконных переплетов | 100 шт. | 0.4 |
| 31. | | Облицовка подоконных досок пластиком на клее | 100 м2 | 0.08 |
| 32. | | Устройство обрамления подоконника уголком пластиковым на клее | 100 м | 0.18 |
| 33. | | Уголок пластиковый 40х40 мм | м | 18 |
| 34. | | Замена дверных блоков. | М2 | 3,6 |
| 35. | | Демонтаж приборов освещения :светильники с лампами дневного света. | Шт | 10 |
| 36. | | Монтаж приборов освещения: светильники отдельно устанавливаемых на штырях с количеством ламп в светильнике до4. | Шт | 10 |

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № _____**

**на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира**

г. Владимир "__" _____ 2009г.

***Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 97" г.Владимира,*** именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Положением управления образования администрации г. Владимира, в лице заведующей *Тускевич Лилии Валерьевны,* с одной стороны, и _____, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____, действующее на основании _____ с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона в электронной форме _____№_____ заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению полного комплекса работ ***по текущему ремонту помещений (ремонт группы) в ДОУ №97*** в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____(_____) рублей с учетом НДС _____(не предусмотрен) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с локальной сметой, которая является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в 4 квартале в течении 30 банковских дней со дня после подписания финансового акта сдачи-приемки выполненной работы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ с момента заключения муниципального контракта до 01.09.2009 года.

4. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОЙ СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с СниП, ГОСТ.

4.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ .

4.3. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от

договора, ухудшающих результаты работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения.

Выявленные недостатки устраняются подрядчиком за свой счет.

## 5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально подтверждены.

5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

5.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой Подрядчиком, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются дополнительными соглашениями, подписанными Сторонами.

6.3. В случае изменения у какой – либо из Сторон юридического статуса, адреса, названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

6.4. При уменьшении бюджетных средств, выделенных для финансирования работ, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ .

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день просрочки.

7.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения заказа;

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3.4. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

7.6 Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику за фактически произведенные затраты, согласованные с Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

7.7.Срок гарантии выполненных работ: 3 (три) года с учетом примененных материалов.

## 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента заключения муниципального контракта до полного исполнения обязательств по настоящему контракту.

## 10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: **Дошкольное образовательное учреждение №97**

г.Владимир, Перекопский городок,5а, тел. 36-74-78.

Р\с 40204810300000000040

БИК 041708001

ИНН 3302004864

КПП 332801001, ОКПО 02103709

ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимира

Л\с 03283003970 в отделении по г. Владимиру УФК по Владимирской области

Подрядчик:

Настоящий Контракт составлен в 4 экземплярах, каждый экземпляр содержит 3 листа.

Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

№1 Локальная смета,

№2 Календарный план выполнения работ,

№3 Протокол согласования твердой договорной цены.

| **ЗАКАЗЧИК** | **ПОДРЯДЧИК** |
|---|---|
| Заведующая ДОУ №97 | _____ |
| _____Л.В. Тускевич | _____ |
| м.п. (подпись) | м.п. (подпись) |

Приложение №2
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___»_____2009 г. № _____

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

по текущему ремонту помещений (ремонт группы) в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №97 г.Владимира»

| № п/п этапа работ | Наименование видов работ | Сроки выполнения (начало-окончание) | Стоимость работ без НДС (тыс.руб.) | Стоимость работ с НДС (тыс.руб.) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Подрядчик:

Заведующая ДОУ №97
_____ Л.В. Тускевич

**мп**

Заказчик:

_____

_____

**мп**

Приложение №3
к муниципальному контракту
на выполнение работ
от «___»_____2009 г. № _____

**Протокол согласования договорной цены**
к муниципальному контракту № _____ от _____ 2009
на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №97 г.Владимира»,** именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира в соответствии с Уставом, утвержденным начальником управления образования администрации г.Владимира, в лице заведующей Тускевич Лилии Валерьевны с одной стороны, и _____
именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____
действующего на основании _____

с другой стороны, договорились о нижеследующем:

стоимость работ (далее по тексту Протокола – Цена муниципального контракта) по муниципальному контракту на выполнение работ для муниципальных нужд города Владимира от _____ 2009 № _____, (далее по тексту Протокола – муниципальный контракт) составляет _____ тыс. руб., с учетом НДС, который составляет _____ % или _____ руб.

Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения сторонами обязательств по муниципальному контракту.

**ПОДПИСИ СТОРОН**

| Подрядчик: | Заказчик: |
|---|---|
| Заведующая ДОУ №97 | _____ |
| _____ Л.В. Тускевич | _____ |
| **мп** | мп |