УТВЕРЖДАЮ
Главный врач МУЗ «Первая городская поликлиника»
председатель котировочной комиссии,
_____ А.В. Кирюхин

ИЗВЕЩЕНИЕ

О размещении заказа на выполнение работ по текущему ремонту помещений для размещения комплекса рентгеновского диагностического КРД – «ОКО» в МУЗ «Первая городская поликлиника» в 3 квартале 2009г. путем проведения запроса котировок цен для субъектов малого предпринимательства.

от «30 » июня 2009 года.

1. Заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):
МУЗ «Первая городская поликлиника» Ново-Ямской пер, д. 4, г. Владимир, 600015 тел../факс (4922) 24-58-92, e-mail: 1polik@dobroe.ru
2. Источник финансирования заказа:
Средства ОМС.
3. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок:
1.Котировочная заявка (форма указана в приложении №1) – в обязательном порядке. 2.Заверенная копия свидетельства о государственной регистрации – в добровольном порядке. 3.Заверенные копии учредительных документов – в добровольном порядке. 4.Заверенная копия лицензии на соответствующий вид деятельности – в добровольном порядке.
4. Наименование и объем выполняемых работ:
Приложение №2
5. Место выполнения работ:
г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4, МУЗ «Первая городская поликлиника».
6. Сроки выполнения работ:
Июль-август 2009 г.
7. Срок, условия и форма оплаты:
Расчет по Контракту производится в безналичной форме в течение 3 квартала 2009 г. по мере поступления финансирования и после подписания двухсторонних актов сдачи-приемки выполненной работы.
8. Сведения о порядке формирования цены заявки и включенных (не включенных) в нее расходах:
В цену контракта должны быть включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
9. Максимальная цена контракта:
340 000,00 (триста сорок тысяч) рублей.
10. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
Котировочная заявка должна быть доставлена по адресу: г. Владимир, Ново-Ямской пер., д.4, каб. Зам. гл. врача по экономическим вопросам (1 этаж). Срок окончания подачи котировочных заявок 09.07.2009 года 17.00 часов.
11. Условия выполнения работ:
-Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом: устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций; оконные и дверные блоки, пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, стеклопластика, иных полимерных и комбинированных материалов; устройство теплоизоляции с применением мягких, жестких и полужестких волокнистых изделий покровных оболочек изоляции из жестких материалов; производство штукатурных и лепных работ; производство декоративных отделочных работ; устройство покрытий из древесины и изделий а ее основе; устройство покрытий из полимерных материалов; установка санитарно-технических приборов. -Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности). -Предоставление сертификатов соответствия материалов, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали -Срок предоставления гарантии качества на работы – 3 года, на материалы и комплектующие согласно гарантийному сроку, представленному организацией-производителем.
12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:
В течение 20 дней, но не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

13. Дополнительная информация.

13.1 Заказчик вправе отказаться от размещения заказа до момента окончания срока подачи котировочных заявок.

13.2 ***Требования к участникам размещения заказа:*** субъекты малого предпринимательства (ст. 15 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005).

Соответствие участника размещения заказа требованиям пунктов 1 и 2 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Соответствие участника размещения заказа требованиям пункта 3 части 1 статьи 4 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 556 «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства».

Приложение №1

Котировочная заявка.

Настоящей заявкой мы, _____

_____

наименование, (для юридического лица), Ф.И.О.(для физического лица); место нахождения (для юридического лица)

_____

место жительства (для физического лица); банковские реквизиты, ИНН

_____

готовы осуществить выполнение работ в соответствии с условиями, изложенными в извещении-запросе котировок от _____г., а именно:

№ лота	Наименование показателя	Требуемое значение
1	Выполнение работ по текущему ремонту помещений для размещения комплекса рентгеновского диагностического КРД – «ОКО» в МУЗ «Первая городская поликлиника» в 3 квартале 2009г. путем проведения запроса котировок цен.	В соответствии с представленной в извещении о проведении запроса котировок локальной сметой.

Место выполнения работ: МУЗ «Первая городская поликлиника», г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4

Сроки выполнения работ:_____

Цена контракта (указана с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей)*_____

_____

_____

(Указание соответствия требованиям п. 13.2 Извещения)

Со всеми условиями исполнения контракта, указанными в извещении о проведении запроса котировок, согласны.

Руководитель _____ (Ф.И.О.)

МП (подпись)

Главный бухгалтер _____ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложения на _____листах:
1.Завереная копия свидетельства о государственной регистрации (в добровольном порядке).
2.Завереные копии учредительных документов (в добровольном порядке).
3.Завереная копия лицензии на соответствующий вид деятельности (в добровольном порядке).

_____

*Цену контракта необходимо указывать цифрами и прописью.

Приложение №2

Стройка: Текущий ремонт помещений для размещения комплекса рентгеновского диагностического КРД-"ОКО" в МУЗ "Первая городская поликлиника" г. Владимира

Объект: Текущий ремонт помещений для размещения комплекса рентгеновского диагностического КРД-"ОКО" в МУЗ "Первая городская поликлиника" г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1

(Локальный сметный расчет)

на Ремонтные работы

Основание: АС

Сметная стоимость: **63.601** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.210** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **15.520** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на **01.2000** г. и текущих ценах на **2** кв.**2009** г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Е53-2-1**	**Разборка кладки стен из: кирпича**	**10 м3**		**0.115**	**6 067.62**	**697.78**	**31 664.39**	**3 641.41**
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
1. 1.	з**000-1001-8**	Рабочие-строители (средний разряд **1.8**)	чел.ч	**318.615**	**36.640725**	**7.670**	**281.03**	**70.090**	**2 568.15**
1. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***23.025***	***2.647875***	***10.419***	***27.59***	***79.963***	***211.73***
1. 3.	х**02-1141**	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) **10** т	маш.ч **(1)**	**2.4**	**0.276**	**111.99** ***13.50***	**30.91** ***3.73***	**481.62** ***103.62***	**132.93** ***28.60***
1. 4.	х**05-0101**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до **686** кПа (**7** ат) **2,2** м**3**/мин	маш.ч **(1)**	**20.625**	**2.371875**	**100.01** ***10.06***	**237.21** ***23.86***	**388.35** ***77.21***	**921.12** ***183.13***
1. 5.	х**33-0804**	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	**41.25**	**4.74375**	**31.33**	**148.62**	**4.05**	**19.21**
1. 6.	с**999-9900**	Строительный мусор	т	**20.61**	**2.37015**				
		Накладные расходы				**86%**	**265.41**	**80.84%**	**2 247.25**
		Сметная прибыль				**70%**	**216.03**	**70%**	**1 945.92**
		Всего с НР и СП					**1 179.23**		**7 834.58**
2.	**Е65-19-1**	**Демонтаж радиаторов весом до 80 кг**	**100 шт.**		**0.01**	**1 362.45**	**13.62**	**12 115.50**	**121.16**
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
2. 1.	з**000-1002-1**	Рабочие-строители (средний разряд **2.1**)	чел.ч	**165**	**1.65**	**7.850**	**12.95**	**70.970**	**117.10**
2. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***3.36***	***0.0336***	***13.500***	***0.45***	***81.210***	***2.73***
2. 3.	х**03-1121**	Подъемники мачтовые строительные **0.5** т	маш.ч **(1)**	**3.36**	**0.0336**	**20.00** ***13.50***	**0.67** ***0.45***	**120.67** ***81.21***	**4.05** ***2.73***
		Накладные расходы				**74%**	**9.92**	**69.56%**	**83.35**
		Сметная прибыль				**50%**	**6.70**	**50%**	**59.92**
		Всего с НР и СП					**30.24**		**264.43**
3.	**Е56-10-1**	**Снятие дверных полотен**	**100 м2**		**0.0222**	**431.55**	**9.58**	**3 880.69**	**86.15**
		Начисления: Н5= 1.5							
3. 1.	з**000-1002-2**	Рабочие-строители (средний разряд **2.2**)	чел.ч	**54.42**	**1.208124**	**7.930**	**9.58**	**71.310**	**86.15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	1.18	0.026196				
		Накладные расходы				82%	7.86	77.08%	66.40
		Сметная прибыль				62%	5.94	62%	53.41
		Всего с НР и СП					23.38		205.97
4.	Е56-9-1	**Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов**	100 шт.		0.01	3 122.52	31.23	21 631.07	216.31
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
4. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	268.95	2.6895	8.010	21.54	71.650	192.70
4. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*5.955*	*0.05955*	*10.060*	*0.60*	*77.210*	*4.60*
4. 3.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	5.955	0.05955	100.01	5.96	388.35	23.13
			(1)			*10.06*	*0.60*	*77.21*	*4.60*
4. 4.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	11.895	0.11895	31.33	3.73	4.05	0.48
4. 5.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.5	0.105				
		Накладные расходы				82%	18.15	77.08%	152.08
		Сметная прибыль				62%	13.73	62%	122.33
		Всего с НР и СП					63.11		490.71
5.	Е56-1-1	**Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов**	100 шт.		0.04	1 949.99	78.00	14 955.48	598.22
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
5. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	193.095	7.7238	8.160	63.03	72.330	558.66
5. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.225*	*0.129*	*11.180*	*1.44*	*78.512*	*10.13*
5. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.05	0.042	20.00	0.84	120.67	5.07
			(1)			*13.50*	*0.57*	*81.21*	*3.41*
5. 4.	х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.ч	2.175	0.087	100.01	8.70	388.35	33.79
			(1)			*10.06*	*0.88*	*77.21*	*6.72*
5. 5.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	4.335	0.1734	31.33	5.43	4.05	0.70
5. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	10.66	0.4264				
		Накладные расходы				82%	52.87	77.08%	438.42
		Сметная прибыль				62%	39.97	62%	352.65
		Всего с НР и СП					170.84		1 389.29
6.	Е46-02-007-1	**Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3**	м3		1.15	746.09	858.00	4 301.35	4 946.55
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
6. 1.	з000-1002-5	Рабочие-строители (средний разряд 2.5)	чел.ч	21.945	25.23675	8.160	205.93	72.330	1 825.37
6. 2.	х03-0403	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.ч	0.48	0.552	6.66	3.68	17.63	9.73
6. 3.	с402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	0.24	0.276	506.69	139.85	3 118.67	860.75
6. 4.	с404-0005	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	0.4	0.46	1 105.54	508.55	4 892.80	2 250.69
		Накладные расходы				110%	226.52	103.4%	1 887.43
		Сметная прибыль				70%	144.15	70%	1 277.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего с НР и СП					**1 228.67**		**8 111.74**
7.	**Е56-12-7**	**Установка дверных приборов (доводчика)**	**100 шт.**		**0.01**	**1 796.28**	**17.96**	**10 788.71**	**107.89**
		Начисления: Н5= 1.5							
7. 1.	з**000-1003-0**	Рабочие-строители (средний разряд **3.0**)	чел.ч	**85.86**	**0.8586**	**8.530**	**7.32**	**74.030**	**63.56**
7. 2.	с**101-1480**	Шурупы с полукруглой головкой **3,5**х**35** мм	т	**0.008**	**0.00008**	**18 861.94**	**1.51**	**38 186.88**	**3.05**
7. 3.	с**101-2004**	Пружины	шт.	**100**	**1**	**9.13**	**9.13**	**41.27**	**41.27**
		Накладные расходы				**82%**	**6.00**	**77.08%**	**48.99**
		Сметная прибыль				**62%**	**4.54**	**62%**	**39.41**
		Всего с НР и СП					**28.50**		**196.29**
8.	**Е46-04-009-1**	**Разборка бетонных оснований под полы**	**м3**		**0.2**	**639.01**	**127.80**	**2 245.51**	**449.10**
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
8. 1.	з**000-1003-5**	Рабочие-строители (средний разряд **3.5**)	чел.ч	**13.395**	**2.679**	**9.070**	**24.30**	**75.790**	**203.04**
8. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***3.39***	***0.678***	***10.060***	***6.82***	***77.210***	***52.35***
8. 3.	х**05-0102**	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до **686** кПа (**7** ат) **5** м**3**/мин	маш.ч	**3.39**	**0.678**	**90.00**	**61.02**	**354.82**	**240.57**
			(1)			***10.06***	***6.82***	***77.21***	***52.35***
8. 4.	х**33-0804**	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	**6.78**	**1.356**	**31.33**	**42.48**	**4.05**	**5.49**
		Накладные расходы				**110%**	**34.23**	**103.4%**	**264.07**
		Сметная прибыль				**70%**	**21.78**	**70%**	**178.77**
		Всего с НР и СП					**183.82**		**891.95**
9.	**Е57-1-2**	**Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков**	**100 м2**		**0.544**	**89.74**	**48.82**	**812.60**	**442.05**
		Начисления: Н5= 1.5							
9. 1.	з**000-1002-0**	Рабочие-строители (средний разряд **2.0**)	чел.ч	**11.505**	**6.25872**	**7.800**	**48.82**	**70.630**	**442.05**
9. 2.	с**999-9900**	Строительный мусор	т	**0.7**	**0.3808**				
		Накладные расходы				**80%**	**39.06**	**75.2%**	**332.42**
		Сметная прибыль				**68%**	**33.20**	**68%**	**300.59**
		Всего с НР и СП					**121.07**		**1 075.07**
10.	**Е57-2-7**	**Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит**	**100 м2**		**0.544**	**133.35**	**72.54**	**1 196.65**	**650.98**
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
10. 1.	з**000-1002-0**	Рабочие-строители (средний разряд **2.0**)	чел.ч	**16.635**	**9.04944**	**7.800**	**70.59**	**70.630**	**639.16**
10. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***0.18***	***0.09792***	***13.500***	***1.32***	***81.210***	***7.95***
10. 3.	х**03-1121**	Подъемники мачтовые строительные **0.5** т	маш.ч	**0.18**	**0.09792**	**20.00**	**1.96**	**120.67**	**11.82**
			(1)			***13.50***	***1.32***	***81.21***	***7.95***
10. 4.	с**999-9900**	Строительный мусор	т	**0.55**	**0.2992**				
		Накладные расходы				**80%**	**57.53**	**75.2%**	**486.63**
		Сметная прибыль				**68%**	**48.90**	**68%**	**440.03**
		Всего с НР и СП					**178.97**		**1 577.64**
11.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума**	**100 м2**		**1.088**	**137.16**	**149.23**	**1 230.24**	**1 338.51**
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
11. 1.	з**000-1002-0**	Рабочие-строители (средний разряд **2.0**)	чел.ч	**17.085**	**18.58848**	**7.800**	**144.99**	**70.630**	**1 312.90**
11. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***0.195***	***0.21216***	***13.500***	***2.86***	***81.210***	***17.23***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.195	0.21216	20.00	4.24	120.67	25.60
			(1)			13.50	2.86	81.21	17.23
11. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.51136				
		Накладные расходы				80%	118.28	75.2%	1 000.26
		Сметная прибыль				68%	100.54	68%	904.49
		Всего с НР и СП					368.05		3 243.26
12.	Е46-01-001-5	**Усиление перекрытий железобетоном**	м3		2.03	2 749.66	5 581.81	11 801.61	23 957.27
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
12. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	36.39	73.8717	9.510	702.52	77.210	5 703.63
12. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*7.98*	*16.1994*	*10.267*	*166.32*	*77.535*	*1 256.02*
12. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.03	0.0609	111.99	6.82	481.62	29.33
			(1)			13.50	0.82	103.62	6.31
12. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.45	0.9135	20.00	18.27	120.67	110.23
			(1)			13.50	12.33	81.21	74.19
12. 5.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч	7.5	15.225	90.00	1 370.25	354.82	5 402.13
			(1)			10.06	153.16	77.21	1 175.52
12. 6.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	1.125	2.28375	0.50	1.14	1.36	3.11
12. 7.	х33-0804	Молотки отбойные пневматические	маш.ч	15	30.45	31.33	954.00	4.05	123.32
12. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.045	0.09135	87.17	7.96	440.77	40.26
			(1)						
12. 9.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00057	0.0011571	6 066.49	7.02	17 145.80	19.84
12. 10.	с101-1668	Рогожа	м2	2.06	4.1818	10.08	42.15	20.45	85.52
12. 11.	с411-0001	Вода	м3	0.07	0.1421	2.41	0.34	10.89	1.55
12. 12.	с401-0067	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 20 (М250)	м3	1.02	2.0706	693.51	1 435.98	4 670.77	9 671.30
12. 13.	с204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0.008	0.01624	7 779.52	126.34	20 067.73	325.90
12. 14.	с204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	0.014	0.02842	7 155.27	203.35	21 238.00	603.58
12. 15.	с204-0024	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 16-18 мм	т	0.036	0.07308	7 779.52	568.53	19 114.20	1 396.87
12. 16.	с204-0030	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм	т	0.011	0.02233	6 140.93	137.13	19 735.80	440.70
		Накладные расходы				110%	955.72	103.4%	7 196.28
		Сметная прибыль				70%	608.19	70%	4 871.76
		Всего с НР и СП					7 145.72		36 025.30
13.	С204-0034	**Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм**	т		0.022	2 191.82	48.22	18 893.50	415.66
14.	Е311-01-146-1	**Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную**	т		4.12	54.61	225.01	306.06	1 260.95
		Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5							
14. 1.	з000-1001-2	Рабочие-строители (средний разряд 1.2)	чел.ч	0.867	3.57204	7.300	26.08	68.460	244.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 2.	х**40-0051**	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до **7** т	маш.ч **(1)**	**0.435**	**1.7922**	**111.00**	**198.93**	**567.13**	**1 016.41**
		Накладные расходы				**100%**	**26.08**	**94%**	**229.87**
		Сметная прибыль				**60%**	**15.65**	**60%**	**146.72**
		Всего с НР и СП					**266.74**		**1 637.54**
15.	**Х310-3010-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)**	**т**		**4.12**	**11.75**	**48.41**	**58.68**	**241.76**
		Всего с НР и СП					**48.41**		**241.76**

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**8 008.01**	**38 473.97**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**8 008.01**	**38 473.97**
. МАТЕРИАЛОВ -	**48.22**	**415.66**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=80.84 - по стр. 1; %=69.56 - по стр. 2; %=77.08 - по стр. 3-5, 7; %=103.4 - по стр. 6, 8, 12; %=75.2 - по стр. 9-11; %=94 - по стр. 14)	**1 817.63**	**14 433.47**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1, 6, 8, 12; %=50 - по стр. 2; %=62 - по стр. 3-5, 7; %=68 - по стр. 9-11; %=60 - по стр. 14)	**1 259.32**	**10 693.76**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**11 084.96**	**63 601.20**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**11 084.96**	**63 601.20**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 817.63**	**14 433.47**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**1 259.32**	**10 693.76**

Составил: _____ Истратов С.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ Чиркова Т.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Текущий ремонт помещений для размещения комплекса рентгеновского диагностического КРД-"ОКО" в МУЗ "Первая городская поликлиника" г. Владимира

Объект: Текущий ремонт помещений для размещения комплекса рентгеновского диагностического КРД-"ОКО" в МУЗ "Первая городская поликлиника" г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

(Локальный сметный расчет)

на Силовое электрооборудование

Сметная стоимость: **23.236** тыс. руб.
монтажных работ: **23.236** тыс. руб.
Нормативная трудоемкость: **0.031** тыс.чел.ч
Сметная заработная плата: **2.447** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на **01.2000** г. и текущих ценах на **2** кв.**2009** г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1.	**Ц08-02-167-10**	**Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение, мм2, до 240 соединительная эпоксидная**	**шт.**		**1**	**779.68**	**779.68**	**1 623.27**	**1 623.27**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
1. 1.	з**000-1004-0**	Рабочие-строители (средний разряд **4.0**)	чел.ч	**16.8**	**16.8**	**9.620**	**161.62**	**77.560**	**1 303.01**
1. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***0.036***	***0.036***	***13.500***	***0.49***	***103.620***	***3.73***
1. 3.	х**02-1102**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования **10** т	маш.ч	**0.036**	**0.036**	**134.65**	**4.85**	**555.03**	**19.98**
			(1)			***13.50***	***0.49***	***103.62***	***3.73***
1. 4.	х**40-0002**	Автомобили бортовые грузоподъемностью до **8** т	маш.ч	**0.036**	**0.036**	**107.30**	**3.86**	**501.93**	**18.07**
			(1)						
1. 5.	с**101-0069**	Бензин авиационный Б-**70**	т	**0.0008**	**0.0008**	**2 500.00**	**2.00**	**11 300.00**	**9.04**
1. 6.	с**101-0633**	Парафин нефтяной твердый П-**3**	т	**0.00002**	**0.00002**	**32 110.00**	**0.64**	**145 137.20**	**2.90**
1. 7.	с**510-3492-33**	Кнопки монтажные	**1000** шт.	**0.00204**	**0.00204**	**19.26**	**0.04**	**28.32**	**0.06**
1. 8.	с**510-3485-33**	Гильзы соединительные	**100** шт.	**0.31**	**0.31**	**1 913.00**	**593.03**	**844.27**	**261.72**
1. 9.	с**510-3486-33**	Бирки маркировочные	**100** шт.	**0.01**	**0.01**	**140.80**	**1.41**	**238.17**	**2.38**
1. 10.	с**544-3000-33**	Лента К **226**	**100** м	**0.0024**	**0.0024**	**118.57**	**0.28**	**236.72**	**0.57**
		Накладные расходы				**95%**	**154.00**	**89.3%**	**1 166.92**
		Сметная прибыль				**65%**	**105.37**	**65%**	**849.38**
		Всего с НР и СП					**1 039.06**		**3 639.57**
2.	**Ц08-03-524-5**	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250**	**шт.**		**1**	**154.36**	**154.36**	**560.36**	**560.36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
2. 1.	з**000-1004-2**	Рабочие-строители (средний разряд **4.2**)	чел.ч	**3.852**	**3.852**	**9.910**	**38.17**	**79.270**	**305.35**
2. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***0.0108***	***0.0108***	***13.500***	***0.15***	***103.620***	***1.12***
2. 3.	х**02-1102**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования **10** т	маш.ч	**0.0108**	**0.0108**	**134.65**	**1.45**	**555.03**	**5.99**
			(1)			***13.50***	***0.15***	***103.62***	***1.12***
2. 4.	х**04-0502**	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	**0.156**	**0.156**	**8.10**	**1.26**	**32.06**	**5.00**
2. 5.	х**33-0206**	Дрели электрические	маш.ч	**0.048**	**0.048**	**1.95**	**0.09**	**3.82**	**0.18**
2. 6.	х**35-0451**	Прессы гидравлические с электроприводом	маш.ч	**0.264**	**0.264**	**1.11**	**0.29**	**2.91**	**0.77**
2. 7.	х**40-0002**	Автомобили бортовые грузоподъемностью до **8** т	маш.ч	**0.0108**	**0.0108**	**107.30**	**1.16**	**501.93**	**5.42**
			(1)						
2. 8.	с**101-1924**	Электроды диаметром **4** мм Э**42**А	кг	**0.07**	**0.07**	**14.13**	**0.99**	**34.15**	**2.39**
2. 9.	с**101-1964**	Шпагат бумажный	кг	**0.005**	**0.005**	**18.67**	**0.09**	**94.46**	**0.47**
2. 10.	с**101-1977**	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	**0.418**	**0.418**	**8.93**	**3.73**	**31.75**	**13.27**
2. 11.	с**101-9100**	Патроны для пристрелки	**10** шт.	**1.22**	**1.22**	**2.82**	**3.44**	**12.75**	**15.56**
2. 12.	с**101-9103**	Дюбели распорные	**100** шт.	**0.014**	**0.014**	**17.80**	**0.25**	**80.46**	**1.13**
2. 13.	с**101-2109-33**	Дюбели для пристрелки	**10** шт.	**1.22**	**1.22**	**26.08**	**31.82**	**7.62**	**9.30**
2. 14.	с**101-1665**	Лак электроизоляционный **318**	кг	**0.018**	**0.018**	**35.20**	**0.63**	**84.21**	**1.52**
2. 15.	с**101-9852**	Краска	кг	**0.046**	**0.046**	**68.04**	**3.13**	**307.54**	**14.15**
2. 16.	с**201-1408-33**	Прочие конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные, массой до **0.1** т	т	**0.003**	**0.003**	**7 963.71**	**23.89**	**35 995.97**	**107.99**
2. 17.	с**510-3488-33**	Наконечники кабельные	шт.	**4.1**	**4.1**	**7.70**	**31.57**	**11.51**	**47.19**
2. 18.	с**548-3004-33**	Перемычки гибкие,тип ПГС-**50**	шт.	**1**	**1**	**2.28**	**2.28**	**3.88**	**3.88**
2. 19.	с**510-3486-33**	Бирки маркировочные	**100** шт.	**0.02**	**0.02**	**140.80**	**2.82**	**238.17**	**4.76**
2. 20.	с**548-3001-33**	Нитки швейные	кг	**0.003**	**0.003**	**131.46**	**0.39**	**223.65**	**0.67**
2. 21.	с**542-9033**	Вазелин технический	кг	**0.012**	**0.012**	**44.44**	**0.53**	**200.87**	**2.41**
2. 22.	с**544-0089**	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной **20-30** мм, толщиной от **0,14** до **0,19** мм включительно	кг	**0.044**	**0.044**	**94.60**	**4.16**	**188.85**	**8.31**
		Накладные расходы				**95%**	**36.40**	**89.3%**	**273.68**
		Сметная прибыль				**65%**	**24.91**	**65%**	**199.21**
		Всего с НР и СП					**215.67**		**1 033.24**
3.	**Ц08-02-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1**	**100 м**		**0.1**	**808.05**	**80.80**	**2 708.01**	**270.80**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
3. 1.	з**000-1004-0**	Рабочие-строители (средний разряд **4.0**)	чел.ч	**14.88**	**1.488**	**9.620**	**14.31**	**77.560**	**115.41**
3. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***4.068***	***0.4068***	***11.819***	***4.81***	***90.717***	***36.90***
3. 3.	х**02-1102**	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования **10** т	маш.ч	**0.468**	**0.0468**	**134.65**	**6.30**	**555.03**	**25.98**
			(1)			***13.50***	***0.63***	***103.62***	***4.85***
3. 4.	х**03-0203**	Домкраты гидравлические грузоподъемностью **63** т	маш.ч	**3.6**	**0.36**	**2.37**	**0.85**	**4.16**	**1.50**
3. 5.	х**03-0408**	Лебедки электрические, тяговым усилием **156,96 (16)** к**Н (т)**	маш.ч	**3.6**	**0.36**	**131.44**	**47.32**	**191.21**	**68.84**
			(1)			***11.60***	***4.18***	***89.04***	***32.05***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.468	0.0468	107.30	5.02	501.93	23.49
3. 7.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.00004	0.000004	12 095.66	0.05	27 050.59	0.11
3. 8.	с101-0865	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1.0 мм	т	0.0008	0.00008	40 112.80	3.21	78 504.58	6.28
3. 9.	с101-1786	Лак битумный БТ-123	т	0.00006	0.000006	8 965.50	0.05	26 629.87	0.16
3. 10.	с510-3492-33	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.00832	0.000832	19.26	0.02	28.32	0.02
3. 11.	с510-3486-33	Бирки маркировочные	100 шт.	0.0041	0.00041	140.80	0.06	238.17	0.10
3. 12.	с544-3000-33	Лента К 226	100 м	0.0096	0.00096	118.57	0.11	236.72	0.23
3. 13.	с522-0077	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг	0.5	0.05	67.19	3.36	559.97	28.00
		Накладные расходы				95%	18.16	89.3%	136.01
		Сметная прибыль				65%	12.43	65%	99.00
		Всего с НР и СП					111.39		505.81
4.	Ц08-02-144-7	**Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечение, мм2 до 240**	100 шт.		0.1	438.67	43.87	3 536.74	353.67
		Начисления: Н5= 1.2							
4. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	45.6	4.56	9.620	43.87	77.560	353.67
		Накладные расходы				95%	41.68	89.3%	315.83
		Сметная прибыль				65%	28.52	65%	229.89
		Всего с НР и СП					114.06		899.38
5.	Ц08-02-407-8	**Труба по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до 50**	100 м		0.12	1 452.46	174.29	5 481.98	657.84
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2							
5. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	34.08	4.0896	9.400	38.44	76.850	314.29
5. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.092*	*0.13104*	*13.500*	*1.77*	*103.620*	*13.58*
5. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.092	0.13104	134.65	17.64	555.03	72.73
						13.50	*1.77*	*103.62*	*13.58*
5. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	5.1	0.612	8.10	4.96	32.06	19.62
5. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.092	0.13104	107.30	14.06	501.93	65.77
5. 6.	с101-0813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.0021	0.000252	12 095.66	3.05	27 050.59	6.82
5. 7.	с101-1755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0.0042	0.000504	4 940.27	2.49	24 430.45	12.31
5. 8.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.58	0.1896	14.13	2.68	34.15	6.47
5. 9.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.2	1.464	2.82	4.13	12.75	18.67
5. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.2	1.464	26.08	38.18	7.62	11.16
5. 11.	с110-9105	Гайки установочные заземляющие	100 шт.	0.25	0.03	826.00	24.78	3 733.52	112.01
5. 12.	с548-3004-33	Перемычки гибкие,тип ПГС-50	шт.	6	0.72	2.28	1.64	3.88	2.79
5. 13.	с510-3485-33	Гильзы соединительные	100 шт.	0.08	0.0096	1 913.00	18.36	844.27	8.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5. 14.	с544-3002-33	Лента ФУМ	кг	0.034	0.00408	434.85	1.77	519.37	2.12
5. 15.	с402-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.003	0.00036	438.74	0.16	3 727.76	1.34
		Накладные расходы				95%	38.20	89.3%	292.79
		Сметная прибыль				65%	26.14	65%	213.12
		Всего с НР и СП					238.63		1 163.74
	МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
6.	С549-1137	**Рубильник серии ОТ, Iн=160А 145*130*75**	шт.		1	1 157.72	1 157.72	5 232.89	5 232.89
7.	С501-3102-33	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, марки ВВГ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2**	1000 м		0.01	150 782.24	1 507.82	683 100.00	6 831.00
8.	С512-3115-33	**Кабель-канал пластиковый для прокладки проводов и кабелей сечением 50х50 мм**	м		12	84.85	1 018.20	115.79	1 389.48
9.	С510-3714-33	**Муфта кабельная соединительная 3СтП-В-35/50**	шт.		1	609.69	609.69	1 609.59	1 609.59
10.	С510-3491-33	**Наконечники кабельные медные**	шт.		10	35.27	352.70	93.11	931.10

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**5 879.13**	**19 460.00**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**5 879.13**	**19 460.00**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89.3 - по стр. 1-5)	**288.45**	**2 185.22**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1-5)	**197.36**	**1 590.59**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**6 364.94**	**23 235.81**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**6 364.94**	**23 235.81**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**288.45**	**2 185.22**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**197.36**	**1 590.59**
в т.ч. Вспомогательные материалы на монтаж (%=2 - по стр. 1-3, 5)	**16.22**	**14.53**

Составил: _____ Истратов С.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ Чиркова Т.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Стройка: Текущий ремонт помещений для размещения комплекса рентгеновского диагностического КРД-"ОКО" в МУЗ "Первая городская поликлиника" г. Владимира

Объект: Текущий ремонт помещений для размещения комплекса рентгеновского диагностического КРД-"ОКО" в МУЗ "Первая городская поликлиника" г. Владимира

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3

(Локальный сметный расчет)

на Общестроительные работы

Основание: АС

Сметная стоимость: **188.969** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.352** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **26.320** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на **01.2000** г. и текущих ценах на **2** кв.**2009** г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1.	**Е18-03-001-1**	**Установка радиаторов чугунных**	**100 кВт**		**0.0165**	**38 091.57**	**628.51**	**197 440.56**	**3 257.77**
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
1. 1.	з**000-1003-4**	Рабочие-строители (средний разряд **3.4**)	чел.ч	**130.5825**	**2.1546113**	**8.970**	**19.33**	**75.440**	**162.54**
1. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***5.1***	***0.08415***	***13.500***	***1.14***	***82.363***	***6.93***
1. 3.	х**02-1141**	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) **10** т	маш.ч **(1)**	**0.2625**	**0.0043313**	**111.99** ***13.50***	**0.49** ***0.06***	**481.62** ***103.62***	**2.09** ***0.45***
1. 4.	х**03-1121**	Подъемники мачтовые строительные **0.5** т	маш.ч **(1)**	**4.8375**	**0.0798187**	**20.00** ***13.50***	**1.60** ***1.08***	**120.67** ***81.21***	**9.63** ***6.48***
1. 5.	х**33-0206**	Дрели электрические	маш.ч	**0.39375**	**0.0064969**	**1.95**	**0.01**	**3.82**	**0.02**
1. 6.	х**40-0001**	Автомобили бортовые грузоподъемностью до **5** т	маш.ч **(1)**	**6.2625**	**0.1033313**	**87.17**	**9.01**	**440.77**	**45.55**
1. 7.	с**300-1195**	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна **131** мм	**100** шт.	**2.53**	**0.041745**	**149.51**	**6.24**	**3 111.41**	**129.89**
1. 8.	с**300-1196**	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах, при длине кронштейна **325** мм	**100** шт.	**2.53**	**0.041745**	**155.10**	**6.47**	**3 771.21**	**157.43**
1. 9.	с**402-0002**	Раствор готовый кладочный цементный, марка **50**	м**3**	**0.0505**	**0.0008333**	**396.03**	**0.33**	**2 886.45**	**2.41**
1. 10.	с**300-0555**	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-**140**, высота полная **588** мм, высота монтажная **500** мм	кВт	**100**	**1.65**	**352.98**	**582.42**	**1 662.15**	**2 742.55**
1. 11.	с**101-0148**	Дюбели с калиброванной головкой (россыпью) **3**х**68.5** мм	т	**0.00632**	**0.0001043**	**25 121.25**	**2.62**	**54 371.33**	**5.67**
		Накладные расходы				**128%**	**26.20**	**108.29%**	**183.52**
		Сметная прибыль				**83%**	**16.99**	**70.55%**	**119.56**
		Всего с НР и СП					**671.70**		**3 560.85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	**Е10-01-034-8**	**Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления**	**100 м2**		**0.0774**	**356 712.04**	**27 609.51**	**360 520.02**	**27 904.25**
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
2. 1.	з**000-1003-8**	Рабочие-строители (средний разряд **3.8**)	чел.ч	**176.5365**	**13.663925**	**9.400**	**128.44**	**76.850**	**1 050.07**
2. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***5.7375***	***0.4440825***	***13.500***	***6.00***	***81.210***	***36.06***
2. 3.	х**40-0001**	Автомобили бортовые грузоподъемностью до **5** т	маш.ч	**6.76875**	**0.5239013**	**87.17**	**45.67**	**440.77**	**230.92**
			(1)						
2. 4.	х**03-1121**	Подъемники мачтовые строительные **0.5** т	маш.ч	**5.7375**	**0.4440825**	**20.00**	**8.88**	**120.67**	**53.59**
			(1)			***13.50***	***6.00***	***81.21***	***36.06***
2. 5.	х**33-1451**	Перфораторы электрические	маш.ч	**21.88125**	**1.6936088**	**2.08**	**3.52**	**5.13**	**8.69**
2. 6.	х**33-0208**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	**14.19375**	**1.0985963**	**1.40**	**1.54**	**4.79**	**5.26**
2. 7.	с**101-1920**	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью **0,75** л	шт.	**26.92**	**2.083608**	**63.73**	**132.79**	**147.80**	**307.96**
2. 8.	с**101-2210-33**	Дюбели монтажные **10**х**130 (10**х**132,1**х**150)** мм	**10** шт.	**41.66**	**3.224484**	**20.77**	**66.97**	**48.50**	**156.39**
2. 9.	с**102-0291**	Клинья деревянные	шт.	**10.42**	**0.806508**	**0.34**	**0.27**	**1.33**	**1.07**
2. 10.	с**203-7096-33**	Оконные блоки трехстворные с форточными створками ОПРСП **15-18,** площадью **2,58** м**2,** ОПРСП **15-21,** площадью **3,02** м**2**	м**2**	**100**	**7.74**	**3 516.98**	**27 221.43**	**3 370.84**	**26 090.30**
		Накладные расходы				**118%**	**158.64**	**99.83%**	**1 084.28**
		Сметная прибыль				**63%**	**84.70**	**53.55%**	**581.62**
		Всего с НР и СП					**27 852.85**		**29 570.16**
3.	**Е10-01-034-5**	**Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых**	**100 м2**		**0.0126**	**196 104.81**	**2 470.92**	**391 856.97**	**4 937.40**
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
3. 1.	з**000-1003-8**	Рабочие-строители (средний разряд **3.8**)	чел.ч	**191.83725**	**2.4171494**	**9.400**	**22.72**	**76.850**	**185.76**
3. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***5.56875***	***0.0701663***	***13.500***	***0.95***	***81.210***	***5.70***
3. 3.	х**40-0001**	Автомобили бортовые грузоподъемностью до **5** т	маш.ч	**6.5625**	**0.0826875**	**87.17**	**7.21**	**440.77**	**36.45**
			(1)						
3. 4.	х**03-1121**	Подъемники мачтовые строительные **0.5** т	маш.ч	**5.56875**	**0.0701663**	**20.00**	**1.40**	**120.67**	**8.47**
			(1)			***13.50***	***0.95***	***81.21***	***5.70***
3. 5.	х**33-1451**	Перфораторы электрические	маш.ч	**30.6375**	**0.3860325**	**2.08**	**0.80**	**5.13**	**1.98**
3. 6.	х**33-0208**	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.ч	**19.89375**	**0.2506613**	**1.40**	**0.35**	**4.79**	**1.20**
3. 7.	с**101-1920**	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью **0,75** л	шт.	**37.55**	**0.47313**	**63.73**	**30.15**	**147.80**	**69.93**
3. 8.	с**101-2210-33**	Дюбели монтажные **10**х**130 (10**х**132,1**х**150)** мм	**10** шт.	**58.33**	**0.734958**	**20.77**	**15.27**	**48.50**	**35.65**
3. 9.	с**102-0291**	Клинья деревянные	шт.	**14.58**	**0.183708**	**0.34**	**0.06**	**1.33**	**0.24**
3. 10.	с**203-7091-33**	Оконные блоки двустворные ОПРСП **9-13,5,** площадью **1,14** м**2,** ОПРСП **9-15,** площадью **1,26** м**2**	м**2**	**100**	**1.26**	**1 899.17**	**2 392.95**	**3 648.99**	**4 597.73**
		Накладные расходы				**118%**	**27.93**	**99.83%**	**191.13**
		Сметная прибыль				**63%**	**14.91**	**53.55%**	**102.53**
		Всего с НР и СП					**2 513.76**		**5 231.06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**30 708.94**		**36 099.42**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**30 080.43**		**32 841.65**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 99.83 - по стр. 2, 3)					**186.57**		**1 275.42**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 53.55 - по стр. 2, 3)					**99.61**		**684.15**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					**30 366.61**		**34 801.22**
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**628.51**		**3 257.77**
		. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (% = 108.29 - по стр. 1)					**26.20**		**183.52**
		. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (% = 70.55 - по стр. 1)					**16.99**		**119.56**
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					**671.70**		**3 560.85**
		. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1					**31 038.31**		**38 362.07**
		ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					**212.77**		**1 458.94**
		ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					**116.60**		**803.71**
		Раздел 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ							
4.	**Е15-02-031-1**	**Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских**	**100 м2**		**0.062**	**5 159.47**	**319.89**	**43 925.65**	**2 723.39**
		Начисления: Н3 = 1.875, Н4 = 1.875, Н5 = 1.725							
4. 1.	з**000-1003-7**	Рабочие-строители (средний разряд **3.7**)	чел.ч	**352.0035**	**21.824217**	**9.290**	**202.75**	**76.500**	**1 669.55**
4. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***3.8625***	***0.239475***	***13.500***	***3.23***	***81.210***	***19.45***
4. 3.	х**03-1121**	Подъемники мачтовые строительные **0.5** т	маш.ч	**3.8625**	**0.239475**	**20.00**	**4.79**	**120.67**	**28.90**
			(1)			***13.50***	***3.23***	***81.21***	***19.45***
4. 4.	с**402-0083**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый **1:1:6**	м**3**	**0.1**	**0.0062**	**427.02**	**2.65**	**3 111.80**	**19.29**
4. 5.	с**402-0086**	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый **1:2,5**	м**3**	**4.3**	**0.2666**	**411.49**	**109.70**	**3 772.12**	**1 005.65**
		Накладные расходы				**105%**	**216.28**	**88.83%**	**1 500.34**
		Сметная прибыль				**55%**	**113.29**	**46.75%**	**789.61**
		Всего с НР и СП					**649.46**		**5 013.34**
5.	**Е15-02-001-1**	**Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен**	**100 м2**		**0.018**	**2 100.17**	**37.80**	**15 953.43**	**287.16**
		Начисления: Н3 = 1.875, Н4 = 1.875, Н5 = 1.725							
5. 1.	з**000-1004-0**	Рабочие-строители (средний разряд **4.0**)	чел.ч	**122.268**	**2.200824**	**9.620**	**21.17**	**77.560**	**170.70**
5. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***5.2125***	***0.093825***	***10.060***	***0.94***	***77.210***	***7.24***
5. 3.	х**03-0402**	Лебедки электрические, тяговым усилием до **12,26 (1,25)** к**Н** (т)	маш.ч	**1.6875**	**0.030375**	**3.28**	**0.10**	**12.14**	**0.37**
5. 4.	х**11-1501**	Растворонасосы **3** м**3**/ч	маш.ч	**5.2125**	**0.093825**	**21.20**	**1.99**	**108.34**	**10.17**
			(1)			***10.06***	***0.94***	***77.21***	***7.24***
5. 5.	с**402-0083**	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый **1:1:6**	м**3**	**1.89**	**0.03402**	**427.02**	**14.53**	**3 111.80**	**105.86**
5. 6.	с**411-0001**	Вода	м**3**	**0.35**	**0.0063**	**2.41**	**0.02**	**10.89**	**0.07**
		Накладные расходы				**105%**	**23.22**	**88.83%**	**158.06**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				**55%**	**12.16**	**46.75%**	**83.19**
		Всего с НР и СП					**73.18**		**528.41**
6.	**Е15-04-025-8**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**1.051**	**1 601.83**	**1 683.52**	**8 679.68**	**9 122.34**
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
6. 1.	з**000-1003-5**	Рабочие-строители **(**средний разряд **3.5)**	чел.ч	**87.99225**	**92.479855**	**9.070**	**838.79**	**75.790**	**7 009.05**
6. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***0.01875***	***0.0197063***	***13.500***	***0.27***	***81.210***	***1.60***
6. 3.	х**03-1121**	Подъемники мачтовые строительные **0.5** т	маш.ч	**0.01875**	**0.0197063**	**20.00**	**0.39**	**120.67**	**2.38**
			(1)			***13.50***	***0.27***	***81.21***	***1.60***
6. 4.	х**40-0001**	Автомобили бортовые грузоподъемностью до **5** т	маш.ч	**0.20625**	**0.2167688**	**87.17**	**18.90**	**440.77**	**95.55**
			(1)						
6. 5.	с**101-0639**	Пемза шлаковая	м**3**	**0.0024**	**0.0025224**	**100.61**	**0.25**	**204.45**	**0.52**
6. 6.	с**101-1596**	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью **40/25**	м**2**	**0.00084**	**0.0008828**	**8.50**	**0.01**	**101.79**	**0.09**
6. 7.	с**101-1667**	Шпатлевка масляно-клеевая	т	**0.051**	**0.053601**	**2 863.90**	**153.51**	**8 366.57**	**448.46**
6. 8.	с**101-1757**	Ветошь	кг	**0.31**	**0.32581**	**3.00**	**0.98**	**6.89**	**2.24**
6. 9.	с**101-1823**	Грунтовки масляные**,** готовые к применению	т	**0.0075**	**0.0078825**	**25 456.00**	**200.66**	**47 885.57**	**377.46**
6. 10.	с**101-1824**	Олифа для улучшенной окраски **(10%** натуральной**, 90%** комбинированной**)**	т	**0.0113**	**0.0118763**	**14 348.80**	**170.41**	**36 308.73**	**431.21**
6. 11.	с**101-0456**	**К**раски цветные**,** готовые к применению для внутренних работ МА**-25:** розово-бежевая**,** светло-бежевая**,** светло**-**серая	т	**0.01837**	**0.0193069**	**15 519.00**	**299.62**	**39 125.42**	**755.39**
		Накладные расходы				**105%**	**881.01**	**88.83%**	**6 227.56**
		Сметная прибыль				**55%**	**461.48**	**46.75%**	**3 277.48**
		Всего с НР и СП					**3 026.02**		**18 627.38**
7.	**Е15-04-025-11**	**Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков**	**100 м2**		**0.544**	**1 495.48**	**813.54**	**6 561.55**	**3 569.48**
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
7. 1.	з**000-1003-5**	Рабочие-строители **(**средний разряд **3.5)**	чел.ч	**64.515**	**35.09616**	**9.070**	**318.32**	**75.790**	**2 659.94**
7. 2.	***З1000-0001***	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	***0.01875***	***0.0102***	***13.500***	***0.14***	***81.210***	***0.83***
7. 3.	х**03-1121**	Подъемники мачтовые строительные **0.5** т	маш.ч	**0.01875**	**0.0102**	**20.00**	**0.20**	**120.67**	**1.23**
			(1)			***13.50***	***0.14***	***81.21***	***0.83***
7. 4.	х**40-0001**	Автомобили бортовые грузоподъемностью до **5** т	маш.ч	**0.09375**	**0.051**	**87.17**	**4.45**	**440.77**	**22.48**
			(1)						
7. 5.	с**101-0639**	Пемза шлаковая	м**3**	**0.0024**	**0.0013056**	**100.61**	**0.13**	**204.45**	**0.27**
7. 6.	с**101-1596**	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью **40/25**	м**2**	**0.00084**	**0.000457**	**8.50**		**101.79**	**0.05**
7. 7.	с**101-1667**	Шпатлевка масляно-клеевая	т	**0.005**	**0.00272**	**2 863.90**	**7.79**	**8 366.57**	**22.76**
7. 8.	с**101-1757**	Ветошь	кг	**0.31**	**0.16864**	**3.00**	**0.51**	**6.89**	**1.16**
7. 9.	с**101-1823**	Грунтовки масляные**,** готовые к применению	т	**0.0089**	**0.0048416**	**25 456.00**	**123.25**	**47 885.57**	**231.84**
7. 10.	с**101-1824**	Олифа для улучшенной окраски **(10%** натуральной**, 90%** комбинированной**)**	т	**0.013**	**0.007072**	**14 348.80**	**101.47**	**36 308.73**	**256.78**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. 11.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.021	0.011424	22 533.00	257.42	32 649.25	372.99
		Накладные расходы				105%	334.38	88.83%	2 363.56
		Сметная прибыль				55%	175.15	46.75%	1 243.91
		Всего с НР и СП					1 323.08		7 176.95
	. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2						2 854.75		15 702.37
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 854.75		15 702.37
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.83)						1 454.89		10 249.53
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=46.75)						762.09		5 394.18
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						5 071.73		31 346.08
	. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2						5 071.73		31 346.08
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						1 454.89		10 249.53
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						762.09		5 394.18
	Раздел 3. ПОЛЫ								
8.	Е06-01-044-3	**Устройство изоляционного слоя из баритобетона**	100 м3		0.002	200 738.01	401.48	999 346.09	1 998.69
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
8. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	1288.644	2.577288	8.530	21.98	74.030	190.80
8. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*177.13125*	*0.3542625*	*11.694*	*4.14*	*85.025*	*30.12*
8. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч	80.55	0.1611	86.40	13.92	445.02	71.69
			(1)			*13.50*	*2.17*	*103.62*	*16.69*
8. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	3.6	0.0072	111.99	0.81	481.62	3.47
			(1)			*13.50*	*0.10*	*103.62*	*0.75*
8. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	22.06875	0.0441375	89.99	3.97	359.29	15.86
			(1)			*10.06*	*0.44*	*77.21*	*3.41*
8. 6.	х11-0811	Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л	маш.ч	70.9125	0.141825	21.64	3.07	108.09	15.33
			(1)			*10.06*	*1.43*	*65.39*	*9.27*
8. 7.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	71.85	0.1437	0.50	0.07	1.36	0.20
8. 8.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	5.4	0.0108	87.17	0.94	440.77	4.76
			(1)						
8. 9.	с101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400	т	32.3	0.0646	424.28	27.41	3 225.00	208.34
8. 10.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.1	0.0002	1 078.11	0.22	3 897.11	0.78
8. 11.	с408-0405	Песок баритовый	м3	32.6	0.0652	4 906.64	319.91	22 178.01	1 446.01
8. 12.	с408-0109	Гравий для строительных работ марка Др, 16, фракция 5 (3) -10 мм	м3	64	0.128	71.68	9.18	323.99	41.47
		Накладные расходы				105%	27.43	88.83%	196.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Сметная прибыль				65%	16.98	55.25%	122.06
		Всего с НР и СП					445.88		2 316.99
9.	Е11-01-012-3	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	100 м2		0.493	2 318.16	1 142.85	12 339.38	6 083.32
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
9. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	61.6515	30.394189	8.530	259.26	74.030	2 250.08
9. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3375*	*0.1663875*	*13.500*	*2.25*	*81.210*	*13.51*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3375	0.1663875	20.00	3.33	120.67	20.08
			(1)			*13.50*	*2.25*	*81.21*	*13.51*
9. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.6	0.2958	0.95	0.28	3.83	1.13
9. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.4875	0.2403375	87.17	20.95	440.77	105.93
			(1)						
9. 6.	с101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	21	10.353	6.97	72.16	15.50	160.47
9. 7.	с203-0399	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0.82	0.40426	1 946.45	786.87	8 770.64	3 545.62
		Накладные расходы				123%	321.66	104.06%	2 355.49
		Сметная прибыль				75%	196.13	63.75%	1 443.04
		Всего с НР и СП					1 660.64		9 881.85
10.	Е11-01-033-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 40 мм**	100 м2		0.493	9 537.43	4 701.95	51 863.56	25 568.74
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
10. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	115.07475	56.731852	8.530	483.92	74.030	4 199.86
10. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.425*	*0.702525*	*13.500*	*9.48*	*81.210*	*57.05*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.425	0.702525	20.00	14.05	120.67	84.77
			(1)			*13.50*	*9.48*	*81.21*	*57.05*
10. 4.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	1.6875	0.8319375	0.95	0.79	3.83	3.19
10. 5.	х34-0311	Машины для строжки деревянных полов	маш.ч	5.0625	2.4958125	2.09	5.22	7.86	19.62
10. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	2.0625	1.0168125	87.17	88.64	440.77	448.18
			(1)						
10. 7.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.0262	0.0129166	5 160.53	66.66	29 077.42	375.58
10. 8.	с203-0346	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	4.24	2.09032	1 934.00	4 042.68	9 777.23	20 437.54
		Накладные расходы				123%	606.88	104.06%	4 429.74
		Сметная прибыль				75%	370.05	63.75%	2 713.78
		Всего с НР и СП					5 678.88		32 712.26
11.	Е11-01-009-2	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых**	100 м2		0.493	2 962.55	1 460.54	13 958.27	6 881.43
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
11. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	13.9035	6.8544255	7.800	53.46	70.630	484.13
11. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.3*	*0.1479*	*13.500*	*2.00*	*81.210*	*12.01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.3	0.1479	20.00	2.96	120.67	17.85
			(1)			*13.50*	*2.00*	*81.21*	*12.01*
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	1.425	0.702525	87.17	61.24	440.77	309.65
			(1)						
11. 5.	с101-0687	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм	1000 м2	0.103	0.050779	26 445.51	1 342.88	119 533.71	6 069.80
		Накладные расходы				123%	68.22	104.06%	516.28
		Сметная прибыль				75%	41.60	63.75%	316.29
		Всего с НР и СП					1 570.35		7 714.00
12.	Е11-01-036-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	100 м2		0.375	6 291.73	2 359.40	73 551.78	27 581.92
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
12. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	73.14	27.4275	8.300	227.65	73.010	2 002.48
12. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65625*	*0.2460938*	*13.500*	*3.32*	*81.210*	*19.99*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.65625	0.2460938	20.00	4.92	120.67	29.70
			(1)			*13.50*	*3.32*	*81.21*	*19.99*
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.9375	0.3515625	87.17	30.65	440.77	154.96
			(1)						
12. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.01875	7 400.00	138.75	28 319.48	530.99
12. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.1875	3.00	0.56	6.89	1.29
12. 7.	с101-3653-33	Линолеум антистатический, без подосновы	м2	102	38.25	51.16	1 956.87	650.00	24 862.50
		Накладные расходы				123%	284.09	104.06%	2 104.58
		Сметная прибыль				75%	173.23	63.75%	1 289.32
		Всего с НР и СП					2 816.72		30 975.83
13.	Е11-01-036-1	**Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"**	100 м2		0.118	6 899.65	814.16	31 355.40	3 699.94
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
13. 1.	з000-1002-7	Рабочие-строители (средний разряд 2.7)	чел.ч	73.14	8.63052	8.300	71.63	73.010	630.11
13. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.65625*	*0.0774375*	*13.500*	*1.05*	*81.210*	*6.29*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.65625	0.0774375	20.00	1.55	120.67	9.34
			(1)			*13.50*	*1.05*	*81.21*	*6.29*
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.9375	0.110625	87.17	9.64	440.77	48.76
			(1)						
13. 5.	с101-1743	Клей "Бустилат"	т	0.05	0.0059	7 400.00	43.66	28 319.48	167.08
13. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.059	3.00	0.18	6.89	0.41
13. 7.	с101-0562	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ	м2	102	12.036	57.12	687.50	236.31	2 844.23
		Накладные расходы				123%	89.40	104.06%	662.24
		Сметная прибыль				75%	54.51	63.75%	405.71
		Всего с НР и СП					958.07		4 767.88
14.	Е11-01-039-1	**Устройство плинтусов деревянных**	100 м		0.4	972.56	389.02	3 990.07	1 596.03
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	13.19625	5.2785	8.530	45.03	74.030	390.77
14. 2.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.15	0.06	87.17	5.23	440.77	26.45
14. 3.	с101-0181	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм	т	0.0003	0.00012	5 160.53	0.62	26 466.10	3.18
14. 4.	с203-0352	Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	101	40.4	8.37	338.15	29.10	1 175.64
		Накладные расходы				123%	55.39	104.06%	406.64
		Сметная прибыль				75%	33.77	63.75%	249.12
		Всего с НР и СП					478.18		2 251.78
15.	Е06-01-005-4	**Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3**	100 м3		0.0051	86 074.10	438.98	416 188.16	2 122.56
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
15. 1.	з000-1002-9	Рабочие-строители (средний разряд 2.9)	чел.ч	782.46	3.990546	8.450	33.72	73.690	294.06
15. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*44.925*	*0.2291175*	*13.461*	*3.08*	*103.322*	*23.67*
15. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	1.36875	0.0069806	111.99 *13.50*	0.78 *0.09*	481.62 *103.62*	3.36 *0.72*
15. 4.	х02-1243	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т	маш.ч (1)	43.05	0.219555	96.89 *13.50*	21.27 *2.96*	472.18 *103.62*	103.67 *22.75*
15. 5.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч (1)	0.50625	0.0025819	89.99 *10.06*	0.23 *0.03*	359.29 *77.21*	0.93 *0.20*
15. 6.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.7875	0.0193163	8.10	0.16	32.06	0.62
15. 7.	х11-1100	Вибраторы глубинные	маш.ч	35.7	0.18207	1.90	0.35	7.82	1.42
15. 8.	х33-1532	Пилы электрические цепные	маш.ч	2.53125	0.0129094	3.27	0.04	12.66	0.16
15. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	3.09375	0.0157781	87.17	1.38	440.77	6.95
15. 10.	с101-0253	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.046	0.0002346	2 791.33	0.65	11 368.45	2.67
15. 11.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.04	0.000204	6 066.49	1.24	17 145.80	3.50
15. 12.	с101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.004	0.0000204	9 600.99	0.20	31 198.22	0.64
15. 13.	с101-1668	Рогожа	м2	10.1	0.05151	10.08	0.52	20.45	1.05
15. 14.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.037	0.0001887	5 160.53	0.97	29 077.42	5.49
15. 15.	с102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.69	0.003519	524.95	1.85	2 140.00	7.53
15. 16.	с102-0025	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.08	0.000408	1 019.63	0.42	4 447.21	1.81
15. 17.	с102-0053	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.2	0.00102	1 078.11	1.10	3 897.11	3.98
15. 18.	с102-0061	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.69	0.003519	1 166.12	4.10	4 409.90	15.52
15. 19.	с203-0511	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	49.5	0.25245	61.30	15.48	264.33	66.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15. 20.	с411-0001	Вода	м3	2.937	0.0149787	2.41	0.04	10.89	0.16
15. 21.	с401-0009	Бетон тяжелый, класс В 25 (М300)	м3	101.5	0.51765	684.81	354.49	3 095.34	1 602.30
		Накладные расходы				105%	38.64	88.83%	282.24
		Сметная прибыль				65%	23.92	55.25%	175.55
		Всего с НР и СП					501.54		2 580.35
16.	С204-0020	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм**	т		0.0237	7 313.88	173.34	21 082.60	499.66
17.	Е11-01-011-1	**Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм**	100 м2		0.038	1 555.34	59.10	13 916.73	528.84
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
17. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	68.15475	2.5898805	7.930	20.54	71.310	184.68
17. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.38125*	*0.0904875*	*13.500*	*1.22*	*81.210*	*7.35*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.38125	0.0904875	20.00	1.81	120.67	10.92
			(1)			*13.50*	*1.22*	*81.21*	*7.35*
17. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	17.00625	0.6462375	0.50	0.32	1.36	0.88
17. 5.	с411-0001	Вода	м3	3.5	0.133	2.41	0.32	10.89	1.45
17. 6.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	2.04	0.07752	465.84	36.11	4 268.64	330.90
		Накладные расходы				123%	26.76	104.06%	199.83
		Сметная прибыль				75%	16.32	63.75%	122.42
		Всего с НР и СП					102.18		851.09
18.	Е11-01-011-2	**Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 до 30мм**	100 м2		0.076	254.47	19.34	2 291.94	174.19
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
18. 1.	з000-1002-2	Рабочие-строители (средний разряд 2.2)	чел.ч	0.8625	0.06555	7.930	0.52	71.310	4.67
18. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.39375*	*0.029925*	*13.500*	*0.40*	*81.210*	*2.43*
18. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.39375	0.029925	20.00	0.60	120.67	3.61
			(1)			*13.50*	*0.40*	*81.21*	*2.43*
18. 4.	х11-1301	Вибраторы поверхностные	маш.ч	4.35	0.3306	0.50	0.17	1.36	0.45
18. 5.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	0.51	0.03876	465.84	18.06	4 268.64	165.45
		Накладные расходы				123%	1.13	104.06%	7.39
		Сметная прибыль				75%	0.69	63.75%	4.53
		Всего с НР и СП					21.16		186.10
19.	Е09-06-001-2	**Устройство кабельного канала**	т		0.38	1 088.70	413.71	7 678.20	2 917.72
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
19. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	87.61275	33.292845	8.530	283.99	74.030	2 464.67
19. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.225*	*0.0855*	*13.500*	*1.15*	*103.620*	*8.86*
19. 3.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч	0.225	0.0855	111.99	9.58	481.62	41.18
			(1)			*13.50*	*1.15*	*103.62*	*8.86*
19. 4.	х03-0404	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	маш.ч	19.74375	7.502625	6.90	51.77	19.55	146.68
19. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	3.4875	1.32525	1.20	1.59	2.92	3.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. 6.	х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.ч	3.80625	1.446375	12.31	17.80	62.51	90.41
19. 7.	х04-1400	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.ч	0.2625	0.09975	6.70	0.67	36.43	3.63
19. 8.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.76875	0.292125	5.13	1.50	13.74	4.01
19. 9.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35625	0.135375	87.17	11.80	440.77	59.67
			(1)						
19. 10.	с101-0309	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0001	0.000038	75 827.80	2.88	82 941.28	3.15
19. 11.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	1.5	0.57	6.64	3.78	16.96	9.67
19. 12.	с101-0797	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00003	0.0000114	6 066.49	0.07	17 145.80	0.20
19. 13.	с101-1515	Электроды диаметром 4 мм Э46	т	0.0014	0.000532	13 521.39	7.19	34 363.18	18.28
19. 14.	с101-1714	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0.0033	0.001254	11 461.18	14.37	40 748.42	51.10
19. 15.	с101-1805	Гвозди строительные	т	0.00001	0.0000038	5 160.53	0.02	29 077.42	0.11
19. 16.	с101-2105	Круг шлифовальный размером 180х10х22 мм	шт.	0.1	0.038	34.68	1.32	54.07	2.05
19. 17.	с113-0021	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00031	0.0001178	26 200.00	3.09	38 090.56	4.49
19. 18.	с113-0156	Растворитель марки Р-4	т	0.0006	0.000228	2 200.00	0.50	49 336.98	11.25
19. 19.	с537-0097	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0187	0.007106	49.63	0.35	224.33	1.59
19. 20.	с542-0042	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.45	0.171	8.38	1.43	9.97	1.70
		Накладные расходы				90%	256.63	76.14%	1 883.35
		Сметная прибыль				85%	242.37	72.25%	1 787.13
		Всего с НР и СП					912.71		6 588.19
20.	**С201-0778**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т**	**т**		**0.38**	**13 360.00**	**5 076.80**	**46 508.83**	**17 673.36**
21.	**Е13-03-004-23**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой**	**100 м2**		**0.1513**	**283.51**	**42.90**	**1 215.17**	**183.86**
		Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725							
21. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	4.968	0.7516584	9.070	6.82	75.790	56.97
21. 2.	*З1000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.01875*	*0.0028369*	*10.060*	*0.03*	*77.210*	*0.22*
21. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.01875	0.0028369	89.99	0.26	359.29	1.02
			(1)			*10.06*	*0.03*	*77.21*	*0.22*
21. 4.	х03-0401	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.ч	0.01875	0.0028369	1.70		4.58	0.01
21. 5.	х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт	маш.ч	2.625	0.3971625	6.82	2.71	16.92	6.72
21. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0056738	87.17	0.49	440.77	2.50
			(1)						
21. 7.	с101-1795	Краска БТ-177 серебристая	т	0.009	0.0013617	23 379.12	31.84	84 434.61	114.97
21. 8.	с113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.0013	0.0001967	3 960.00	0.78	8 436.43	1.66
		Накладные расходы				90%	6.17	76.14%	43.54
		Сметная прибыль				70%	4.80	59.5%	34.03

Всего с НР и СП	**53.86**	**261.43**
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**17 493.57**	**97 510.26**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**12 003.06**	**76 919.18**
. МАТЕРИАЛОВ -	**173.34**	**499.66**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88.83 - по стр. 8, 15; %=104.06 - по стр. 9-14, 17, 18; %=76.14 - по стр. 21)	**1 525.76**	**11 204.21**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=55.25 - по стр. 8, 15; %=63.75 - по стр. 9-14, 17, 18; %=59.5 - по стр. 21)	**931.99**	**6 875.83**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**14 460.81**	**94 999.22**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**5 490.51**	**20 591.08**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 19)	**256.63**	**1 883.35**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 19)	**242.37**	**1 787.13**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**5 989.51**	**24 261.56**
. ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**20 450.32**	**119 260.78**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**1 782.39**	**13 087.56**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**1 174.36**	**8 662.96**
. ИТОГО ПО СМЕТЕ	**51 057.26**	**149 312.05**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**44 938.24**	**125 463.20**
. МАТЕРИАЛОВ -	**173.34**	**499.66**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99.83 - по стр. 2, 3; %=88.83 - по стр. 4-8, 15; %=104.06 - по стр. 9-14, 17, 18; %=76.14 - по стр. 21)	**3 167.22**	**22 729.16**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=53.55 - по стр. 2, 3; %=46.75 - по стр. 4-7; %=55.25 - по стр. 8, 15; %=63.75 - по стр. 9-14, 17, 18; %=59.5 - по стр. 21)	**1 793.69**	**12 954.16**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	**49 899.15**	**161 146.52**
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**5 490.51**	**20 591.08**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76.14 - по стр. 19)	**256.63**	**1 883.35**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 19)	**242.37**	**1 787.13**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	**5 989.51**	**24 261.56**
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**628.51**	**3 257.77**
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 1)	**26.20**	**183.52**
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.55 - по стр. 1)	**16.99**	**119.56**
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	**671.70**	**3 560.85**
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	**56 560.36**	**188 968.93**
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	**3 450.05**	**24 796.03**
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	**2 053.05**	**14 860.85**

Составил: _____ Истратов С.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ Чиркова Т.С.

(должность, подпись, Ф.И.О)