

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

Протокол открытого аукциона №А-119

Место проведения открытого аукциона: 600000, г.Владимир, ул.Горького, д.36

Дата и время проведения открытого аукциона: **05.08.2008 11 ч 40 мин. по московскому времени**

В состав комиссии входит 8 человек. Присутствует 5 человек. Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Проведение открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на **выполнение ремонтно-строительных работ в ЛПУ г.Владимира в 3 квартале 2008 года (лот № 1).**

Муниципальный заказчик – управление здравоохранения администрации г.Владимира

Источник финансирования: средства ОМС.

Основание: Приказ первого заместителя главы города от 07.07.2008 № 188-П. Извещение № 188 от 08.07.2008 о проведении аукциона опубликовано в газете «Перископ» № 79 от 08.07.2008. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе от 01.08.2008 №А-119-Р.

В соответствии с извещением о проведении открытого аукциона **начальная (максимальная) цена муниципального контракта** (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей): **лот № 1 - 293 142,62 руб. (Двести девяносто три тысячи сто сорок два рубля 62 копейки);**

1. В открытом аукционе по лоту № 1 участвуют следующие участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона:

№ заявки	Наименование и почтовый адрес участника аукциона	Аукционный номер
1	ООО «Артсервисстрой», 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а;	1
2	ООО «Стройуниверсал», 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а;	2
3	ООО «ТЕМА», 600000, г.Владимир, ул.Никитская, д.17;	3
4	ООО «Блокстрой», 600022, г.Владимир, ул.Ставровская, д.8;	4
5	ООО «Центр аварийно-спасательных и экспертных работ», 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.25, оф. 314.	5

2. В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» из числа членов комиссии путём открытого голосования единогласно был выбран аукционист: зам. председателя комиссии Т.И. Терентьева.

3. Открытый аукцион проводился путём снижения начальной цены муниципального контракта на «шаг аукциона». «Шаг аукциона устанавливался» в соответствии с требованиями ч. 5 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

4. По результатам проведения открытого аукциона последнее и предпоследнее предложения о цене муниципального контракта сделаны следующими участниками открытого аукциона:

№ лота	Предмет муниципального контракта	Последнее предложение о цене муниципального контракта		Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта	
		Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.	Участник открытого аукциона	Цена муниципального контракта, руб.
1	Выполнение работ по текущему ремонту помещений ЛФК МУЗ "Первая городская поликлиника"	ООО "Артсервисстрой" 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а	215 459,99	ООО "Центр аварийно-спасательных и экспертных работ", 600017, г.Владимир, ул.Мира, д.25, оф.314	216 925,70

5. Руководствуясь ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» **комиссия приняла решение:**

Признать победителем открытого аукциона следующего участника открытого аукциона, предложившего наиболее низкую цену муниципального контракта:

Лот № 1 - ООО «Артсервисстрой», 600017, г.Владимир, ул.Горького, д.56-а

Цена муниципального контракта: 215 459,99 руб. (Двести пятнадцать тысяч четыреста пятьдесят девять рублей 99 копеек)

Условия исполнения муниципального контракта:

№ п/п	Предмет муниципального контракта	Показатели	
		Ед.изм.	Количество
	Лот №1-Выполнение работ по текущему ремонту помещений ЛФК МУЗ «Первая городская поликлиника»		
	Объем выполняемых работ		
	Наименование работ		
1	Устройство перегородок в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	100 м2	0,359
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм	м2	75,39
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали	т	0,055286
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0,699
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ	т	0,01873
3	Разборка каркасной обшивки стены ДСП	100 м2	0,214
4	Разборка покрытий полов из линолеума	100 м2	0,159
5	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2	0,078
6	Монтаж окон из ПВХ-профилей	100 м2	0,075
	Блоки оконные	м2	7,5
7	Установка подоконников из подоконного профиля ПВХ с заведением в паз оконного блока	100 м2	0,075
	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	5,55
8	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 2 м	100 м2	0,075

	Водоотлив из оцинкованной стали с пластиковым покрытием шириной 150 мм	м	5,55
9	Облицовка поверхностей сэндвич панелями с устройством одинарного металлического каркаса: откосов	100 м2	0,103
	Сэндвич панели	м2	10,815
10	Установка металлических дверей	м2	3,15
	Блоки дверные металлические	м2	3,15
11	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах	100 м2	0,036
	Блоки дверные	м2	3,6
12	Установка и крепление наличников	100 м	0,211
	Наличники из древесины	м	23,632
13	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,621
	Линолеум поливинилхлоридный	м2	63,342
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,456
	Плинтусы для полов из пластика	м	46,056
15	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2	0,144
16	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт	0,03
17	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	100 м2	0,019
18	Снятие дверных полотен	100 м2	0,025
19	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт	0,01
20	Разборка шведской стенки	100 м2	0,169
21	Снятие обшивки из гобелена	100 м2	0,108
22	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,366
23	Разборка каркаса сцены	100 м2	0,078
24	Установка каркаса из брусьев	м3	0,2
	Брусья обрезные	м3	0,21
25	Устройство подвесных потолков растровых с использованием подвеса с зажимом и тягой	100 м2	0,621
	Панели акустические потолочные тип "ARMSTRONG"	м2	63,342
26	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	0,638
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ	т	0,01893
27	Монтаж стальных плинтусов	100 м	0,028
	Отдельные конструктивные элементы	т	0,0056
28	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнения проемов дверных	100 м2	0,079
	Лак масляный МА-592	т	0,001738
29	Смена светильников с люминесцентными лампами	100 шт	0,11
	Светильники с люминесцентными лампами	шт	11
30	Выключатель двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02
31	Установка розеток	100 шт	0,07
32	Установка коробок распределительных	шт	4
	Коробка распределительная	шт	4
33	Провод в защитной оболочке в кабель канале	100 м	0,977
	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией сечением 2,5 мм2	1000 м	0,0977

34	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0,072
	Краски масляные, готовые к применению	т	0,00181
35	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,00791
36	Перевозка грузов бортовым автомобилем, на расстояние 15 км	т	2,00791
1. Качество выполняемых работ:			
1.1.	Мероприятия по обеспечению качества работ	Выполнение всего комплекса работ по прилагаемой дефектной ведомости, улучшенного качества согласно действующей нормативно-технической базы (СНиПов, СанПиН, МДС 81-35.2004, ППБ 01-03)	
1.2.	Методы и технология выполняемых работ	Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии с технологическими картами, в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.	
1.3.	Организационно – технологическая схема выполнения работ	Предложения участника конкурса по применению новых прогрессивных технологий, материалов и оборудования улучшающих эксплуатационные качества объекта. Применение материалов, разрешенных для использования в учреждении, согласно санитарным и противопожарным нормам.	
1.4.	Требования по безопасности	Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии с нормами безопасности по СНиП и правилами пожарной безопасности ППБ 01-03	
2.	Место, условия выполнения работ	<p>Место выполнения работ: г.Владимир, Ново-Ямской переулок, д.4, МУЗ «Первая городская поликлиника»;</p> <p>Условия выполнения работ: Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03. Выполнение всего комплекса работ в действующем учреждении с соблюдением режима работы медицинского учреждения.</p> <p>Срок выполнения работ: 3 квартал, срок исполнения – 25.09.08 г;</p>	
3.	Форма, сроки и порядок оплаты работ	<p>Форма оплаты работ: безналичный расчет в рублях РФ, аванс 30%</p> <p>Срок оплаты работ: в течении 30 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненной работы.</p> <p>Порядок оплаты работы: после принятия Заказчиком выполненных работ, и подписания акта о приемке выполненных работ согласно форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.</p>	
4.	Срок (период) выполнения работ	3 квартал, срок исполнения – 25.09.08 г	
5.	Срок предоставления гарантий качества работ	36 месяцев	
6.	Объем предоставления гарантий качества работ	100%	
7.	Соответствие национальным, региональным, международным стандартам	Работы по ремонту необходимо выполнить в соответствии со строительными нормами и правилами СНиП 12-01-2004, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 2.03.13-88, СНиП 2.08.02-89*, СНиП 21-01-	

(ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	97*(с изм.№1,2), СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.05.06-85, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами устройства электроустановок ПУЭ, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03.
8. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	Наличие сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на строительные материалы.
9. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	Выполнение ремонтно-строительных работ в действующем учреждении в соблюдении режима учреждения и культуры производства. Оказание подрядчиком дизайнерских услуг при согласовании с руководством учреждения.

Решение принято единогласно.

Председатель комиссии	_____	В.А. Гарев
Зам. председателя комиссии	_____	Т.И. Терентьева
Члены комиссии:	_____	А.В. Коробушин
	_____	А.Н. Романов
Секретарь комиссии	_____	М.Н. Шibaева
Представитель заказчика:	_____	Л.Н. Пищулина