ПРИЛОЖЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование работ, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКДП)	Капитальный ремонт электрооборудования в основном здании МУЗ "Первая городская поликлиника" ОКДП 4530658
2.	Объем выполняемых работ (согласно сметной документации)	В соответствии с приложением – локальной сметой
3.	Требования к качеству выполняемых работ	100 % гарантия качества на выполненные работы
4.	Требования к техническим характеристикам выполняемых работ (согласно утвержденной проектно-сметной, сметной документации с указание применяемых материалов, архитектурно-планировочного задания)	Согласно проектно-сметной документации
5.	Требования к безопасности выполняемых работ (со ссылкой на регламентирующий документ)	В соответствии с локальным сметным расчетом, согласно СНиП 2.08.02-89 "Общественные здания и сооружения, противопожарные требования", СанПиН 2.1.3.1375-03, СанПиН 2.2.3.1384-03, СП 2.2.2.1327-03, правилами пожарной безопасности ППБ 01-03
6.	Требования к результатам работ (указываются в соответствии со ст. 753-755 Гражданского Кодекса РФ)	Выполнение ремонта согласно сметной документации и действующих нормативно-технической и нормативно-правовой баз (ГК РФ, НК РФ, СНиП, СанПиН, ГОСТ, ВСН, ТУ, МДС81-35.2004, правилами и нормами пожарной безопасности ППБ 01-03, НПБ, техники безопасности) Предоставление Заказчику перед началом работ сертификатов соответствия, сертификатов пожарной безопасности, гигиенических сертификатов на материалы и комплектующие детали.
7.	Иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ требованиям главного распорядителя средств (заказчика). (Лицензия на конкретные виды работ со ссылкой на нормативный акт)	1.Наличие лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", а именно на: работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования: -устройство электроснабжения до 1000 В; -устройство электроосвещения. 2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа

МУЗ «Первая городская поликлиника»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	**Ц08-02-412-2**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**34.9**	**96.99**	**3 384.96**	**816.59**	**28 498.83**	**8.419**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
1. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	8.088	282.2712	9.400	2 653.35	93.100	26 279.45	9.904
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.024*	*0.8376*	*13.500*	*11.31*	*126.910*	*106.30*	*9.401*
1. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.024	0.8376	134.65 *13.50*	112.78 *11.31*	578.32 *126.91*	484.40 *106.30*	4.295 9.401
1. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.024	0.8376	95.53	80.02	501.93	420.42	5.254
1. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная	кг	0.16	5.584	94.60	528.25	230.80	1 288.79	2.44
		Накладные расходы				95%	2 531.43	95%	25 066.46	
		Сметная прибыль				65%	1 732.03	65%	17 150.74	
		Всего с НР и СП					7 648.42		70 716.03	
2.	**С507-0268**	**Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 4**	**1000 м**		**1.25**	**3 328.18**	**4 160.23**	**11 359.91**	**14 199.89**	**3.413**
3.	**С507-0270**	**Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 6,0**	**1000 м**		**2.24**	**4 939.37**	**11 064.19**	**16 579.01**	**37 136.98**	**3.357**
4.	**Ц08-02-412-4**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**5.65**	**179.31**	**1 013.11**	**1 430.30**	**8 081.20**	**7.977**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
4. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	13.44	75.936	9.400	713.80	93.100	7 069.64	9.904
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.096*	*0.5424*	*13.500*	*7.32*	*126.910*	*68.84*	*9.401*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.096	0.5424	134.65 *13.50*	73.03 *7.32*	578.32 *126.91*	313.68 *68.84*	4.295 9.401
4. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.096	0.5424	95.53	51.82	501.93	272.25	5.254
4. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная	кг	0.32	1.808	94.60	171.04	230.80	417.29	2.44
		Накладные расходы				95%	685.06	95%	6 781.56	
		Сметная прибыль				65%	468.73	65%	4 640.01	
		Всего с НР и СП					2 166.90		19 502.77	
5.	**С507-0274**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 25 мм2**	**1000 м**		**0.565**	**19 130.00**	**10 808.45**	**94 884.80**	**53 609.91**	**4.96**
6.	**Ц08-02-412-3**	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова**	**100 м**		**2**	**130.59**	**261.17**	**1 005.30**	**2 010.61**	**7.698**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
6. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	9.432	18.864	9.400	177.32	93.100	1 756.24	9.904
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.048*	*0.096*	*13.500*	*1.30*	*126.910*	*12.18*	*9.401*
6. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	0.048	0.096	134.65 *13.50*	12.93 *1.30*	578.32 *126.91*	55.52 *12.18*	4.295 9.401
6. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	0.048	0.096	95.53	9.17	501.93	48.19	5.254
6. 5.	с544-0089	Лента липкая изоляционная	кг	0.32	0.64	94.60	60.54	230.80	147.71	2.44
		Накладные расходы				95%	169.69	95%	1 680.00	
		Сметная прибыль				65%	116.10	65%	1 149.47	
		Всего с НР и СП					546.96		4 840.08	
7.	**С507-0272**	**Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 10**	**1000 м**		**0.2**	**7 895.93**	**1 579.19**	**27 001.11**	**5 400.22**	**3.42**
8.	**Ц10-06-034-12**	**Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**		**30**	**25.50**	**764.86**	**230.92**	**6 927.53**	**9.057**
		Начисления: Н5= 1.2, Н11= 2								
8. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	2.4	72	9.620	692.64	95.240	6 857.28	9.9
8. 2.	с113-0367	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг	0.02	0.6	118.00	70.80	114.79	68.87	0.973
		Накладные расходы				100%	692.64	100%	6 857.28	
		Сметная прибыль				65%	450.22	65%	4 457.23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с НР и СП					1 907.72		18 242.04	
9.	**С512-0001**	**Коробка универсальная марки УК-Р-0,5-30**	**шт.**		**30**	**7.08**	**212.40**	**35.12**	**1 053.60**	**4.96**
10.	**Ц08-03-571-2**	**Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения**	**шт.**		**1**	**611.34**	**611.34**	**4 287.33**	**4 287.33**	**7.013**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
10. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	28.44	28.44	9.910	281.84	98.080	2 789.40	9.897
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.2*	*1.2*	*13.500*	*16.20*	*126.910*	*152.29*	*9.401*
10. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	1.2	1.2	134.65 *13.50*	161.58 *16.20*	578.32 *126.91*	693.98 *152.29*	4.295 9.401
10. 4.	х04-0400	Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А	маш.ч	0.456	0.456	16.44	7.50	80.61	36.76	4.903
10. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	3.24	3.24	8.10	26.24	32.06	103.87	3.958
10. 6.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	0.144	0.144	19.20	2.76	3.82	0.55	0.199
10. 7.	х33-0301	Машины шлифовальные электрические	маш.ч	0.096	0.096	5.13	0.49	13.74	1.32	2.678
10. 8.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	1.2	1.2	95.53	114.64	501.93	602.32	5.254
10. 9.	с101-1755	Сталь полосовая толщиной 4-5 мм	т	0.0004	0.0004	4 940.27	1.98	28 924.00	11.57	5.855
10. 10.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	0.2	0.2	14.13	2.83	34.15	6.83	2.417
10. 11.	с101-1977	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	1.25	1.25	8.93	11.16	31.66	39.58	3.545
		Накладные расходы				95%	283.14	95%	2 794.61	
		Сметная прибыль				65%	193.73	65%	1 912.10	
		Всего с НР и СП					1 088.20		8 994.03	
11.	**С514-3189-33**	**Вводное устройство типа: ВРУЗ-11**	**шт.**		**1**	**10 249.00**	**10 249.00**	**24 371.29**	**24 371.29**	**2.378**
12.	**Ц08-03-594-2**	**Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2**	**100 шт.**		**1.3**	**4 650.80**	**6 046.04**	**21 614.43**	**28 098.76**	**4.647**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
12. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	139.2	180.96	9.910	1 793.31	98.080	17 748.56	9.897
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.216*	*4.1808*	*11.600*	*48.50*	*109.050*	*455.92*	*9.401*
12. 3.	х02-1101	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 6,3 т	маш.ч (1)	3.216	4.1808	111.04 *11.60*	464.24 *48.50*	493.06 *109.05*	2 061.39 *455.92*	4.44 9.401
12. 4.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	3.216	4.1808	95.53	399.39	501.93	2 098.47	5.254
12. 5.	с101-0219	Гипс	т	0.00315	0.004095	2 326.12	9.53	3 488.26	14.28	1.5
12. 6.	с548-3005-33	Шпильки	шт.	204	265.2	8.60	2 280.72	14.63	3 879.88	1.701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	2.04	2.652	340.88	904.01	579.95	1 538.03	1.701
12. 8.	с543-3011-33	Трубка полихлорвиниловая	кг	2.8	3.64	35.27	128.38	174.94	636.78	4.96
		Накладные расходы				95%	1 749.72	95%	17 294.26	
		Сметная прибыль				65%	1 197.18	65%	11 832.91	
		Всего с НР и СП					8 992.94		57 225.93	
13.	**С546-3165-33**	**Светильник потолочный типа: Л201Б440-03М УХЛ4**	**шт.**		**250**	**401.94**	**100 485.00**	**555.40**	**138 850.00**	**1.382**
14.	**С546-0106**	**Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБЦТ 40**	**10 шт.**		**50**	**114.56**	**5 728.00**	**228.84**	**11 442.00**	**1.998**
15.	**С546-0401**	**Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С**	**10 шт.**		**50**	**23.33**	**1 166.50**	**41.21**	**2 060.50**	**1.766**
16.	**Ц08-03-593-7**	**Светильник потолочный или настенный с креплением винтами дляпомещений с нормальными условиями среды двухламповый**	**100 шт.**		**1.2**	**2 630.38**	**3 156.46**	**14 570.37**	**17 484.45**	**5.539**
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н11= 2								
16. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	117.12	140.544	9.910	1 392.79	98.080	13 784.56	9.897
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*2.028*	*2.4336*	*13.500*	*32.85*	*126.910*	*308.85*	*9.401*
16. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч (1)	2.028	2.4336	134.65 *13.50*	327.68 *32.85*	578.32 *126.91*	1 407.40 *308.85*	4.295 9.401
16. 4.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	30.72	36.864	19.20	707.79	3.82	140.82	0.199
16. 5.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч (1)	2.028	2.4336	95.53	232.48	501.93	1 221.50	5.254
16. 6.	с101-0115	Винты	т	0.00306	0.003672	9 140.00	33.56	31 650.68	116.22	3.463
16. 7.	с546-3602-33	Розетка потолочная	100 шт.	1.02	1.224	340.88	417.24	579.95	709.86	1.701
16. 8.	с544-0089	Лента липкая изоляционная	кг	0.31	0.372	94.60	35.19	230.80	85.86	2.44
		Накладные расходы				95%	1 354.36	95%	13 388.74	
		Сметная прибыль				65%	926.67	65%	9 160.72	
		Всего с НР и СП					5 437.48		40 033.91	
17.	**С546-0521**	**Светильники с лампами накаливания подвесной с защитной сеткой и стеклом, тип НСП09-200/Р50-03-02**	**шт.**		**120**	**59.07**	**7 088.40**	**113.33**	**13 599.60**	**1.919**
18.	**Е46-03-009-5**	**Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см**	**100 шт.**		**0.34**	**4 068.76**	**1 383.38**	**20 539.03**	**6 983.27**	**5.048**
18. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	87.63	29.7942	9.180	273.51	90.970	2 710.38	9.91
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*28.42*	*9.6628*	*10.060*	*97.21*	*94.570*	*913.81*	*9.401*
18. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	28.42	9.6628	90.00 *10.06*	869.65 *97.21*	372.18 *94.57*	3 596.30 *913.81*	4.135 9.401
18. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	56.84	19.3256	12.43	240.22	35.01	676.59	2.817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				99%	367.01	99%	3 587.95	
		Сметная прибыль				59.5%	220.58	59.5%	2 156.39	
		Всего с НР и СП					1 970.97		12 727.61	
		Оплата основных рабочих					**7 978.56**		**78 995.51**	**9.901**
		Оплата механизаторов					**214.69**		**2 018.19**	**9.4**
		Стоимость механизмов					**3 894.41**		**14 235.71**	**3.655**
		ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ					**157 289.68**		**310 864.76**	**1.976**
		Фонд оплаты труда					**8 193.25**		**81 013.70**	**9.888**
		Накладные расходы					**7 833.05**		**77 450.85**	**9.888**
		Сметная прибыль					**5 305.22**		**52 459.57**	**9.888**
		НР*0,7					**5 483.14**	**0.7**	**54 215.60**	**9.888**
		СмП*0,9					**4 774.70**	**0.9**	**47 213.61**	**9.888**
		ИТОГО					**179 420.49**		**505 525.19**	**2.818**
		Зимнее удорожание 0,6%					**1 076.52**	**0.6**	**3 033.15**	**2.818**
		Непредвиденные расходы 1%					**1 794.20**	**1**	**5 055.25**	**2.818**
		Компенсация по оплате НДС на материалы					**28 312.14**	**0.18**	**55 955.66**	**1.976**
		Стоимость механизмов-оплата механизаторов					**3 679.72**		**12 217.52**	**3.32**
		Компенсация по оплате НДС на механизмы					**662.35**	**0.18**	**2 199.15**	**3.32**
		Компенсация НДС в составе НР					**168.88**	**0.0308**	**1 669.84**	**9.888**
		Компенсация НДС в составе СмП					**128.92**	**0.027**	**1 274.77**	**9.888**
		СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС					**29 272.29**		**61 099.42**	**2.087**
		Индекс дефлятор 4,4%					**9 308.79**	**4.4**	**25 287.37**	**2.717**
		ВСЕГО					**220 872.29**		**600 000.00**	**2.717**