

Стройка: Текущий ремонт системы розлива холодного водоснабжения

Объект: МУЗ «Городская больница №2»

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(Локальный сметный расчет)

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 кв.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механизаторов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 100 мм	100 м		1.38	16 233.22	22 401.84	72 249.89	99 704.84	4.451
1. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	220.4	304.152	9.620	2 925.94	101.110	30 752.81	10.51
1. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.67	0.9246	13.020	12.04	105.600	97.64	8.111
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.67	0.9246	20.00	18.49	153.05	141.51	7.652
			(1)			13.02	12.04	105.60	97.64	8.111
1. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	30.1	41.538	8.10	336.46	32.06	1 331.71	3.958
1. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	12.8	17.664	1.20	21.20	2.92	51.58	2.433
1. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.67	0.9246	75.40	69.71	448.56	414.74	5.949
			(1)							
1. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	3.37	4.6506	6.64	30.88	28.32	131.70	4.265
1. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.0013	0.001794	9 639.40	17.29	31 865.43	57.17	3.306
1. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.007	0.00966	9 600.99	92.75	39 508.47	381.65	4.115
1. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.79	3.8502	37.93	146.04	96.91	373.12	2.555
1. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	85.56	7.87	673.36	45.79	3 917.79	5.818
1. 12.	с300-0895	Труба оцинкованная диаметром 100 мм	м	100	138	130.94	18 069.72	450.37	62 151.06	3.44
		Накладные расходы				103%	3 026.12	103%	31 775.96	
		Сметная прибыль				60%	1 762.79	60%	18 510.27	
		Всего с НР и СП					27 190.75		149 991.07	
2.	Е65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром 80 мм	100 м		0.13	13 733.06	1 785.30	52 742.88	6 856.57	3.841
2. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	174.8	22.724	9.620	218.60	101.110	2 297.62	10.51
2. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.36	0.0468	13.020	0.61	105.600	4.94	8.111

Приложение №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч (1)	0.36	0.0468	20.00 13.02	0.94 0.61	153.05 105.60	7.16 4.94	7.652 8.111
2. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	25.9	3.367	8.10	27.27	32.06	107.95	3.958
2. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	8.9	1.157	1.20	1.39	2.92	3.38	2.433
2. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.36	0.0468	75.40	3.53	448.56	20.99	5.949
2. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	2.52	0.3276	6.64	2.18	28.32	9.28	4.265
2. 8.	с101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм	т	0.001	0.00013	9 639.40	1.25	31 865.43	4.14	3.306
2. 9.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.006	0.00078	9 600.99	7.49	39 508.47	30.82	4.115
2. 10.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	2.05	0.2665	37.93	10.11	96.91	25.83	2.555
2. 11.	с300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	62	8.06	7.87	63.43	45.79	369.07	5.818
2. 12.	с300-0894	Труба оцинкованная диаметром 80 мм	м	100	13	111.47	1 449.11	306.18	3 980.34	2.747
		<i>Накладные расходы</i>				103%	225.79	103%	2 371.64	
		<i>Сметная прибыль</i>				60%	131.53	60%	1 381.54	
		<i>Всего с НР и СП</i>					2 142.61		10 609.74	
3.	Е16-07-003-2	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм	врезка		37	58.86	2 177.97	566.50	20 960.45	9.624
		<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
3. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.129	189.773	9.910	1 880.65	104.130	19 761.06	10.508
3. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5375	19.8875	8.10	161.09	32.06	637.59	3.958
3. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	22.6625	1.20	27.20	2.92	66.17	2.433
3. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.4625	75.40	34.87	448.56	207.46	5.949
3. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	1.369	6.64	9.09	28.32	38.77	4.265
3. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.00555	9 600.99	53.29	39 508.47	219.27	4.115
3. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.3108	37.93	11.79	96.91	30.12	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	2 166.51	115.2%	22 764.74	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	1 326.80	70.55%	13 941.43	
		<i>Всего с НР и СП</i>					5 671.28		57 666.62	
4.	С300-4092-33	Кран шаровой диаметром 20 мм	шт.		37	61.52	2 276.24	98.92	3 660.04	1.608
5.	С300-1236	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм	шт.		37	8.00	296.00	37.12	1 373.44	4.64
6.	Е16-07-003-3	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм	врезка		2	58.86	117.73	566.50	1 133.00	9.624

Приложение №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
6. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.129	10.258	9.910	101.66	104.130	1 068.17	10.508
6. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5375	1.075	8.10	8.71	32.06	34.46	3.958
6. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	1.225	1.20	1.47	2.92	3.58	2.433
6. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.025	<u>75.40</u>	<u>1.89</u>	<u>448.56</u>	<u>11.21</u>	<u>5.949</u>
6. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
6. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115
6. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	117.11	115.2%	1 230.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	71.72	70.55%	753.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					306.56		3 117.13	
7.	С300-4093-33	Кран шаровой диаметром 25 мм	шт.		2	92.89	185.78	148.94	297.88	1.603
8.	С300-1238	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм	шт.		2	11.70	23.40	54.29	108.58	4.64
9.	Е16-07-003-4	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 32 мм	врезка		2	58.86	117.73	566.50	1 133.00	9.624
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
9. 1.	з000-1004-2	Рабочие-строители (средний разряд 4.2)	чел.ч	5.129	10.258	9.910	101.66	104.130	1 068.17	10.508
9. 2.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.5375	1.075	8.10	8.71	32.06	34.46	3.958
9. 3.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.6125	1.225	1.20	1.47	2.92	3.58	2.433
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.025	<u>75.40</u>	<u>1.89</u>	<u>448.56</u>	<u>11.21</u>	<u>5.949</u>
9. 5.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.037	0.074	6.64	0.49	28.32	2.10	4.265
9. 6.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00015	0.0003	9 600.99	2.88	39 508.47	11.85	4.115
9. 7.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0084	0.0168	37.93	0.64	96.91	1.63	2.555
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	117.11	115.2%	1 230.53	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	71.72	70.55%	753.59	
		<i>Всего с НР и СП</i>					306.56		3 117.13	
10.	С300-4094-33	Кран шаровой диаметром 32 мм	шт.		2	156.42	312.84	250.79	501.58	1.603
11.	С300-1239	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм	шт.		2	16.86	33.72	78.23	156.46	4.64
12.	Е16-07-003-6	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 50 мм	врезка		3	111.67	335.02	894.11	2 682.32	8.006
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										

Приложение №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	7.3945	22.1835	9.620	213.41	101.110	2 242.97	10.51
12. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.0125	0.0375	13.500	0.51	134.750	5.05	9.981
12. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	<u>86.40</u> 13.50	<u>3.24</u> 0.51	<u>500.89</u> 134.75	<u>18.78</u> 5.05	<u>5.797</u> 9.981
12. 4.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	0.7	2.1	8.10	17.01	32.06	67.33	3.958
12. 5.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	0.7625	2.2875	1.20	2.75	2.92	6.68	2.433
12. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0375	<u>75.40</u>	<u>2.83</u>	<u>448.56</u>	<u>16.82</u>	<u>5.949</u>
12. 7.	с101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.042	0.126	6.64	0.84	28.32	3.57	4.265
12. 8.	с101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.0002	0.0006	9 600.99	5.76	39 508.47	23.71	4.115
12. 9.	с101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.0105	0.0315	37.93	1.19	96.91	3.05	2.555
12. 10.	с103-0357	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0.4	1.2	44.71	53.65	143.91	172.69	3.219
12. 11.	с300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0006	0.0018	13 398.39	24.12	59 558.64	107.21	4.445
12. 12.	с541-0063	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.001	0.003	3 408.70	10.23	6 504.91	19.51	1.908
		<i>Накладные расходы</i>				115.2%	246.44	115.2%	2 589.72	
		<i>Сметная прибыль</i>				70.55%	150.92	70.55%	1 585.98	
		<i>Всего с НР и СП</i>					732.38		6 858.02	
13.	Е16-07-003-7	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 80 мм	врезка		1	152.75	152.75	1 142.17	1 142.17	7.477
		<i>Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>								
13. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.579	8.579	9.620	82.53	101.110	867.42	10.51
13. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.025	13.500	0.34	134.750	3.37	9.981
13. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	<u>86.40</u> 13.50	<u>1.08</u> 0.17	<u>500.89</u> 134.75	<u>6.26</u> 1.68	<u>5.797</u> 9.981
13. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	<u>111.99</u> 13.50	<u>1.40</u> 0.17	<u>501.86</u> 134.75	<u>6.27</u> 1.68	<u>4.481</u> 9.981
13. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.025	1.025	8.10	8.30	32.06	32.86	3.958
13. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.3	2.3	1.20	2.76	2.92	6.72	2.433
13. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч (1)	0.0125	0.0125	<u>75.40</u>	<u>0.94</u>	<u>448.56</u>	<u>5.61</u>	<u>5.949</u>

Приложение №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13. 8.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.139	0.139	6.64	0.92	28.32	3.94	4.265
13. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00036	0.00036	9 600.99	3.46	39 508.47	14.22	4.115
13. 10.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.032	0.032	37.93	1.21	96.91	3.10	2.555
13. 11.	c103-0387	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 89 мм толщина стенки 3.5 мм	м	0.4	0.4	64.50	25.80	248.43	99.37	3.852
13. 12.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0014	0.0014	13 398.39	18.76	59 558.64	83.38	4.445
13. 13.	c541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	0.001	0.001	5 582.50	5.58	13 014.21	13.01	2.331
						115.2%	95.47	115.2%	1 003.15	
						70.55%	58.46	70.55%	614.34	
							306.68		2 759.66	
14.	Е16-07-003-8	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 100 мм Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	врезка		4	161.69	646.77	1 191.47	4 765.87	7.369
14. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	8.579	34.316	9.620	330.12	101.110	3 469.69	10.51
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	0.025	0.1	13.500	1.35	134.750	13.48	9.981
14. 3.	х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.05	<u>86.40</u> 13.50	<u>4.32</u> 0.68	<u>500.89</u> 134.75	<u>25.04</u> 6.74	<u>5.797</u> 9.981
14. 4.	х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.05	<u>111.99</u> 13.50	<u>5.60</u> 0.68	<u>501.86</u> 134.75	<u>25.09</u> 6.74	<u>4.481</u> 9.981
14. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	1.025	4.1	8.10	33.21	32.06	131.45	3.958
14. 6.	х04-0504	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.ч	2.3	9.2	1.20	11.04	2.92	26.86	2.433
14. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.ч</u> (1)	0.0125	0.05	<u>75.40</u>	<u>3.77</u>	<u>448.56</u>	<u>22.43</u>	<u>5.949</u>
14. 8.	c101-0324	Кислород технический газообразный	м3	0.139	0.556	6.64	3.69	28.32	15.75	4.265
14. 9.	c101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00036	0.00144	9 600.99	13.83	39 508.47	56.89	4.115
14. 10.	c101-1602	Ацетилен газообразный технический	м3	0.032	0.128	37.93	4.86	96.91	12.40	2.555
14. 11.	c103-0401	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 108 мм толщина стенки 4 мм	м	0.4	1.6	86.86	138.98	371.67	594.67	4.279
14. 12.	c300-0040	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ, диаметром 16 мм	т	0.0014	0.0056	13 398.39	75.03	59 558.64	333.53	4.445

Приложение №2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14. 13.	c541-0064	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 100 мм <i>Накладные расходы</i> <i>Сметная прибыль</i> <i>Всего с НР и СП</i>	1000 шт.	0.001	0.004	5 582.50	22.33	13 014.21	52.06	2.331
						115.2%	381.85	115.2%	4 012.61	
						70.55%	233.85	70.55%	2 457.38	
							1 262.48		11 235.86	
15.	Е46-03-009-8	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт.		0.11	4 155.97	457.16	21 789.11	2 396.80	5.243
15. 1.	з000-1003-6	Рабочие-строители (средний разряд 3.6)	чел.ч	97.13	10.6843	9.180	98.08	96.590	1 032.00	10.522
15. 2.	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.ч	28.42	3.1262	10.060	31.45	100.410	313.90	9.981
15. 3.	х05-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.ч (1)	28.42	3.1262	90.00 10.06	281.36 31.45	366.55 100.41	1 145.91 313.90	4.073 9.981
15. 4.	х33-1452	Перфораторы пневматические	маш.ч	56.84	6.2524	12.43	77.72	35.01	218.90	2.817
		<i>Накладные расходы</i>				99%	128.23	99%	1 332.44	
		<i>Сметная прибыль</i>				59.5%	77.07	59.5%	800.81	
		<i>Всего с НР и СП</i>					662.47		4 530.05	

Затраты труда	5 952.65	62 559.91	10.51
Затраты механизаторов	46.30	438.38	9.468
Стоимость механизмов	1 183.59	4 851.79	4.099
Стоимость материалов	24 183.99	79 461.34	3.286
НР*0,7		0.7	47 817.93
СмП*0,9		0.9	36 719.04
ИТОГО		231 410.01	5.878
СУММА КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ НДС		17 561.65	3.664
ВСЕГО		249 000.00	5.638

Составил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____
(должность, подпись, Ф.И.О)