СОГЛАСОВАНО

Директор МБУ «Владстройзаказчик»

М.М. Марголис

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу начальника управления муниципального заказа администрации города Владимира
от «22» июня 2009г. № 324- П

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству муниципального многоэтажного жилого дома по ул.Тихонравова.

г.Владимир
2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА	**3**
ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОНОЙ КАРТЕ	**10**
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ	**92**
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ	**94**
ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**95**
ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ	**96**
ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	**97**
ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА	**107**

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений
1.	**Уполномоченный орган:**	управление муниципального заказа администрации города Владимира
1.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. 53-24-77, 35-38-79, факс 53-24-77
2.	**Муниципальный заказчик:**	муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик»
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.2.	Почтовый адрес	600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40
2.3.	Адрес электронной почты	po @ vsz.vladinfo.ru
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 53-80-90
3.	**Предмет муниципального контракта:**	Выполнение работ по строительству муниципального многоэтажного жилого дома по ул. Тихонравова.
4.	**Объем работ:**	В соответствии с ведомостью объемов работ, см. Приложение к Информационной карте, и согласно проекта, можно ознакомиться у муниципального заказчика.
5.	**Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:**	311 336 850,00 руб. (Триста одиннадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят рублей). Цена контракта устанавливается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
6.	**«Шаг аукциона»:**	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	**Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполняемых работ:**	Назначение объекта: *обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях.* Документация разработана ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект». Требования к безопасности выполняемых работ: согласно Федеральному закону №58-ФЗ от 11.04.1998г. и СНиП 12.03.2001. - Строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативными

		документами, согласно проектно-сметной документации, проектом организации строительства. - Подрядчик обеспечивает страхование строительных рисков за счет собственных средств. - Осуществление Подрядчиком охраны строительной площадки за счет собственных средств.
8.	**Место выполнения работ:**	г.Владимир, ул.Тихонравова
9.	**Сроки выполнения работ:**	С момента подписания контракта по декабрь 2012 года (согласно календарному плану работ). Подрядчик оставляет за собой право выполнить работы в более короткие сроки.
10.	**Срок предоставления гарантии качества работ:**	гарантия на работы не менее 5 лет.
11.	**Объем предоставления гарантии качества работ**	гарантия качества работ на заявленный объем – 100%
12.	**Форма оплаты работ:**	Безналичный расчет в рублях РФ, без аванса.
13.	**Сроки оплаты работ**:	В течение 20 банковских дней после подписания акта выполненных работ (форма КС-2) в пределах лимитов бюджетных обязательств соответствующего года.
14.	**Порядок оплаты работ:**	Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам по формам КС-2 «Акт выполненных работ», КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» в пределах лимитов бюджетных обязательств, при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Акты выполненных работ предоставляются Заказчику после проверки их уполномоченными организациями. Подрядчик обеспечивает проверку актов выполненных работ уполномоченными организациями за счет собственных средств. В случае изменения объема бюджетного финансирования Заказчик оставляет за собой право изменять сроки оплаты. Непредвиденные затраты Подрядчика 2% (1% передается ежемесячно при оформлении актов выполненных работ, 1% передается Подрядчику по актам за фактически выполненные непредвиденные работы), зимнее удорожание 2,04%, временные здания и сооружения по факту, но не более 1,1% от стоимости строительно-монтажных работ.
15.	**Источник финансирования:**	Средства бюджета города Владимира на 2009г. – 32727,77 тыс. руб; Средства областного бюджета на 2009г. – 17467,00 тыс. руб.; Средства бюджета города Владимира на на 2010г. - 114325,54 тыс. руб.; Средства городского бюджета на 2012г. - 146816,54 тыс. руб.
16.	**Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:**	Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, который **должен содержать**: - **документы в письменной форме** на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе; - **электронный носитель** (компакт-диск, дискета) с

		электронной копией технического предложения. **Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа**.
17.	**Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе, *подаются в отношении каждого лота*:**	1. Заявка на участие в аукционе*; **2. Техническое предложение *.** 3. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. *Участник размещения заказа, имеющий функции генерального подрядчика, вправе привлечь субподрядную организацию для выполнения отдельных видов работ, предусмотренных ведомостью объемов работ, см. Приложение к Информационной карте. При этом необходимо приложить договор о намерении на выполнение указанных работ и копию лицензии привлекаемой организации.* ***Копия лицензии со всеми приложениями на виды работ по предмету аукциона, подлежащие лицензированию, в соответствии с действующим законодательством РФ или свидетельства о допуске на виды работ по предмету аукциона. В случае привлечения субподрядных организаций на виды работ подлежащие лицензированию, участник размещения заказа должен представить копии действующих лицензий привлекаемых организаций.*** 4. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки. 5. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц). 6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством

*Документы оформляются на типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

		соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем **за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.** 7.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (**с указанием срока полномочий),** в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее – руководитель): – копия решения о назначении или об избрании на должность руководителя (протокол) либо копия приказа о назначении физического лица на должность. 8. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо заявка на участие в аукционе должна содержать также: – доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица (доверенность с правом передоверия либо нотариально заверенную копию такой доверенности). 9. Копии учредительных документов участника размещения заказа. 10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (документ подтверждающий разрешение на крупную сделку или документ, подтверждающий, что предмет муниципального контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта, не являются крупной сделкой для участника размещения заказа). 11. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: - платежное поручение с отметкой банка об оплате или его копия. 12. Предоставление сведений предусмотренных частью 2.1. статьи 11 федерального закона №94-ФЗ от 21.07.05 г.:

		- копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство.
18.	**Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):**	1. Акт сверки, выданный налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период или его копия. 2. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество или ее копия. 3. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства или ее копия.
19.	**Размер обеспечения заявок:**	**5 (пять) %** от начальной (максимальной) цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством
20.	**Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявок:**	Получатель: Управление муниципального заказа администрации города Владимира ИНН 3328461618 КПП 332801001 Счет 40302810700080000009 Наименование банка получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл. г. Владимир БИК 041708001 **Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе» далее указание на наименование аукциона (номер и наименование лота) и дату его проведения.**
21.	**Требования к участникам размещения заказа:**	1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа

		считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 6) выполнение участником размещения заказа за последние 5 лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). ОКДП 4527611 (здания жилые общего назначения многосекционные).
22.	**Место подачи заявок:**	600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день окончания приема заявок подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул.Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).
23.	**Дата и время начала приема заявок:**	10 июня 2009 года в 09 час. 00 мин.
24.	**Дата и время окончания приема заявок:**	**09 июля 2009 года в 09 час. 00 мин.**
25.	**Место, дата и время начала рассмотрения заявок:**	**09 июля 2009 года в 09 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (7 этаж, актовый зал).
26.	**Место, дата и время проведения открытого аукциона:**	**16 июля 2009 года в 10 час. 00 мин.** по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовый зал).
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.		
27.	**Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:**	Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, "16" июля 2009 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

		Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.
28.	**Форма и размер обеспечения исполнения муниципального контракта:**	Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: **30%** от начальной цены муниципального контракта. Предоставление Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, договора страхования ответственности по муниципальному контракту или передача Заказчику в залог денежных средств. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. (см. Инструкцию участника размещения заказа).
29.	**Срок заключения муниципального контракта:**	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.
30	**Особые условия:**	По всем позициям Приложения к Информационной карте, являющихся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент».

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-4(1)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е07-05-035-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	100 шт.	0.2
2.	П4С443-2011-100.	Блоки вентиляционные цокольные из бетона В15, толщиной 300 м м Ц: (415+34) * 1,1165	м2	24
3.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (обрамление отве рстий в панелях ВСЦ4-1)	т	0.3566
4.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.14
5.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (за два раза)	100 м2	0.28
6.	Е15-02-036-2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков	100 м2	0.08
7.	Е15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2	0.08
8.	Е46-03-003-4	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в бетонных стенах и полях толщиной 120 мм диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	54.21
9.	Е26-01-041-1	Изоляция изделиями из пенопласта на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	40.6555
10.	С104-1028-33	Плиты теплоизоляционные с плотностью 30 кг/м3 из эксирудиров анного пенополистерола размером 1,25х0,6 м толщиной от 50 до 140 мм с шероховатой поверхностью, с прямым фальцем (Пенопл екс П-35)	м3	41.8798
11.	С101-4135-33	Дюбели для крепления изоляционных материалов с металлическим гвоздем, размером 10х90 мм	10 шт.	542.1
12.	Е15-02-036-3	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен	100 м2	4.2004
13.	Е15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м2	4.2004
14.	Е12-01-008-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски,балконы и др.) без водосточных труб	100 м2	1.71
15.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (арматурный поя с)	т	1.085
16.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	1.045
17.	С204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.04
18.	Е08-01-003-3	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	2.79
19.	Е09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.1171
20.	С201-3401-33	Лестницы маршевые (ЛВ-6.12)	т	0.120613
21.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.4
22.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0.8
23.	Е08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	1.166
24.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (перегородок то лщиной 120 мм)	т	0.1711
25.	С204-0019	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм	т	0.1711
26.	Е07-01-044-3	Крепежные элементы перегородок	т	0.0622
27.	Е06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине п оверху до 1000 мм (под перегородки)	100 м3	0.055
28.	С204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0.065
29.	С204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	0.065
30.	Е08-02-001-9	Кладка стен приямков и каналов (под ступени)	м3	1.38

31.	Е08-02-002-3	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 ки рпича при высоте этажа до 4 м (ограждение)	100 м2	0.0588
32.	Е07-05-015-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м	0.06
33.	П5 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость НС 7.5л	м3	0.324

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-5

на Входы в подвал №4, №5, №6. Приямки №1, №2, №3, №4. Входы в подвал №3, №4. Приямки №1, №2, №3, №4.

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт.	1.5
2.	Е07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	0.15
3.	С403-1001-101	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-3-6	шт.	98
4.	П1 ПРАЙС ЛИСТ.	Бетонные блоки стен подвала ФБС 9.3.3-Т завод ВЗЖБИ Ц:(419 ,03/1,18/4,26*1,1165)	шт.	27
5.	С403-1001-106	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6	шт.	15
6.	С403-1001-102	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6	шт.	25
7.	Е07-05-015-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м	0.4494
8.	П2 ПРАЙС ЛИСТ.	Стоимость ступеней СП1-1 из бетона В15, W6 с расходом армату ры 60 кг/м3 Ц:(1825+6*35)*1,1165	м3	0.924
9.	П3ТССЦт.ч.тб1.2	Добавляется на водонепроницаемость бетона W-6 Ц:580,25*0. 035	шт.	0.924
10.	Е23-01-001-2	Устройство основания щебеночного	10 м3	1
11.	Е22-01-001-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром 100 мм	км	0.015
12.	Е11-01-008-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2.25
13.	Е11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2.981
14.	Е11-01-015-3	Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.075
15.	Е08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.81
16.	Е08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	1.23
17.	Е11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.049
18.	Е11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	0.2231
19.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм (по уклону)	100 м2	0.101
20.	Е11-01-011-2	Добавляется на толщину 15 мм	100 м2	0.303
21.	Е08-02-007-3	Установка металлических решеток приямков (ОП-1, ОП-2)	т	0.3534
22.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (скобы)	т	0.0247

23.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решетчатой поверхности)	100 м2	0.16
24.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (за два раза)	100 м2	0.32
25.	Е15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	1.16
26.	Е15-04-016-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая	100 м2	1.16

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-6

на Перекрытие подвала

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е07-05-011-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 5 м2	100 шт.	0.1
2.	Е07-05-011-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 15 м2	100 шт.	0.32
3.	Е07-05-011-3	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 20 м2	100 шт.	0.44
4.	Е07-05-011-4	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 25 м2	100 шт.	0.1
5.	П1С444-2141-103.	Стоимость панелей перекрытий пролетом 2,98 м расчетной нагру зкой 1050 кг/м2 с отверстиями Ц:(161,7*1,1)*1,1165	м2	447.55
6.	П2С444-2141-103.	Стоимость панелей перекрытий пролетом 2,98 м и расчетной наг рузкой 860 кг/м2 без отверстий Ц:(161,7-0,16)*1,1165	м2	10.6
7.	П3С444-2141-103.	Стоимость панелей перекрытий пролетом 3,58 м и расчетной наг рузкой 860 кг/м2 без отверстий Ц:(161,7+2,22)*1,1165	м2	437.28
8.	С444-2141-103	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, р асчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м2, толщиной 16 см (без отверстий марки ИП1)	м2	151.7
9.	П4С444-2141-103.	Стоимость панелей перекрытий ролетом 1,78 м и расчетной нагр узкой 1050 кг/м2 без отверстий Ц:(161,7-2,70)*1,1165	м2	129.68
10.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	0.15
11.	П5КАТАЛОГ.	Стоимость перемычек 9ПБ13-37-п	шт.	5
12.	С442-5001-254	Перемычки брусковые 10ПБ25-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 17,67 кг/	шт.	10
13.	Е07-01-021-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т (БИ-1)	100 шт.	0.05
14.	С442-5011-100	Стоимость БИ-1 из бетона В15 с расходом арматуры до 30 кг/м3	м3	1.05
15.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т (БВ)	100 шт.	0.59
16.	С442-5001-100	Стоимость балок БВ6 из бетона В15 с расходом арматуры до 40 кг/м3	м3	0.4
17.	П6С442-5001-100.	Стоимость балки БВ5, БВ7 из бетона В15 с расходом арматуры д о 60 кг/м3 Ц:(1195,90+6*20)*1,1165	м3	0.46
18.	П7С442-5001-100.	Стоимость балки БВ4, БВ8, БВ9 из бетона В15 с расходом арма туры до 100 кг/м3 Ц:(1195,90+6*60)*1,1165	м3	0.38
19.	Е07-05-039-1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (жгут Вилате рм)	100 м	0.7631

20.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (гибкие связи)	т	0.043
21.	С101-1385	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 500 мм (анкер А9, А5)	т	0.043
22.	Е46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1.1
23.	Е06-01-041-9	Заделка мест примыкания к стенам, и мест опирания плит	100 м3	0.0195
24.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (сетка 1-Р-15-1, 6)	т	0.004
25.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Дополнительные соединительные элементы ИМ)	т	0.033
26.	Е07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (Дополнительн ые соединительные элементы ИМ109, ИМ110)	т	1.2975
27.	Е46-03-001-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	1
28.	Е46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях ж/б до 0,1 м2	м3 заделки	1
32.	Е11-01-011-1	Затирка анкеров цементным раствором	100 м2	0.12
33.	Е11-01-011-2	Добавляется на толщину 10 мм	100 м2	0.24
34.	Е07-01-044-3	Соединительные элементы сверх учтенные в нормах ММ1, ММ2	т	0.0718
35.	Е07-05-030-1	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью до 5 м2	100 шт.	0.25
36.	П10С448-7000-100.	Стоимость плит лоджий из бетона В15, F150 с расходом арматур ы до 105 кг/м3 Ц:(1660*1,02+6*5)*1,1165	м3	10.4
37.	П11С448-7000-100.	Стоимость плит лоджий из бетона В15, F150 с расходом арматур ы до 51 кг/м3 Ц:(1660*1,02-6*49)*1,1165	м3	0.9

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-7

на Лестницы ниже отм. 0.000

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е07-05-014-4	Установка маршей без сварки массой более 1 т	100 шт.	0.05
2.	П1С448-2001-100.	Стоимость лестничных маршей ЛМ -2 из бетона 22,5 с расходом арматуры 25.10 кг/м3 Ц: (2075-6*2,9)*1,1165	м3	2.2
3.	Е07-05-014-2	Установка площадок массой более 1 т	100 шт.	0.15
4.	П2С448-2101-200.	Стоимость лестничных площадок ЛП 3, ЛП 1-1, объемом более 0, 5 м3, из бетона В15, с расходом арматуры 25 кг/м3 Ц: (1953 -6*75,0)*1,1165	м3	14.6
5.	П3С448-2101-200.	Стоимость плит входов ПВ 1-1 из бетона В 15, с расходом арма туры 46 кг/м3 Ц: (1953-6*54,0)*1,1165	м3	8.9
6.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ИМ74, ИМ99, ИМ1 00 под лестничные площадки)	т	0.0612
7.	Е07-05-016-3	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинил хлорида (ИМ 103)	100 м	0.0825
8.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ИМ 102 под ПВ 1 -1)	т	0.2984
9.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.21

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-8

на Проемы подвала

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е10-01-027-1	Установка блоков продуха	100 м2	0.0567
2.	С203-0001	Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками одностворные ОДС 6-9, площадью 0,49 м2 (ОБП-2б)	м2	5.67
3.	С101-1991	Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из проволоки диаметром 1.4 мм	м2	2.73
4.	С101-0933	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1.5 м	комплект	21
5.	Е15-05-001-4	Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом	100 м2	0.0294
6.	С203-0442	Блоки дверные антресольные однопольные ДА 5-4, пл.0.20 м2; ДА 5-4.5, пл.0.23 м2; ДА 5-5, пл.0.25 м2	м2	2.73
7.	Е15-04-024-5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных	100 м2	0.13
8.	Е10-01-027-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2	100 м2	0.101
9.	С203-2005-33	Оконный блок ОДС 12-9, площадью 1,01 м2 (ОДС 860-1170)	шт.	10
10.	С101-0899	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных с форточкой высотой до 1.5 м	комплект	10
11.	Е15-05-001-4	Остекление оконным стеклом окон со спаренным переплетом	100 м2	0.101
12.	Е15-04-024-5	Простая окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных	100 м2	0.23
13.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в к аменных стенах площадью проема до 3 м2 (с установкой пневмоз атворов)	100 м2	0.24
14.	Е10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в п ерегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема д о 3 м2 (с установкой пневмозатворов)	100 м2	0.054
15.	С203-0232	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок одн опольные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2 (ДС 21 -10 ГТ, 2085*984)	м2	10.3
16.	С203-2232-33	Блоки дверные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2 (ДГ 16-9ГТПл)	шт.	3
17.	С203-0232	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок одн опольные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2 (ДГ 21 -9ГТП)	м2	7.2
18.	С203-0232	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок одн опольные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2; ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2 (ДГ 18 -9ЛТП, 1771*870)	м2	7.7
19.	С101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	17
20.	С101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	17
21.	Е10-01-045-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2	100 м2	0.103

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-9

на Внутреннюю отделку подвала

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е15-02-035-3	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных панельных	100 м2	1.336
2.	Е15-04-001-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	100 м2	1.336
3.	Е15-02-016-1	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен	100 м2	1.3221
4.	Е15-02-019-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен	100 м2	2.2682
5.	Е15-04-001-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	100 м2	1.5557
6.	Е15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	2.0346
7.	Е15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	0.95
8.	Е15-04-024-8	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен (откосов)	100 м2	0.95

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-10

на Полы подвала

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е11-01-001-2	Уплотнение грунта щебнем	100 м2	10.2745
2.	Е11-01-002-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных	м3	8.8768
3.	Е11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	8.8768
4.	Е11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	1.1
5.	Е11-01-015-2	Исключается на толщину 10 мм	100 м2	-2.2192
6.	Е11-01-002-9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1.8112
7.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.2264
8.	Е11-01-008-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	14.91
9.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.497
10.	Е11-01-011-2	Добавляется на толщину 60 мм	100 м2	5.964

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-11

на Подкрановые пути

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е311-01-149-1	Погрузка при автомобильных перевозках : скрепления рельсовые в связках	т	123
2.	П1Х403-1-15.	Перевозка бортовым автомобилем грузоподъемностью 16 т на рас стояние 15 км. Ц:(21,04*1,35)	т	123
3.	Е311-01-149-2	Разгрузка при автомобильных перевозках : скрепления рельсовые в связках	т	123
4.	Е21-03-008-7	Устройство инвентарных рельсовых путей башенных кранов на же лезобетонных балках длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р50 шириной колеи 6000 мм на песчаном балласте (шириной кол еи 7500 мм на песчаном балласте)	звено	7.5
5.	Е21-03-004-1	Устройство и разборка кабельных лотков на подкрановых путях для башенных кранов с изготовлением лотков в построечных условиях	звено (12,5 м)	7.5
6.	Е21-03-005-01	Установка тупиковых упоров на подкрановых путях для башенных кранов	шт.	3
7.	Е21-03-009-7	Разборка инвентарных рельсовых путей башенных кранов на желе зобетонных балках длиной 12,5 м в две нити с рельсами типа Р 50 шириной колеи 6000 мм на песчаном балласте. (шириной коле и 7500 мм на песчаном балласте)	звено	7.5
8.	Е311-01-149-1	Погрузка при автомобильных перевозках : скрепления рельсовые в связках	т	123
9.	П2Х403-1-15.	Перевозка бортовым автомобилем грузоподъемность 16т на рассо тяние 15 км. Ц:(21,04*1,35)	т	123
10.	Е311-01-149-2	Разгрузка при автомобильных перевозках : скрепления рельсовые в связках	т	123
11.	Е27-12-010-2	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3	1.0206
12.	С446-6010-300	Плиты покрытия для временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В 22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	м3	102.06
13.	Е27-12-010-4	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2	100 м3	1.0206

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-12

на Перебазировку башенного крана

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е21-04-004-1	Монтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А (перев озимого без разборки) (кран башенный КБ - 415)	кран	3
2.	Е21-04-004-2	Демонтаж башенного крана КБ-405.1, КБ-405.2, КБ-405.2А (пер евозимого без разборки) (кран башенный КБ - 415)	кран	3
3.	Е21-04-002-1	Погрузка башенного крана на автотранспортные средства (кран башенный КБ - 415)	шт.	3
4.	Е21-04-002-2	Разгрузка башенного крана с автотранспортных средств (кран б ашенный КБ - 415)	шт.	3
5.	Е21-04-005-1	Перевозка башенного крана КБ-405 на расстояние 15 км (кран б ашенный КБ - 415)	шт.	3

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-13

на Отмостка

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е27-07-001-4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров двухслойных верхний слой из песчаной асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	3.1
2.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	3.1

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-14(1)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	0.95
2.	Е07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт.	0.17
3.	Е07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	0.07
4.	Е07-05-001-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100 шт.	0.01
5.	С403-1001-105	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3	шт.	4
6.	С403-1001-102	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6	шт.	13
7.	С403-1001-106	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-6	шт.	7
8.	С403-1001-112	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6	шт.	1
9.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решетчатой поверхности)	100 м2	0.04
10.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (за 2 раза)	100 м2	0.08
11.	Е06-01-024-1	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных (местные заделки)	100 м3	0.00702
12.	П1ССЦт.ч.ТБ1.2	Надбавка на водонепроницаемость бетона В10 W4	м3	0.71604

13.	Е09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.0757
14.	С201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.077971
15.	Е08-02-001-9	Кладка стен приямков и каналов (под ступени)	м3	0.92
16.	Е08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (из утолщенного силикатного кирпича)	м3	2.92
17.	Е08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.56
18.	Е08-01-003-3	Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 2 слоя	100 м2	0.062
19.	Е06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	100 м3	0.00046
20.	Е07-05-015-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м	0.24
21.	П2С448-2201-200.	Ступени марки НС-15	м3	1.296
22.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	0.132
23.	Е27-07-003-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2	0.132
24.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	0.02
25.	П3 КАТАЛОГ.	Перемычка 9ПБ13-37П	шт.	2
26.	Е08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	1.2
27.	Е07-05-001-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100 шт.	0.55
28.	Е07-05-001-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	100 шт.	0.1
29.	С403-1001-109	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-6-3	шт.	10
30.	С403-1001-102	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-4-6	шт.	32
31.	С403-1001-112	Бетонные блоки стен подвала ФБС24-4-6	шт.	10
32.	С403-1001-105	Бетонные блоки стен подвала ФБС12-4-3	шт.	13
33.	Е06-01-024-1	Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных	100 м3	0.0231
34.	П4ССЦт.ч.ТБ1.2	Надбавка на водонепроницаемость бетона В10 W4	м3	2.3562
35.	Е08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	15.61
36.	Е06-01-001-19	Монолитные ступени из бетона В15	100 м3	0.06868
37.	С204-0030	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 5 мм	т	0.044
38.	С204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.044
39.	П5ССЦт.ч.ТБ1.2	Надбавка на водонепроницаемость бетона В15 W4	м3	6.97102
40.	Е11-01-015-1	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0.5043
41.	П6ССЦт.ч.ТБ1.2	Надбавка на водонепроницаемость бетона В25 W4	м3	1.513
42.	Е08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	4.8
43.	Е08-01-002-2	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	3.12
44.	Е11-01-019-1	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм	100 м2	0.24
45.	Е11-01-019-2	Добавляется на толщину 55 мм	100 м2	2.64
46.	Е08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (из утолщенного силикатного кирпича)	м3	0.55
47.	Е11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.02
48.	Е09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с огр аждением (ОГ1, ОГ2)	т	0.1669
49.	С201-0650	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.171907

50.	E13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0.08
51.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.16
52.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравн енной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (витрол)	100 м2	0.59
53.	E15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2	0.332
54.	E15-04-016-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорганическая	100 м2	0.332

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-15

на Стены выше отм. 0.000

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (утолщенного силикатного)	м3	1561.75
2.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (утолщенного серого М-150 лицевого)	м3	412.7
3.	E08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (внутренний слой из силикатн ого утолщенного М150 на растворе М100)	100 м2	31.5582
4.	E26-01-038-1	Заполнение утеплителя	м3	1092.45
5.	C104-0203-33	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	м3	895.44
6.	C104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82) (П 75) (противопожарные расс ечки)	м3	197.01
7.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (утолщенного силикатного)	м3	465.18
8.	E08-02-003-3	Кладка из кирпича конструкций столбов прямоугольных неармиро ванных при высоте этажа до 4 м (утолщенного силикатного кирп ича)	м3	391.05
9.	E08-02-001-7	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (из утолщенного силикатного)	м3	128.06
10.	E08-02-015-1	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прос лойкой при высоте этажа до 4 м (утолщенного силикатного кирп ича)	м3	73.93
11.	E26-01-038-1	Заполнение воздушной прослойки	м3	27.24
12.	C104-0203-33	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	м3	27.24
13.	E08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (стеклопластико вые связи)	т	0.0195
14.	C101-2503-33	Арматура стеклопластиковая 5,5-400-2	1000 шт.	0.973
15.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (утолщенного силикатного)	м3	28.35
16.	E08-02-001-3	Кладка стен кирпичных наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м (утолщенного силикатного криволинейного очертан ия)	м3	32.8
17.	E26-01-054-3	Оклеивание поверхности изоляции тканями стеклянными, хлопчат обумажными на клеях ПВА(теплоном)	100 м2	5.82
18.	П1Ценаизгото в.	Стоимость теплона толщиной 10мм	м2	698.4
19.	E07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	14.79
20.	E07-01-021-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов вздании до 5 т массой до 0,7 т	100 шт.	1.92

21.	С442-5001-244	Перемычки брусковые 8ПБ19-3 /бетон В15 М (200), объем 0,021 м3, расход ар-ры 1,16 кг/	шт.	90
22.	С442-5001-249	Перемычки брусковые 9ПБ25-3-п /бетон В15 М (200), объем 0,056 м3, расход ар-ры 1,82 кг/	шт.	360
23.	С442-5001-242	Перемычки брусковые 8ПБ16-1 /бетон В15 М (200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,54 кг/	шт.	376
24.	С442-5001-243	Перемычки брусковые 8ПБ17-2 /бетон В15 М (200), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,75 кг/	шт.	268
25.	С442-5001-241	Перемычки брусковые 8ПБ13-1 /бетон В15 М (200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг/	шт.	265
26.	С442-5001-240	Перемычки брусковые 8ПБ10-1 /бетон В15 М (200), объем 0,011 м3, расход ар-ры 0,35 кг/	шт.	50
27.	С442-5001-245	Перемычки брусковые 9ПБ16-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 3,32 кг/	шт.	25
28.	С442-5001-246	Перемычки брусковые 9ПБ18-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 5,64 кг/	шт.	15
29.	П2Текущая цена.	Перемычки брусковые 9ПБ13-37-п	шт.	30
30.	П3 ТЕКУЩАЯ ЦЕНА.	Перемычки брусковые 8ПП21-71	шт.	5
31.	С442-2100-107	Прогоны ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17м3, расход ар-ры 19,56 кг/	шт.	96
32.	П4С442-5001-100.	Стоимость прогона ПРГ1 из бетона В20 с расходом арматуры 206 ,2 кг/м3 Ц:(1195,9+31+6*166,2)*1,1165	м3	0.85
33.	П5С442-5001-100.	Стоимость прогона ПРГ2 из бетона В20 с расходом арматуры 108 ,98 кг/м3 Ц:(1195,9+31+6*69)*1,1165	м3	9.42
34.	П6С442-5001-100.	Стоимость прогона ПРГ3 из бетона В15 с расходом арматуры 151 ,3 кг/м3 Ц:(1195,9+6*111,3)*1,1165	м3	1.2
35.	П7С442-5001-100.	Стоимость прогона ПРГ4 из бетона В20 с расходом арматуры 107 ,01 кг/м3 Ц:(1195,9+31+6*67,01)*1,1165	м3	0.82
36.	П8С442-5001-100.	Стоимость прогона ПРГ4А из бетона В20 с расходом арматуры 15 5,92 кг/м3 Ц:(1195,9+31+6*115,92)*1,1165	м3	0.82
37.	С442-5001-239	Перемычки брусковые 5ПБ-30-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 28,06 кг/	шт.	1
38.	Е26-01-054-1	Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насух о с проклейкой швов (1 слой толя)	100 м2	9.72
39.	Е07-05-023-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	100 шт.	0.05
40.	П10С443-2001-107.	Внутренние стеновые панели толщиной 16 см с проемами. Ц:(2 13,41+4,8*1,1165)	м2	20.9
41.	Е07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т	100 шт.	0.4
42.	П11С443-2011-100.	Вентблоки ВО1 из бетона В12,5 толщиной 390 мм. Ц:(415+5,3* 9)*1,1165	м2	21.2
43.	Е07-05-022-3	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью до 6 м2	100 шт.	0.25
44.	Е07-05-022-4	Установка в бескаркасно-панельных зданиях (с разрезкой на этаж) панелей стеновых наружных площадью до 15 м2	100 шт.	0.05
45.	П12С443-1021-120.	Элементы стен однослойные толщ иной 30см БМ Ц: 323,21+26* 1,116 5	м2	73
46.	Е07-05-015-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м	0.06
47.	П13С448-2201-200.	Ступени НС 7.5	м	0.324

48.	Е08-02-001-9	Кладка стен приямков и каналов (под ступени ЛС11-1)	м3	0.8
49.	Е07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т	100 шт.	0.02
50.	С444-2141-111	Плиты плоские ПТ8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/	шт.	2
51.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (сетка над окон ными проемами)	т	1.2611
52.	С204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	1.0271
53.	С204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	1.0271
54.	С204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0.234
55.	С204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	0.234
56.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (связевое армир ование)	т	1.45
57.	С204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	1.45
58.	С204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	1.45
59.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (арматурный поя с)	т	3.449
60.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	3.344
61.	С204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	3.344
62.	С204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.105
63.	С204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	0.105
64.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование па рапета)	т	1.2184
65.	С204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	1.2184
66.	С204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	1.2184
67.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование ст олбов и участков стен)	т	3.777
68.	С204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	3.777
69.	С204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	3.777
70.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.6837
71.	С204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.6837
72.	С204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	0.6837
73.	Е07-01-044-3	Крепежные элементы перегородок толщной 120 мм	т	1.001
74.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (перегородок то лщиной 120 мм)	т	2.249
75.	С204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	2.249
76.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ограждение отоп ительных приборов)	т	0.288
77.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.1
78.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.1
79.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование по д опорными подушками))	т	0.1419
80.	С204-0003	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 10 мм	т	0.1339
81.	С204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	0.1339
82.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	0.008
83.	С204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	0.008
84.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (металлические у голки)	т	9.3544
85.	Е07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (металлически е уголки)	т	15.889
86.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (соединительные элементы МН)	т	0.372
87.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (дополнительные соединительные элементы)	т	0.075
88.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (гибкие связи)	т	0.11
89.	С101-1385	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 500 мм (анкер А2, А6, А7, А1)	т	0.11

90.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	9.44
91.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	1.01
92.	Е26-02-001-2	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок перек рытий, покрытий и ферм составом "Файэфлекс ТМ Крилак" с пред елом огнестойкости 0,75 часа (СОШ-1)	100 м2	4.24
93.	Е08-02-007-3	Установка металлических решеток приямков (РН-7,5-1)	т	0.0759
94.	Е08-02-007-3	Установка металлических решеток приямков (МРВ4)	т	0.4312
95.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(решетчатой поверхности)	100 м2	0.2
96.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.2
97.	Е18-04-003-1	Установка поддонов металлических для баков вместимостью до 2 м3	шт.	5
98.	С201-0768	Стоимость водосборных подоннов	т	0.787641
99.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (подоннов)	100 м2	0.69
100.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (за два раза)	100 м2	1.38
101.	Е11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2	0.38
102.	Е11-01-004-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" последующий слой	100 м2	0.38
103.	Е11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2	0.055
104.	Е08-02-001-9	Кладка стен приямков и каналов (кирпичных столбиков)	м3	0.63
105.	Е07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т	100 шт.	1.96
106.	С441-1103-105	Плиты опорные ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг/	шт.	1
107.	С441-1103-102	Плиты опорные ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг/	шт.	69
108.	С441-1103-103	Плиты опорные ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг/	шт.	20
109.	С441-1103-101	Плиты опорные ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг/	шт.	101
110.	П14С441-1103-100.	Стоимость плиты опорной ИОП 1 из бетона В15 с расходом армат уры 43 кг/м3. Ц:(1792,63-6*27)*1,1165	м3	0.3
111.	Е09-03-015-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 2 5 м (БМ1)	т	0.311
112.	С201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0.1 т	т	0.32033
113.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.17
114.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.17
115.	Е15-02-036-4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков	100 м2	0.03
116.	Е15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2	0.03
117.	Е46-03-003-1	Сверление отверстий перфоратором BOSCH в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича диаметром отверстия до 20 мм	100 отверстий	0.5
118.	Е46-03-003-2	Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0.9
119.	Е46-03-003-2	Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 0.5 кирпича толщины стен	100 отверстий	0.8
120.	Е46-03-003-3	Сверление отверстий перфоратором BOSCH добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	100 отверстий	2

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-16

на Перекрытия выше отм. 0.000

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е07-05-011-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 5 м2	100 шт.	1.1
2.	Е07-05-011-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 15 м2	100 шт.	3.11
3.	Е07-05-011-3	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 20 м2	100 шт.	4.1
4.	Е07-05-011-4	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 25 м2	100 шт.	1
5.	П1С444-2141-103.	Стоимость панелей перекрытий пролетом 2,98 м расчетной нагру зкой 1050 кг/м2 с отверстиями Ц:(161,7*1,1)*1,1165	м2	4027.95
6.	П2С444-2141-103.	Стоимость панелей перекрытий пролетом 2,98 м и расчетной наг рузкой 860 кг/м2 без отверстий Ц:(161,7-0,16)*1,1165	м2	883.7
7.	П3С444-2141-103.	Стоимость панелей перекрытий пролетом 3,58 м и расчетной наг рузкой 860 кг/м2 без отверстий Ц:(161,7+2,22)*1,1165	м2	3644
8.	С444-2141-103	Сплошные плоские панели, плиты, настилы, пролетом 3 метра, р асчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) -1050 кг/м2, толщиной 16 см (ИП1, без отверстий)	м2	1365.3
9.	П4С444-2141-103.	Стоимость панелей перекрытий ролетом 1,78 м и расчетной нагр узкой 1050 кг/м2 без отверстий Ц:(161,7-2,70)*1,1165	м2	1083.9
10.	П5С444-2141-103.	Стоимость панелей перекрытий пролетом 1,78 м расчетной нагру зкой 860 кг/м2 без отверстий. Ц:(161,7-2,86)*1,1165	м2	143.4
11.	Е46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	13.97
12.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	6.4
13.	Е07-01-021-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов вздании до 5 т массой до 0,7 т	100 шт.	1.05
14.	П6 КАТАЛОГ.	Перемычка 9ПБ13-37п	шт.	300
15.	С442-5001-254	Перемычки брусковые 10ПБ25-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 17,67 кг/	шт.	20
16.	С442-5001-246	Перемычки брусковые 9ПБ18-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 5,64 кг/	шт.	300
17.	П7ТЕКУЩАЯЦЕНА.	Стоиомсть перемычки 8ПП21-71	шт.	100
18.	С442-5001-207	Перемычки брусковые 5ПБ-27-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 20,92 кг/	шт.	5
19.	П8КАТАЛОГ.	Стоиомость 9ПБ30-4-п	шт.	10
20.	С442-2100-106	Прогоны ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10м3, расход ар-ры 17,71 кг/	шт.	5
21.	П10С442-2100-106.	Стоимость ПРГ5А	шт.	5
22.	Е07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т	100 шт.	0.1
23.	С441-1103-101	Плиты опорные ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг/	шт.	10

24.	Е09-03-015-2	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 5 0 м (Б2, РМ-2)	т	1.2123
25.	С201-0778	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной е диницы до 0.1 т (Б2)	т	0.813185
26.	С201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преоб ладанием профильного проката собираемые из двух и более дета лей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (Р М2)	т	0.435484
27.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.46
28.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15(за два раза)	100 м2	0.92
29.	Е15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2	0.12
30.	Е15-02-036-4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков	100 м2	0.12
31.	Е07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (уголок 125*1 25*10)	т	5.5928
32.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.49
33.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (за два раза)	100 м2	2.98
34.	Е07-01-021-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т (БИ - 1)	100 шт.	0.4
35.	С442-5011-100	Перемычки плитные, объемом до 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3	м3	8.4
36.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т (БВ)	100 шт.	5.36
37.	С442-5001-100	Перемычки брусковые прямоугольные, объемом до 0,01 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3	м3	3.2
38.	П11С442-5001-100.	Стоимость балки БВ8 из бетона В15 с расходом арматуры до 60 кг/м3 Ц:(1195,90+6*20)*1,1165	м3	2.52
39.	П12С442-5001-100.	Стоимость балки БВ9 из бетона В15 с расходом арматуры до 100 кг/м3 Ц:(1195,90+6*60)*1,1165	м3	3.52
40.	Е07-05-039-1	Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клею в один ряд (жгут Вилате рм)	100 м	4.5
41.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (гибкие связи)	т	0.438
42.	С101-1385	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 500 мм (анкер А9)	т	0.438
43.	Е46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	11.81
44.	Е06-01-041-9	Заделка мест примыкания к стенам и мест опирания плит (по уз лам)	100 м3	0.2099
45.	Е07-05-011-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 5 м2	100 шт.	0.05
46.	Е07-05-011-2	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадьюдо 15 м2	100 шт.	0.05
47.	П13С447-3010-100.	Стоимость ПМ-2А из бетона В15 с расходом арматуры 108 кг/м3 Ц:(1961,96/1,12+6*78)*1,1165	м3	9.55
48.	П14С447-3010-100.	Стоимость ПМ-3 из бетона В15 с расходом арматуры 54 кг/м3 Ц :(1961,96/1,12+6*24)*1,1165	м3	3.5
49.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (сетка 1-Р-15-1, 6)	т	0.0264
50.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (Дополнительные соединительные элементы ИМ)	т	0.4062
51.	Е07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (Дополнительн ые соединительные элементы ИМ109)	т	3.54
52.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.78
53.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (за два раза)	100 м2	3.56
54.	Е15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков (опорных сто ликов)	100 м2	0.52
55.	Е15-02-036-4	Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная потолков	100 м2	0.52
56.	Е46-03-001-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	1.58
57.	Е46-03-017-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	1.58
58.	Е07-05-011-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2	100 шт.	0.1
59.	Е07-05-011-6	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 10 м2	100 шт.	0.05

60.	П15ТЕКУЩАЯЦЕНА.	Стоимость ПК-68-15-8Т завод ЗАО ВЗЖБИ	шт.	5
61.	С444-2101-169	Плиты перекрытия многопустотные ПК24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/	шт.	5
62.	С444-2101-160	Плиты перекрытия многопустотные ПК27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/	шт.	5
63.	Е11-01-011-1	Затирка анкеров цементным раствором	100 м2	2.22
64.	Е11-01-011-2	Добавляется на толщину 10 мм	100 м2	4.44
65.	Е07-01-044-3	Соединительные элементы сверх учтенные в нормах ММ1, ММ2	т	0.8118
66.	Е07-05-030-1	Установка в панельных зданиях плит лоджий площадью до 5 м2	100 шт.	3.5
67.	П16С448-7000-100.	Стоимость плит лоджий из бетона В15, F150 с расходом арматур ы до 105 кг/м3 Ц:(1660*1,02+6*5)*1,1165	м3	83.2
68.	П17С448-7000-100.	Стоимость плит лоджий из бетона В15, F150 с расходом арматур ы до 160 кг/м3 Ц:(1660*1,02+6*60)*1,1165	м3	20.8
69.	П18С448-7000-100.	Стоимость плит лоджий из бетона В15 F150 с расходом армату ры до 51 кг/м3 Ц:(1660*1,02-6*49)*1.1165	м3	65

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-17

на Перегородки выше отм. 0.000

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0.2095
2.	Е08-02-002-1	Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	25.093
3.	С204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	1.91
4.	Е08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (утолщенного силикатного кир пича)	100 м2	0.2874
5.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий ма ссой до 20 кг (Крепежные элем енты перегородок толщиной 65 мм)	т	0.7806
6.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и друг их конструкций (перегородок т олщиной 120 мм в уровне чердака)	т	0.367
7.	С204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0.367
8.	Е26-01-005-4	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами	м3	10.7936
9.	С104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	11.1137
10.	Е15-02-036-1	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2	1.3492
11.	Е15-02-037-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	100 м2	1.3492
12.	Е26-01-037-3	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	4.6824
13.	С104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	4.8204
14.	Е15-02-036-2	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная потолков	100 м2	0.5853
15.	Е15-02-037-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	100 м2	0.5853

16.	E26-01-040-1	Устройство противопожарных поясов из волокнистых и зернистых материалов на растворе (между двойными перегородками)	м3	0.906
17.	C104-0004	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-82)	м3	0.9373

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-18

на Ограждение лоджий

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Утолщенного силикатного)	100 м2	9.0138
2.	E08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Утолщенного серого кирпича)	100 м2	1.4085
3.	E08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0.912
4.	C204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.912
5.	C204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	0.912
6.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(Металлические ог раждение из отдельных элементов)	т	8.5971
7.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(полоса 8*40)	т	0.456
8.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	3.83
9.	E13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (За 2 раза)	100 м2	7.66
10.	E11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм (По уклону)	100 м2	0.8896
11.	E11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.8896
12.	E08-02-006-1	Расшивка швов кладки из кирпича (С двух сторон)	100 м2	20.8446

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-19

на Внутренние стены

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E07-05-023-1	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2	100 шт.	2.34
2.	E07-05-023-2	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2	100 шт.	3.42
3.	E07-05-023-3	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2	100 шт.	2.79

4.	Е07-05-023-4	Установка стеновых панелей внутренних площадью до 25 м2	100 шт.	2.43
5.	П1С443-2001-107.	Внутренние стеновые панели толщиной 16 см с проемами Ц: (191 ,14+4,8)*1.1165	м2	3534.25
6.	П2С443-2001-105.	Внутренние стеновые панели толщиной 12 см с проемами Ц: (165 ,80+4,8)*1.1165	м2	6094.38
7.	П3С443-2001-107.	Внутренние стеновые панели толщиной 16 см без проемов Ц: 191 ,14*1.1165	м2	623.52
8.	П4С443-2200-100.	Электротехнические панели из б етона В15 толщиной 18 см с пр оемами Ц: (207,64+4,8)*1.1165	м2	492.3
9.	Е07-05-035-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т	100 шт.	3.6
10.	С443-2011-100	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м3 В 1 2,5 (М 150) толщиной 30 см ВВ3	м2	720
11.	Е06-01-030-3	Заделка стыков панелей ВС	100 м3	0.8235
12.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (6 А1)	т	0.4395
13.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (гибкие связи)	т	2.6614
14.	С101-1385	Анкер А1 - А13	т	2.6614
15.	Е07-05-030-7	Установка разделительных стенок площадью до 5 м2	100 шт.	0.05
16.	С448-6000-104	Разделительные стенки балконов и лоджий сплошные, из бетона В 12,5 (М150) с расходом арматуры до 25 кг/м3 длиной до 3 м (РС 2)	м3	0.985

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-20

на Лестницы выше отм. 0.000

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е07-05-014-3	Установка маршей без сварки массой до 1 т	100 шт.	0.15
2.	Е07-05-014-4	Установка маршей без сварки массой более 1 т	100 шт.	0.85
3.	П1С448-2001-100.	Стоимость лестничных маршей ЛМ -1,ЛМ-2 из бетона В22.5 с рас ходом ар-ры 25 кг/м3	м3	59.5
4.	П2С448-2001-100.	Стоимость лестничного марша ЛМ -3 из бетона В22.5 с расходом ар-ры 34кг/м3 Ц:(2075+6*6)*1.1165	м3	3.8
5.	П3С448-2001-100.	Стоимость лестничного марша ЛМ -4 из бетона В22.5 с расходом ар-ры 57кг/м3 Ц:(2075+6*29)*1.1165	м3	1.5
6.	Е07-05-014-2	Установка площадок массой более 1 т	100 шт.	1.4
7.	П4С448-2101-200.	Стоимость лестничных площадок ЛП1-1, ЛП-3, ЛП-4-1 обьемом бо лее 0 .5 м3 из бетона В15 с расходом ар-ры 25кг/м3 Ц:(1953-6 *75)*1. 1165	м3	126.15
8.	П5С448-2101-200.	Стоимость лестничных площадок ЛП-2 обьемом более 0 .5 м3 из бетона В15 с расходом ар-ры 45кг/м3 Ц:(1953-6*62)*1.1165	м3	51.15
9.	Е07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (ИМ 104, ИМ10 5, ИМ125, ИМ106, ИМ107)	т	3.3005

10.	Е07-05-016-3	Устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	100 м	2.8
11.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (ИМ 102)	т	1.9396
12.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий ма ссой до 20 кг (ИМ 74, ИМ 99, ИМ 100)	т	0.1922
13.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	3.46

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-21

на Лифты (общестроительные работы)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е06-01-041-1	Устройство перекрытий безбалочных толщиной до 200 мм, на высоте от опорной площади до 6 м	100 м3	0.08
2.	С204-0021	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм	т	0.493
3.	С204-0036	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм	т	0.493
4.	Е06-01-015-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0.0782
5.	Е08-02-001-7	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м (и з утолщеного силикатного кирпича шахт лифтов)	м3	448.2
6.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (армирование на д проемами)	т	0.1221
7.	С204-0005	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 14 мм	т	0.01812
8.	С204-0022	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0.104
9.	С204-0037	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм	т	0.104
10.	Е07-01-021-1	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов вздании до 5 т массой до 0,7 т	100 шт.	0.1
11.	П1С443-5001-100.	ПРГ 2 из бетона В20 с расходом арматуры 108,98 кг/м3 Ц:(11 95,9+31+6*69)*1,1165	м3	1.57
12.	Е07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т	100 шт.	0.15
13.	С441-1103-101	Плиты опорные ОП 4.4-AIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг/	шт.	15
14.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	0.2
15.	П2 Текущая цена.	Перемычки брусковые 9ПБ13-37-п	шт.	15
16.	С442-5001-241	Перемычки брусковые 8ПБ13-1 /бетон В15 М (200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг/	шт.	5
17.	Е07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.), массой до 0,5 т	100 шт.	0.1
18.	С444-2141-110	Плиты плоские ПТ12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/	шт.	10
19.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (закладные детал и)	т	0.8055
20.	Е07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (закладные де тали)	т	4.843
21.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (БР1, БР2, БР3)	т	0.0856
22.	Е07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (монорельс)	т	0.925

23.	E07-01-044-4	Установка монтажных изделий массой более 20 кг (крепежные эл ементы)	т	0.287
24.	E07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (гибкие связи)	т	0.1001
25.	C101-1385	Анкер А1, А14	т	0.1001
26.	E13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	2.3
27.	E15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	2.3

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-22

на Кровля

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E12-01-015-1	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой	100 м2	1.8
2.	E26-01-041-5	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м3	43.2
3.	C104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	44.064
4.	E12-01-014-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	9
5.	E12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	1.8
6.	E12-01-017-2	Добавляется на толщ. 25мм	100 м2	45
7.	E12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцио нный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовление м(Праймер)	100 м2	1.8
8.	E12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	100 м2	1.8
9.	E12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	1.175
10.	E12-01-005-4	Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	100 м	0.5
11.	E12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1.4
12.	E12-01-015-1	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой	100 м2	12.907
13.	E26-01-041-5	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м3	129.07
14.	C104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	131.6514
15.	E12-01-014-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	83.9
16.	E12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	12.907
17.	E12-01-017-2	Добавляется на толщ. 25мм	100 м2	322.675
18.	E12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцио нный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовление м(Праймер)	100 м2	12.907
19.	E12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	100 м2	12.907
20.	E12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	4.85
21.	E12-01-005-4	Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	100 м	4.57
22.	E12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	3.13
23.	E12-01-015-1	Устройство пароизоляции оклеечной: в один слой	100 м2	0.86
24.	E12-01-014-2	Утепление покрытий керамзитом	м3	5.59

25.	Е12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	0.86
26.	Е12-01-017-2	Добавляется на толщ. 25мм	100 м2	21.5
27.	Е12-01-016-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляцио нный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовление м(Праймер)	100 м2	0.86
28.	Е12-01-002-9	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (Унифлекс)	100 м2	0.86
29.	Е12-01-004-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	100 м	1.12
30.	Е12-01-005-4	Защита ендов: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов	100 м	0.565
31.	Е12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0.8
32.	Е12-01-004-6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	100 м	0.16
33.	Е26-01-038-1	Устройство противопожарных поясов из ячеистых материалов на растворе (заполнение воздушной прослойки)	м3	2.02
34.	С104-0203-33	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	м3	2.02
35.	Е12-01-006-2	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельно-го материала	100 м	0.16
36.	Е08-02-002-5	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прижимная стенка)	100 м2	0.304
37.	Е12-01-008-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски,балконы и др.) без водосточных труб	100 м2	95.29
38.	Е09-03-029-1	Установка ограждений кровли	т	1.112
39.	С201-3403-33	Ограждения лестниц (кровли)	т	1.14536
40.	Е09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.615
41.	С201-3401-33	Лестницы маршевые (ЛМ-2)	т	0.63345
42.	Е07-01-044-3	Крепежные элементы радиостоек и телеантенн	т	0.256
43.	Е08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (над отверстиям и)	т	0.009
44.	С204-0020	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм	т	0.009
45.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (анкер 10АIII)	т	0.16
46.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.22
47.	Е13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (за два раза)	100 м2	2.44
48.	Е12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т .п.) из листовой оцинкованной стали (лотки)	100 м2	0.05
49.	Е08-02-015-1	Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с воздушной прос лойкой при высоте этажа до 4 м (из утолщенного силикатного к ирпича)	м3	33.85
50.	Е26-01-038-1	Заполнение воздушной прослойки	м3	12.47
51.	С104-0202-33	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м3	12.47
52.	Е07-05-011-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на 2 стороны площадью до 5 м2	100 шт.	0.1
53.	С444-2101-163	Плиты перекрытия многопустотные ПК27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/	шт.	10
54.	Е07-05-007-10	Укладка перемычек до массой 0,3 т	100 шт.	0.35
55.	П2 Каталог.	Перемычки брусковые 9ПБ13-37-п	шт.	10
56.	С442-5001-246	Перемычки брусковые 9ПБ18-37-п /бетон В15 М (200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 5,64 кг/	шт.	10
57.	С442-5001-241	Перемычки брусковые 8ПБ13-1 /бетон В15 М (200), объем 0,014 м3, расход ар-ры 0,46 кг/	шт.	15
58.	Е09-03-029-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0.137
59.	С201-3401-33	Лестницы маршевые	т	0.14111
60.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	0.298
61.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (решетчатой поверхности)	100 м2	0.41
62.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0.41

63.	E08-02-007-1	Армирование кладки стен и других конструкций (связевое армир ование)	т	0.135
64.	C204-0029	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I диаметром 4 мм	т	0.135
65.	C204-0033	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 4 мм	т	0.135
66.	E08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.545
67.	E12-01-010-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т .п.) из листовой оцинкованной стали (фартуки)	100 м2	0.275
68.	E12-01-017-1	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм	100 м2	0.325
69.	E12-01-017-2	Добавляется на толщину 5 мм	100 м2	1.625
70.	E11-01-015-8	Железнение цементных покрытий	100 м2	0.325

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-23

на Оконные проемы выше отм. 0.00

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E10-01-034-3	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	2.1124
2.	E10-01-034-6	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	1.935
3.	E10-01-034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	5.436
4.	E10-01-047-3	Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах	100 м2 проемов	2.7946
5.	C203-8196-33	Оконный блок ОП Г1 15-21М, площадью 3,02 м2	шт.	180
6.	C203-8194-33	Оконный блок ОП Г1 15-15М, площадью 2,15 м2	шт.	90
7.	C203-8086-33	Оконный блок ОП Г1 15-6М, площадью 0,83 м2	шт.	178
8.	C203-8087-33	Оконный блок ОП Г1 15-9М, площадью 1,27 м2	шт.	50
9.	C203-8184-33	Блоки балконные дверные однопольные БП Г1 22-7.5М, пл.1.57 м 2	шт.	178
10.	E10-01-035-1	Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема до 1 м	100 м	7.146

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-24

на Остекление лоджий

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е10-01-034-8	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	6.7284
2.	Е10-01-034-5	Монтаж окон из ПВХ-профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	2.9432
3.	П1ТЕКУЩАЯ ЦЕНА.	Стоимость остекления лоджий из одинарных профилей ПВХ	м2	967.13

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-25

на Дверные проемы

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	21.559
2.	Е10-01-039-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в к аменных стенах площадью проема до 3 м2(С установкой пневмоза творов)	100 м2	0.815
3.	Е10-01-039-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в п ерегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема д о 3 м2(С установкой пневмозатворов)	100 м2	0.1218
4.	Е10-01-039-5	Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2	100 м2	0.063
5.	Е10-01-045-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадью проема до 3 м2	100 м2	0.9368
6.	С203-2219-33	Блоки дверные двупольные ДН 21-13Щ, пл.2.66 м2	шт.	10
7.	С203-3208-33	Блоки дверные двупольные с полотном под остекление ДО 21-13, пл.2.63 м2	шт.	180
8.	С203-3202-33	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-9, пл.1.80 м2	шт.	178
9.	С203-5198-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7,пл. 1.39 м2	шт.	268
10.	С203-5199-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9,пл. 1.80 м2	шт.	97
11.	С203-3215-33	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-10, пл.2.01 м2	шт.	178
12.	С203-4198-33	Блоки дверные однопольные с полотном глухие ДГ 21-8, пл.1.59 м2	шт.	180
13.	С203-4202-33	Блоки дверные однопольные с полотном под остекление ДО 21-10, пл.2,0 м2	шт.	90

14.	С203-3232-33	Блоки дверные трудносгораемые ДС 19-9ГТ, пл.1.67 м2	шт.	5
15.	С203-0232	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок одн опольные ДС 12-9ГТ, пл.1.06 м2	м2	3.18
16.	С203-3236-33	Люки и лазы ДЛ 13-10, пл.1.26 м2	шт.	25
17.	С203-2232-33	Блоки дверные ДС 16-9ГТ, пл.1.40 м2	шт.	5
18.	С203-2224-33	Блоки дверные ДН 21-10А, пл.2.05 м2	шт.	2
19.	С203-0233	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок дву польные ДН 21-10ГТЩП	м2	10.25
20.	С101-0888	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных	комплект	10
21.	С101-0887	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	318
22.	С101-0961	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	шт.	60
23.	С101-0889	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных	комплект	718
24.	С101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных	комплект	180
25.	Е15-04-025-4	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных	100 м2	53.35
26.	Е15-05-006-1	Остекление дверных одинарных полотен при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм	100 м2	3.873
27.	Е07-01-044-1	Установка арматурных стыковых накладок(Обрамление двери Д-8*)	т	0.09
28.	С101-2215	Сталь листовая горячекатаная, толщина 1 мм, сталь марки Ст3	т	0.067
29.	С101-0971	Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст3сп	т	0.023
30.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.05
31.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 (За 2 раза)	100 м2	0.1

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-26

на Полы выше отм. 0.00

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	2.2578
2.	Е11-01-011-2	Устройство стяжек цементных: на каждые 5 мм изменения толщин ы стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01(Исключ ается на толщ. 10мм)	100 м2	-4.5156
3.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	2.2578
4.	Е11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой	100 м2	0.826
5.	Е26-01-041-5	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м3	2.478
6.	С104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	2.52756
7.	Е11-01-009-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древеснов олокнистых (ЦСП)	100 м2	0.826
8.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	0.826
9.	Е11-01-004-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике "Битуминоль" первый слой (Пергамина)	100 м2	8.6372
10.	Е26-01-041-5	Изоляция изделиями из пенопласта насухо покрытий и перекрытий	м3	25.9116

11.	С104-0103	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	26.43024
12.	Е11-01-009-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древеснов олокнистых (ЦСП)	100 м2	8.6372
13.	Е11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2	8.6372
14.	Е06-01-013-1	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2	1.494
15.	Е06-01-013-2	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать (Н а толщ. 30мм)	100 м2	4.482
16.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	7.764
17.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	7.764
18.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	11.444
19.	Е11-01-011-2	Исключается на толщ. 10мм	100 м2	-22.888
20.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	11.444
21.	Е11-01-027-2	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	100 м2	6.608
22.	Е11-01-011-1	Устройство стяжек цементных: толщиной 20 мм	100 м2	70.2356
23.	Е11-01-011-2	Добавляется на толщину 10 мм	100 м2	140.4712
24.	Е11-01-036-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	100 м2	70.2356
25.	Е11-01-039-1	Устройство плинтусов деревянных	100 м	81.68
26.	Е15-04-025-3	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов(плинт усов)	100 м2	7.35
27.	Е11-01-011-5	Устройство стяжек легкобетонных: толщиной 20 мм (Шунгизитобе тона)	100 м2	10.8407
28.	Е11-01-011-6	Устройство стяжек легкобетонных: на каждые 5 мм изменения то лщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-05(До бавляется на толщ. 20мм)	100 м2	43.3628

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-27

на Внутренняя отделка

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е15-02-035-3	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных панельных	100 м2	87.1428
2.	Е15-02-035-4	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит(Лестничных площа док и маршей)	100 м2	17.9573
3.	Е15-02-019-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором потолков	100 м2	105.1001
4.	Е15-04-001-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенна я (потолков)	100 м2	111.9944
5.	Е15-04-001-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая (Потолков)	100 м2	1.7812
6.	Е15-02-035-4	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит(Низ плит лоджий)	100 м2	8.6755
7.	Е15-02-016-5	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественное стен	100 м2	74.3301
8.	Е15-04-001-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100 м2	78.1915
9.	Е15-04-001-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	100 м2	5.0297
10.	Е15-04-025-8	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	1.8765

11.	Е15-04-026-6	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен	100 м2	67.7642
12.	Е15-06-001-2	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2	164.9892
13.	Е15-02-035-1	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями стен и перегородок панельных	100 м2	243.521
14.	Е15-02-019-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) известковым раствором стен	100 м2	243.521
15.	Е15-02-031-1	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2	8.73
16.	Е15-04-026-6	Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен (Откосов)	100 м2	8.73

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-28

на Наружная отделка

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е15-02-001-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камн ю стен (Цоколя под шубу)	100 м2	1.1
2.	Е15-04-016-2	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности кремнийорг аническая (Цоколя, 420м2 по утеплителю)	100 м2	5.3

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-29

на Разные работы

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е10-01-059-1	установка почтовых ящиков	100 шт.	0.42
2.	С101-2580-33	Ящики почтовые 4-х секционные размером 760х400х90	шт.	37
3.	С101-2581-33	Ящики почтовые 6-ти секционные размером 1350х410х85	шт.	5
4.	Е07-05-043-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	100 м2	15.15
5.	Е17-01-002-5	установка номерных знаков	10 шт.	0.5
6.	С101-2574-33	Номер подъезда с квартирами	шт.	5

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-30

на Водопровод холодный В1

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-06-005-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм (ВСХ-50)	шт.	1
2.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект	2
3.	П1 ПРАЙС-ЛИСТ.	Манометр МПЧ-У с трехходовым краном 11Б18бк	шт.	2
4.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к манометру)	100 шт.	0.02
5.	Е16-02-002-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм	100 м	0.1
6.	Е16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	6
7.	П2 ПРАЙС-ЛИСТ.	Кран пробно-спускной 10Б8бк1 д-15 мм	шт.	2
8.	Е18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм (ФМФ-80)	10 шт.	0.2
9.	Е16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа метром 80 мм (к фильтру)	шт.	2
10.	Е16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.	1
11.	П3 ПРАЙС-ЛИСТ.	Водомер ВСХ-40 крыльчатый диаметром 40 мм	шт.	1
12.	Е16-01-001-3	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаме тром 100 мм (ввод)	100 м	0.1
13.	П4 ПРАЙС-ЛИСТ.	Труба раструбная ЧШГТ-100х6000 с внешним цинковым и внутренн им цементно-песчаным покрытием, ООО "ЦОМОС"	м	10
14.	Е16-04-002-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм	100 м	0.79
15.	С103-3019-33	Трубы полипропиленовые диаметром 110 мм /PPRC 110PN20 д-80м м/	м	78.684
16.	Е16-04-002-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	100 м	0.22
17.	С103-3018-33	Трубы полипропиленовые диаметром 90 мм толщиной стенки 15 мм (код STR090P20) /PPRC 90PN20 д-63/	м	21.428
18.	Е16-04-002-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м	0.7
19.	С103-3017-33	Трубы полипропиленовые диаметром 75 мм толщиной стенки 12,5 мм (код ВВ 10020) /PPRC 75PN20 д-50/	м	68.18
20.	Е16-04-002-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтилен овых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м	0.16
21.	С103-3016-33	Трубы полипропиленовые диаметром 63 мм толщиной стенки 10,5 мм (код ВВ 10018) /PPRC 63PN20 д-40/	м	15.136
22.	Е16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	0.79
23.	С103-3015-33	Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм толщиной стенки 8,4 м м (код ВВ 10016) /PPRC 50PN20 д-32/	м	74.734
24.	Е16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	1.38
25.	С103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014) /PPRC 40PN20 д-25/	м	129.306

26.	Е16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0.12
27.	С103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008) /PPRC 20PN20 д-15/	м	10.788
28.	С300-4713-33	Вентили диаметром 40-1 1/4 мм /40PPRC д-32 мм/	шт.	20
29.	С300-4712-33	Вентили диаметром 32-1 мм /32PPRC д-25 мм/	шт.	14
30.	С300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2 /20PPRC д-15 мм/	шт.	3
31.	С300-4714-33	Вентили диаметром 50-1 1/2 мм /50PPRC д-40 мм/	шт.	2
32.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к вентилю д-20 и 50 мм)	100 шт.	0.04
33.	Е16-07-001-2	Установка кранов поливочных, диаметром 25 мм (наружный)	шт.	4
34.	С300-4712-33	Вентили диаметром 32-1 мм /32PPRC д-25 мм/	шт.	4
35.	С300-1368	Рукава поливочные диаметром 25 мм	м	140
36.	Е17-01-002-3	Установка смесителей	10 шт.	0.1
37.	С300-1527	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения (См-МДРНА для раковины)	шт.	1
38.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	41.4
39.	П5 ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 114 мм, Ц=95.7:1,18:4,26*1,1165	м	86.9
40.	П6 ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 92 мм, Ц=78.5:1,18:4,26*1,1165	м	24.2
41.	П7 ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 76 мм, Ц=50.61:1,18:4,26*1,1165	м	77
42.	П8 ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 65 мм, Ц=40.22:1,18:4,26*1,1165	м	17.6
43.	П10ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 52 мм, Ц=31.5:1,18:4,26*1,1165	м	86.9
44.	П11ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 42 мм, Ц=20,7:1,18:4,26*1,1165	м	151.8
45.	П12ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 28 мм, Ц=12.9:1,18:4,26*1,1165	м	11
46.	Е06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов бетонных (упор)	100 м3	0.005
47.	Е16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	7.2
48.	С103-3015-33	Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм толщиной стенки 8,4 мм (код ВВ 10016) /PPRC 50PN20 д-32мм/	м	681.12
49.	Е16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	3.6
50.	С103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014) /PPRC 40PN20 д-25мм/	м	337.32
51.	Е16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	11.35
52.	С103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008) /PPRC 20PN20 д-15мм/	м	1020.365
53.	С300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2 /20PPRC д-15 мм/	шт.	180
54.	С300-5800-33	Кран шаровой диаметром 20 мм /20PPRC д-15мм/	шт.	178
55.	П13прайс-лист.	Устройство внутриквартирного пожаротушения "Пульс-01"	комплект	178
56.	Е07-01-044-3	Деталь для присоединения уравнивающих проводников из полосов ой стали 20х2.5х500 мм с креплением	т	0.0594
57.	С300-1520	Встава гибкая к унитазу	шт.	180
58.	Е16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.	270

59.	С300-5014-33	Счетчик воды СКВ-3/15	шт.	270
60.	Е16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	1.35
61.	С103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008) /PPRC 20PN20 д-15 мм/	м	121.365
62.	С300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2 /20PPRC д-15 мм/	шт.	270
63.	Е18-06-007-1	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 шт.	27
64.	С300-5001-33	Фильтры к счетчику для очистки воды в системах водопровода диаметром 15 мм	шт.	270

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-31

на Водопровод горячий Т3

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-04-002-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм	100 м	0.47
2.	С103-3018-33	Трубы полипропиленовые диаметром 90 мм толщиной стенки 15 мм (код STR090P20) /PPRC 90PN20 д-63мм/	м	45.778
3.	Е16-04-002-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм	100 м	1.33
4.	С103-3017-33	Трубы полипропиленовые диаметром 75 ммтолщиной стенки 12,5 м м (код ВВ 10020) /PPRC 75PN20 д-50мм/	м	129.542
5.	Е16-04-002-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м	0.37
6.	С103-3016-33	Трубы полипропиленовые диаметром 63 ммтолщиной стенки 10,5 м м (код ВВ 10018) /PPRC 63PN20 д-40мм/	м	35.002
7.	Е16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	0.82
8.	С103-3015-33	Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм толщиной стенки 8,4 м м (код ВВ 10016) /PPRC 50PN20 д-32мм/	м	77.572
9.	Е16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	0.95
10.	С103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014) /PPRC 40PN20 д-25мм/	м	89.015
11.	Е16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	0.12
12.	С103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008) /PPRC 20PN20 д-15мм/	м	10.788
13.	С300-4713-33	Вентили диаметром 40-1 1/4 мм /40PPRC д-32мм/	шт.	20
14.	С300-4712-33	Вентили диаметром 32-1 мм /32PPRC д-25мм/	шт.	10
15.	С300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2 /20PPRC д-15мм/	шт.	2
16.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к вентилю)	100 шт.	0.01
17.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	40.4
18.	П1ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 92 мм, Ц=78.5:1,18:4,26*1,1165	м	51.7

19.	П2ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 76 мм, Ц=50.61:1,18:4,26*1,1165	м	146.3
20.	П3ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 65 мм, Ц=40.22:1,18:4,26*1,1165	м	40.7
21.	П4ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 52 мм, Ц=31.5:1,18:4,26*1,1165	м	90.2
22.	П5ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 42 мм, Ц=20,7:1,18:4,26*1,1165	м	104.5
23.	П6ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 28 мм, Ц=12.9:1,18:4,26*1,1165	м	11
24.	Е16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	6.03
25.	С103-3015-33	Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм толщиной стенки 8,4 м м (код ВВ 10016) /PPRC 50PN20 д-32мм/	м	570.438
26.	Е16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	5.1
27.	С103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014) /PPRC 40PN20 д-25мм/	м	477.87
28.	Е16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	0.46
29.	С103-3013-33	Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 5,4 м м (код ВВ 10012) /PPRC 32PN20 д-20мм/	м	43.148
30.	Е16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	9.03
31.	С103-3012-33	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 4,2 м м (код ВВ 10010) /PPRC 25PN20 д-15мм/	м	838.887
32.	С300-4712-33	Вентили диаметром 32-1 мм /32PPRC д-25мм/	шт.	320
33.	С300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2 /20PPRC д-15мм/	шт.	40
34.	Е16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.	270
35.	С300-5014-33	Счетчик воды СКВГ 90-3/15	шт.	270
36.	Е16-04-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м	1.35
37.	С103-3011-33	Трубы полипропиленовые диаметром 20 м толщиной стенки 3,4 мм (код ВВ 10008) /PPRC 20PN20 д-15мм/	м	121.365
38.	С300-4710-33	Вентили диаметром 20 мм-1/2 /20PPRC д-15мм/	шт.	270
39.	Е18-06-007-1	Установка фильтров диаметром 25 мм	10 шт.	27
40.	С300-5001-33	Фильтры к счетчику для очистки воды в системах водопровода диаметром 15 мм	шт.	270
41.	Е17-01-002-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб (М-о бразный д-25 мм 500х500, 600х500мм)	10 шт.	18
42.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	108.1
43.	П4ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 52 мм, Ц=31.5:1,18:4,26*1,1165	м	663.3
44.	П5ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 42 мм, Ц=20,7:1,18:4,26*1,1165	м	462
45.	П6ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 28 мм, Ц=12.9:1,18:4,26*1,1165	м	13.2
46.	П7ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 35 мм, Ц=16,5:1,18:4,26*1,1165	м	86.9

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-32

на Водопровод циркуляционный Т4

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-04-002-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм	100 м	0.87
2.	С103-3016-33	Трубы полипропиленовые диаметром 63 ммтолщиной стенки 10,5 м м (код ВВ 10018) /PPRC 63PN20 д-40мм/	м	82.302
3.	Е16-04-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м	0.76
4.	С103-3015-33	Трубы полипропиленовые диаметром 50 мм толщиной стенки 8,4 мм (код ВВ 10016) /PPRC 50PN20 д-32мм/	м	71.896
5.	Е16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	0.79
6.	С300-4713-33	Вентили диаметром 40-1 1/4 мм /40PPRC д-32 мм/	шт.	5
7.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	16.3
8.	П1ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 65 мм, Ц=40.22:1,18:4,26*1,1165	м	95.7
9.	П2ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 52 мм, Ц=31.5:1,18:4,26*1,1165	м	83.6
10.	Е16-04-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм	100 м	3.53
11.	С103-3014-33	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014) /PPRC 40PN20 д-25мм/	м	119.936
12.	П6С103-3014-33.	Трубы полипропиленовые диаметром 40 мм толщиной стенки 6,7мм (код ВВ 10014) /PPRC 40PN20 д-32мм/	м	210.825
13.	Е16-04-002-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м	1.11
14.	С103-3013-33	Трубы полипропиленовые диаметром 32 мм толщиной стенки 5,4 м м (код ВВ 10012) /PPRC 32PN20 д-20мм/	м	104.118
15.	Е16-04-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м	0.7
16.	С103-3012-33	Трубы полипропиленовые диаметром 25 мм толщиной стенки 4,2 м м (код ВВ 10010) /PPRC 25PN20 д-15мм/	м	65.03
17.	С300-5800-33	Кран шаровой диаметром 20 мм /20PPRC д-15мм/	шт.	5
18.	Е20-02-005-4	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 800 мм	шт.	5
19.	П7 С300-1486.	Автоматический воздушный клапан диаметром 15 мм	шт.	5
20.	Е16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	28
21.	П8 ПРАЙС-ЛИСТ.	Балансировочный клапан Alwa-Kombi-V1810Y0015 диаметром 15 мм	шт.	28
22.	С300-4713-33	Вентили 40PPRC диаметром 40-1 1/4 мм /40PPRC д-32мм/	шт.	5
23.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	53.4

24.	П2ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 52 мм, Ц=31.5:1,18:4,26*1,1165	м	247.5
25.	П3ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 42 мм, Ц=20,7:1,18:4,26*1,1165	м	140.8
26.	П4ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 35 мм, Ц=16,5:1,18:4,26*1,1165	м	122.1
27.	П5ПРАЙС-ЛИСТ.	Изоляция "труба" диаметром 28 мм, Ц=12.9:1,18:4,26*1,1165	м	77

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-33

на Канализация бытовая К1

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-01-004-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационн ых труб диаметром 100 мм (выпуски)	100 м	0.35
2.	Е16-01-004-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационн ых труб диаметром 100 мм	100 м	1.78
3.	Е16-01-005-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.99
4.	Е16-01-005-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м	0.01
5.	С103-5241-33	Ревизии чугунные диаметром 100 мм /Р-100/	шт.	30
6.	С300-1745	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм (чугу нные прочистки З-100)	шт.	17
7.	Е17-01-001-23	Установка трапов диаметром 100 мм	10 комплектов	0.5
8.	П1 прайс-лист.	Трап HL 70G	шт.	5
9.	Е17-01-005-4	Установка раковин	10 комплектов	0.1
10.	С300-0580	Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм	шт.	1
11.	П2ПРАЙС-ЛИСТ.	Сифон двухоборотный СТУ д-40 мм	шт.	1
12.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обра тная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.142
13.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (добор грунта)	100 м3	0.04
14.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	1.068
15.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	1.194
16.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.1334
17.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.1334
18.	Е16-01-005-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 150 мм	100 м	0.17
19.	Е16-01-005-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	10.73
20.	С103-5241-33	Ревизии чугунные диаметром 100 мм /Р-100/	шт.	90

21.	Е16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	1.98
22.	П3 прайс-лист.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб ТК 110-6000 -ПНД	м	197.604
23.	Е16-04-001-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м	7.24
24.	П4 прайс-лист.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб ТК-50-6000- ПНД	м	722.552
25.	С103-5318-33	Заглушки ПНД внутренние диаметром 108 мм /прочистка З-100/	шт.	90
26.	С103-5316-33	Заглушки ПНД внутренние диаметром 50 мм /прочистка З-50/	шт.	92
27.	Е17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 комплектов	18
28.	С300-0618	Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР (См-ВуД РНШлр)	комплект	180
29.	Е17-01-005-1	Установка моек на одно отделение (МСУ со смесителем)	10 комплектов	17.8
30.	Е17-01-001-2	Установка ванн купальных прямых стальных	10 комплектов	18
31.	П5 ПРАЙС-ЛИСТ.	Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя с тальными подставками, с прокладками, уравнителем электрическ их потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливн ой трубой и переливом ВСТ-1700	комплект	180
32.	Е17-01-003-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 комплектов	18
33.	Е15-04-030-3	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	7.85

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-34

на Водосток К2

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-01-001-3	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаме тром 100 мм (выпуски)	100 м	0.56
2.	Е16-01-001-3	Прокладка в траншеях труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм	100 м	0.59
3.	Е16-01-002-3	Прокладка по стенам зданий и в каналах труб чугунных напорных раструбных диаметром 100 мм	100 м	0.16
4.	Е16-01-003-3	Установка фасонных частей чугунных напорных диаметром 100 мм	т	0.4396
5.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обра тная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1941
6.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (добор грунта)	100 м3	0.062
7.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.212
8.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.414
9.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.1801
10.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.1801
11.	Е16-04-001-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м	1.35
12.	П1 прайс-лист.	Трубопроводы канализации из труб П3 80 SDR21-110х5.3 техниче ских	м	134.73

13.	Е16-01-005-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м	0.65
14.	С300-1745	Заглушки диаметром 100 мм 3-100 /прочистка/	шт.	25
15.	Е16-07-002-1	Установка воронок водосточных (HL62/1)	шт.	10

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-35

на Внутренний газопровод

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-02-003-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	2.54
2.	Е16-02-003-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	2.24
3.	Е16-02-003-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	1.9
4.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	5.94
5.	Е19-01-015-1	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	6.68
6.	С300-4026-33	Кран шаровой 11Б27п, диаметром 15 мм	шт.	356
7.	Е19-01-001-2	Установка газовых плит бытовых четырехкомфорочных	шт.	178
8.	П1 прайс-лист.	Клапан термозапорный КТЗ-001-15	шт.	178
9.	Е16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.	178
10.	С300-5010-33	Счетчик газа СКГ-1,6	шт.	178
11.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	100 м2	1.12
12.	Е13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1 15 за 2 раза (МА-15)	100 м2	1.12

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-36

на Индивидуальный тепловой пункт (ИТП 1)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	1
2.	П1 прайс-лист.	Регулятор давления "До себя" д-50 мм, Ру25, перемещаемая сре да - вода при 150гр.С, AIA, ЗАО "Данфос"	шт.	1

3.	Ц12-12-003-2	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 40	шт.	1
4.	П2 прайс-лист.	Клапан регулирующий трехходовой разделяющий чугунный с элект ромеханическим приводом "BELIMO" д-40 мм, RV 103 NV 230-3, О ОО СП"HEMEN"	шт.	1
5.	Е16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ди аметром 50 мм (д-40 мм к регулирующему клапану))	шт.	1
6.	Е18-06-002-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 89 мм	шт.	2
7.	Е18-06-007-7	Установка фильтров диаметром 100 мм (ФМФ-100)	10 шт.	0.2
8.	Е16-02-007-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа метром 100 мм (к фильтрам)	шт.	2
9.	Е18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм (ФМФ-80)	10 шт.	0.3
10.	Е16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа метром 80 мм (к фильтрам)	шт.	3
11.	Е18-06-007-3	Установка фильтров диаметром 40 мм (ФММ-40)	10 шт.	0.1
12.	Е16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	1
13.	П3С300-2125-33.	Клапан обратный подъемный фланцевый 16с10п, диаметром 100 мм	шт.	1
14.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект	20
15.	П4 прайс-лист.	Манометр МПЧ-У	шт.	20
16.	С300-4024-33	Кран трехходовой муфтовый 11б18бк д-15 мм (для манометра)	шт.	35
17.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер для манометра)	100 шт.	0.35
18.	Е18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых (ТТМП, ТТМУ , ТТЖ)	комплект	15
19.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (бобышка для термометра)	100 шт.	0.12
20.	Ц12-10-001-3	Закладные устройства приборов. Расширитель для трубопроводов диаметром до 76 мм (для термометра)	100 шт.	0.03
21.	Е16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	1
22.	С300-3124-33	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр, диаметром 65 мм (16ч3р)	шт.	1
23.	Е16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	1
24.	С300-4226-33	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п, диаметром 40 мм	шт.	1
25.	Е16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.	2
26.	С300-5017-33	Счетчик воды СКВ-20/40	шт.	1
27.	П5прайс-лист.	Счетчик горячей воды диаметром 20 мм ВСГ-20	шт.	1
28.	Ц11-03-011-01	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, кат егория сложности: I (теплосчетчик)	комплект	1
29.	П6прайс-лист.	Теплосчетчик ЭСКО-Т-2-ПРЭ-032-032-1-1-1-1-2 /Ц=25470:3.19*1, 1165	шт.	1
30.	Е18-05-001-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	шт.	1
31.	П7прайс-лист.	Насос циркуляционный системы горячего водоснабжения Wilo-TOP -S 30/7, ООО "ВИЛО РУС" (1-рабочий, 1-на складе)	комплект	2
32.	Е16-05-003-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	шт.	1
33.	П8прайс-лист.	Клапан предохранительный сбросной д-20 мм, Ру=1,6МПа, Si 630 IM, "HEMEH" г.Москва	шт.	1
34.	Е18-02-001-1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	шт.	2
35.	П10прайс-лист.	Пластинчатый разборный теплообменник ГВС, Fп=2,94 м2; количе ство рабочих пластин 21; NT50 MHV/CDS-16/21 г.Москва "Машимп эес"	шт.	1
36.	П11прайс-лист.	Пластинчатый разборный теплообменник ГВС, Fп=1,86 м2; количе ство рабочих пластин 14; NT50 MH/CDS-16/14 г.Москва "Машимпэ ес"	шт.	1
37.	Е18-06-001-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных тру б наружным диаметром корпуса 108 мм (д-133х4 мм)	шт.	2
38.	П12прайс-лист.	Кран шаровой приварной с ручкой д-100 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	8
39.	П13прайс-лист.	Кран шаровой приварной с ручкой д-80 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	6

40.	Е16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	8
41.	П14прайс-лист.	Кран шаровой фланцевый с ручкой д-65 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	8
42.	Е16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, к ранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (д-40 мм)	шт.	7
43.	П15прайс-лист.	Кран шаровой фланцевый с ручкой д-40 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	7
44.	Е16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	1
45.	П16прайс-лист.	Кран шаровой фланцевый с ручкой д-20 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	1
46.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к крану д-40 мм)	100 шт.	0.04
47.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальны х электросварных труб диаметром 80 мм (вставка)	100 м	0.0025
48.	Е16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа метром 80 мм (к вставке)	шт.	1
49.	С300-4501-33	Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 20 мм	шт.	19
50.	С300-4500-33	Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм	шт.	6
51.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к вентилю)	100 шт.	0.25
52.	Е18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5 (№4 40с10бк)	10 шт.	0.1
53.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (L50х5 мм)	т	0.0833
54.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	180
55.	Е16-02-005-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	100 м	0.3
56.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	0.27
57.	П17С103-0155.	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм, Ц =53.14*1,36	м	27
58.	Е16-02-005-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м	0.01
59.	П18С103-0133.	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 38 мм толщина стенки 2,5 мм, Ц=18,51*1,38	м	1
60.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальны х электросварных труб диаметром 80 мм (д-76х3.5 мм)	100 м	0.02
61.	Е16-02-002-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	100 м	0.22
62.	Е16-02-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м	0.13
63.	Е16-02-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м	0.06
64.	Е16-02-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	0.1
65.	Е16-02-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	0.03
66.	Е16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0.33
67.	Е16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0.81
68.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.27
69.	Е13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (за 2 раза)	100 м2	0.54
70.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	11.71
71.	П19прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-133 мм толщиной 13 мм, ЕС	м	3.41
72.	П20прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-108 мм толщиной 13 мм, ЕС	м	33
73.	П21прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-89 мм толщиной 13 мм, ЕС	м	29.7

74.	П22прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-76 мм толщиной 13 мм, ЕС	м	2.2
75.	П23прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу к д-65 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	24.2
76.	П24прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-45 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	14.3
77.	П25прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-38 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	7.7
78.	П26прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-25 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	11
79.	П27прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-22 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	3.3

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-37

на Индивидуальный тепловой пункт (ИТП 2)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	1
2.	П1 прайс-лист.	Регулятор давления "До себя" д-40 мм, Ру25, перемещаемая сре да - вода при 150гр.С, AIA, ЗАО "Данфос"	шт.	1
3.	Ц12-12-003-1	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода, мм: 32	шт.	1
4.	П2 прайс-лист.	Клапан регулирующий трехходовой разделяющий чугунный с элект ромеханическим приводом "BELIMO" д-32 мм, RV 103 NV 230-3, О ОО СП"HEMEN"	шт.	1
5.	Е16-02-007-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах ди аметром 50 мм (д-32 мм к регулирующему клапану))	шт.	1
6.	Е18-06-002-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм	шт.	2
7.	Е18-06-007-6	Установка фильтров диаметром 80 мм (ФМФ-80)	10 шт.	0.5
8.	Е16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа метром 80 мм (к фильтрам)	шт.	5
9.	Е18-06-007-3	Установка фильтров диаметром 40 мм (ФММ-40)	10 шт.	0.1
10.	Е16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	1
11.	П3С300-2124-33.	Клапан обратный подъемный фланцевый 16с10п, диаметром 80 мм	шт.	1
12.	Е18-07-001-2	Установка манометров: с трехходовым краном	комплект	20
13.	П4 прайс-лист.	Манометр МПЧ-У	шт.	20
14.	С300-4024-33	Кран трехходовой муфтовый 11б18бк д-15 мм (для манометра)	шт.	35
15.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер для манометра)	100 шт.	0.35
16.	Е18-07-001-4	Установка термометров в оправе прямых и угловых (ТТМП, ТТМУ , ТТЖ)	комплект	14
17.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (бобышка для термометра)	100 шт.	0.11

18.	Ц12-10-001-3	Закладные устройства приборов. Расширитель для трубопроводов диаметром до 76 мм (для термометра)	100 шт.	0.03
19.	Е16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	1
20.	С300-3124-33	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр, диаметром 65 мм (16ч3р)	шт.	1
21.	Е16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	шт.	1
22.	С300-4226-33	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п, диаметром 40 мм	шт.	1
23.	Е16-06-005-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт.	2
24.	С300-5016-33	Счетчик воды СКВ-12/32	шт.	1
25.	П5прайс-лист.	Счетчик горячей воды диаметром 20 мм ВСГ-20	шт.	1
26.	Ц11-03-011-01	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, кат егория сложности: I (теплосчетчик)	комплект	1
27.	П6прайс-лист.	Теплосчетчик ЭСКО-Т-2-ПРЭ-025-025-1-1-1-1-2 /Ц=23730:3,19*1 ,1165/	шт.	1
28.	Е18-05-001-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т	шт.	1
29.	П7прайс-лист.	Насос циркуляционный системы горячего водоснабжения Wilo-TOP -S 30/7, ООО "ВИЛО РУС" (1-рабочий, 1-на складе)	комплект	2
30.	Е16-05-003-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	шт.	1
31.	П8прайс-лист.	Клапан предохранительный сбросной д-20 мм, Ру=1,6МПа, Si 630 IM, "НЕМЕН" г.Москва	шт.	1
32.	Е18-02-001-1	Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2	шт.	2
33.	П10прайс-лист.	Пластинчатый разборный теплообменник ГВС, Fп=2,48 м2; количе ство рабочих пластин 18; NT50 MHV/CDS-16/18 г.Москва "Машимп эес"	шт.	1
34.	П11прайс-лист.	Пластинчатый разборный теплообменник ГВС, Fп=1,38 м2; количе ство рабочих пластин 32; VT04 PHK/CD-16/32 г.Москва "Машимпэ ес"	шт.	1
35.	Е18-06-001-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	шт.	2
36.	П12прайс-лист.	Кран шаровой приварной с ручкой д-80 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	8
37.	П13прайс-лист.	Кран шаровой приварной с ручкой д-65 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	6
38.	Е16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	6
39.	П14прайс-лист.	Кран шаровой фланцевый с ручкой д-65 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	6
40.	Е16-05-001-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, к ранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (д-40 мм)	шт.	3
41.	П15прайс-лист.	Кран шаровой фланцевый с ручкой д-40 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	3
42.	Е16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, к ранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (д-20 мм)	шт.	1
43.	П16прайс-лист.	Кран шаровой фланцевый с ручкой д-20 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	1
44.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальны х электросварных труб диаметром 80 мм (вставка)	100 м	0.0025
45.	Е16-02-007-3	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диа метром 80 мм (к вставке)	шт.	1
46.	Е16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	4
47.	П17прайс-лист.	Кран шаровой фланцевый с ручкой д-25 мм, ПК "КВО-АРМ"	шт.	4
48.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к крану д-40 мм)	100 шт.	0.04
49.	С300-4501-33	Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 20 мм	шт.	17

50.	С300-4500-33	Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм	шт.	6
51.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к вентилю)	100 шт.	0.23
52.	Е18-06-005-2	Установка элеваторов номером 3-5 (№3 40с10бк)	10 шт.	0.1
53.	Е07-01-044-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг (L50х5 мм)	т	0.082
54.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	170
55.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	0.3
56.	П18С103-0155.	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 89 мм толщина стенки 4 мм, Ц =53.14*1,36	м	30
57.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальны х электросварных труб диаметром 80 мм (д-76х3.5 мм)	100 м	0.28
58.	Е16-02-005-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м	0.01
59.	П19С103-0131.	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2,5 мм, Ц=13,19*1,49	м	1
60.	Е16-02-002-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм	100 м	0.22
61.	Е16-02-002-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м	0.15
62.	Е16-02-002-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м	0.08
63.	Е16-02-002-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	0.09
64.	Е16-02-002-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	0.03
65.	Е16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	0.36
66.	Е16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	0.8
67.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.243
68.	Е13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой (за 2 раза)	100 м2	0.486
69.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	11.65
70.	П20прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-108 мм толщиной 13 мм, ЕС	м	2.75
71.	П21прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-89 мм толщиной 13 мм, ЕС	м	33
72.	П22прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-76 мм толщиной 13 мм, ЕС	м	28.6
73.	П23прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу к д-65 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	24.2
74.	П24прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-45 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	16.5
75.	П25прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-38 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	8.8
76.	П26прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-25 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	9.9
77.	П27прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-22 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	3.3
78.	П28прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-30 мм толщиной 9 мм, ЕС	м	1.1

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-38

на Отопление

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-02-001-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	1.72
2.	Е16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	0.85
3.	Е16-02-001-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	0.52
4.	Е16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м	1.48
5.	Е16-02-001-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м	0.56
6.	Е16-02-001-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м	0.75
7.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	2
8.	П1 С103-0142.	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3 мм / Ц=35.55х1.36/	м	200
9.	Е16-02-002-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинко ванных труб диаметром 15 мм	100 м	1.42
10.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	400
11.	Е16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	7.3
12.	Е16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	2
13.	С300-4034-33	Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 40 мм	шт.	15
14.	С300-4039-33	Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 32 мм	шт.	5
15.	С300-4500-33	Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм	шт.	30
16.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к вентилю д-15 мм)	100 шт.	0.3
17.	Е16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	86
18.	П2 ПРАЙС-ЛИСТ.	Балансировочный клапан диаметром 15 мм с запорным и спускным устройством "BALLOREX", ООО "БРОЕН-АДЛ"	шт.	86
19.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.226
20.	Е13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой за 2 раза	100 м2	2.452
21.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	93
22.	П3прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-76 мм толщиной 13 мм ЕС	м	220
23.	П4прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-57 мм толщиной 9 мм ЕС	м	82.5
24.	П5прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-48 мм толщиной 9 мм ЕС	м	61.6
25.	П6прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-38 мм толщиной 9 мм ЕС	м	162.8
26.	П7прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-30 мм толщиной 9 мм ЕС	м	57.2
27.	П8прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-28 мм толщиной 9 мм ЕС	м	93.5
28.	П10прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-22 мм толщиной 9 мм ЕС	м	345.95
29.	Е16-02-001-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	5.42
30.	Е16-02-001-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м	27.6

31.	Е16-02-001-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	1.2
32.	Е16-02-001-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	100 м	1.62
33.	Е16-02-001-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	100 м	0.72
34.	Е16-02-001-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	100 м	0.55
35.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	1.87
36.	П1 С103-0142.	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения наружный диаметр 76 мм толщина стенки 3 мм / Ц=35.55х1.36/	м	187
37.	Е16-02-002-1	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинко ванных труб диаметром 15 мм	100 м	1.68
38.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	375
39.	Е16-07-005-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м	38.79
40.	Е16-07-005-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м	1.87
41.	Е18-06-003-7	Установка воздухосборников наружным диаметром 273 мм	шт.	5
42.	Е18-03-001-1	Установка радиаторов чугунных	100 кВт	6.995
43.	Е18-03-004-6	Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 70 мм	100 м	0.156
44.	С300-0470	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм	шт.	556
45.	С300-4031-33	Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 15 мм	шт.	5
46.	С300-4032-33	Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 20 мм	шт.	54
47.	С300-4033-33	Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 25 мм	шт.	27
48.	С300-4039-33	Кран шаровой (Италия) 11Б27п1, диаметром 32 мм	шт.	5
49.	С300-4034-33	Кран шаровой 11Б27п1, диаметром 40 мм	шт.	15
50.	С300-4500-33	Вентили проходные муфтовые 15б1п, диаметром 15 мм	шт.	86
51.	Ц12-10-001-1	Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа (штуцер к вентилю)	100 шт.	0.86
52.	Е15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, перепле тов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторов, регистров)	100 м2	13.55
53.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	1.02
54.	Е13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ- 177 серебристой за 2 раза	100 м2	2.04
55.	Е26-01-017-1	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками	10 м	78.2
56.	П3прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-76 мм толщиной 13 мм ЕС	м	205.7
57.	П4прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-57 мм толщиной 9 мм ЕС	м	60.5
58.	П5прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-48 мм толщиной 9 мм ЕС	м	79.2
59.	П6прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-38 мм толщиной 9 мм ЕС	м	178.2
60.	П7прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-30 мм толщиной 9 мм ЕС	м	132
61.	П8прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-28 мм толщиной 9 мм ЕС	м	179.3
62.	П10прайс-лист.	Трубки теплоизоляционные K-FLE X на основе вспененного каучу ка д-22 мм толщиной 9 мм ЕС	м	25.3

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-39

на Вентиляция

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е20-02-002-1	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	шт.	358
2.	П1 прайс-лист.	Решетки вентиляционные алюминиевые типа РС-В 125х225 мм, НП Ц им.Хруничева	шт.	180
3.	П2 прайс-лист.	Решетки вентиляционные алюминиевые типа РС-Г 225х225 мм, НП Ц им.Хруничева	шт.	178
4.	Е20-03-002-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т	шт.	6
5.	П3 ПРАЙС-ЛИСТ.	Вентилятор осевой реверсивный с автоматическими жалюзи, Vent ilor 20/8 AR	шт.	6

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-40

на Устройства связи

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц10-06-034-12	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	шт.	90
2.	Ц10-06-029-21	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочк ой, емкость, до: 100х2 (на 3 ответвления)	шт.	2
3.	Ц10-06-029-20	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочк ой, емкость, до: 50х2 (на 2 ответвления)	шт.	2
4.	Ц10-06-029-19	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочк ой, емкость, до: 30х2 (на 3 ответвления)	шт.	2
5.	Ц10-06-029-18	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочк ой, емкость, до: 20х2 (на 2 ответвления)	шт.	6
6.	Ц10-06-029-17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочк ой, емкость, до: 10х2 (на 2 ответвления)	шт.	14
7.	Ц10-06-029-17	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочк ой, емкость, до: 10х2 (на 3 ответвления)	шт.	28
8.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	8.95
9.	Ц10-06-032-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	9
10.	С512-0007	Коробка телефонная распределительная марки КРТ-10	шт.	90
11.	С504-3011-33	Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 10	1000 м	0.66
12.	С504-3012-33	Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 20	1000 м	0.11
13.	С504-3013-33	Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 30	1000 м	0.045

14.	С504-3014-33	Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 50	1000 м	0.08
15.	Ц10-01-055-9	Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: бетонной	100 м	12
16.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	9
17.	Ц10-04-101-5	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: столбе или трубостойке	шт.	2
18.	Ц10-06-037-12	Коробка оконечная	100 шт.	0.9
19.	Ц08-03-591-8	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	3.65
20.	Е34-02-061-1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение, В до 240	шт.	5
21.	С507-3023-33	Провод однопарный с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стали, изолированными полиэтиленом высокого давления, с разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2	1000 м	1.2
22.	С507-3025-33	Провода с жилой из стальной оцинкованной проволоки с поливинилхлоридной изоляцией одножильные, марки ПВЖ, диаметром мм2: 1,8	1000 м	0.9
23.	П1прайс-лист.	трансформатор ТАМУ-10-2Т	шт.	2
24.	П2прайс-лист.	коробка КРА-4М	шт.	90
25.	С512-3447-33	розетка штепсельная радио	шт.	365
26.	С110-0039	Изоляторы линейные штыревые ти па РФ-10 РФ-1001	100 шт.	0.2
27.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	6
28.	Ц10-05-001-16	Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал	шт.	10
29.	Ц10-05-001-17	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: одного	шт.	5
30.	Ц10-05-001-18	Сдача работ с контрольными измерениями для канала: каждого последующего	шт.	10
31.	Ц10-06-013-17	Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины: после прокладки	шт.	1
32.	П3прайс-лист.	Кабель коаксиальный RG-6U	1000м	0.6
33.	П4прайс-лист.	усилитель ОТУ-2.2М	шт.	5
34.	П5прайс-лист.	Делитель на 2 отвода FV 2	шт.	5
35.	П6прайс-лист.	Ответвитель абонентский FA 4-10, FA4-20,FA4-16,FA4-12,FA4-24	шт.	90
36.	П7прайс-лист.	коробка АК-1	шт.	10
37.	С110-0261-33		шт.	5
38.	С110-0260-33		шт.	5
39.	П8С110-0264-33.	Антенна эфирная ДМВ диапазона	шт.	5
40.	С110-0263-33		шт.	5
41.	Ц08-02-396-5	Короб по стенам и потолкам, длина, м 2	100 м	6
42.	Ц08-02-409-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м	13.2
43.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	0.15
44.	П10прайс-лист.	Кабель-канал 40х25	м	600
45.	С103-1465-33	Трубы ПВХ диаметром 50 мм толощиной стенки 1,8 мм	м	200
46.	С103-1464-33	Трубы ПВХ диаметром 40 мм толощиной стенки 1,9 мм	м	1050
47.	С103-1463-33	Трубы ПВХ диаметром 32 мм толощиной стенки 1,8 мм	м	70
48.	С103-1461-33	Трубы ПВХ диаметром 20 мм толощиной стенки 1,5 мм	м	15
49.	С512-3041-33	Коробка ответвительная для силовых и осветительных сетей в ПВХ трубах типа: У273 У3 146х146х91 мм	шт.	10
50.	С512-3043-33	Коробка ответвительная для силовых и осветительных сетей в ПВХ трубах типа: У275 У3 216х216х91 мм	шт.	15
51.	Ц10-08-002-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	1602
52.	С511-3138-33	Извещатель дымовой автономный ИП-212-43М	шт.	1602

53.	Ц08-02-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр, мм 8	100 м	2
54.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.05
55.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.05
56.	Ц08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0.15
57.	Ц08-02-471-2	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 63х63х6	10 шт.	0.4

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
жилой дом по ул. Тихонравова

№ п/п	Наименование работ	Объём
	2-1-40а Устройства связи	
1.	**Антенна коллективная для приема телевидения или радиовещания на антенной опоре**	5 шт.
2.	**Антенна дополнительная для приема телевидения**	10 шт.
3.	**Усилитель антенный телевизионный**	5 шт.
4.	**Коробка телевизионная разветвительная,соединительная, уравнительная**	105 шт.
5.	**Разделка и включение абонентского кабеля в распределительную коробку**	105 шт.

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-41

на Лифт (монтажные работы и оборудование)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц03-05-001-3	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с, грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	шт.	5
2.	Ц03-05-001-5	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 1000	шт.	-10
3.	Ц03-05-001-7	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг до 1000	м	-78.4
4.	П2прайс-лист.	лифт пассажирский г/п 630кг на 10 остановок ,высота 25,2м	комплект	5
5.	П3прайс-лист.	Добавляется за доп. метры	м	15.6

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-42

на Автоматизацию ИТП

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц11-02-001-01	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5	шт.	1
2.	П1прайс-лист.	Термометр ТКП-100Эк-М1	шт.	1
3.	Ц11-03-011-01	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	комплект	1
4.	П2прайс-лист.	Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (блок упр авления)	шт.	1
5.	П3прайс-лист.	Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (термодат чик)	шт.	2
6.	Ц11-06-001-01	Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50	шт.	1
7.	Ц08-01-082-1	Зажим без кожуха (монтажная DIN-рейка)	100 шт.	0.01
8.	П4прайс-лист.	Щит ЩМП1 с монтажной панелью	шт.	1
9.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	1
10.	П5прайс-лист.	Выключатель автоматический ВА47-29-1,6А	шт.	1
11.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0.79
12.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	0.44
13.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	1.05

14.	Ц08-02-158-4	Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4	шт.	4
15.	Ц08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200	т	0.003
16.	П6прайс-лист.	кабель КММ-2х0.35	1000 м	0.022
17.	П7прайс-лист.	Провод РПШ 4х0.5	1000 м	0.022
18.	П8прайс-лист.	Провод ШВЛ 2х0.5	1000 м	0.022
19.	П10прайс-лист.	кабель МКЭШ-3х0.5	1000 м	0.032
20.	С503-0001	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм2	1000 м	0.017
21.	С503-0022	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1.5 мм2	1000 м	0.008
22.	С529-3004-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 15мм	м	105
23.	П11прайс-лист.	Стоимость лотков 50х50 L=2м	м	4
24.	Ц11-02-001-01	Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5	шт.	1
25.	П1прайс-лист.	Термометр ТКП-100Эк-М1	шт.	1
26.	Ц11-03-011-01	Приборы для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I	комплект	1
27.	П2прайс-лист.	Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (блок упр авления)	шт.	1
28.	П3прайс-лист.	Регулятор потребления тепловой энергии ЭСКО-РТ-1-2 (термодат чик)	шт.	2
29.	Ц11-06-001-01	Щиты и пульты. Щит, масса, кг, до: 50	шт.	1
30.	Ц08-01-082-1	Зажим без кожуха (монтажная DIN-рейка)	100 шт.	0.01
31.	П4прайс-лист.	Щит ЩМП1 с монтажной панелью	шт.	1
32.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	1
33.	П5прайс-лист.	Выключатель автоматический ВА47-29-1,6А	шт.	1
34.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0.95
35.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	0.42
36.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	1.17
37.	Ц08-02-158-4	Заделка для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 4	шт.	4
38.	Ц08-02-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200	т	0.003
39.	П6прайс-лист.	кабель КММ-2х0.35	1000 м	0.022
40.	П7прайс-лист.	Провод РПШ 4х0.5	1000 м	0.02
41.	П8прайс-лист.	Провод ШВЛ 2х0.5	1000 м	0.022
42.	П10прайс-лист.	кабель МКЭШ-3х0.5	1000 м	0.043
43.	С503-0001	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 4 и сечением 0.75 мм2	1000 м	0.021
44.	С503-0022	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 5 и сечением 1.5 мм2	1000 м	0.009
45.	С529-3004-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 15мм	м	117
46.	П11прайс-лист.	Стоимость лотков 50х50 L=2м	м	4

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Жилой дом

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 2-1-43

на Электрооборудование

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Ц08-03-571-4	Щит заводского изготовления, о днорядный или двухрядный шкафн ого исполнения, глубина до 600 мм (ВРУ)	м	7.2
2.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой	шт.	46
3.	Ц08-03-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пу нкт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, д о 600х600 (ШР1)	шт.	2
4.	Ц08-03-575-1	Прибор или аппарат снятый перед транспортировкой	шт.	20
5.	П1прайс-лист.	Шкаф распределения электроэнергии ШР1	шт.	2
6.	Ц10-06-037-8	Ящик протяжной или коробка, ра змер, мм, до: 200х200 (ШДУП)	шт.	180
7.	Ц08-03-599-6	Щитки, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка, кг, до 15 осветительные	шт.	90
8.	Ц08-03-573-4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350	шт.	2
9.	П2прайс-лист.	Ящик управления Я5111М-2074	шт.	2
10.	Ц08-03-604-1	Звонок с кнопкой	100 комплектов	1.8
11.	Ц08-03-600-1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	шт.	180
12.	Ц08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные	шт.	4
13.	П3прайс-лист.	Счетчик 3-фазный Меркурий-230А	шт.	4
14.	Ц08-03-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	9
15.	Ц08-01-083-1	Устройство сигнально-блокировочное	шт.	10
16.	П4прайс-лист.	Устройство от перенапряжений УЗП-02-63УХЛ4	шт.	10
17.	Ц08-03-593-6	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами дляпомещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 шт.	5.3
18.	Ц08-03-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	100 шт.	1.52
19.	Ц08-02-369-1	Светильник с лампами накаливания	шт.	27
20.	Ц08-03-592-1	Патрон стенной или потолочный	100 шт.	3.6
21.	Ц08-03-592-2	Патрон подвесной (колодка клем мная)	100 шт.	5.4
22.	Ц08-03-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	4.95
23.	Ц08-03-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	4.95
24.	Ц08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25	шт.	45
25.	Ц08-03-591-3	Выключатель полугерметический и герметический	100 шт.	0.21
26.	Ц08-03-591-11	Розетка штепсельная трехполюсная	100 шт.	21.15
27.	Ц08-02-409-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 винипластовые	100 м	7.5
28.	Ц08-02-409-2	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 винипластовые	100 м	0.4
29.	Ц08-02-409-3	Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 63 винипластовые	100 м	3.8
30.	Ц08-02-407-1	Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25	100 м	6
31.	Ц08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	354.25

32.	Ц08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	18.5
33.	Ц08-02-412-3	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 16 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	5.6
34.	Ц08-02-412-4	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	19.35
35.	Ц08-02-412-5	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 70 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	1.2
36.	Ц08-02-412-9	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	664.7
37.	Ц08-02-412-10	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	18.5
38.	Ц08-02-412-11	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 70 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова	100 м	1.2
39.	Ц08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	99
40.	Ц08-02-401-1	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	40.95
41.	Ц10-01-055-8	Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: кирпичной	100 м	0.4
42.	Ц08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100	100 м	3.1
43.	Ц08-02-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160	100 м	0.4
44.	Е46-03-013-1	Устройство гнезд в кирпичных стенах для соединительных коробок, выключателей и штепсельных розеток.	100 шт.	29.7
45.	Ц10-06-037-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов)	100 шт.	18
46.	П5прайс-лист.	Вводная панель 4ВП-2-25-30	шт.	4
47.	П6прайс-лист.	Распределительная панель 4Р-111-30	шт.	2
48.	П7прайс-лист.	Распределительная панель 4Р-102	шт.	2
49.	П8прайс-лист.	Распределительная панель 4ВА-8-25-30	шт.	2
50.	П10прайс-лист.	Панель 4АВР-160-30	шт.	2
51.	П11прайс-лист.	Шина дополнительного уравниван ия потенциалов ШДУП	шт.	180
52.	С514-3059-33	Щиток этажный на две квартиры, без счетчиков типа: ЩЭ 3204	шт.	90
53.	С549-3187-33	Звонок электрический безыскровый с кнопкой ЗП-220	шт.	180
54.	П12прайс-лист.	Счетчик 1-фазный Меркурий-201.2	шт.	180
55.	С514-3127-33	Ящики с понижающими трансформаторами типа: ЯТП-0,25	шт.	9
56.	С546-3055-33	Светильник настенный с рассеив ателем шаровой формы типа НБ00 6-100/Р2 (НБО18-60)	шт.	260
57.	С546-3377-33	Светильник Flat Special А 75	шт.	270
58.	С546-3088-33	Светильник подвесной без отражателя типа: НСП03-60-02	шт.	117
59.	П13прайс-лист.	Светильник НБУ12-1х75	шт.	27
60.	С546-3104-33	Светильник подвесной типа: НСП21-100-001 У3	шт.	35
61.	С546-3024-33	Лампы накаливания электрически е осветительные общего назначе ния биспиральные тип БК 220-23 0-40 В230-240-25	10 шт.	2.5
62.	С546-3025-33	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БК 220-230-60	10 шт.	37.9
63.	С546-0051	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначе ния биспиральные тип БК220-230-100 <235-245-75	10 шт.	30.5
64.	С549-3198-33	Патрон резьбовой подвесной для ламп накаливания с фланцем пластмассовым типа: Е27 ФП-01	шт.	360
65.	С549-3157-33	Выключатель одноклавишный скрытой установки С14	шт.	495

66.	С549-3171-33	Выключатель двухклавишный скрытой установки С-2-10/220	шт.	495
67.	С549-3121-33	Выключатель автаматический с выдержкой времени для лестничных клеток АВ-01-2,5-220	шт.	45
68.	С549-3134-33	Выключатель одноклавишный открытой установки брызгозащищенный 04-6-01-6/220	шт.	21
69.	С549-3017-33	Розетка штепсельная открытой установки, одноместная, с трети м заземляющим контактом, тип РА10/16	шт.	180
70.	С549-3056-33	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная, с третим заземляющим контактом РС10-/16-509	шт.	1935
71.	С507-0236	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 35 мм2	1000 м	0.24
72.	С507-0237	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки АПВ, сечением 50 мм2	1000 м	0.24
73.	С507-0245	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5	1000 м	76.125
74.	С507-0247	Провод с медной жилой ограниченной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450 В марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 2,5	1000 м	22.95
75.	С507-0249	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2	1000 м	1.315
76.	С507-0251	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м	3.355
77.	С507-0253	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 10 мм2	1000 м	1.08
78.	С507-0256	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 35 мм2	1000 м	3.025
79.	С501-3111-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2	1000 м	1.8
80.	С501-3117-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м	4.5
81.	С501-3118-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с медными жилами, плоские, марки ВВГ-П, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2	1000 м	3.6
82.	П14прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS-1х4-0.66	1000м	2.7
83.	П15прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS-2х1.5-0.66	1000м	0.155
84.	П16прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS-3х1.5-0.66	1000м	0.21
85.	П17прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS-3х2.5-0.66	1000м	0.28
86.	П18прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS-3х4-0.66	1000м	0.215
87.	П19прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS-3х6-0.66	1000м	0.155
88.	П20прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS-4х2.5-0.66	1000м	0.2
89.	П21прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS-4х4-0.66	1000м	0.08
90.	П22прайс-лист.	Кабель ВВГнг-LS-4х6-0.66	1000м	0.1
91.	С507-3016-33	Провода телефонные с двумя медными однопроволочными жилами, изолированными полиэтиленом с разделительным основанием марки ТРП 2х0,4 мм	1000 м	0.04
92.	С512-3023-33	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток типа КУВ-1М	1000 шт.	2.97
93.	С512-3033-33	Коробка ответвительленая для скрытых электропроводок типа: У197М ХЛ4 80х46х70 мм	1000 шт.	0.9
94.	П23прайс-лист.	Крышка КОН-1А-04	шт.	1800
95.	С512-3057-33	Коробка протяжная для электрических сетей в стальных трубах типа: У994 100х100х80 мм IP42	шт.	33
96.	С513-3000-33	Ящик протяжной стальной, марки К654 У2 400х200х400 мм	шт.	23

97.	С512-3015-33	Коробка ответвительная для открытой проводки типа: КОР 73 У3 140х112х56 мм	шт.	90
98.	С103-1462-33	Трубы ПВХ диаметром 25 мм толщиной стенки 1,5 мм	м	750
99.	С103-1463-33	Трубы ПВХ диаметром 32 мм толщиной стенки 1,8 мм	м	40
100.	С103-1467-33	Трубы ПВХ диаметром 63 мм толщиной стенки 3 мм	м	380
101.	С103-0128	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм толщина стенки 1.5 мм	м	200
102.	С103-0130	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской д иаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2 пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм толщина стенки 2.2 мм (Т25х 1.6)	м	400

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Объекты энергохозяйства

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 4-1-1

на Кабельную линию 0.4 кВ

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	0.75
2.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунт ов 1 (и разравнивание оставшегося грунта на месте)	100 м3	0.75
3.	Ц08-02-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м	3.3
4.	Ц08-02-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-01-142-1	100 м	1.5
5.	С408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м3	25
6.	Х310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	40
7.	Ц08-02-143-1	Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля	100 м	3.3
8.	Ц08-02-143-2	Покрытие кабеля кирпичом каждого последующего	100 м	1.5
9.	С404-0004	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75	1000 шт.	1.835
10.	Ц08-02-141-4	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 6	100 м	2.6
11.	Ц08-02-145-4	Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления, масса 1 м, кг, до 6	100 м	0.1
12.	Ц08-02-146-5	Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, к г, до 6	100 м	0.2
13.	С501-0337	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки А АБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 120 мм2 (4х120)	1000 м	0.29
14.	Ц08-02-141-5	Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 9	100 м	2.75
15.	Ц08-02-145-5	Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления, масса 1 м, кг, до 9	100 м	0.1
16.	Ц08-02-146-6	Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, к г, до 9	100 м	0.3
17.	С501-0340	Кабели силовые на напряжение 1000 В для прокладке в земле с алюминиевыми жилами с двумя слоями пластмассовых лентмарки А АБ2лУ, с числом жил - 3 и сечением 240 мм2 (4х240)	1000 м	0.315
18.	Е34-02-001-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий	канало-км трубопровода	0.09
19.	Ц08-02-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16 (д 18мм)	10 шт.	0.2

20.	Ц08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 м м2 (200 мм2)	100 м	0.1
21.	Ц08-02-155-1	Ввод герметизированный	шт.	4
22.	Ц08-02-163-2	Заделка для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы, мм2, до: 120 с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками	шт.	4
23.	С510-3275-33	Муфты концевые термоусаживаемые на 1 кВ внутренней установки, марки 4КВтП 1- (70-120мм2)	шт.	4
24.	Ц08-02-163-3	Заделка для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы, мм2, до: 240 с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками	шт.	4
25.	С510-3276-33	Муфты концевые термоусаживаемые на 1 кВ внутренней установки, марки 4КВтП 1- (150-240мм2)	шт.	4

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Объекты транспортного хозяйства и связи

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 5-1-1

на Сети телефонизации

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.25
2.	С408-0132	Песок природный обогащенный дл я строительных работ средний п есчаный грунт (в т.ч. 8м3 для засыпки под дорогой)	м3	24
3.	Х310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	38.4
4.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунт ов 1(и разравнивание оставшегося грунта на месте)	100 м3	1.84
5.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.09
6.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.09
7.	Е01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3	0.9
8.	Е34-02-001-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми муфтами до 2-х отверстий	км	0.416
9.	Е34-02-005-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части ККС-3	шт.	10
10.	С445-3320-205	Коробки ККС-3-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 20,54г/	шт.	10
11.	С445-3320-206	Коробки ККС-3-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 19,65г/	шт.	10
12.	С445-3410-200	кольцо опорное КО7-1	шт.	20
13.	Ц10-06-026-2	Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до: 2	км	1.95
14.	С504-3017-33	Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 200	1000 м	1.95
15.	Ц10-06-026-1	Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до: 1	км	0.031
16.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	1
17.	С504-3015-33	Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэп3, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 100	1000 м	0.12

18.	С504-3012-33	Кабели связи со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ, диаметром жилы 0.5 мм, с числом пар - 20	1000 м	0.011
19.	Ц10-01-054-3	Кабель по плоскому кабельросту типа <Решетка>	100 м	1
20.	С505-3010-33	Кабели телефонные станционные с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, марки ТСВ, диаметром жилы 0.5 мм с числом элементов 103х2	1000 м	0.1
21.	Ц10-01-052-1	Кроссировка линий в кроссе длиной: до 4 м, двухпроводная	10 шт.	20
22.	С507-1077	Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, двужильные марки ПКСВ-2	1000 м	2
23.	Ц10-01-001-13	Рамка со штифтами на винтах и гайках с шайбами	шт.	2
24.	П1прайс-лист.	скоба для крепления плинтов	шт.	2
25.	П2прайс-лист.	корпус для надписей	шт.	2
26.	П3прайс-лист.	плинт с разрывными контактами	шт.	20
27.	Ц10-04-030-2	Реле (мод уль защиты комплексной)	шт.	200
28.	П4прайс-лист.	модуль защиты	шт.	200
29.	П5прайс-лист.	врезной инструмент	шт.	2
30.	Ц10-06-029-23	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: 200х2	шт.	7
31.	Ц10-06-029-23	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочк ой, емкость, до: 200х2 (разветвительная на 2 ответвления)	шт.	2
32.	Ц10-06-032-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	100 пар	2
33.	Ц10-06-032-4	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: 200х2	шт.	1
34.	Ц10-06-034-30	Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС): занятого	шт.	1
35.	Ц10-06-034-28	Герметизация канала кабельной канализации: занятого	шт.	24
36.	Ц08-02-155-1	Герметизированный ввод	шт.	1
37.	Е34-02-012-1	Устройство ввода труб в колодцы	10 шт.	2.3
38.	Е27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.0157
39.	Е27-03-010-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.06
40.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	4.54
41.	Х310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км (класс груза 1)	т	4.54
42.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.0942
43.	Е27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2	0.0314
44.	Е27-04-009-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02	1000 м2	0.1884
45.	Е27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменныхматериалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.0314
46.	Е27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1	1000 м2	0.0628
47.	Е27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.06
48.	Е47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	3.02
49.	Е47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	3.02
50.	Е47-01-070-3	Уход за газонами обыкновенными	100 м2	3.02

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Объекты транспортного хозяйства и связи

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 5-1-2

на Сети радиофикации

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е34-02-071-3	Подвеска проводов напряжением до 240 В, диаметр провода, мм, до 4	км провода	0.355
2.	П1прайс-лист.	Стоимость провода БСА-4.3	т	0.04
3.	С101-0801	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше	т	0.002

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-1

на Систему контроля состояния изоляции теплосети

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	П1прайс-лист.	детектор переносной ДПП-А	шт.	1
2.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в тр аншеях глубиной до 2 м без кр е плений с откосами, группа грун тов 2 (для ковера)	100 м3	0.015
3.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.015
4.	Е06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	100 м3	0.006
5.	Е08-01-002-1	Устройство основания под фундаменты песчаного	м3	0.18
6.	Ц10-06-012-1	Ящик дренажной защиты на готовом основании	шт.	3
7.	П2прайс-лист.	наземный ковер КНЗ	шт.	3
8.	Ц08-03-525-13	Аппарат штепсельный взрывозащищенный до семи контактов на ток, А, до 63	комплект	3
9.	П3прайс-лист.	терминал концевой КТ-11	шт.	2
10.	П4прайс-лист.	терминал промежуточный КТ-12/Ш	шт.	1
11.	Ц08-02-411-1	Рукав, наружный диаметр, мм, до 48	100 м	0.3
12.	С529-3005-33	Металлорукав РЗ-Ц-Х диаметром 18мм	м	30
13.	Ц08-02-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1	100 м	0.3
14.	П6прайс-лист.	втулки обжимные TL-2	шт.	185

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-2

на Внутриплощадочная теплосеть

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грун тов 2 (лишнего грунта)	1000 м3	0.082
2.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1)	т	155.8
3.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.082
4.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2	1000 м3	0.043
5.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка)	100 м3	0.08
6.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного (с обсыпкой трубопроводов)	10 м3	4.9
7.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.051
8.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.051
9.	Е27-12-010-2	Укладка дорожных плит	100 м3	0.0979
10.	П1ПРАЙС ЛИСТ.	Плиты покрытия дорог 1П 30.18.30	шт.	11
11.	Е24-01-021-4	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условномдавлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 100 мм	км	0.1051
12.	С103-3506-33	Труба стальная диаметром 108 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	м	96
13.	С103-3566-33	Неподвижная опора из стальной трубы диаметром 108 мм изолиро ванная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм,	шт.	4
14.	С103-3596-33	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 238 мм	шт.	4
15.	С103-4521-33	Заглушка изоляции термоусаживаемая диам. 108х200 мм длиной 150 мм	шт.	2
16.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Комплект материалов для заделки стыка д=108мм	шт.	30
17.	Е24-01-021-3	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условномдавлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 80 мм	км	0.025
18.	С103-3505-33	Труба стальная диаметром 89 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 180 мм	м	24
19.	С103-3595-33	Манжета стенового ввода из эластомерного полиуретана диаметром 214 мм	шт.	4
20.	С103-4520-33	Заглушка изоляции термоусаживаемая диам. 89х180 мм длиной 150 мм	шт.	2
21.	П3ПРАЙС ЛИСТ.	Комплект материалов для заделки стыка д=89мм	шт.	9
22.	Е22-03-001-5	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	т	0.308
23.	С103-3535-33	Отвод из стальной трубы диаметром 89 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 180 мм, длиной 0,5 м	шт.	2
24.	С103-3536-33	Отвод из стальной трубы диаметром 108 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм, длиной 0,5 м	шт.	6

25.	С103-3961-33	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108*200 длиной 2500 мм	шт.	2
26.	С103-3960-33	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89*180 длиной 2500 мм	шт.	2
27.	С103-4478-33	Тройниковое ответвление стальное изолированное пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке размером 89х180/108х200 мм длиной 1000 мм /1000 мм	шт.	2
28.	Е24-01-032-3	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм	комплект	2
29.	С103-5436-33	Кран шаровой стальной с воздушником с оцинкованными патрубками изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм	шт.	2
30.	Е24-01-032-2	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм	комплект	2
31.	С103-5435-33	Кран шаровой стальной с воздушником с оцинкованными патрубками изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 89 мм	шт.	2
32.	Е26-01-041-5	Укладка подушек вспененного полиэтилена	м3	0.6
33.	С104-2228-33	Подушка из вспененого полиэтилена	шт.	30
34.	Ц10-06-048-5	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0.076
35.	С101-4514-33	Лента сигнальная ("Внимание теплосеть", "Внимание канализация", "Внимание водопровод") ЛСТ, ЛСК, ЛСВ 250	м	76
36.	Ц39-02-012-3	Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки.Трубопровод, диаметр, мм 114, толщина стенки, мм, до 5	шт.	2
37.	Е06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0056
38.	Е07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	0.08
39.	С403-1001-103	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-5-6	шт.	8
40.	Е07-02-002-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	100 м3	0.01205
41.	С445-3410-207	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/	шт.	1
42.	С445-3410-203	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 1,96 кг/	шт.	1
43.	С445-3120-405	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 30.0кг/	шт.	1
44.	С445-3120-406	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/	шт.	1
45.	Е23-04-011-1	Установка люка	шт.	2
46.	Е08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.11
47.	Е07-06-002-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	100 м3	0.09
48.	С401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.456
49.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	7.904
50.	С204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	0.068
51.	С204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм	т	0.068
52.	С204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0.018
53.	С204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.018

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-3

на Внеплощадочная теплосеть

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грун тов 2 (лишнего грунта)	1000 м3	0.03
2.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1)	т	57
3.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.03
4.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2	1000 м3	0.07
5.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка)	100 м3	0.06
6.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного (с обсыпкой трубопроводов)	10 м3	3
7.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.076
8.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.076
9.	Е24-01-021-4	Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условномдавлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С, диаметр труб 100 мм	км	0.112
10.	С103-3506-33	Труба стальная диаметром 108 мм изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм	м	108
11.	С103-3566-33	Неподвижная опора из стальной трубы диаметром 108 мм изолиро ванная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм,	шт.	2
12.	П2ПРАЙС ЛИСТ.	Комплект материалов для заделки стыка д=108мм	шт.	21
13.	Е22-03-001-5	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	т	0.453
14.	С103-3536-33	Отвод из стальной трубы диаметром 108 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм, длиной 0,5 м	шт.	4
15.	С103-4421-33	Элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108х200 мм длиной 1500 мм	шт.	2
16.	С103-3821-33	Тройник стальной диаметром 108х200/426х560 мм изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке длиной 1500 мм/750 мм	шт.	2
17.	Е24-01-032-3	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром 100 мм	комплект	2
18.	С103-5436-33	Кран шаровой стальной с воздушником с оцинкованными патрубками изолированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке диаметром 108 мм	шт.	2
19.	Е26-01-041-5	Укладка подушек вспененного полиэтилена	м3	0.32
20.	С104-2228-33	Подушка из вспененого полиэтилена	шт.	16
21.	Ц10-06-048-5	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0.058
22.	С101-4514-33	Лента сигнальная ("Внимание теплосеть", "Внимание канализация", "Внимание водопровод") ЛСТ, ЛСК, ЛСВ 250	м	58
23.	Ц12-11-005-04	Врезка трубопроводов условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы, мм: 108	врезка	2
24.	Ц39-02-012-3	Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки.Трубопровод, диаметр, мм 114, толщина стенки, мм, до 5	шт.	2
25.	Е06-01-001-1	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0028

26.	Е07-05-001-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	100 шт.	0.04
27.	С403-1001-103	Бетонные блоки стен подвала ФБС9-5-6	шт.	4
28.	Е07-02-002-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	100 м3	0.00535
29.	С445-3410-207	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/	шт.	1
30.	С445-3120-405	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 30.0кг/	шт.	1
31.	Е23-04-011-1	Установка люка	шт.	1
32.	Е08-01-003-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.05
33.	Е07-06-002-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона	100 м3	0.045
34.	С401-0063	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	0.728
35.	С401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200)	м3	3.952
36.	С204-0002	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	0.034
37.	С204-0035	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм	т	0.034
38.	С204-0001	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I диаметром 6 мм	т	0.009
39.	С204-0034	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм	т	0.009

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-4

на Распределительный внеплощадочный газопровод

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.083
2.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс гру за 1)(лишнего грунта)	т	157.7
3.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.083
4.	Е01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.031
5.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3	1.65
6.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка)	100 м3	0.04
7.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного (и обсыпка)	10 м3	3.3
8.	П1408-0132	Стоимость песчаного грунта	м3	50
9.	Х310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс гр уза 1)(песчаного грунта)	т	80
10.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунт ов 1(песчаным грунтом)	100 м3	0.09
11.	Е01-01-033-1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бу льдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 1 группа грунтов (п есчаным грунтом)	1000 м3	0.041

12.	Е01-01-033-7	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-1	1000 м3	0.041
13.	Е01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3	0.41
14.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.34
15.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.166
16.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.166
17.	Е24-02-034-2	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в тран шею, диаметр газопровода: до 225 мм (ф160)	100 м	1.375
18.	П2Прайс-лист.	Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR17.6-160х9.1	м	140.25
19.	Е24-02-002-4	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 160 мм	узел	9
20.	П4Прайс-лист.	Муфта соединительная с закладным электронагревателем ф 160мм	шт.	9
21.	Е24-02-005-4	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в гор изонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм (неразъемное с оединение)	шт.	1
22.	П3Прайс-лист.	Неразъемное соединение ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ПЭ160/ст.159	шт.	1
23.	Е22-03-001-5	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	т	0.0028
24.	П5Прайс-лист.	Муфта -заглушка ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ПЭ160	шт.	1
25.	Е24-02-005-4	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм	шт.	2
26.	П6Прайс-лист.	Отвод 90 град. с закладыми электронагревателями ПЭ100 ГАЗ SD R 11 ПЭ160	шт.	2
27.	Е24-02-006-4	Установка тройника на газопроводе из полиэтиленовых труб в горизонтальной плоскости, диаметр газопровода: 160 мм	шт.	1
28.	П7Прайс-лист.	Тройник редукционный ПЭ100 ГАЗ SDR 11 ПЭ160 /см 90	шт.	1
29.	Е24-02-081-1	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода (контрольная трубка в ковере)	шт.	1
30.	Е26-01-041-5	Плита из пенопласта	м3	0.12
31.	Ц10-06-048-5	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0.1655
32.	П8Прайс-лист.	Сигнальная лента "ГАЗ"	м	165.5
33.	Е17-01-002-5	Установка таблички-указателя	10 шт.	0.2
34.	С101-2573-33	Табличка-указатель	шт.	2
35.	Е24-02-090-5	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 150 мм	10 шт.	0.1
36.	Е22-02-003-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	км	0.0005
37.	Е24-02-121-3	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 150 мм	узел	1
38.	Е24-02-122-3	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 200 мм	100 м	1.38
39.	Е24-02-120-1	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм	100 м	1.38
40.	Ц39-02-012-7	Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки.Трубопровод, диаметр, мм 159, толщина стенки, мм, до 10	шт.	5
41.	Е24-02-030-2	Демонтаж существующего газопровода ф89	100 м	0.000895
42.	Е311-01-146-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	7.34
43.	Х310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км (класс груза 1)	т	7.34
44.	Е24-02-100-2	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 80 мм	10 шт.	0.1
45.	Е27-03-008-4	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.023
46.	Е27-03-010-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0.18
47.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.046
48.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпично го или известнякового щебня (толщ.10см)	100 м2	0.46
49.	Е27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1	100 м2	-0.92
50.	Е27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров одн ослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси тол щиной: 3 см (толщ.4см)	100 м2	0.46

51.	Е27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 07-001-1	100 м2	0.92
52.	Е27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.18

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-5

на Отводы к жилому дому

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е24-02-090-1	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого д авления под газом со снижением давления, условный диаметр вр езаемого газопровода: до 50 мм (арматурой для врезки)	10 шт.	0.3
2.	Е22-02-003-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	км	0.0006
3.	Е24-02-005-2	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в гор изонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм (неразъемного с оединения)	шт.	3
4.	П1Прайс-лист.	Неразъемное соединение ПЭ 100 ГАЗ SDR11 ПЭ63/ст 57"	шт.	3
5.	Е24-02-122-1	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 50 мм	100 м	0.015
6.	Е24-02-120-1	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм	100 м	0.015
7.	Ц39-02-012-1	Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки.Трубопровод, диаметр, мм 60, толщина стенки, мм, до 5	шт.	6
8.	Е24-02-030-1	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условн ым диаметром: до 50 мм (демонтаж)	100 м	0.015
9.	Е24-02-100-1	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода: до 50 мм	10 шт.	0.3

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-6

на Внеплощадочный газопровод к жилому дому

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.012
2.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс гру за 1)(лишнего грунта)	т	22.8
3.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.012

4.	Е01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.095
5.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка дна траншеи)	100 м3	0.04
6.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного (и обсыпка)	10 м3	1.2
7.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.14
8.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.085
9.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.085
10.	Е24-02-031-2	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со ста ционарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 м м (д 90мм)	100 м	0.512
11.	П1Прайс-лист.	Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR17.6-90х5,2	м	51.2
12.	Е24-02-002-3	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы: 110 мм (ф 90мм)	узел	1
13.	П2Прайс-лист.	Муфта с закладным электронагревателем ф 90мм	шт.	1
14.	Е24-02-005-4	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в гор изонтальной плоскости, диаметр отвода: 160 мм (ф 90мм)	шт.	1
15.	П3Прайс-лист.	Отвод 90 град. с закладными электронагревателями ПЭ 100 ГАЗ SDR11 ф90мм	шт.	1
16.	Е24-02-090-2	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода: до 80 мм	10 шт.	0.1
17.	Е24-02-122-2	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм	100 м	0.512
18.	Е24-02-120-1	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 50 мм	100 м	0.512
19.	Ц39-02-012-3	Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки.Трубопровод, диаметр, мм 114, толщина стенки, мм, до 5	шт.	1
20.	Ц10-06-048-5	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0.0512
21.	П4Прайс-лист.	Сигнальная лента ГАЗ	м	51.2

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-7

на Внутриплощадочный газопровод

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.009
2.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс гру за 1)(лишнего грунта)	т	17.1
3.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.009
4.	Е01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.045
5.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка)	100 м3	0.03
6.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного (и обсыпка)	10 м3	0.9

7.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.09
8.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.037
9.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.037
10.	Е24-02-031-2	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со ста ционарно установленного барабана, диаметр газопровода: 110 м м (ф 90мм)	100 м	0.368
11.	П1Прайс-лист.	Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR17.6-90х5.2	м	36.8
12.	Е24-02-005-2	Установка отвода на газопроводе из полиэтиленовых труб в гор изонтальной плоскости, диаметр отвода: 63 мм (неразъемного с оединения)	шт.	1
13.	П2Прайс-лист.	Неразъемное соединение ПЭ 80 ГАЗ SDR11 ПЭ90/ст.89	шт.	1
14.	Е24-02-034-2	Укладка газопроводов из одиночных полиэтиленовых труб в тран шею, диаметр газопровода: до 225 мм (ф160мм футляры)	100 м	0.17
15.	П3Прайс-лист.	Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 ф160мм	м	17.34
16.	Е22-05-003-1	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 100 мм (ф 90м м)	100 м	0.18
17.	Е22-05-004-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (ф1 60мм)	шт.	3
18.	Е22-01-011-6	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытан ием диаметром 200 мм (футляр на выходе из земли)	км	0.001
19.	Е22-02-010-6	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимер ными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 200 мм (футляра)	км	0.001
20.	Е24-02-081-1	Устройство контрольной трубки на кожухе перехода газопровода	шт.	1
21.	Ц10-06-048-5	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0.0368
22.	П4Прайс-лист.	Сигнальная лента ГАЗ	м	36.8
23.	Е17-01-002-5	Установка таблички-указателя	10 шт.	0.1
24.	С101-2573-33	Табличка-указатель	шт.	1
25.	Е24-02-122-2	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром: до 100 мм	100 м	0.368
26.	Е24-02-120-2	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм	100 м	0.368
27.	Ц39-02-012-3	Рентгенографический контроль трубопроводов через две стенки.Трубопровод, диаметр, мм 114, толщина стенки, мм, до 5	шт.	1
28.	Е16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м	0.47
29.	Е16-02-005-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм	100 м	0.75
30.	Е16-02-005-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	100 м	1.8
31.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	132.45
32.	Е19-01-015-1	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	3.02
33.	Е22-03-001-5	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (заглушка)	т	0.0005
34.	С300-1744	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм	шт.	1
35.	Е16-05-001-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	шт.	1
36.	П5Прайс-лист.	Кран газовый МА 39010 ф89мм	шт.	1
37.	Е22-03-001-5	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм (изолирующее соединение)	т	0.002
38.	С300-5057-33	Изолирующее соединение-сгон из стальных электросварных труб ИС-80 диаметром 80 мм длиной 180 мм	шт.	1
39.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)	100 м2	1.53
40.	Е13-03-004-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-5 15 (2 слоя)	100 м2	1.53

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-8

на Вводной наружный газопровод

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е16-02-003-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	1.85
2.	Е19-01-015-1	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	1.85
3.	С300-1224	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	2.18
4.	С300-4028-33	Кран шаровой 11Б27п, диаметром 25 мм	шт.	20
5.	Е19-01-009-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм (ф25мм)	шт.	20
6.	Е16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальны х электросварных труб диаметром 50 мм (гильзы вводов)	100 м	0.216
7.	Е16-07-006-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт.	50
8.	Е13-03-002-4	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (2 слоя)	100 м2	0.39
9.	Е13-03-004-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ВЛ-5 15 (2 слоя)	100 м2	0.39

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-9

на Внеплощадочные сети бытовой канализации К-1

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (с у частка 18-9)	1000 м3	0.011
2.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1)	т	20.9
3.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.011
4.	Е01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.068
5.	Е01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обра тная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (мокрого грунта)	1000 м3	0.547
6.	Е01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обра тная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 (мокрого грунта под ЛЭП)	1000 м3	0.016
7.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка)	100 м3	0.06

8.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка мокрого грунта)	100 м3	0.18
9.	Е01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (перемещение грунта на участке 14-1 сущ.)	1000 м3	0.485
10.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного	10 м3	5
11.	Е01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3	0.5
12.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного (обсыпка трубопроводов)	10 м3	58.2
13.	Е01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (перемещение грунта для обратной засыпки)	1000 м3	0.485
14.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грун тов 2 (погрузка недостающего грунта для обсыпки трубопровода)	1000 м3	1.149
15.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1)	т	2010.75
16.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	1.682
17.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	1.682
18.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бу льдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (п од ЛЭП)	1000 м3	0.122
19.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.122
20.	Е01-02-068-1	Водоотлив из траншей	100 м3	2.69
21.	Е27-03-008-2	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3	0.38
22.	Е311-01-148-1	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3	т	68.4
23.	Х310-3028-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 28 км (класс груза 1)	т	68.4
24.	Е22-01-021-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм	км	0.248
25.	П1Прайс-лист.	Трубы Корсис ф250мм SN4	м	250.48
26.	П2Прайс-лист.	Муфта соединительная с уплотнительными кольцами	шт.	42
27.	Е22-01-011-11	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытан ием диаметром 500 мм (футляры)	км	0.059
28.	Е22-02-003-11	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиново й или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы д иаметром 500 мм (футляров)	км	0.059
29.	Е22-05-003-4	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 250 мм	100 м	0.59
30.	Е22-05-004-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм (ди ам.500мм)	шт.	4
31.	Е23-04-008-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	врезка	1
32.	Е23-03-001-4	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых	10 м3	0.973
33.	С445-3120-415	Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),обьем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/	шт.	14
34.	С445-3410-204	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/	шт.	9
35.	С445-3410-205	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/	шт.	17
36.	С445-3120-401	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/	шт.	7
37.	С445-3120-402	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 16.65кг/	шт.	2
38.	С445-3410-200	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	22
39.	С445-3410-201	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/	шт.	7

40.	С103-0753	Люк чугунный легкий	шт.	7
41.	С103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	2
42.	Е08-02-001-9	Кирпичная кладка горловины	м3	0.16
43.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпично го или известнякового щебня (отмостка у колодцев)	100 м2	0.14
44.	Е27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2	0.14

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-10

на Внутриплощадочные сети бытовой канализации К1

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-014-5	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.049
2.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс гру за 1)(лишнего грунта)	т	93.1
3.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.049
4.	Е01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.795
5.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка)	100 м3	0.08
6.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного (и обсыпка)	10 м3	4.9
7.	Е01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунто в 1, 2 (песчаного основания)	100 м3	0.11
8.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.803
9.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.803
10.	Е22-01-021-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	км	0.095
11.	П1Прайс-лист.	Трубы Корсис ф 200мм SN4	м	95.95
12.	П2Прайс-лист.	Муфта соединительная ф200мм с уплотнительными кольцами	шт.	16
13.	Е22-01-007-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм	км	0.001
14.	Е22-03-001-1	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм	т	0.017
15.	Е09-03-039-4	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	т	0.004
16.	Е06-01-015-8	Установка стальных сальников	т	0.08
17.	Е06-01-001-20	Заделка футляра бетоном М-200	100 м3	0.006
18.	Е16-07-006-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт.	5
19.	Е23-03-001-4	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых	10 м3	0.852
20.	С445-3120-415	Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),обьем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/	шт.	9
21.	С445-3410-204	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/	шт.	5

22.	С445-3410-205	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/	шт.	9
23.	С445-3120-401	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/	шт.	3
24.	С445-3120-402	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 16.65кг/	шт.	3
25.	С445-3410-200	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	7
26.	С445-3410-201	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/	шт.	6
27.	С103-0753	Люк чугунный легкий	шт.	3
28.	С103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	3
29.	Е23-03-001-6	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых	10 м3	0.7255
30.	С445-3120-416	Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),обьем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/	шт.	2
31.	С445-3410-207	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/	шт.	3
32.	С445-3410-208	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/	шт.	6
33.	С445-3120-405	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 30.0кг/	шт.	1
34.	С445-3120-406	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/	шт.	1
35.	С445-3410-200	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	8
36.	С103-0753	Люк чугунный легкий	шт.	1
37.	С103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	1
38.	Е08-02-001-9	Кирпичная кладка горловины	м3	0.16
39.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпично го или известнякового щебня (отмостка у колодцев)	100 м2	0.08
40.	Е27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2	0.08

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-11

на Внеплощадочные сети водопровода В1

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2	1000 м3	0.103
2.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обра тная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (мокрого грунта)	1000 м3	0.103
3.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка мокрого грунта)	100 м3	0.04
4.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.13
5.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.197
6.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.197
7.	Е01-02-068-1	Водоотлив из траншей	100 м3	1.07
8.	Е22-01-007-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм	км	0.037
9.	П1Прайс-лист.	Труба 4ШГТ-100 о/ц,цементированная	м	37
10.	П2Прайс-лист.	Уплотнительное резиновое кольцо Т-100	шт.	7
11.	Е22-06-001-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	км	0.037
12.	Е22-03-001-1	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм	т	0.285
13.	П3Прайс-лист.	Тройник ППТФ 100х100	шт.	1
14.	П4Прайс-лист.	Муфта МН 300	шт.	1
15.	П5Прайс-лист.	Патрубок L=1.2м ПФГ 300	шт.	1
16.	П6Прайс-лист.	Патрубок ПФР 100	шт.	1
17.	П7Прайс-лист.	Патрубок ПФГ 100	шт.	1
18.	П8Прайс-лист.	Отвод ОРГ 55 град 100	шт.	1
19.	С103-0746	Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным т рубам наружный диаметр 50-100 мм (втулка)	т	0.0055
20.	Е22-03-006-3	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм	шт.	1
21.	П10Прайс-лист.	Задвижка чугунная клиновая упруго-запирающаяся с гладким про ходным каналом ф 100 ООО "Хавле"	шт.	1
22.	П11Прайс-лист.	Штурвал для клиновых задвижек ф 100	шт.	1
23.	Е22-03-014-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм	шт.	1
24.	Е22-03-011-3	Установка гидрантов пожарных	шт.	1
25.	Е27-09-008-1	Установка указателя пожарного гидранта	100 шт.	0.01
26.	С101-2603-33	Знак прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, со сторонами размером, мм 700х700 (2 типоразмера)	шт.	1
27.	Е06-01-001-20	Устройство бетонного упора	100 м3	0.0025
28.	Е22-06-006-8	Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром 300 мм	врезка	1

29.	П12Прайс-лист.	Тройник ТФ 300х100	шт.	1
30.	Е22-04-001-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	10 м3	0.3425
31.	С445-3120-416	Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),обьем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/	шт.	2
32.	С445-3410-207	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/	шт.	3
33.	С445-3410-208	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/	шт.	2
34.	С445-3410-216	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9А /бетон В 15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 28,96 кг/	шт.	1
35.	С445-3120-405	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 30.0кг/	шт.	2
36.	С445-3410-200	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	9
37.	С103-0753	Люк чугунный легкий	шт.	2
38.	Е08-02-001-9	Кирпичная кладка горловины	м3	0.04
39.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпично го или известнякового щебня (отмостка у колодцев)	100 м2	0.04
40.	Е27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2	0.04

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-12

на Внутриплощадочные сети водопровода В1

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2	1000 м3	0.103
2.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка)	100 м3	0.02
3.	Е01-02-061-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3	0.07
4.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.098
5.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.098
6.	Е22-01-007-3	Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром 100 мм	км	0.021
7.	П1Прайс-лист.	Труба 4ШГТ-100 о/ц,цементированная	м	21
8.	П2Прайс-лист.	Уплотнительное резиновое кольцо Т-100	шт.	2
9.	Е22-06-001-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм	км	0.021
10.	Е22-03-001-1	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм	т	0.026
11.	П7Прайс-лист.	Патрубок ПФГ 100	шт.	2
12.	Е22-03-006-3	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм	шт.	2

13.	П10Прайс-лист.	Задвижка чугунная клиновая переходная с фланцами разных диам етров ф200-100 диам.100мм ООО "Хавле"	шт.	2
14.	П11Прайс-лист.	Штурвал для клиновых задвижек ф 100	шт.	2
15.	Е06-01-015-8	Установка стальных сальников	т	0.032
16.	Е06-01-001-20	Заделка футляра бетоном М200	100 м3	0.0024
17.	Е16-07-006-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт.	2

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-13

на Внеплощадочные сети дождевой канализации К2

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.217
2.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1)	т	412.3
3.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	0.217
4.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группагрунтов 2	1000 м3	0.929
5.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обра тная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (мокрого грунта)	1000 м3	0.286
6.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка мокрого грунта)	100 м3	0.26
7.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного (и обсыпка)	10 м3	21.7
8.	Е01-02-005-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2	100 м3	0.38
9.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	1.241
10.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	1.241
11.	Е01-02-068-1	Водоотлив из траншей	100 м3	3.91
12.	Е22-01-021-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 м м (диам.=400мм)	км	0.213
13.	П1Прайс-лист.	Труба Корсис ф 400мм SN4	м	215.13
14.	П2Прайс-лист.	Муфта соединительная ф 400мм с уплотнительными кольцами	шт.	35
15.	Е22-01-021-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	км	0.023
16.	П3Прайс-лист.	Труба Корсис ф 200мм SN4	м	23.23
17.	П4Прайс-лист.	Муфта соединительная ф 200мм с уплотнительными кольцами	шт.	4
18.	Е22-03-001-1	Установка фасонных частей чугунных диаметром 50-100 мм	т	0.069
19.	Е22-03-002-2	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 шт.	0.1
20.	П5Прайс-лист.	Тройник сварной 90 град. 400х400 Корсис	шт.	1
21.	Е22-03-002-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, пат рубков, переходов (и заглушка)	10 шт.	0.3

22.	П6Прайс-лист.	Отвод сварной 45 град. 400 Корсис	шт.	2
23.	П7Прайс-лист.	Заглушка сварная 400 Корсис	шт.	1
24.	Е22-01-011-12	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытан ием диаметром 600 мм (футляр)	км	0.01
25.	Е22-02-003-12	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиново й или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы д иаметром 600 мм (футляра)	км	0.01
26.	Е22-05-003-7	Протаскивание в футляр стальных труб диаметром 400 мм	100 м	0.1
27.	Е22-05-004-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм	шт.	1
28.	Е09-03-039-4	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	т	0.002
29.	Е23-04-008-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	врезка	1
30.	Е23-03-001-4	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых	10 м3	1.156
31.	С445-3120-415	Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),обьем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/	шт.	11
32.	С445-3410-204	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/	шт.	12
33.	С445-3410-205	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/	шт.	5
34.	С445-3120-402	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 16.65кг/	шт.	8
35.	С445-3410-200	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	29
36.	С445-3410-201	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/	шт.	2
37.	С103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	9
38.	Е23-03-001-6	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых	10 м3	1.2215
39.	С445-3120-416	Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),обьем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/	шт.	3
40.	С445-3410-207	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/	шт.	5
41.	С445-3410-208	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/	шт.	7
42.	С445-3120-406	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 32.21кг/	шт.	5
43.	С445-3410-200	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	10
44.	С445-3410-201	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/	шт.	4
45.	С103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	4
46.	Е08-02-001-9	Кирпичная кладка горловины	м3	0.2
47.	Е23-03-007-4	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,0 м в грунтах мокрых	10 м3	0.292
48.	С445-3120-400	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без о тверстий) из бетона В15 (М200) с расходом ар-ры 100кг/м3 (КЦ Д10а-4шт)	м3	0.44
49.	С445-3410-203	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 1,96 кг/	шт.	3
50.	С445-3410-204	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/	шт.	1

51.	С445-3410-205	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/	шт.	6
52.	П8С445-3120-400.	Плиты покрытия и днищ круглые плоские (с отверстиями и без о тверстий) из бетона В15 (М200) с расходом ар-ры 100кг/м3 (КЦ П3-10-4шт)	м3	0.36
53.	С103-0750	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	4

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-14

на Внутриплощадочные сети дождевой канализации К2

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е06-01-015-8	Установка стальных сальников	т	0.08
2.	Е06-01-001-20	Заделка футляра бетоном М-200	100 м3	0.006
3.	Е16-07-006-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт.	5

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Наружные сети ВК ,ТС ,ГС

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 6-1-15

на Дренаж

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грун тов 2 (мокрого грунта)	1000 м3	1.365
2.	Х310-3001-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км (класс груза 1)	т	2593.5
3.	Е01-01-016-2	Работа на отвале, группа грунтов 2-3	1000 м3	1.365
4.	Е01-01-003-14	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обра тная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 (мокрого грунта)	1000 м3	0.728
5.	Е01-02-057-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без кре плений с откосами, группа грунтов 2 (зачистка мокрого грунта)	100 м3	0.91
6.	Е23-01-001-2	Устройство основания щебеночного	10 м3	4.8
7.	Е23-01-001-2	Устройство основания щебеночного (обсыпка)	10 м3	4.8
8.	С113-0206	Щебень декоративный из гранита фракции свыше 20-40 мм	т	105

9.	Е23-01-001-1	Устройство основания песчаного	10 м3	126.9
10.	Е26-01-055-2	Установка фильтрующего слоя из геотекстиля	100 м2 пов-ти изоляции	0.96
11.	С101-2103-33	Фильтрующий материал геотекстиль	м2	110.4
12.	Е01-01-033-2	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.819
13.	Е01-01-033-8	При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять кнорме 01-01-033-2	1000 м3	0.819
14.	Е01-02-068-1	Водоотлив из траншей	100 м3	6.185
15.	Е22-01-021-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	км	0.305
16.	П1Прайс-лист.	Труба Перфокор II ф 200мм SN4	м	303
17.	П2Прайс-лист.	Трубы Корсис ф 200мм SN4	м	5.05
18.	П3Прайс-лист.	Муфта соединительная ф 200 мм с уплотнительными кольцами	шт.	50
19.	Е23-03-001-4	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в грунтах мокрых	10 м3	2.444
20.	С445-3120-415	Плиты днища ПН10 /бетон В15 (М200),обьем 0.18 м3,расход ар-ры 15.14кг/	шт.	22
21.	С445-3410-204	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 3,95 кг/	шт.	19
22.	С445-3410-205	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС10.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 5,66 кг/	шт.	23
23.	С445-3120-401	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 8.38кг/	шт.	13
24.	С445-3120-402	Плиты перекрытия колодцев круглые ПП10-2 /бетон В15 (М200),обьем 0.10 м3,расход ар-ры 16.65кг/	шт.	5
25.	С445-3410-200	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	41
26.	С445-3410-201	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/	шт.	13
27.	С103-0753	Люк чугунный легкий	шт.	13
28.	С103-0754	Люк чугунный тяжелый	шт.	5
29.	Е23-03-001-6	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1,5 м в грунтах мокрых	10 м3	0.613
30.	С445-3120-416	Плиты днища ПН15 /бетон В15 (М200),обьем 0.38 м3,расход ар-ры 33.13кг/	шт.	2
31.	С445-3410-207	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.6 /бетон В 15 (М200), объем 0,265 м3, расход ар-ры 4,94 кг/	шт.	4
32.	С445-3410-208	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС15.9 /бетон В 15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 7,02 кг/	шт.	3
33.	С445-3120-405	Плиты перекрытия колодцев круглые 1ПП15-1 /бетон В15 (М200),обьем 0.27 м3,расход ар-ры 30.0кг/	шт.	2
34.	С445-3410-200	Опорное кольцо КО6 /бетон В 15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры1,10г/	шт.	5
35.	С445-3410-201	Стеновое кольцо рабочей камеры или горловины колодца КС7.3 /бетон В 15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,64 кг/	шт.	1
36.	С103-0753	Люк чугунный легкий	шт.	2
37.	Е08-02-001-9	Кирпичная кладка горловины	м3	0.32
38.	Е10-02-001-1	Установка деревянных крышек	100 м2	0.0078
39.	Е27-07-002-1	Отмостка у колодцев	100 м2	0.3

40.	Е27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2	0.3

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Благоустройство и озеленение

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 7-1-2

на Вертикальная планировка (дополнительное благоустройство)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	0.063
2.	Е01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2 (в вертикальную планировку с разравниван ием)	1000 м3	0.567
3.	Е01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грун тов 2 (погрузка недостающего грунта)	1000 м3	2.557
4.	Х310-3020-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)	т	4474.75
5.	Е01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1000 м3	2.557
6.	Е01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2	1000 м3	2.557

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Благоустройство и озеленение

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 7-1-3

на Дороги (жилой дом)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (обваловка дороги)	1000 м3	0.146
2.	Е01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2 (для обваловки дороги)	1000 м3	1.464
3.	Е01-02-002-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0.146
4.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	6.0855
5.	Е27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2	1.9195
6.	Е27-04-009-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключат ь к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (добавить на толщ.6 с м)	1000 м2	11.517

7.	Е27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонны х смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	1.968
8.	Е27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исклю чать: к норме 27-06-020-1 (добавляется на толщину 1см)	1000 м2	3.936
9.	Е27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	4.85
10.	С403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.	485

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Благоустройство и озеленение

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 7-1-4

на Дороги (дополнительное бдагоустройство)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е01-01-030-2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощнос тью 59 (80) кВт (л.с.), 2 группа грунтов (обваловка дороги)	1000 м3	0.089
2.	Е01-01-030-10	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к норме 01-01-030-2 (для обваловки дороги)	1000 м3	0.356
3.	Е01-02-002-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	1000 м3	0.089
4.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	2.8965
5.	Е27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2	0.8995
6.	Е27-04-009-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключат ь к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (добавить на толщ.6 с м)	1000 м2	5.397
7.	Е27-06-020-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонны х смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2	0.929
8.	Е27-06-021-1	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исклю чать: к норме 27-06-020-1 (добавляется на толщину 1см)	1000 м2	1.858
9.	Е27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.95
10.	С403-0052-101	Камень бортовой БР 100.30.15	шт.	295

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Благоустройство и озеленение

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 7-1-5

на Тротуары (жилой дом)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.9162
2.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	7.3163
3.	Е27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 (исключить на толщ.2 см)	100 м2	-14.6326
4.	Е27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2	7.77
5.	Е27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 0 7-001-1 (добавить на толщ.1 см)	100 м2	15.54
6.	Е27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	6.05
7.	С403-0052-103	Камень бортовой БР 100.20.8	шт.	605
8.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.048
9.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный ма рки 400 (для стабилизации песка)	т	0.768
10.	Е27-07-003-1	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: цементным раствором	100 м2	0.48
11.	С403-0106	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм	м2	48
12.	Е27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2	0.363
13.	Е27-04-009-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключат ь к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (исключить на толщ.2 см)	1000 м2	-0.726
14.	Е01-02-027-5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 (отко сов)	1000 м2	0.28
15.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.0138
16.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпично го или известнякового щебня (толщ.10см)	100 м2	0.1377
17.	Е27-07-002-2	При изменении толщины основани й на каждый 1 см добавлять ил и исключать к норме 27-07-002-1 (исключить на т.2 см)	100 м2	-0.2754
18.	Е06-01-001-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	100 м3	0.0138
19.	Е07-05-015-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м	0.27
20.	С448-2201-100	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверх ностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)	м3	1.458

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Благоустройство и озеленение

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 7-1-6

на Тротуары (дополнительное благоустройство)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.1189
2.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2	0.8965
3.	Е27-07-002-2	При изменении толщины оснований на каждый 1 см добавлять или исключать к норме 27-07-002-1 (исключить на толщ.2 см)	100 м2	-1.793
4.	Е27-07-001-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной: 3 см	100 м2	0.97
5.	Е27-07-001-2	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к норме 0 7-001-1 (добавить на толщ.1 см)	100 м2	1.94
6.	Е27-02-010-2	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.95
7.	С403-0052-103	Камень бортовой БР 100.20.8	шт.	95
8.	Е27-04-009-1	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм: однослойных	1000 м2	0.079
9.	Е27-04-009-3	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключат ь к нормам 27-04-009-01, 27-04-009-02 (исключить на толщ.2 см)	1000 м2	-0.158
10.	Е01-02-027-5	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 (отко сов)	1000 м2	0.05
11.	Е27-04-001-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.0031
12.	Е27-07-002-1	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпично го или известнякового щебня (толщ.10см)	100 м2	0.031
13.	Е27-07-002-2	При изменении толщины основани й на каждый 1 см добавлять ил и исключать к норме 27-07-002-1 (исключить на т.2 см)	100 м2	-0.062
14.	Е06-01-001-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх	100 м3	0.0031
15.	Е07-05-015-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	100 м	0.06
16.	С448-2201-100	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверх ностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 ГОСТ 8717.0-84 (НС-15)	м3	0.324

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Благоустройство и озеленение

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 7-1-7

на Озеленение (жилой дом)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е47-01-001-3	Разбивка участка	100 м2	35.3105
2.	Е47-01-046-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	100 м2	32.901
3.	Е47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	32.901
4.	С414-0312-1		кг	26.3208
5.	С414-0311	Мятлик луговой	кг	19.7406
6.	С414-0315	Райграс пастбищный	кг	19.7406
7.	Е47-01-070-3	Уход за газонами обыкновенными и откосами	100 м2	32.901
8.	Е47-01-015-9	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную с добавлением растите льной земли до 75%	10 шт.	0.4
9.	Е47-01-059-6	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой деревья без упаковки вручную	100 шт.	0.04
10.	Е47-01-017-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	10 шт.	0.4
11.	С414-0138-33	Береза бородавчатая	шт.	4
12.	Е47-01-068-1	Уход за саженцами с оголенной корневой системой деревьев	10 шт.	0.4
13.	Е47-01-031-14	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75 %	10 м	25.63
14.	Е47-01-059-8	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки вручную	100 шт.	7.69
15.	Е47-01-033-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	10 м	25.63
16.	С414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м (блестящий)	шт.	769
17.	Е47-01-069-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и вьющимися растениями	10 м	25.63
18.	Е47-01-023-9	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 75%	10 шт.	33
19.	Е47-01-059-8	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки вручную	100 шт.	3.3
20.	Е47-01-025-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7х0,5 м	10 шт.	33
21.	С414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м (венгерская)	шт.	60
22.	С414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	180
23.	С414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	90
24.	Е47-01-068-2	Уход за саженцами с оголенной корневой системой кустарников в групповых посадках	10 шт.	33

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Благоустройство и озеленение

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 7-1-8

на Озеленение (дополнительное благоустройство)

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е47-01-001-3	Разбивка участка	100 м2	16.2315
2.	Е47-01-046-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	100 м2	1.5515
3.	Е47-01-046-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2	15.6615
4.	С414-0312-1		кг	12.5292
5.	С414-0311	Мятлик луговой	кг	9.3969
6.	С414-0315	Райграс пастбищный	кг	9.3969
7.	Е47-01-070-3	Уход за газонами обыкновенными и откосами	100 м2	15.6615
8.	Е47-01-031-14	Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 75 %	10 м	5.4
9.	Е47-01-059-8	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки вручную	100 шт.	1.62
10.	Е47-01-033-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	10 м	5.4
11.	С414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м (блестящий)	шт.	162
12.	Е47-01-069-1	Уход за саженцами кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и вьющимися растениями	10 м	5.4
13.	Е47-01-023-9	Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы вручную в естественном грунте с добавление растительной земли до 75%	10 шт.	9
14.	Е47-01-059-8	Заготовка стандартных саженцев с оголенной корневой системой кустарники без упаковки вручную	100 шт.	0.9
15.	Е47-01-025-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, размер ямы 0,7х0,5 м	10 шт.	9
16.	С414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	90
17.	Е47-01-068-2	Уход за саженцами с оголенной корневой системой кустарников в групповых посадках	10 шт.	9

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Благоустройство и озеленение

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 7-1-9

на Малые архитектурные формы

1	2	3	4	5
1.	УСЦ-ГП.87кальк26	Скамья, тип С-1	шт.	16
2.	УСЦ-ГП.87кальк17	Карусель, тип 1	шт.	3

3.	УСЦ-ГП.87кальк17	Металлоконструкции карусели, тип 1	шт.	3
4.	УСЦ-ГП.87кальк21	Лиана, тип 2	шт.	7
5.	УСЦ-ГП.87кальк21	Металлоконструкции лианы, тип 2	шт.	7
6.	УСЦ-ГП.87кальк21	Песочница, тип 1	шт.	5
7.	УСЦ-ГП.87кальк.1	Качалка-балансир, тип 2	шт.	5
8.	УСЦ-ГП.87кальк.1	Металлоконструкции качалки-балансира, тип 2	шт.	5
9.	УСЦ-ГП.87кальк.1	Горка-скат, тип 2А	шт.	2
10.	УСЦ-ГП.87кальк.1	Металлоконструкции горки-ската, тип 2А	шт.	2
11.	УСЦ-ГП.87кальк.2	Столик для игр, тип 1	шт.	3
12.	УСЦ-ГП.87кальк16	Качели	шт.	3
13.	УСЦ-ГП.87кальк16	Металлоконструкции качель	шт.	3
14.	УСЦ-ГП.87кальк26	Скамья, тип С-1	шт.	2
15.	УСЦ-ГП.87кальк.1	Качалка-балансир, тип 2	шт.	2
16.	УСЦ-ГП.87кальк.1	Металлоконструкции качалки-балансира, тип 2	шт.	2
17.	УСЦ-ГП.87кальк16	Качели	шт.	1
18.	УСЦ-ГП.87кальк16	Металлоконструкции качель	шт.	1
19.	УСЦ-ГП.87кальк26	Скамья, тип С-1	шт.	2
20.	УСЦ-ГП.87кальк.2	Столик для игр, тип 1	шт.	2
21.	УСЦ-ГП.87кальк.3	Шведская стенка	шт.	1
22.	УСЦ-ГП.87кальк.3	Металлоконструкции шведской стенки	шт.	1
23.	УСЦ-ГП.87кальк26	Скамья, тип С-1	шт.	1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
жилой дом по ул. Тихонравова

№ п/п	Наименование работ	Объём
	7-1-10 Наружное освещение	
1	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2**	2 м3
2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунт ов 1 и разравнивание оставшего ся грунта на месте**	2 м3
3	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	7м
4	**Песок природный обогащенный для строительных работ средний**	0,5м3
5	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13 т работающих вне карьера на расстояние до 20 км (класс груза 1)**	0,8 т
6	**Покрытие кабеля кирпичом одного кабеля**	7 м
7	**Кирпич керамический полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75**	20 шт.
8	**Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м, кг, до 2**	10 м
9	**Кабели до 35 кВ прокладываемые по дну канала без крепления, масса 1 м, кг, до 2**	5 м
10	**Кабели до 35 кВ с креплением накладными скобами,масса 1 м, кг, до 2 (по опоре)**	10 м
11	**Защита кабеля металлическими желобами на стене: бетонной**	2,5 м
12	**Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные стальными лентами, в шланге из поливинилхлоридного пластиката с алюминиевыми жилами, марки АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением мм2: 50**	25 м
13	**Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38, 6-10 кВ без приставок одностоечных**	17 шт.
14	**Стойка опоры СВ 95-2-а /бетон В 25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,30 кг/**	17 шт.
15	**Установка оттяжек одинарных к опорам ВЛ 0,38 кВ**	26 шт.
16	**Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ анкерных объемом до 0,2 м3 (и анкеров)**	26 шт.
17	**Установка светильников с лампами люминесцентными**	16 шт.
18	**Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова** **Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 4**	80 м
19	**Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6 затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукова** **Провод с медной жилой повышенной гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВ3 на напряжение 450 В с жилой сечением, мм2: 1,5**	160 м
20	**Кабели подвешиваемые на тросе, масса 1 м, кг, до 1** **Провод самонесущий с алюминиевыми фазными токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена (ПЭ), с нулевой несущей изолированной жилой марки СИП сечением мм2: 3х25+54 (СИП-2А-3х25+1х54.6)**	35 м
21	**Комплект промежуточной подвески (СИП 2А) ES 1500E**	4 шт.
22	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16**	6 шт.
23	**Заделка для 3-4- жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы, мм2, до: 120 с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками**	1 шт.
24	**Муфты концевые на основе термоусаживаемых изделий с наконечниками, с контактными винтами со срывающимися головками при затяжке для четырехжильных кабелей с алюминиевыми жилами 4 КВтп (КНтп) -В-35/50 напряжением 1кВ**	1 шт.
25	**Прибор, количество подключаемых концов, до 2 ограничитель перенапряжения ОП Н-П-0.38**	3 шт.

Стройка: Муниципальный многоэтажный жилой дом г.Владимир,ул.Тихонравова

Объект: Временные здания и сооружения

В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т

к дефектной ведомости № 8-1-1

на Временное электроснабжение

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	Е33-04-001-1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38, 6-10кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных	шт.	16
2.	С102-0004	Лесоматериалы круглые хвойных пород для опор линий связи, автоблокировки, электропередач напряжением ниже 35 кВ, диаметром 14-24 см, длиной 7.5-8.5 м	м3	3.84
3.	Ц10-06-035-1	Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до: 2	100 м	4
4.	С501-3335-33	Кабели силовые с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой с алюминиевыми жилами, марки АВВГ, с числом жил - 4 и сечением 120 мм2	1000 м	0.4

Расчет начальной цены контракта

по объекту

«Строительство муниципального многоэтажного дома по ул. Тихонравова»

Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик»

тыс. руб.

№	Номера сметных расчетов	Наименование работ	В базовых ценах 2001 года				Всего
			Подрядных работ , в том числе				
			СМР	Оборуд. мебели	Прочих затрат	Других затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	Об.см.2-1	Жилой дом	30330,61	1358,62			31689,23
2	См.4-1-1	Кабельная линия 0.4 кВ	9,48	167,81			177,29
3	См.5-1-1	Сети телефонизации	63,04	276,63			339,67
4	См.5-1-2	Сети радио	1,68				1,68
5	См.7-1-3	Дороги	284,22				284,22
6	См.7-1-4	Дороги дополнительного благоустройства	143,67				143,67
7	См.6-1-1	Система контроля состояния изоляции теплосети	4,54	9,96			14,50
8	См.6-1-2	Внутриплощадочная теплосеть	145,01				145,01
9	См.6-1-3	Внеплощадочная теплосеть	91,45				91,45
10	См.6-1-4	Распределительный внеплощадочный газопровод	41,33				41,33
11	См.6-1-5	Отводы к жилому дому	1,72				1,72
12	См.6-1-6	Внеплощадочный газопровод	5,18				5,18
13	См.6-1-7	Внутриплощадочный газопровод	51,06				51,06
14	См.6-1-8	Вводный наружный газопровод	23,32				23,32
15	См.6-1-9	Внеплощадочные сети бытовой канализации К1	231,99				231,99
16	См.6-1-10	Внутриплощадочные сети бытовой канализации К1	62,44				62,44
17	См.6-1-11	Внеплощадочные сети водопровода В1	40,13				40,13
18	См.6-1-12	Внутриплощадочные сети водопровода В1	10,51				10,51
19	См.6-1-13	Внеплощадочные сети дождевой канализации К2	187,27				187,27
20	См.6-1-14	Внутриплощадочные сети дождевой канализации К2	1,77				1,77
21	См.6-1-15	Дренаж	333,61				333,61
22	См.7-1-2	Вертикальная планировка (доп. благоустройство)	101,66				101,66
23	См.7-1-5	Тротуары (жилой дом)	131,51				131,51
24	См.7-1-6	Тротуары (дополнительное благоустройство)	18,74				18,74
25	См.7-1-7	Озеленение (жилой дом)	190,52				190,52
26	См.7-1-8	Озеленение (дополнительное благоустройство)	51,86				51,86
27	См.7-1-9	Малые архитектурные формы	40,85				40,85
28	См.7-1-10	Наружное освещение	110,64	0,90			111,54
29		Итого:	32709,81	1813,92			34523,73
30		Временные здания и сооружения 1,1%	359,81				359,81
31	ЛСР8-1	Временное электроснабжение	56,78				56,78
32		Итого:	33126,40	1813,92			34940,32
33		Удорожание работ в зимнее время 2,04%	675,78				675,78
34	ССР	Пусконаладочные работы 0,8%			276,19		276,19
35		Итого:	33802,18	1813,92	276,19		35892,29
36		Непредвиденные затраты 2%	676,04	36,28	5,52		717,85

37		Итого :	34478,22	1850,20	281,71		36610,13
38		НДС 18 %	6206,08	333,04	50,71		6589,82
39		Итого в базовых ценах 2001 г.	40684,30	2183,23	332,42		43199,96
40		Итого в текущих ценах 2 квартала 2009 г.	к=5,79				250127,74
41		Итого в текущих ценах 2009-2012 г.г.					311336,85

на 2009 год – 250127,74 х 0,1847 х 1,0865 = 50194,77 тыс.руб.

на 2010 год – 250127,74 х 0,3748 х 1,2195 = 114325,54 тыс.руб.

на 2012 год – 250127,74 х 0,4405 х 1,3325 = 146816,54 тыс.руб.

Примечание: расчет начальной цены контракта произведен в соответствии с постановлением губернатора Владимирской области №556 от 02.08.2007, по индексам-дефляторам по данным Минэкономразвития РФ.

Директор МБУ «Владстройзаказчик» М.М. Марголис

На бланке
организации

Дата, исх. номер

Уполномоченному органу:

управление муниципального заказа
администрации города Владимира
600017, г.Владимир, ул.Горького, д.40

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ*

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование предмета муниципального контракта)

для нужд_____,
(указать наименование муниципального заказчика)

_____,
(указать полное наименование участника размещения заказа (Ф.И.О. - для физических лиц), индекс, почтовый адрес)

в лице_____,
(указать должность, Ф.И.О. - для юридических лиц)

действующего на основании _____
предлагает выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и проекта муниципального контракта, на условиях, которые указаны в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____
(указать сокращенное наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости наших активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия нами уполномочен_____
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)

4. Сведения об участнике размещения заказа*:

Полное фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме	
Сокращенное наименование	
Юридический адрес	
Почтовый адрес	
Телефон	
Факс	
Адрес электронной почты *(при наличии)*	

* Оформляется на бланке юридического лица (индивидуального предпринимателя) с указанием исходящих даты и номера документа.

* * Заполняется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Адрес сайта в сети «Интернет» *(при наличии)*	

Регистрационные данные:	
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
- место государственной регистрации	
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО	
Банковские реквизиты	
-наименование обслуживающего банка	
-расчетный счет	
-корреспондентский счет	
-БИК	

5. Опись документов в составе заявки на участие в аукционе

№ п/п	Наименование документа	Стр.
В письменной форме на бумажном носителе		
1.	Заявка на участие в открытом аукционе.	
2.	Техническое предложение.	
...	Доверенность на участие в открытом аукционе №_____от_____.	
...		
...		
...		
...		
В электронной форме на электронном носителе		
№ п/п	Наименование документа	
1.	Копия технического предложения (при необходимости с приложениями)	

Подпись лица, уполномоченного осуществлять действия от имени участника размещения заказа:

_____

должность подпись Фамилия И. О.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Исполняя наши обязательства и изучив документацию об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____,
в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, мы _____
_____,

(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)

в лице _____,
(указать должность, ФИО)

действующего на основании _____, уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего технического предложения:

Предлагаемые условия заключения муниципального контракта	
1. Предмет муниципального контракта[1]	
2. Объем выполняемых работ[2]	
3. Качество выполняемых работ:	
3.1. Мероприятия по обеспечению качества	
3.2. Методы и технология выполняемых работ	
3.3. Организационно – технологическая схема выполнения работ	
3.4. Требования по безопасности	
4. Условия выполнения работ	
5. Место выполнения работ	
6. Форма, сроки и порядок оплаты работ	
7. Срок (период) выполнения работ	
8. Срок предоставления гарантий качества работ	
9. Объем предоставления гарантий качества работ	
10. Соответствие национальным, региональным, международным стандартам (ГОСТ, ОСТ, ISO, ТУ и др.)	
11. Информация о наличии сертификатов соответствия материалов требованиям по качеству	
12. Форма и размер обеспечения муниципального контракта	
13. Иные показатели, подтверждающие соответствие выполняемых работ, потребностям заказчика	

Руководитель организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*
М.П.

Главный бухгалтер организации _____ _____
подпись *Фамилия И.О.*

---

[1] Строка 1 «Предмет муниципального контракта» заполняется в соответствии с формулировкой, содержащейся в Информационной карте.

[2] Строка 2 «Объем выполняемых работ» заполняется в соответствии с Приложением к Информационной карте

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____
(место выдачи доверенности)

_____
(полное наименование участника размещения заказа – для юридических лиц,

_____
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства – для физических лиц)

доверяет_____
(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии _____ №_____ выдан _____ «____» _____г.

представлять интересы _____

_____
(наименование (ФИО) участника размещения заказа)

в связи с участием в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
(указать наименование и предмет аукциона)

для нужд _____
(указать наименование заказчика)

который состоится «_____»_____ г.

В целях выполнения данного поручения _____ уполномочен представлять необходимые документы, подписывать от имени доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона с правом подачи предложений по цене контракта, а также совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения.

Подпись _____ _____ удостоверяю.
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» _____ г.

Подпись доверителя _____ (_____)
должность, подпись (ФИО)

М.П.

Дата, исх. номер
На бланке организации

Заказчику
Уполномоченному органу

ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на _____
_____
для нужд_____

(дата и время проведения аукциона – «___»_____2009 г. в __:__ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

_____

_____

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

Руководитель организации _____ _____

подпись *Фамилия И.О.*

Проект муниципального контракта № ___

на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд г. Владимира

г. Владимир _____ 2009 г.

Муниципальное бюджетное учреждение города Владимира «Владстройзаказчик», именуемое в дальнейшем **«Заказчик»,** от имени и в интересах города Владимира в соответствии с постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 г. № 4529 «О мерах по реализации Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и постановлением от 04.03.2008 г. № 851 «О внесении изменений в постановление от 21.11.2007 г. № 4529, в лице директора учреждения **Марголиса Михаила Матвеевича,** действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____**,** именуемый в дальнейшем **«Подрядчик»** в лице _____ действующего на основании _____, с другой стороны, руководствуясь статьями 763-768 ГК РФ с соблюдением требований ФЗ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд города Владимира, путем проведения открытого аукциона, протокол _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ **по строительству муниципального многоэтажного жилого дома по ул. Тихонравова** в соответствии с условиями настоящего Контракта и проектно-сметной документацией.
1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим Контрактом цену при наличии бюджетного финансирования.
1.3. Настоящий Контракт, заключенный по результатам открытого аукциона по размещению заказа на выполнение работ для муниципальных нужд г. Владимира, является основанием для финансирования и оплаты за выполненные работы.

2. Цена муниципального Контракта

2.1. Цена Контракта на основании протокола аукциона от _____ № _____ составляет _____ и является твердой на весь период действия настоящего Контракта в соответствии с Протоколом согласования твердой договорной цены, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных средств, согласно актам сдачи-приемки выполненных работ. Расчет производится в течении 20 банковских дней после подписания акта выполненных работ при условии поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика.

2.3. Заказчик оплачивает Подрядчику затраты по выполненным работам в соответствии с фактически выполненными работами по актам приемки выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

2.4.Окончательный расчет между сторонами производится после сдачи-приемки всей работы.

2.5. При расторжении настоящего Контракта Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

2.6. Непредвиденные затраты Подрядчика 2% (1% передается ежемесячно при оформлении актов выполненных работ, 1% передается Подрядчику по актам за фактически выполненные непредвиденные работы), зимнее удорожание 2,04%, временные здания и сооружения по факту, но не более 1,1% от стоимости строительно-монтажных работ.

2.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10% такого объема в случаях:
- изменения потребности в работах, на выполнение которых заключен настоящий Контракт;
- выявления потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.
При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену настоящего Контракта пропорционально объему работ, но не более чем на 10% цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему Контракту определяются в соответствии с календарным планом работ (приложение № 2) и лимитами бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год.

Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с момента заключения контракта.

Окончание работ: декабрь 2012 года.

3.2. При уменьшении или увеличении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

4. Журнал производства работ

4.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Форма журнала соответствует типовой форме, утвержденной Приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору № 7 от 12.01.2007 г.

4.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика, о чем Подрядчик должен сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

5. Строительная площадка

5.1. Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) входит в обязанность Подрядчика.

5.2. Подрядчик за свой счет осуществляет содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

Подрядчик при выполнении работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта руководствуется Решением от 17 июля 2003 г. N 187 "О "ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В Г. ВЛАДИМИРЕ"

6. Скрытые строительные работы

6.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 1 календарный день до начала проведения этой приемки.

6.2. В случае, если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, либо информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее.

6.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

7. Порядок технической сдачи и приемки работ

7.1. Предусмотренные настоящим Контрактом работы осуществляются в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями СниП, ТУ.

7.2. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика об окончании предусмотренных календарным планом или технологией выполнения работ.

7.3. Сдача-приемка работ по настоящему Контракту осуществляется по акту приемки выполненных работ (форма КС-2), рассчитанному ресурсным методом в базовых ценах 2000 г. и текущих ценах, до 20 числа каждого месяца.

7.4. Заказчик обязан с участием Подрядчика провести приемку выполненных работ в течение 5 рабочих дней и подписать акт сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих работы, или иных недостатков в работе немедленно известить об этом Подрядчика.

В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. Выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет.

7.5. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом Заказчик вправе привлечь для устранения некачественно выполненных работ другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

8. Права и обязанности сторон

Подрядчик обязуется:

8.1. Выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Контракта в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, с соблюдением сроков в соответствии с графиком производства работ, утвержденным Заказчиком, также с надлежащим качеством (срок предоставления гарантии качества выполненных работ, составляет не менее 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию) и в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами, и сдать объект Заказчику в законченном объеме, позволяющем надлежащую эксплуатацию объекта.

8.2. Информировать Заказчика о заключении договоров с субподрядчиками. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиков.

8.3. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ. Установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по вопросам строительства данного объекта, в т.ч. дорожные знаки.

8.4. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества, необходимых для осуществления строительства объекта на строительной площадке, освещение, ограждение мест производства работ с начала строительства до подписания акта ввода его в эксплуатацию.

8.5. Обеспечить своевременное оформление исполнительной, рабочей документации и устранение замечаний Заказчика по ходу и качеству работ.

8.6. Предъявлять к проверке до 20 числа следующего за отчетным месяцем акты выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3, проверенные уполномоченным органом. В противном случае, Заказчик оставляет за собой право на рассмотрение данных документов в следующем месяце. Подрядчик обеспечивает проверку актов выполненных работ уполномоченными организациями за счет собственных средств.

8.7. Устранять замечания Заказчика по актам выполненных работ и справке в указанный Заказчиком срок.

8.8. Возместить в полном объеме ущерб, нанесенный бюджету, определенный по результату контрольных обмеров, проверок, проводимых Заказчиком, контрольными, ревизионными и иными уполномоченными органами, независимо от времени их проведения.

8.9. Вывезти за пределы строительной площадки принадлежащее ему имущество в 10-дневный срок со дня подписания акта приемки законченного строительством объекта.

8.10. В ходе производства работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта Подрядчик несет риски случайной утраты или случайного повреждения объекта, материалов, оборудования или другого имущества и обязан застраховать соответствующие риски. Подрядчик обеспечивает страхование строительных рисков за счет собственных средств. При этом Подрядчик должен предоставить Заказчику доказательства заключения им договора страхования на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, включая данные о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы. Подрядчик информирует Заказчика о заключении договора страхования.

8.11. Оформить земельно-правовые документы на земельный участок на период строительства.

8.12. При взаиморасчетах с Заказчиком Подрядчик должен руководствоваться постановлениями губернатора Владимирской области, постановлениями главы города Владимира, распоряжениями администрации города Владимира, управления архитектуры и строительства, действующими на территории города Владимира на расчетный период.

Заказчик обязуется:

8.13. До начала работ обеспечить Подрядчика утвержденной проектно-сметной документацией, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, создать условия для выполнения работ (передать строительную площадку, обеспечить доступ на объект и другие).

8.14. При обнаружении в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий данного Контракта, которые могут ухудшить результат работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом Подрядчику.

8.15. Заказчик обязуется передать строительную площадку Подрядчику, на период выполнения работ по настоящему Контракту, на основании Акта сдачи-приемки строительной площадки, подписанного сторонами, и являющегося неотъемлемой частью Контракта, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Контракта.

Заказчик вправе:

8.16. Не оплачивать работы, дополнительно выполненные Подрядчиком и не согласованные с Заказчиком, вместо или сверх указанных в смете.

8.17. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением срока их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9. Обеспечение материалами и оборудованием

9.1. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику в составе исполнительной документации при оформлении отчетов за выполненные работы с использованием этих материалов, конструкций и оборудования.
9.2. Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов и оборудования.
9.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для выполнения контракта материалов, оборудования и объекта строительства до подписания акта выполненных работ и передачи соответствующих документов.
9.4. Подрядчик направляет Заказчику следующую документацию на оборудование:

а) технический паспорт на оборудование или иной документ, содержащий все существенные технические характеристики оборудования, на русском языке при монтаже;

б) инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) на оборудование на русском языке;

в) товарно-транспортную накладную в 2 экземплярах;

г) акт сдачи-приема оборудования в 2-х экземплярах, подписанных со стороны Подрядчика.

9.5. Для выполнения работ по монтажу, пусконаладочных работ оборудования представители Подрядчика, Заказчика и заинтересованных организаций, учреждений (эксплуатирующие организации, учреждения, при необходимости) заблаговременно до осуществления поставки

осматривают помещение для монтажа оборудования в целях определения его соответствия/несоответствия установленным требованиям.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
10.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (при письменном подтверждении таких обстоятельств), обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
10.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

11. Ответственность сторон

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с бюджетным, а также иным действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

11.2. За нарушение установленных Контрактом календарных сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % цены невыполненных работ за каждый день просрочки.

11.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

11.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по Контракту.

11.5. Заказчик может до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Контракта. Размер возмещения затрат Подрядчика в таком случае определяется исходя из фактически выполненных работ, согласовывается с Заказчиком и не должен превышать цены, пропорциональной части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.

12. Срок действия муниципального Контракта и его расторжение

12.1. Контракт вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до исполнения обязательств сторонами по настоящему Контракту.

12.2. Настоящий контракт может быть расторгнут на основании:

- прекращение финансирования бюджетом работ на объекте;
- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком по настоящему контракту своих обязательств.

Под неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по контракту понимается:

- задержка Подрядчиком начала работ более чем на 3 недели по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематическое нарушения Подрядчиком (промежуточных) сроков (сроков, установленных календарным планом работ) выполнения работ, влекущего за собой нарушение срока окончания работ по контракту более чем на 1 месяц;
- систематическое несоблюдение Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ, поставляемого оборудования, мебели, их монтажа и пусконаладке; выполнение работ с отступлением от требований проектной документации.

12.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

- в случае аннулирования лицензии либо допуска Подрядчика на осуществление определенного вида деятельности;
- в случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика;
- в случае установления факта проведения процедуры ликвидации (в том числе банкротства) в отношении Подрядчика.

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков в случае, если при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, выяснилось, что Подрядчик выполняет работу с существенными недостатками либо с существенными нарушениями условий Контракта и указанные нарушения и недостатки не были устранены. Датой расторжения настоящего Контракта является дата получения Подрядчиком письменного уведомления об этом.

12.4. При расторжении контракта по любым основаниям Заказчик обязан принять фактически выполненные работы, поставленное и/или смонтированное Подрядчиком оборудование с надлежащим качеством на момент расторжения контракта.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

13.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

13.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. Заключительные положения

14.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

14.2. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены Сторонами

в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями.

14.3. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством.

15. Юридические адреса и реквизиты сторон.

Заказчик: **Подрядчик:**

МБУ «Владстройзаказчик»

600017, г. Владимир,

ул. Горького, д. 40

тел. (4922) 23-80-90

ИНН 3328457139

КПП 332801001

Отделение по г. Владимиру

УФК по Владимирской области

Л/с 03283004000

БИК 041708001

Р/с 40204810300000000040

ГРКЦ ГУ Банка России

по Владимирской области

Директор **Подрядчик**

МБУ «Владстройзаказчик»

М.М. Марголис

Приложение № 1

к Муниципальному контракту

от « » _____ 2009г. №

Заказчик _____МБУ «Владстройзаказчик»_____

(наименование организации)

Подрядчик_____

(наименование организации)

Составлен на основе _____

(ссылка на сметную или иную документацию)

и по результатам Протокола открытого аукциона от «____» _____2009г. №_____

и является приложением к государственному контракту от «____»_____2009г. №_____

на выполнение работ по строительству муниципального многоэтажного жилого дома по ул. Тихонравова

(наименование объекта)

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)

ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

на **Строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул. Тихонравова**

(наименование объекта)

тыс. руб.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет) или иных документов	Наименование объектов, работ и затрат	Стоимость, включаемая в договорную цену				Всего договорная цена на строительную продукцию
			подрядных работ, в том числе			других затрат и работ по договору	
			Строительно-монтажных	оборудования	прочих затрат		
1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого цена работ:					
		Коэффициент понижения по итогам					

Директор МБУ «Владстройзаказчик» **Руководитель подрядной строительно-монтажной организации**

_____ М.М. Марголис _____

Приложение № 2

к Муниципальному контракту

от « » 2009г. №

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул. Тихонравова

№ п/п	Наименование работ	Начало работ	Окончание работ	Стоимость (тыс.руб.)
	Строительство муниципального многоэтажного жилого дома по ул. Тихонравова	с момента заключения Контракта	декабрь 2012г.	
ИТОГО				

Заказчик **Подрядчик**

Директор

МБУ «Владстройзаказчик»

_____ **М.М. Марголис**

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом управления муниципального заказа администрации города Владимира от 17.11.2008г № 9.

4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес www.vladimir-city.ru

4.3. Извещение о проведении аукциона опубликовывается уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

6. Отстранение от участия в аукционе.

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. Затраты на участие в аукционе.

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

8. Отказ от проведения аукциона.

8.1.Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

9. Порядок предоставления документации.

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

–наименование предмета аукциона, дата его проведения.

–наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица (индивидуального предпринимателя);

–юридический, почтовый адрес;
–код города, номер телефона и факса;
–адрес электронной почты;
–фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

10. Разъяснение положений документации.

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

11. Внесение изменений в документацию.

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в соответствии с настоящей документацией, должна:

– быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;

– содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. **Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.**

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела,

регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

– слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– слова «не вскрывать до…» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, заявки подаются в отношении каждого лота. **Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16. Отзыв заявок на участие в аукционе.

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

– наименование и адрес уполномоченного органа;

– слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;

– название предмета аукциона (лота);

– наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;

– регистрационные номер и дата заявки на участие в аукционе;

– время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3.

настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказ по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

19. Допуск к участию в аукционе.

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

– о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;

– об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

– непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;

– несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;

– несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

202. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

– наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
– фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
– реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона (доверенности и др.);
– выданный аукционный номер;
– подпись присутствующего физического лица.

21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1

часа.

Перерыв в проведения аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

22. Срок заключения контракта.

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения

контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

24. Права и обязанности победителя аукциона.

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику

подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

25. Права и обязанности заказчика.

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.

ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.

26. Участник размещений заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.