

Объект: МДОУ "Детский сад № 109" г. Владимир, ул. Суворова, д 4а.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

Текущий ремонт помещений групповой комнаты

№ пп	Комментарий	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.		Промывка поверхности потолков от клеевой окраски	100 м2	0.407
2.		Снятие обоев простых и улучшенных(потолки)	100 м2	0.695
3.		Снятие обоев простых и улучшенных (стены)	100 м2	1.976
4.		Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток	100 м2	0.277
5.		Разборка обшивки: неоштукатуренной (экраны отопительных приборов)	100 м2	0.245
6.		Разборка каркаса из брусьев	100 м2	0.245
7.		Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.02
8.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков.	100 м2	1.102
9.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков	100 м2	1.102
10.		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков	100 м2	1.102
11.		Облицовка поверхностей гипсокартонными листами (ГКЛ) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.1968
12.		Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен	100 м2	1.78
13.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	2.07
14.		Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен	100 м2	2.07
15.		Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0.6754
16.		Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен.	100 м2	0.6754
17.		Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100 м2	0.6754
18.		Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные)	м2	67.54
19.		Устройство подвесных потолков реечных без заполняющего профиля с зажимом и тягой	100 м2	0.144
20.		Реечный подвесной потолок алюминиевый	м2	14.688
21.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.83984
22.		Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.01856
23.		Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	100 м2	0.28877
24.		Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.00621
25.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2	0.02978
26.		Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.00048
27.		Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных и чугунных труб за 2 раза	100 м2	0.2162
28.		Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-1	т	0.00348
29.		Снятие дверных полотен	100 м2	0.0189
30.		Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки откосов	100 шт.	0.01
31.		Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0.0189
32.		Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДГ 21-9, пл.1.89 м2	м2	1.89
33.		Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных	комплект	1
34.		Разборка плитусов деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.732
35.		Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2	1.102
36.		Разборка плитусов цементных и из керамической плитки	100 м	0.201
37.		Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2	0.144
38.		Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм	100 м2	1.246
39.		Устройство покрытий из линолеума на клее КН-2	100 м2	1.102
40.		Линолеум вспененный с печатным рисунком, защищенный поливинилхлоридным слоем, марки Л-1,8	м2	112.404
41.		Устройство плитусов поливинилхлоридных: на клее КН-2	100 м	0.732

42.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0.144
43.	Плитки керамические для полов гладкие глазурованные, декорированные методом сериографии, с одноцветным рисунком, квадратные толщиной 13 мм	м2	14.688
44.	Устройство плинтусов из плиток керамических	100 м	0.201
45.	Монтаж порогов металлических	100 м	0.2653
46.	Профили холодногнутые из алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций СА11-210-0.8	м	27.0606
47.	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт.	0.01
48.	Облицовка поверхностей гипсоволоконными листами с устройством одинарного металлического каркаса: экран отопительных приборов	100 м2	0.22696
49.	Листы гипсоволоконные ГВЛВ размером 1200х2500х12,5 мм KNAUF	м2	23.8308
50.	Облицовка поверхностей панелями пластиковыми (инсулак) с устройством одинарного металлического каркаса стен одним слоем без изоляции	100 м2	0.0836
51.	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	0.00878
52.	Облицовка поверхностей панелями пластиковыми (инсулак) с устройством одинарного металлического каркаса потолков одним слоем ГКЛ без изоляции	100 м2	0.032
53.	Пластики бумажно-слоистые с одной декоративной стороной толщиной 2 мм	1000 м2	0.00336
54.	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 150 размер 200х200 мм	шт.	12
55.	Прим. Решетки жалюзийные неподвижные односекционные радиаторные, размер 1200х600 мм	шт.	10
56.	Прим. Экран 700 мм	шт.	2
57.	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0.1
58.	Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые воронкообразные УНВЦ с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой	комплект	1
59.	Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы	комплект	1
60.	Установка смесителей	10 шт.	0.3
61.	Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками	комплект	2
62.	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой	комплект	1
63.	Установка моек на два отделения	10 компл.	0.1
64.	Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском	комплект	1
65.	Смена санитарных приборов шарового крана смывного бачка	100 шт.	0.01
66.	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм	100 м	0.05
67.	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп	100 шт.	0.12
68.	Прим. Демонтаж: Люстры и подвесы с количеством ламп до 5 (с целью последующего использования)	шт.	7
69.	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0.2
70.	Светильник потолочный с рассеивателем из полистирола типа: ЛПО13-2Х40-001УХЛ4	шт.	20
71.	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0.05
72.	Светильник потолочный типа: НПП ОЗх100-001	шт.	5
73.	Смена выключателей	100 шт.	0.08
74.	Выключатель одноклавишный скрытой установки С-1-6/220	шт.	8
75.	Смена розеток	100 шт.	0.04
76.	Розетка штепсельная скрытой установки, одноместная РШ-П-20-С-25/220	шт.	4
77.	Погрузка и вывоз мусора (100%)	т	2.65

Составил: \_\_\_\_\_ В.Н.Ивакина

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О)