Стройка: МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г.Владимир

Объект: МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" г.Владимир

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на ремонт полов, физиокабинета

Сметная стоимость: **372.225 тыс. руб.**

Нормативная трудоемкость: **1.445 тыс.чел.ч**

Сметная заработная плата: **67.365 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 07.2009 г.

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость в базисных ценах		Сметная стоимость в текущих ценах		Индекс
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	коридор									
1.	**Е57-2-1**	**Разборка покрытий полов из линолеума и релина**	**100 м2**		**1.1634**	**91.44**	**106**	**932.52**	**1 085**	**10.236**
1. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	11.39	13.251126	7.800	103	80.240	1 063	10.287
1. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.13*	*0.151242*	*13.020*	*2*	*103.490*	*16*	*7.949*
1. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.13	0.151242	20.00	3	142.95	22	7.147
			(1)			*13.02*	*2*	*103.49*	*16*	7.949
1. 4.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.47	0.546798					
		Накладные расходы				80%	84	80%	863	
		Сметная прибыль				68%	71	68%	734	
		Всего с НР и СП					261		2 682	
2.	**Е57-3-1**	**Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов**	**100 м**		**0.9**	**29.41**	**26**	**302.50**	**272**	**10.462**
2. 1.	з000-1002-0	Рабочие-строители (средний разряд 2.0)	чел.ч	3.77	3.393	7.800	26	80.240	272	10.287
2. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	0.11	0.099					
		Накладные расходы				80%	21	80%	218	
		Сметная прибыль				68%	18	68%	185	
		Всего с НР и СП					64		675	
3.	**Е11-01-011-9**	**Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями типа "Ветонит" толщиной слоя 5 мм**	**100 м2**		**0.85**	**10 285.33**	**8 743**	**25 638.46**	**21 793**	**2.493**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
3. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	36.064	30.6544	8.740	268	90.220	2 766	10.323
3. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.4375*	*0.371875*	*11.836*	*4*	*101.454*	*38*	*8.572*
3. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.175	0.14875	89.99	13	380.48	57	4.228
			(1)			*10.06*	*1*	*98.40*	*15*	9.781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.2625	0.223125	20.00	4	142.95	32	7.147
			(1)			*13.02*	*3*	*103.49*	*23*	7.949
3. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	7.3	6.205	19.20	119	3.82	24	0.199
3. 6.	х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.ч	4	3.4	3.42	12	15.06	51	4.404
3. 7.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.09375	0.0796875	75.40	6	440.77	35	5.846
			(1)							
3. 8.	с411-0001	Вода	м3	0.68	0.578	2.41	1			
3. 9.	с101-1682	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм	т	0.0001	0.000085	77 805.48	7			
3. 10.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.54	0.459	11 279.01	5 177	25 796.50	11 841	2.287
3. 11.	с101-1757	Ветошь	кг	0.16	0.136	3.00		6.89	1	2.297
3. 12.	с101-1930-1-33	Ветонит 3000	т	0.3	0.255	12 292.21	3 135	27 400.00	6 987	2.229
		Накладные расходы				111%	302	111%	3 112	
		Сметная прибыль				64%	174	64%	1 795	
		Всего с НР и СП					9 219		26 700	
4.	**Е11-01-011-10**	**На каждый 1мм изменения толщины слоя к расценке 11-01-011-9 добавлять до толщ. 15 мм**	**100 м2**		**8.5**	**2 083.49**	**17 710**	**4 873.21**	**41 422**	**2.339**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
4. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	2.1735	18.47475	8.740	161	90.220	1 667	10.323
4. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0825*	*0.70125*	*10.957*	*8*	*99.942*	*70*	*9.121*
4. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.0575	0.48875	89.99	44	380.48	186	4.228
			(1)			*10.06*	*5*	*98.40*	*48*	9.781
4. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.2125	20.00	4	142.95	30	7.147
			(1)			*13.02*	*3*	*103.49*	*22*	7.949
4. 5.	х33-0206	Дрели электрические	маш.ч	1.45	12.325	19.20	237	3.82	47	0.199
4. 6.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.00625	0.053125	75.40	4	440.77	23	5.846
			(1)							
4. 7.	с411-0001	Вода	м3	0.12	1.02	2.41	2			
4. 8.	с101-1930	Ветонит "5000"	т	0.18	1.53	11 279.01	17 257	25 796.50	39 469	2.287
		Накладные расходы				111%	188	111%	1 928	
		Сметная прибыль				64%	108	64%	1 112	
		Всего с НР и СП					18 006		44 462	
5.	**Е11-01-027-2**	**Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных**	**100 м2**		**1.165**	**10 806.38**	**12 589**	**52 427.16**	**61 078**	**4.852**
		Начисления: НЗ= 1.25, НЧ= 1.25, НМ= 1.15								
5. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	137.747	160.47526	8.740	1 403	90.220	14 478	10.323
5. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*3.325*	*3.873625*	*12.619*	*49*	*102.801*	*398*	*8.146*
5. 3.	х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.ч	0.45	0.52425	89.99	47	380.48	199	4.228
			(1)			*10.06*	*5*	*98.40*	*52*	9.781
5. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	2.875	3.349375	20.00	67	142.95	479	7.147
			(1)			*13.02*	*44*	*103.49*	*347*	7.949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. 5.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.35	0.40775	75.40	31	440.77	180	5.846
			(1)							
5. 6.	с101-0631	Опилки древесные	м3	3.06	3.5649	90.81	324	84.29	300	0.928
5. 7.	с101-0296	Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм	м2	102	118.83	84.17	10 002	328.00	38 976	3.897
5. 8.	с411-0001	Вода	м3	3.85	4.48525	2.41	11			
5. 9.	с402-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	1.3	1.5145	465.84	706	4 268.64	6 465	9.163
		Накладные расходы				111%	1 612	111%	16 512	
		Сметная прибыль				64%	929	64%	9 521	
		Всего с НР и СП					15 130		87 111	
	физио. кабинет									
6.	**Е61-2-7**	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм**	**100 м2**		**0.058**	**2 974.59**	**173**	**27 796.94**	**1 612**	**9.318**
6. 1.	з000-1003-3	Рабочие-строители (средний разряд 3.3)	чел.ч	228.35	13.2443	8.850	117	91.330	1 210	10.32
6. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.67*	*0.03886*	*13.020*	*1*	*103.490*	*4*	*7.949*
6. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.67	0.03886	20.00	1	142.95	6	7.147
			(1)			*13.02*	*1*	*103.49*	*4*	7.949
6. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	2.2	0.1276	427.02	54	3 111.80	397	7.287
6. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0203	2.41				
6. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.38	0.19604					
		Накладные расходы				79%	93	79%	959	
		Сметная прибыль				50%	59	50%	607	
		Всего с НР и СП					325		3 178	
7.	**Е15-04-027-5**	**Шпатлевка при штукатурке и сборным конструкциям стен**	**100 м2**		**2.568**	**217.71**	**559**	**1 613.02**	**4 142**	**7.41**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
7. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	13.7885	35.408868	9.510	337	97.980	3 469	10.303
7. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0321*	*13.020*		*103.490*	*3*	*7.949*
7. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0321	20.00	1	142.95	5	7.147
			(1)			*13.02*		*103.49*	*3*	7.949
7. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.0963	75.40	7	440.77	42	5.846
			(1)							
7. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0011299	8.50		101.79		11.975
7. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.029	0.074472	2 863.90	213	8 366.57	623	2.921
7. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.3852	3.00	1	6.89	3	2.297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				95%	320	95%	3 298	
		Сметная прибыль				47%	158	47%	1 632	
		Всего с НР и СП					1 038		9 072	
8.	**Е15-04-025-8**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**2.568**	**1 328.06**	**3 410**	**7 467.75**	**19 177**	**5.624**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
8. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	150.64273	9.070	1 366	93.550	14 093	10.314
8. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0321*	*13.020*		*103.490*	*3*	*7.949*
8. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0321	20.00	1	142.95	5	7.147
			(1)			*13.02*		*103.49*	*3*	7.949
8. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.3531	75.40	27	440.77	156	5.846
			(1)							
8. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0061632	100.61	1	204.45	1	2.032
8. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0021571	8.50		101.79		11.975
8. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.130968	2 863.90	375	8 366.57	1 096	2.921
8. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.79608	3.00	2	6.89	5	2.297
8. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.01926	25 456.00	490	47 885.57	922	1.881
8. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0290184	14 348.80	416	36 308.73	1 054	2.53
8. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0471742	15 519.00	732	39 125.42	1 846	2.521
		Накладные расходы				95%	1 298	95%	13 391	
		Сметная прибыль				47%	642	47%	6 625	
		Всего с НР и СП					5 350		39 193	
9.	**Е62-9-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.5076**	**2 070.54**	**1 051**	**14 197.87**	**7 207**	**6.857**
9. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	140.7	71.41932	8.620	616	89.110	6 364	10.338
9. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.05076*	*13.020*	*1*	*103.490*	*5*	*7.949*
9. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.05076	20.00	1	142.95	7	7.147
			(1)			*13.02*	*1*	*103.49*	*5*	7.949
9. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.030456	75.40	2	440.77	13	5.846
			(1)							
9. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0087	0.0044161	15 500.35	68	39 251.70	173	2.532
9. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.0012182	100.61		204.45		2.032
9. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0441	0.0223852	4 210.63	94	9 296.19	208	2.208
9. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.091368	3.00		6.89	1	2.297
9. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.55836	8.50	5	101.79	57	11.975
9. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0231	0.0117256	22 533.00	264	32 649.25	383	1.449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				80%	494	80%	5 095	
		Сметная прибыль				50%	309	50%	3 185	
		Всего с НР и СП					1 853		15 487	
10.	**Е62-10-6**	**Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**100 м2**		**0.12**	**1 700.87**	**204**	**10 245.94**	**1 230**	**6.029**
10. 1.	з000-1003-1	Рабочие-строители (средний разряд 3.1)	чел.ч	95.76	11.4912	8.620	99	89.110	1 024	10.338
10. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.1*	*0.012*	*13.020*		*103.490*	*1*	*7.949*
10. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.1	0.012	20.00		142.95	2	7.147
			(1)			*13.02*		*103.49*	*1*	7.949
10. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.06	0.0072	75.40	1	440.77	3	5.846
			(1)							
10. 5.	с101-0628	Олифа комбинированная К-3	т	0.0097	0.001164	15 500.35	18	39 251.70	46	2.532
10. 6.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000288	100.61		204.45		2.032
10. 7.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0473	0.005676	4 210.63	24	9 296.19	53	2.208
10. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.18	0.0216	3.00		6.89		2.297
10. 9.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	1.1	0.132	8.50	1	101.79	13	11.975
10. 10.	с101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0226	0.002712	22 533.00	61	32 649.25	89	1.449
		Накладные расходы				80%	79	80%	820	
		Сметная прибыль				50%	50	50%	513	
		Всего с НР и СП					333		2 563	
11.	**Е15-04-027-6**	**Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям потолков**	**100 м2**		**1.206**	**276.57**	**334**	**2 151.80**	**2 595**	**7.769**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
11. 1.	з000-1003-9	Рабочие-строители (средний разряд 3.9)	чел.ч	18.975	22.88385	9.510	218	97.980	2 242	10.303
11. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.015075*	*13.020*		*103.490*	*2*	*7.949*
11. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.015075	20.00		142.95	2	7.147
			(1)			*13.02*		*103.49*	*2*	7.949
11. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.05	0.0603	75.40	5	440.77	27	5.846
			(1)							
11. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00044	0.0005306	8.50		101.79		11.975
11. 6.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.032	0.038592	2 863.90	111	8 366.57	323	2.921
11. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.15	0.1809	3.00	1	6.89	1	2.297
		Накладные расходы				95%	207	95%	2 132	
		Сметная прибыль				47%	102	47%	1 055	
		Всего с НР и СП					644		5 781	
12.	**Е15-04-006-2**	**Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков**	**100 м2**		**1.206**	**1 098.16**	**1 324**	**2 915.64**	**3 516**	**2.656**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12. 1.	з000-1004-0	Рабочие-строители (средний разряд 4.0)	чел.ч	23.023	27.765738	9.620	267	99.090	2 751	10.3
12. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.015075*	*13.020*		*103.490*	*2*	*7.949*
12. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.015075	20.00		142.95	2	7.147
			(1)			*13.02*		*103.49*	*2*	7.949
12. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.0375	0.045225	75.40	3	440.77	20	5.846
			(1)							
12. 5.	с101-2400-33	Грунтовка глубокого проникновения	кг	20	24.12	43.65	1 053	30.73	741	0.704
12. 6.	с101-1757	Ветошь	кг	0.2	0.2412	3.00	1	6.89	2	2.297
		Накладные расходы				95%	254	95%	2 615	
		Сметная прибыль				47%	125	47%	1 294	
		Всего с НР и СП					1 703		7 425	
13.	**Е15-04-005-4**	**Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков**	**100 м2**		**1.206**	**1 859.53**	**2 243**	**8 235.95**	**9 933**	**4.428**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
13. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	61.985	74.75391	8.970	671	92.440	6 910	10.305
13. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.025*	*0.03015*	*13.020*		*103.490*	*3*	*7.949*
13. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.025	0.03015	20.00	1	142.95	4	7.147
			(1)			*13.02*		*103.49*	*3*	7.949
13. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.2	0.2412	75.40	18	440.77	106	5.846
			(1)							
13. 5.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.001013	8.50		101.79		11.975
13. 6.	с101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.06633	4 210.63	279	9 296.19	617	2.208
13. 7.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.37386	3.00	1	6.89	3	2.297
13. 8.	с101-1959	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180	т	0.069	0.083214	15 295.94	1 273	27 548.13	2 292	1.801
		Накладные расходы				95%	637	95%	6 567	
		Сметная прибыль				47%	315	47%	3 249	
		Всего с НР и СП					3 196		19 749	
14.	**Е56-3-2**	**Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных**	**100 м2**		**0.047**	**760.71**	**36**	**7 844.52**	**369**	**10.25**
14. 1.	з000-1002-3	Рабочие-строители (средний разряд 2.3)	чел.ч	94.97	4.46359	8.010	36	82.600	369	10.312
14. 2.	с999-9900	Строительный мусор	т	3.5	0.1645					
		Накладные расходы				82%	30	82%	303	
		Сметная прибыль				62%	22	62%	229	
		Всего с НР и СП					88		900	
15.	**Е10-01-035-1**	**Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51 м**	**100 м**		**0.094**	**35 377.86**	**3 326**	**86 055.62**	**8 089**	**2.432**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
15. 1.	з000-1003-0	Рабочие-строители (средний разряд 3.0)	чел.ч	24.3685	2.290639	8.530	20	88.000	202	10.317
15. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.05*	*0.0047*	*13.020*		*103.490*		*7.949*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1875	0.017625	75.40	1	440.77	8	5.846
			(1)							
15. 4.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.05	0.0047	20.00		142.95	1	7.147
			(1)			*13.02*		*103.49*		7.949
15. 5.	с101-4169-33	Клинья пластиковые монтажные	шт.	400	37.6	0.49	18	2.50	94	5.102
15. 6.	с101-3125-33	Подоконники из подоконного профиля ПВХ шириной 600 мм	м	102	9.588	307.37	2 947	729.96	6 999	2.375
15. 7.	с101-1920	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л	шт.	56.6	5.3204	63.73	339	147.80	786	2.319
		Накладные расходы				106%	21	106%	214	
		Сметная прибыль				54%	11	54%	109	
		Всего с НР и СП					3 358		8 412	
16.	**Е61-7-1**	**Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных**	**100 м2**		**0.028**	**5 338.98**	**149**	**49 267.81**	**1 379**	**9.255**
16. 1.	з000-1003-4	Рабочие-строители (средний разряд 3.4)	чел.ч	383.06	10.72568	8.970	96	92.440	991	10.305
16. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*1.16*	*0.03248*	*13.020*		*103.490*	*3*	*7.949*
16. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	1.16	0.03248	20.00	1	142.95	5	7.147
			(1)			*13.02*		*103.49*	*3*	7.949
16. 4.	с402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	4.4	0.1232	427.02	53	3 111.80	383	7.287
16. 5.	с411-0001	Вода	м3	0.35	0.0098	2.41				
16. 6.	с999-9900	Строительный мусор	т	8.1	0.2268					
		Накладные расходы				79%	76	79%	785	
		Сметная прибыль				50%	48	50%	497	
		Всего с НР и СП					273		2 661	
17.	**Е15-04-025-8**	**Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен**	**100 м2**		**0.085**	**1 328.06**	**113**	**7 467.75**	**635**	**5.619**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
17. 1.	з000-1003-5	Рабочие-строители (средний разряд 3.5)	чел.ч	58.6615	4.9862275	9.070	45	93.550	466	10.314
17. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*0.0125*	*0.0010625*	*13.020*		*103.490*		*7.949*
17. 3.	х03-1121	Подъемники мачтовые строительные 0.5 т	маш.ч	0.0125	0.0010625	20.00		142.95		7.147
			(1)			*13.02*		*103.49*		7.949
17. 4.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.1375	0.0116875	75.40	1	440.77	5	5.846
			(1)							
17. 5.	с101-0639	Пемза шлаковая	м3	0.0024	0.000204	100.61		204.45		2.032
17. 6.	с101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.00084	0.0000714	8.50		101.79		11.975
17. 7.	с101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.051	0.004335	2 863.90	12	8 366.57	36	2.921
17. 8.	с101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.02635	3.00		6.89		2.297
17. 9.	с101-1823	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0.0075	0.0006375	25 456.00	16	47 885.57	31	1.881

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17. 10.	с101-1824	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0113	0.0009605	14 348.80	14	36 308.73	35	2.53
17. 11.	с101-0456	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.01837	0.0015615	15 519.00	24	39 125.42	61	2.521
		Накладные расходы				95%	43	95%	443	
		Сметная прибыль				47%	21	47%	219	
		Всего с НР и СП					177		1 297	
18.	**Ц08-02-396-5**	**Короб по стенам и потолкам, длина, м 2**	**100 м**		**0.61**	**1 500.51**	**915**	**7 318.36**	**4 464**	**4.879**
		Начисления: Н11= 2								
18. 1.	з000-1003-8	Рабочие-строители (средний разряд 3.8)	чел.ч	37.6	22.936	9.400	216	96.870	2 222	10.305
18. 2.	*31000-0001*	*Затраты труда машинистов*	*чел.ч*	*12.78*	*7.7958*	*11.790*	*92*	*115.331*	*899*	*9.782*
18. 3.	х02-1102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш.ч	1.28	0.7808	134.65	105	583.46	456	4.333
			(1)			*13.50*	*11*	*132.05*	*103*	9.781
18. 4.	х03-0902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш.ч	11.5	7.015	31.14	218	147.93	1 038	4.75
			(1)			*11.60*	*81*	*113.47*	*796*	9.782
18. 5.	х04-0502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.ч	2.47	1.5067	8.10	12	32.06	48	3.958
18. 6.	х40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш.ч	1.28	0.7808	95.53	75	501.93	392	5.254
			(1)							
18. 7.	с101-1924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	6.84	4.1724	14.13	59	34.15	142	2.417
18. 8.	с101-9100	Патроны для пристрелки	10 шт.	12.5	7.625	2.82	22	12.00	92	4.255
18. 9.	с101-9103	Дюбели распорные	100 шт.	0.4	0.244	17.80	4	44.00	11	2.472
18. 10.	с101-2109-33	Дюбели для пристрелки	10 шт.	12.5	7.625	26.08	199	7.62	58	0.292
		Накладные расходы				95%	293	95%	2 965	
		Сметная прибыль				65%	200	65%	2 029	
		Всего с НР и СП					1 408		9 458	
19.	**П-1.**	**Кабель-канал 40х80**	**м**		**33**			**75.44**	**2 490**	
20.	**П-2.**	**Кабель-канал 40х20**	**м**		**28**			**57.86**	**1 620**	
21.	**Е10-01-012-3**	**Обшивка каркасных стен плитами древесностружечными 16 мм**	**100 м2**		**0.43**	**803.91**	**346**	**8 086.16**	**3 477**	**10.049**
		Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15								
21. 1.	з000-1003-2	Рабочие-строители (средний разряд 3.2)	чел.ч	86.595	37.23585	8.740	325	90.220	3 359	10.323
21. 2.	х33-1531	Пилы дисковые электрические	маш.ч	0.9375	0.403125	0.95		3.83	2	4.032
21. 3.	х40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.ч	0.6125	0.263375	75.40	20	440.77	116	5.846
			(1)							
		Накладные расходы				106%	345	106%	3 561	
		Сметная прибыль				54%	176	54%	1 814	
		Всего с НР и СП					866		8 851	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	**П-3.**	**Ламинированное ДСП с 2-х сторон 2,1х2,8**	**лист**		**11**			**1 784.00**	**19 624**	

ИТОГО ПО СМЕТЕ			**53 357**		**217 209**	**4.071**
Оплата основных рабочих			**6 390**		**65 918**	**10.316**
Оплата механизаторов			**157**		**1 447**	**9.217**
Сметная заработная плата			**6 547**		**67 365**	**10.289**
Накладные расходы			**6 395**		**65 782**	**10.287**
Сметная прибыль			**3 539**		**36 401**	**10.285**
Изменения к накладным расходам k=0,94				**-6**	**-3 947**	
ИТОГО с НР и СП			**63 291**		**315 445**	**4.984**
Итого с зимними			**63 291**		**315 445**	**4.984**
Налог на добавленную стоимость	**18**	**11 392.00**		**18**	**56 780.00**	**4.984**
ВСЕГО по СМЕТЕ		**74 683.00**			**372 225.00**	**4.984**

Составил:

Проверил: