

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

на текущий ремонт мягкой кровли МДОУ №107 г.Владимир ул.Тракторная д.3-а

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (1-3 слоя) (примыкания)	100 м2	2.16
2.	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных: толщиной 15 мм	100 м2	7.1
3.	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины до 30 мм	100 м2	106.5
4.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер праймером	100 м2	7.1
5.	Праймер	кг	319.5
6.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	7.1
7.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя (парапет)	100 м2	2.16
8.	Смена обделок из листовой стали парапетов шириной до 0,7 м	100 м	2.16
9.	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.55 мм (216м.пог * 0,7м *4,31кг = 651,672 кг)	т	0.651672
10.	Промазка примыканий гермабутилом	100 м2	0.96
11.	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая Гермабутил-2М	кг	240
12.	Демонтаж воронок водосточных	шт.	2
13.	Установка воронок водосточных	шт.	2
14.	Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм	100 м	0.05
15.	Смена обделок из листовой стали примыканий к каменным стенам	100 м	0.48
16.	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.55 мм (48 м.пог * 0,12 м * 4,31 кг = 28.8256 кг)	т	0.028826
17.	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (крышки вент.каналов)	100 м2	0.24
18.	Погрузка при автомобильных перевозках : мусор строительный с погрузкой вручную	т	2.43
19.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 38 км	т	2.43

Составил: ведущий специалист

Г.М. Зайцева

*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Согласовано: заведующая МДОУ №107

Н.К. Емина

*(должность, подпись, Ф.И.О)*