

**Дефектная ведомость на мощение тротуара между домами
по ул. Манежный тупик, 1 и ул. Гагарина, 16**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	м3	7,52
2	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	м2	150,42
3	Устройство подстилающих слоев: песчаных с добавлением цемента (Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт N 2, марка 50)	м3	10,53
4	Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки: 10 см (Тротуарная плитка "Кирпичик", 200*100*70 мм)	м2	150,42
5	Устройство основания под фундаменты щебеночного	м3	1
6	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Камень бортовой БР 100.20.8 /бетон В 30 (М 400), объем 0,016 м3/)	м	20
7	Мусор строительный с погрузкой вручную погрузка	тонна	12,03
8	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 13т расстояние перевозки 13 км; нормативное время пробега 1,172 час; класс груза 1	тонна	12,03

Зам. начальника управления обеспечения
жизнедеятельности района, зав. Отделом ЖКХ

Шумов В. В.

Главный специалист отдела ЖКХ

Махоткин Р. Н.